


УКРАЇНА
03127, м.Київ, проспект Голосіївський, 124
Товариство з обмеженою відповідальністю



*"Реконструкція парку відпочинку «Рудка» по вул.
Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області"*

Робочий проект

Том №7

Кошторисна документація

655.1-Г-2025-К

УКРАЇНА

Фізична особа Коломієць Олена Юріївна згідно договору ЦПХ №
02-2025/04 від 02.04.2025 року
м.Київ, вулиця Краснодарська, 24

"Реконструкція парку відпочинку «Рудка» по вул.
Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області"

Робочий проект


Том №7

Кошторисна документація

655.1-Г-2025-К

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ориг	

Інженер-кошторисник



О. Ю. Коломієць

ГАП



О. С. Кумейко

2025



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№ 002192

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор
(найменування професії)

Виданий про те, що Кумейко Олександр Сергійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від _____ 21.10.2014 № 7-14, затвердженим президією
Комісії 22.10.2014 № 33-А).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ 22 жовтня 2014 року
за № 2192

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі 27 жовтня 2014 року

Голова заступник голови Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Чижевський Олександр Павлович
(прізвище, ім'я, по батькові)



ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР НСАУ»
01001, м. Київ, вул. Грінченка, 7, оф. 8
тел. (044) 279-63-57

СВІДОЦТВО

№ 2930 від "25" жовтня 2019р.

видане про те, що

Кумейко Олександр Сергійович

пройшов підвищення кваліфікації за напрямком професійної атестації
архітекторів

з "21" жовтня 2019р. по "25" жовтня 2019р.

за програмою

Архітектурне об'ємне проектування

погодженою Атестаційною архітектурно-будівельною комісією
Національної спілки архітекторів України (Протокол № 1-17_заг від
03.02.2017 р.) загальним обсягом 40 годин.

Директор «Товариства з
обмеженою
відповідальністю
«НАВЧАЛЬНО-
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР
НСАУ»



І. Костенко

Серія НС

№ 006131



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 016131

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Коломієць Олена Юріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 26.12.2019 № 50
(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженим президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.12 2019 року
за № 14034.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 26.12 2019 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)





Професійна діяльність застрахована
Страховий поліс діє

з «16» 01 2020 р. по «15» 01 2021 р.



ВУТІП

Всеукраїнська громадська організація
«Гільдія проектувальників у будівництві»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центр підвищення кваліфікації «Профпроект»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-методичний центр «Інпроект»

СВІДОЦТВО № 01987

Інженер-проектувальник

Коломієць Олена Юріївна

(кваліфікаційний сертифікат серія АР № 016131)

відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність»
підвищив(ла) кваліфікацію за напрямом:

*Інженерно-будівельне проектування
у частині кошторисної документації*

Т.в.о. виконавчого директора ВУТІП

Микола ГОРДОВ

Директор ТОВ «ЦПК «Профпроект»

Олександр ХАБЕНСЬКИЙ

Директор ТОВ «НМЦ «Інпроект»

Юрій СІРЕНКО

Дата видачі 13.11.2024

м. Київ

*“Реконструкція парку відпочинку «Рудка» по вул.
Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області”*

1 пусковий комплекс

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	35,59051	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	31,971	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	5488,736	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	59309,444	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	46656,607	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.

інші витрати -	2767,930	тис.грн.
податок на додану вартість -	9884,907	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер-кошторисник О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ Перевірів: ГАП О.С.КУМЕЙКО

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59309,444 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 45,932 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	37476,976	-	-	37476,976
		Разом по главі 2:	37476,976	-	-	37476,976
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	2498,573	-	-	2498,573

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	2498,573	-	-	2498,573
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	3787,113	-	-	3787,113
		Разом по главі 7:	3787,113	-	-	3787,113
		Разом по главах 1-7:	43762,662	-	-	43762,662
		Разом по главах 1-8:	43762,662	-	-	43762,662
		Разом по главах 1-9:	43762,662	-	-	43762,662
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	437,627	437,627
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	656,440	656,440
4	Настанова [4.32]	Витрати на виготовлення паспорту БТІ	-	-	47,000	47,000
5	Настанова [4.32]	Технічні умови	-	-	6,932	6,932
6	Настанова [4.32]	Сертифікат введення в експлуатацію	-	-	13,928	13,928
7	Настанова [4.32]					
8	Настанова [4.32]					
9	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	1161,927	1161,927
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1120,798	1120,798
		Вартість вишукувальних робіт	-	-	120,000	120,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,375	45,375
		Кошти на здійснення авторського нагляду (50 днів _ 1780грн = 89.000грн)	-	-	89,000	89,000
		Разом по главі 12:	-	-	1375,173	1375,173
		Разом по главах 1-12:	43762,662	-	2537,100	46299,762
10	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	644,544	-	-	644,544
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	180,088	180,088
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	875,253	-	50,742	925,995
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1374,148	-	-	1374,148
		Разом	46656,607	-	2767,930	49424,537
11	Настанова [4.39]					
12	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145					

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9884,907	9884,907
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46656,607	-	12652,837	59309,444
		Зворотні суми	-	-	-	45,932
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	45,932

Керівник проектної організації _____

Головний архітектор проекту _____ О.С.КУМЕЙКО

Керівник _____

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахунків:									
1	КБ27-67-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,6055	<u>50508.57</u> 27626,25	<u>22882.32</u> 9174,35	30583	16728	<u>13855</u> 5555	<u>216.1340</u> 62,5562	<u>130.87</u> 37,88
2	& C111-736-1 (зворотні матеріали)	Матеріал від розбирання асфальтобетону (розбирання за допомогою відбійних молотків) (зворотні матеріали)	м3	60,55	<u>100.00</u> -	- -	6055	-	- -	- -	- -
3	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ бруківки з брукового каменю	100 м3	0,0906	<u>25238.14</u> 22935,87	<u>2302.27</u> 791,68	2287	2078	<u>209</u> 72	<u>189.8036</u> 4,8896	<u>17.2</u> 0,44
4	& C111-736-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Матеріал від розбирання бруківки (зворотні матеріали)	м3	9,06	<u>200.00</u> -	- -	1812	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР7-2-6	Розбирання покриттів існуючих спортмайданчиків	100м2	3,76	<u>5002.40</u> 4947,63	<u>54.77</u> 19,19	18809	18603	<u>206</u> 72	<u>41.3612</u> 0,1202	<u>155.52</u> 0,45
6	КБ1-164-1	Демонтаж покриття пісок	100м3	0,238	<u>24869.91</u> 24869,91	<u>-</u> -	5919	5919	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>50.61</u> -
7	С1421-10634 (зворотні матеріали)	Пісок природний, рядовий (зворотні матеріали)	м3	23,8	<u>111.98</u> -	<u>-</u> -	2665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ7-24-9 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,18	<u>51344.99</u> 34359,76	<u>16985.23</u> 6366,61	60587	40545	<u>20042</u> 7513	<u>239.9257</u> 34,5011	<u>283.11</u> 40,71
9	С121-393 варіант 1 (зворотні матеріали)	Огорожі (зворотні матеріали)	пм	118	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	35400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,94878	<u>4091.65</u> 419,70	<u>3671.95</u> 1426,14	7974	818	<u>7156</u> 2779	<u>3.5086</u> 9,0672	<u>6.84</u> 17,67
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	194,878	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	65193	-	<u>65193</u> 13139	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 80,09
		Разом прямі витрати по кошторису					191352	84691	<u>106661</u> 29130		<u>644.15</u> 177,24
		Разом будівельні роботи, грн.					191352				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					113821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23169				
		Всього будівельні роботи, грн.					252934				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					45932				

		Всього по кошторису					252934				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					922,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136990				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків
Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16018,441 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,41998 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1509,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розділ 1. Вертикальне планування									
1	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,1928	<u>47792,58</u> 3060,88	<u>44731,70</u> 17213,58	200385	12834	<u>187551</u> 72173	<u>25,5884</u> 102,7554	<u>107,29</u> 430,83
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	5778,12	<u>319,38</u> -	<u>319,38</u> 67,42	1845416	-	<u>1845416</u> 389561	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2374,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					2045801	12834	<u>2032967</u> 461734		<u>107,29</u> 2805,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2045801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3725	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	21752	690	<u>19706</u> 4978	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>5.76</u> 26,4
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3725	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	58651	746	<u>3478</u> 716	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>5.84</u> 3,7
9	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3725	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	135916	1617	<u>7942</u> 2206	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>12.65</u> 12,16
10	КБ27-29-1	Улаштування шару з поліетиленової плівки	1000 м2	0,3725	<u>26852.12</u> 309,12	<u>-</u> -	10002	115	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.88</u> -
11	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,725	<u>135281.20</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	503922	29017	<u>16402</u> 3908	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>215.27</u> 25,82
12	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,725	<u>25721.02</u> 678,67	<u>-</u> -	-95811	-2528	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-18.76</u> -
13	КБ13-52-2 к=2	Гідрофобізація бетонних поверхонь розчином ГКЖ-94 в уайт-спіриті (в два шари)	100м2	3,725	<u>19688.09</u> 1543,76	<u>22.35</u> 15,77	73338	5751	<u>83</u> 59	<u>9.5400</u> 0,1164	<u>35.54</u> 0,43
		Разом прямі витрати по розділу 3					707770	35408	<u>47611</u> 11867		<u>257.18</u> 68,51
		Разом будівельні роботи, грн.					707770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					624751				
		всього заробітна плата, грн.					47275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8895				
		Всього будівельні роботи, грн.					732294				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					732294				
Розділ 4. ТИП 3											
14	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,1449	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	66857	2119	<u>60567</u> 15300	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>17.72</u> 81,15
15	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,1449	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	180266	2293	<u>10690</u> 2200	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>17.94</u> 11,37
16	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	1,1449	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	45860	354	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>2.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					1200083 54499 28368 44,35 10193 1401744 1401744				
		Розділ 6. ТИП 5									
25	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3103	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	18120	574	<u>16415</u> 4147	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>4.8</u> 21,99
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3103	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	48857	621	<u>2897</u> 596	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>4.86</u> 3,08
27	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3103	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	113221	1347	<u>6616</u> 1837	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>10.54</u> 10,13
28	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,3103	<u>88840.20</u> 309,12	<u>-</u> -	27567	96	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.73</u> -
29	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,103	<u>135281.20</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	419778	24171	<u>13663</u> 3255	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>179.33</u> 21,51
30	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,103	<u>25721.02</u> 678,67	<u>-</u> -	-79812	-2106	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-15.62</u> -
31	ЗБ1-1-1	Ґрунтування поверхонь основи	100 м2	3,103	<u>9172.36</u> 947,25	<u>95.97</u> 12,19	28462	2939	<u>298</u> 38	<u>6.8582</u> 0,0831	<u>21.28</u> 0,26
32	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	3,103	<u>160628.70</u> 2005,31	<u>1053.93</u> 592,70	498431	6222	<u>3270</u> 1839	<u>14.0026</u> 3,5196	<u>43.45</u> 10,92
33	ЗБ1-2-2 к=7	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини шару додавати або виключати (до 17см)	100 м2	3,103	<u>112010.57</u> 1041,37	<u>670.57</u> 376,60	347569	3231	<u>2081</u> 1169	<u>7.2716</u> 2,2379	<u>22.56</u> 6,94
		Разом прямі витрати по розділу 6					1422193	37095	<u>45240</u> 12881		<u>271.93</u> 74,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1422193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					1339858 49976 26333 42,29 9719 1448526 ----- 1448526				
		Розділ 7. ТИП 6									
34	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,6276	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	36649	1162	<u>33201</u> 8387	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>9.71</u> 44,49
35	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,6276	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	98816	1257	<u>5860</u> 1206	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>9.83</u> 6,23
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,6276	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	228995	2724	<u>13381</u> 3716	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>21.31</u> 20,48
37	КБ27-29-1	Улаштування шару з поліетиленової плівки	1000 м2	0,6276	<u>26852.12</u> 309,12	<u>-</u> -	16852	194	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>1.48</u> -
38	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	6,276	<u>135281.20</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	849025	48888	<u>27634</u> 6584	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>362.7</u> 43,5
39	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-6,276	<u>25721.02</u> 678,67	<u>-</u> -	-161425	-4259	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-31.6</u> -
40	ЗБ1-2-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту механізованим способом, товщина шару 10 мм	100 м2	6,276	<u>160628.70</u> 2005,31	<u>1053.93</u> 592,70	1008106	12585	<u>6614</u> 3720	<u>14.0026</u> 3,5196	<u>87.88</u> 22,09
41	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток пластикових	100м2	6,276	<u>95625.47</u> 9117,74	<u>17.89</u> 16,19	600145	57223	<u>112</u> 102	<u>57.9714</u> 0,1059	<u>363.83</u> 0,66
		Разом прямі витрати по розділу 7					2677163	119774	<u>86802</u> 23715		<u>825.14</u> 137,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2677163 2470587 143489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2474	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	14447	458	<u>13088</u> 3306	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>3.83</u> 17,54
47	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,2474	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	38953	495	<u>2310</u> 475	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>3.88</u> 2,46
48	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,2474	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	90270	1074	<u>5275</u> 1465	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>8.4</u> 8,07
49	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,2474	<u>88840.20</u> 309,12	<u>-</u> -	21979	76	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.58</u> -
50	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	2,474	<u>135281.20</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	334686	19272	<u>10893</u> 2595	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>142.98</u> 17,15
51	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-2,474	<u>25721.02</u> 678,67	<u>-</u> -	-63634	-1679	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-12.46</u> -
52	КБ11-12-2	Укладання лаг ДПК на опори	100м2	2,474	<u>8515.83</u> 8514,62	<u>-</u> -	21068	21065	<u>-</u> -	<u>64.8190</u> -	<u>160.36</u> -
53	& С111-1691-2	Опора New Maxi 1	шт	989,6	<u>194.06</u> -	<u>-</u> -	192042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С111-1691-3	Лаг ДПК	шт	989,6	<u>337.37</u> -	<u>-</u> -	333861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ11-35-1	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм	100м2	2,474	<u>11788.32</u> 11559,84	<u>226.28</u> 115,80	29164	28599	<u>560</u> 286	<u>88.0012</u> 0,6751	<u>217.71</u> 1,67
56	& С111-1691-4	Терасна дошка б=30мм	м2	254,822	<u>2360.36</u> -	<u>-</u> -	601472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1614308	69360	<u>32126</u> 8127		<u>525.28</u> 46,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1614308				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1512822				
		всього заробітна плата, грн.					77487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42043				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15904				
		Всього будівельні роботи, грн.					1656351				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					1656351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. ТИП 9									
57	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,9218	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	53829	1706	<u>48765</u> 12319	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>14.27</u> 65,34
58	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,9218	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	145138	1846	<u>8607</u> 1772	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>14.44</u> 9,15
59	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,9218	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	36924	285	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>2.17</u> -
60	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,9218	<u>331509.26</u> 3832,99	<u>14682.63</u> 4101,04	305585	3533	<u>13534</u> 3780	<u>29.9874</u> 22,6066	<u>27.64</u> 20,84
61	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)	1000м2	-0,9218	<u>106679.20</u> -	<u>2067.92</u> 473,49	-98337	-	<u>-1906</u> -436	<u>-</u> 2,8662	<u>-</u> -2,64
62	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,9218	<u>375579.92</u> 4339,72	<u>20723.29</u> 5691,75	346210	4000	<u>19103</u> 5247	<u>33.9518</u> 31,3355	<u>31.3</u> 28,89
63	КБ27-13-4 к=12	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 3см)	1000м2	-0,9218	<u>264358.17</u> -	<u>4963.00</u> 1136,37	-243685	-	<u>-4575</u> -1048	<u>-</u> 6,8790	<u>-</u> -6,34
64	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,9218	<u>679692.42</u> 2019,28	<u>14127.81</u> 2991,02	626540	1861	<u>13023</u> 2757	<u>14.7976</u> 15,7303	<u>13.64</u> 14,5
65	КБ15-163-3	Просте фарбування асфальту	100м2	9,218	<u>11533.95</u> 5229,96	<u>1.99</u> 1,80	106320	48210	<u>18</u> 17	<u>37.3862</u> 0,0118	<u>344.63</u> 0,11
		Разом прямі витрати по розділу 10					1278524	61441	<u>96569</u> 24408		<u>448.09</u> 129,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1278524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1120514				
		всього заробітна плата, грн.					85849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16584				
		Всього будівельні роботи, грн.					1323719				

		Всього по розділу 10					1323719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ27-65-5	Розділ 11. Тактильна бетонна плитка Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01812	<u>3538150.9</u> 5 101838,29	<u>9581.33</u> 1968,33	64111	1845	<u>174</u> 36	<u>711.1116</u> 13,1234	<u>12.89</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 11					64111	1845	<u>174</u> 36		<u>12.89</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					64111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62092				
		всього заробітна плата, грн.					1881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398				
		Всього будівельні роботи, грн.					65162				

		Всього по розділу 11					65162				
67	КБ12-15-1	Розділ 12. Оцинкований борт Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	4,215	<u>58921.92</u> 18491,28	<u>260.54</u> 100,65	248356	77941	<u>1098</u> 424	<u>140.7680</u> 0,5562	<u>593.34</u> 2,34
		Разом прямі витрати по розділу 12					248356	77941	<u>1098</u> 424		<u>593.34</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					248356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169317				
		всього заробітна плата, грн.					78365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16429				
		Всього будівельні роботи, грн.					291351				

		Всього по розділу 12					291351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ27-28-1	Розділ 13. Бордюр з гнучкого пластику <i>Укладання бордюру з гнучкого пластику</i>	100 м	12,18	<u>850.77</u>	-	10362	10362	-	<u>6.4766</u>	<u>78.88</u>
69	& С111-1721-111Б	Бордюр з гнучкого пластику	м	1218	<u>850.77</u> <u>37.85</u> -	- - -	46101	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 13					56463	10362	- -		<u>78.88</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					56463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46101				
		всього заробітна плата, грн.					10362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2393				
		Всього будівельні роботи, грн.					62556				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					62556				
70	КБ27-66-4	Розділ 14. Бордюр дорожний <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм</i>	100 м	0,76	<u>34844.54</u> <u>11313,38</u>	<u>778.90</u> <u>293,99</u>	26482	8598	<u>592</u> <u>223</u>	<u>86.1250</u> <u>1,5423</u>	<u>65.46</u> <u>1,17</u>
71	& К589921-A002	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	76	<u>489.46</u> -	- -	37199	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					63681	8598	<u>592</u> <u>223</u>		<u>65.46</u> <u>1,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					63681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54491				
		всього заробітна плата, грн.					8821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2021				
		Всього будівельні роботи, грн.					68844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					68844				
		Разом прямі витрати по кошторису					15361149	631454	<u>2739920</u>		<u>4602.98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15361149		639538		3780,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11989775				
		всього заробітна плата, грн.					1270992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					657292				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1036,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238167				
		Всього будівельні роботи, грн.					16018441				

		Всього по кошторису					16018441				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9419,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1509159				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1936,008 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,12849 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

331,709 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розділ 1. Огородження ОГ-1									
1	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,7184	<u>13148.06</u>	<u>1223.09</u>	22594	15881	<u>2102</u>	<u>63,7908</u>	<u>109.62</u>
					9242,01	353,10			607	2,3812	4,09
2	& С121-393-114	Огорожа ОГ-1 довжиною 1200мм	шт	2	<u>2692.23</u>	-	5384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С121-393-115	Огорожа ОГ-1 довжиною 1100мм	шт	1	<u>2442.52</u>	-	2443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С121-393-116	Огорожа ОГ-1 довжиною 1000мм	шт	156	<u>2193.18</u>	-	342136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С121-393-117	Огорожа ОГ-1 довжиною 900мм	шт	5	<u>2097.15</u>	-	10486	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C121-393-118	Огорожа Ог-1 довжиною 890мм	шт	2	<u>2105.92</u>	-	4212	-	-	-	-
7	& C121-393-119	Огорожа Ог-1 довжиною 860мм	шт	2	<u>2059.55</u>	-	4119	-	-	-	-
8	& C121-393-120	Огорожа Ог-1 довжиною 800мм	шт	1	<u>1846.96</u>	-	1847	-	-	-	-
9	& C121-393-121	Огорожа Ог-1 довжиною 650мм	шт	1	<u>1550.69</u>	-	1551	-	-	-	-
10	& C121-393-122	Огорожа Ог-1 довжиною 600мм	шт	1	<u>1502.83</u>	-	1503	-	-	-	-
11	& C121-393-123	Огорожа Ог-1 довжиною 590мм	шт	1	<u>1492.71</u>	-	1493	-	-	-	-
12	& C121-393-124	Огорожа Ог-1 довжиною 540мм	шт	1	<u>1445.94</u>	-	1446	-	-	-	-
13	& C121-393-125	Огорожа Ог-1 довжиною 480мм	шт	1	<u>1232.23</u>	-	1232	-	-	-	-
14	& C121-393-126	Огорожа Ог-1 довжиною 370мм	шт	1	<u>1130.04</u>	-	1130	-	-	-	-
15	& C121-393-127	Огорожа Ог-1 довжиною 310мм	шт	1	<u>917.66</u>	-	918	-	-	-	-
16	& C111-1691-7	Анкер-шпилька HILTI HSP M10x100	шт	344	<u>47.18</u>	-	16230	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					418724	15881	<u>2102</u> 607		<u>109.62</u> 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					418724				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400741				
		всього заробітна плата, грн.					16488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8564				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3136				
		Всього будівельні роботи, грн.					427288				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					427288				
17	КБ7-60-4	Розділ 2. Огородження ОГ-2 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,018	<u>13148.06</u> 9242,01	<u>1223.09</u> 353,10	237	166	<u>22</u> 6	<u>63.7908</u> 2,3812	<u>1.15</u> 0,04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0024	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>0.51</u> -
22	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0024	<u>608288,18</u> 70865,75	<u>25981,01</u> 12161,26	1460	170	<u>62</u> 29	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>1.25</u> 0,16
23	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0284	<u>34834,55</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01132	<u>39484,06</u> -	<u>-</u> -	447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-1691-8	Шпилька оцинкована НІТ-V(F) Hilti L=1330	шт	8	<u>623.72</u> -	<u>-</u> -	4990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7946	230	<u>62</u> 29		<u>1.76</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					7946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7654				
		всього заробітна плата, грн.					259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53				
		Всього будівельні роботи, грн.					8086				

		Всього по розділу 4					8086				
Розділ 5. Дерев'янна тераса №1											
26	КБ5-30-1	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 630 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м3	1	<u>14365,49</u> 1699,42	<u>12183,06</u> 3547,33	14365	1699	<u>12183</u> 3547	<u>11.4586</u> 20,3071	<u>11.46</u> 20,31
27	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,02	<u>4570.24</u> -	<u>-</u> -	4662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0146	<u>34834,55</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0518	<u>39484,06</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,031	<u>448488.42</u> 20046,02	<u>3720.77</u> 1879,26	13903	621	<u>115</u> 58	<u>159.7420</u> 11,3039	<u>4.95</u> 0,35
31	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,164	<u>572098.54</u> 55172,93	<u>22029.70</u> 10145,69	93824	9048	<u>3613</u> 1664	<u>404.3158</u> 54,1976	<u>66.31</u> 8,89
32	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03	<u>34834.55</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0825	<u>34494.55</u> -	<u>-</u> -	2846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2708	<u>40878.05</u> -	<u>-</u> -	11070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4941	<u>39484.06</u> -	<u>-</u> -	19509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							163778	11368	<u>15911</u> 5269		<u>82.72</u> 29,55
Разом будівельні роботи, грн.							163778				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							136499				
всього заробітна плата, грн.							16637				
Загальновиробничі витрати, грн.							8540				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3096				
Всього будівельні роботи, грн.							172318				

Всього по розділу 5							172318				
Розділ 6. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №1)											
36	КБ5-48-1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м	51	<u>512.13</u> 201,03	<u>250.78</u> 102,65	26119	10253	<u>12790</u> 5235	<u>1.3356</u> 0,6010	<u>68.12</u> 30,65
37	КБ5-73-1	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	1 шт	11	<u>3285.67</u> 1095,13	<u>1760.88</u> 671,20	36142	12046	<u>19370</u> 7383	<u>7.9288</u> 3,5994	<u>87.22</u> 39,59
38	& С111-1144-4	Паля гвинтова д.89х3х4000	шт	4	<u>5413.29</u> -	<u>-</u> -	21653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1144-5	Паля гвинтова д.89х3х5000	шт	7	<u>6500.55</u>	-	45504	-	-	-	-
40	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0132	<u>25059.15</u> 25059,15	-	331	331	-	<u>212.6360</u>	<u>2.81</u>
41	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0132	<u>608288.18</u> 70865,75	<u>25981.01</u> 12161,26	8029	935	<u>343</u> 161	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>6.85</u> 0,86
42	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01936	<u>34834.55</u>	-	674	-	-	-	-
43	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06226	<u>39484.06</u>	-	2458	-	-	-	-
44	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	11,44	<u>659.24</u>	-	7542	-	-	-	-
45	C111-827 варіант 1	Лист б=6мм	т	0,010362	<u>37030.96</u>	-	384	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							148836	23565	<u>32503</u> 12779		<u>165</u> 71,1
Разом будівельні роботи, грн.							148836				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							92768				
всього заробітна плата, грн.							36344				
Загальновиробничі витрати, грн.							18273				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6511				
Всього будівельні роботи, грн.							167109				
-----							-				
Всього по розділу 6							167109				
Розділ 7. Металеві балки дерев'яного пірса №1											
46	КБ9-24-1	Монтаж металевих балок	1т	1,254	<u>18503.69</u> 12916,12	<u>5073.04</u> 2296,47	23204	16197	<u>6362</u> 2880	<u>95.8240</u> 12,5055	<u>120.16</u> 15,68
47	& C111-1144-8	120х80х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5565	шт	1	<u>2039.81</u>	-	2040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-1144-9	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5160	шт	2	<u>1891.33</u>	-	3783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C111-1144-10	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2595	шт	1	<u>951.18</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-1144-11	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6000	шт	2	<u>2199.27</u>	-	4399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-1144-12	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6275	шт	1	<u>2300.06</u>	-	2300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C111-1144-13	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 8765	шт	1	<u>3212.76</u>	-	3213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C111-1144-14	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3750	шт	1	<u>1374.53</u>	-	1375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-1144-15	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5200	шт	1	<u>1906.02</u>	-	1906	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111-1144-16	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3700	шт	1	<u>1356.21</u>	-	1356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C111-1144-17	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3100	шт	13	<u>461.54</u>	-	6000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C111-1144-18	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3600	шт	16	<u>535.98</u>	-	8576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C111-1144-19	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2070	шт	15	<u>308.20</u>	-	4623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C111-1144-20	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1610	шт	2	<u>239.70</u>	-	479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111-1144-21	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2300	шт	1	<u>342.43</u>	-	342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-1144-22	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 780	шт	1	<u>116.13</u>	-	116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C111-1144-23	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 750	шт	15	<u>111.67</u>	-	1675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C111-1144-24	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 670	шт	15	<u>99.76</u>	-	1496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C111-1144-25	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5500	шт	2	<u>2015.99</u>	-	4032	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& C111-1144-26	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3480	шт	1	<u>518.04</u>	-	518	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& C111-1144-27	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3290	шт	1	<u>489.83</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C111-1144-17	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3100	шт	1	<u>461.54</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C111-1144-2	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2720	шт	1	<u>404.98</u>	-	405	-	-	-	-
69	& C111-1144-30	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1700	шт	1	<u>253.09</u>	-	253	-	-	-	-
70	& C111-1144-24	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 670	шт	1	<u>99.76</u>	-	100	-	-	-	-
71	& C111-1144-29	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 340	шт	10	<u>79.75</u>	-	798	-	-	-	-
72	& C111-1144-28	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 310	шт	1	<u>46.15</u>	-	46	-	-	-	-
73	& C111-1144-31	Лист 6x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	11	<u>17.77</u>	-	195	-	-	-	-
74	& C111-1144-32	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 300	шт	4	<u>31.99</u>	-	128	-	-	-	-
75	& C111-1144-33	Лист 5x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	4	<u>15.04</u>	-	60	-	-	-	-
76	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	1т	1,254	<u>793.99</u> 413,05	<u>156.22</u> 7,53	996	518	<u>196</u> 9	<u>2.2684</u> 0,0509	<u>2.84</u> 0,06
Разом прямі витрати по розділу 7							76317	16715	<u>6558</u> 2889		<u>123</u> 15,74
Разом будівельні роботи, грн.							76317				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53044				
всього заробітна плата, грн.							19604				
Загальновиробничі витрати, грн.							10331				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3827				
Всього будівельні роботи, грн.							86648				

Всього по розділу 7							86648				
Розділ 8. Фундамент модульної громадської вбиральні											
77	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0075	<u>448488.42</u> 20046,02	<u>3720.77</u> 1879,26	3364	150	<u>28</u> 14	<u>159.7420</u> 11,3039	<u>1.2</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0271	<u>608288,18</u> 70865,75	<u>25981,01</u> 12161,26	16485	1920	<u>704</u> 330	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>14,07</u> 1,76
79	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,22251	<u>40878,05</u> -	<u>-</u> -	9096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00593	<u>38334,22</u> 27028,81	<u>8081,56</u> 727,15	227	160	<u>48</u> 4	<u>186.5600</u> 4,4266	<u>1,11</u> 0,03
81	С111-1088 варіант 1	Кутик 40х4 ДСТУ 2251:2018	т	0,006141 216	<u>34693,12</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000339 2	<u>40878,05</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00593	<u>35359,97</u> 34253,47	<u>329,23</u> 124,27	210	203	<u>2</u> 1	<u>244.8600</u> 0,6519	<u>1,45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					29609	2433	<u>782</u> 349		<u>17,83</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					29609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26394				
		всього заробітна плата, грн.					2782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					543				
		Всього будівельні роботи, грн.					31076				

		Всього по розділу 8					31076				
Розділ 9. Підпірна стіна ПС-1											
84	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	<u>448488,42</u> 20046,02	<u>3720,77</u> 1879,26	12109	541	<u>100</u> 51	<u>159.7420</u> 11,3039	<u>4,31</u> 0,31
85	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,14	<u>572098,54</u> 55172,93	<u>22029,70</u> 10145,69	80094	7724	<u>3084</u> 1420	<u>404.3158</u> 54,1976	<u>56,6</u> 7,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,17	<u>729410.90</u> 155791,25	<u>37813.92</u> 17184,01	124000	26485	<u>6428</u> 2921	<u>1141.6624</u> 103,7523	<u>194.08</u> 17,64
87	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,14375	<u>34494.55</u> -	<u>-</u> -	4959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,30278	<u>40878.05</u> -	<u>-</u> -	53255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 9							274417	34750	<u>9612</u> 4392		<u>254.99</u> 25,54
Разом будівельні роботи, грн.							274417				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230055				
всього заробітна плата, грн.							39142				
Загальновиробничі витрати, грн.							20770				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							33,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7736				
Всього будівельні роботи, грн.							295187				

Всього по розділу 9							295187				
Розділ 10. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №2)											
89	КБ5-48-1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м	150	<u>512.13</u> 201,03	<u>250.78</u> 102,65	76820	30155	<u>37617</u> 15398	<u>1.3356</u> 0,6010	<u>200.34</u> 90,15
90	КБ5-73-1	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	1 шт	25	<u>3285.67</u> 1095,13	<u>1760.88</u> 671,20	82142	27378	<u>44022</u> 16780	<u>7.9288</u> 3,5994	<u>198.22</u> 89,99
91	& С111-1144-6	Паля гвинтова д.89х3х6000	шт	25	<u>7580.47</u> -	<u>-</u> -	189512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0036	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	90	90	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>0.77</u> -
93	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0036	<u>608288.18</u> 70865,75	<u>25981.01</u> 12161,26	2190	255	<u>94</u> 44	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>1.87</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00528	<u>34834.55</u>	-	184	-	-	-	-
95	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01698	<u>39484.06</u>	-	670	-	-	-	-
96	C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,12	<u>659.24</u>	-	2057	-	-	-	-
97	C111-827 варіант 1	Лист б=6мм	т	0,002826	<u>37030.96</u>	-	105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							353770	57878	<u>81733</u> 32222		<u>401.2</u> 180,37
Разом будівельні роботи, грн.							353770				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214159				
всього заробітна плата, грн.							90100				
Загальновиробничі витрати, грн.							45147				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							69,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16040				
Всього будівельні роботи, грн.							398917				

Всього по розділу 10							398917				
Розділ 11. Металеві балки дерев'янного пірса №2											
98	КБ9-24-1	Монтаж металевих балок	1т	1,64836	<u>18503.69</u>	<u>5073.04</u>	30501	21290	<u>8362</u>	<u>95.8240</u>	<u>157.95</u>
					12916,12	2296,47			3785	12,5055	20,61
99	& C111-1144-34	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 9590	шт	1	<u>3515.15</u>	-	3515	-	-	-	-
100	& C111-1144-35	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 7960	шт	1	<u>2917.68</u>	-	2918	-	-	-	-
101	& C111-1144-36	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6325	шт	1	<u>2318.39</u>	-	2318	-	-	-	-
102	& C111-1144-37	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5650	шт	1	<u>2070.97</u>	-	2071	-	-	-	-
103	& C111-1144-38	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2635	шт	1	<u>965.84</u>	-	966	-	-	-	-
104	& C111-1144-39	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6330	шт	1	<u>2320.22</u>	-	2320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C111-1144-40	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 10040	шт	1	<u>3680.10</u>	-	3680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	& C111-1144-41	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 12000	шт	3	<u>4398.50</u>	-	13196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C111-1144-42	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5700	шт	1	<u>2089.33</u>	-	2089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	& C111-1144-43	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 910	шт	1	<u>764.07</u>	-	764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C111-1144-44	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1790	шт	1	<u>1502.95</u>	-	1503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C111-1144-45	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1040	шт	1	<u>873.21</u>	-	873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& C111-1144-46	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1720	шт	1	<u>1444.17</u>	-	1444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C111-1144-47	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1610	шт	1	<u>1351.80</u>	-	1352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C111-1144-48	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1060	шт	1	<u>890.02</u>	-	890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C111-1144-49	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3000	шт	47	<u>446.64</u>	-	20992	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C111-1144-50	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2790	шт	1	<u>415.37</u>	-	415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& C111-1144-51	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2840	шт	1	<u>422.83</u>	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& C111-1144-52	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2450	шт	1	<u>364.76</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& C111-1144-53	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2260	шт	1	<u>336.47</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& C111-1144-19	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2070	шт	1	<u>308.20</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C111-1144-54	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1880	шт	1	<u>280.05</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C111-1144-55	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1680	шт	1	<u>250.12</u>	-	250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C111-1144-56	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1490	шт	1	<u>221.83</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C111-1144-57	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1300	шт	1	<u>193.55</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& C111-1144-58	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1100	шт	1	<u>163.72</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	& C111-1144-49	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3000	шт	1	<u>446.64</u>	-	447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	& C111-1144-59	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1230	шт	1	<u>183.12</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C111-1144-60	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1470	шт	1	<u>218.85</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& C111-1144-61	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1720	шт	1	<u>256.08</u>	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	& C111-1144-62	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1960	шт	1	<u>291.81</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	& C111-1144-63	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2200	шт	1	<u>327.54</u>	-	328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C111-1144-52	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2450	шт	1	<u>364.76</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& C111-1144-64	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2700	шт	1	<u>401.98</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& C111-1144-65	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2950	шт	1	<u>439.19</u>	-	439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-1144-66	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2770	шт	1	<u>412.40</u>	-	412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111-1144-67	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2530	шт	1	<u>376.67</u>	-	377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C111-1144-68	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2280	шт	1	<u>339.46</u>	-	339	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& C111-1144-69	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2040	шт	1	<u>303.72</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& C111-1144-70	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1790	шт	1	<u>266.49</u>	-	266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& C111-1144-71	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1550	шт	1	<u>230.77</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& C111-1144-57	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1300	шт	1	<u>193.55</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	& C111-1144-29	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 340	шт	47	<u>79.75</u>	-	3748	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	& C111-1144-31	Лист 6x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	25	<u>17.77</u>	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	& C111-1144-32	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 300	шт	6	<u>31.99</u>	-	192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	& C111-1144-33	Лист 5x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	6	<u>15.04</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	1т	1,64836	<u>793.99</u> 413,05	<u>156.22</u> 7,53	1309	681	<u>258</u> 12	<u>2.2684</u> 0,0509	<u>3.74</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 11					105186	21971	<u>8620</u> 3797		<u>161.69</u> 20,69
		Разом будівельні роботи, грн.					105186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74595				
		всього заробітна плата, грн.					25768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5030				
		Всього будівельні роботи, грн.					118765				

		Всього по розділу 11					118765				
		Розділ 12. Фундамент під стійку									
146	КБ1-165-5	Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	702	702	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>5.95</u> -
147	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,028	<u>608288.18</u> 70865,75	<u>25981.01</u> 12161,26	17032	1984	<u>727</u> 341	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>14.54</u> 1,82
148	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048	<u>39484.06</u> -	<u>-</u> -	1895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	1т	0,08368	<u>64733.61</u> 39560,35	<u>17698.12</u> 3571,60	5417	3310	<u>1481</u> 299	<u>273.0560</u> 19,3874	<u>22.85</u> 1,62
150	С111-828 варіант 1	Лист 12х450 ДСТУ 8540:2015С245 ГОСТ 27772-88	т	0,063791	<u>51821.21</u> -	<u>-</u> -	3306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& С111-88-1	БОЛТ 1.1.М20х800 ВСт3пс2	шт	12	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,08368	<u>5879.49</u> 3441,66	<u>1927.18</u> 727,41	492	288	<u>161</u> 61	<u>24.6026</u> 3,8160	<u>2.06</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 12					30131	6284	<u>2369</u> 701		<u>45.4</u> 3,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30131 21478 6985 3668 5,9 1356 33799				
		-----					-				
		Всього по розділу 12					33799				
153	КБ1-165-5	Розділ 13. Фундамент під стільці (ГП-29) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	226	226	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>1.91</u> -
154	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,009	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	5177	605	<u>208</u> 100	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>4.43</u> 0,53
155	КМ12-595-3	Монтаж ланцюга	100 м	0,375	<u>8490.94</u> 8068,06	<u>92.34</u> 5,26	3184	3026	<u>35</u> 2	<u>54.4000</u> 0,0358	<u>20.4</u> 0,01
156	& С111-88-1 варіант 1	Ланцюг довжиною 1,5м 12х16мм, д.3мм в комплекті з анкером	шт	25	<u>78.59</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					10552	3857	<u>243</u> 102		<u>26.74</u> 0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10552 6452 3959 1792 2,44 561 12344				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					12344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 14. Фундамент (ГП-30)											
157	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,02688	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	674	674	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>5.72</u> -
158	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02688	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	15462	1806	<u>622</u> 298	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>13.23</u> 1,59
159	& С111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	112	<u>131.43</u> -	<u>-</u> -	14720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							30856	2480	<u>622</u> 298		<u>18.95</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							30856				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27754				
всього заробітна плата, грн.							2778				
Загальновиробничі витрати, грн.							1501				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							567				
Всього будівельні роботи, грн.							32357				

Всього по розділу 14							32357				
Розділ 15. Фундамент (ГП-31)											
160	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,03108	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	779	779	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>6.61</u> -
161	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03108	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	17878	2088	<u>719</u> 345	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>15.3</u> 1,84
162	& С111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	84	<u>131.43</u> -	<u>-</u> -	11040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							29697	2867	<u>719</u> 345		<u>21.91</u> 1,84
Разом будівельні роботи, грн.							29697				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26111 3212 1734 2,85 655 31431				
		Всього по розділу 15					31431				
163	КБ6-3-1	Розділ 16. Фундамент (ГП-32) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006	575218.49 67180,13	23147.57 11103,66	3451	403	139 67	492.3064 59,1909	2.95 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 16 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3451 3451 2909 470 246 0,4 91 3697	403	139 67		2.95 0,36
		Всього по розділу 16					3697				
164	КБ1-165-5	Розділ 17. Фундамент (ГП-33) Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,00729	25059.15 25059,15	- -	183	183	- -	212.6360 -	1.55 -
165	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00729	575218.49 67180,13	23147.57 11103,66	4193	490	169 81	492.3064 59,1909	3.59 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	18	<u>131.43</u>	<u>-</u>	2366	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 17			-	-	6742	673	<u>169</u>		<u>5.14</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6742		81		0,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5900				
		всього заробітна плата, грн.					754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					7149				

		Всього по розділу 17					7149				
167	КБ1-165-5	Розділ 18. Фундамент (ГП-34) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,00456	<u>25059.15</u>	<u>-</u>	114	114	<u>-</u>	<u>212.6360</u>	<u>0.97</u>
					25059,15	-			-	-	-
168	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00456	<u>575218.49</u>	<u>23147.57</u>	2623	306	<u>106</u>	<u>492.3064</u>	<u>2.24</u>
					67180,13	11103,66			51	59,1909	0,27
169	& C111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	16	<u>131.43</u>	<u>-</u>	2103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 18			-	-	4840	420	<u>106</u>		<u>3.21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4840		51		0,27
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4314				
		всього заробітна плата, грн.					471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96				
		Всього будівельні роботи, грн.					5094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 18					5094				
170	КБ1-165-5	Розділ 19. Фундамент (ГП-37) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,01056	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	265	265	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>2.25</u> -
171	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01056	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	6074	709	<u>244</u> 117	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>5.2</u> 0,63
172	& С111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	44	<u>131.43</u> -	<u>-</u> -	5783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					12122	974	<u>244</u> 117		<u>7.45</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					12122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10904				
		всього заробітна плата, грн.					1091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223				
		Всього будівельні роботи, грн.					12711				
		-----					-				
		Всього по розділу 19					12711				
173	КБ1-165-5	Розділ 20. Фундамент (ГП-38) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,02304	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	577	577	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>4.9</u> -
174	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02304	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	13253	1548	<u>533</u> 256	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>11.34</u> 1,36
175	& С111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	16	<u>131.43</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,040704	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	1020	1020	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>8.66</u> -
179	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,040704	<u>575218,49</u> 67180,13	<u>23147,57</u> 11103,66	23414	2735	<u>942</u> 452	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>20.04</u> 2,41
		Разом прямі витрати по розділу 22					24434	3755	<u>942</u> 452		<u>28.7</u> 2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					24434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19737				
		всього заробітна плата, грн.					4207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					26706				

		Всього по розділу 22					26706				
180	КБ1-165-5	Розділ 23. Фундамент ТИП 3 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,015	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	376	376	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>3.19</u> -
181	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	<u>575218,49</u> 67180,13	<u>23147,57</u> 11103,66	8628	1008	<u>347</u> 167	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>7.38</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 23					9004	1384	<u>347</u> 167		<u>10.57</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					9004				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7273				
		всього заробітна плата, грн.					1551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9842				
		-----					---				
		Всього по розділу 23					9842				
		Разом прямі витрати по кошторису					1792198	214046	<u>165279</u>		<u>1535,58</u>
									65421		365,61
		Разом будівельні роботи, грн.					1792198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1412873				
		всього заробітна плата, грн.					279467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52242				
		Всього будівельні роботи, грн.					1936008				
		-----					---				
		Всього по кошторису					1936008				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2128,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					331709				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Елементи майданчиків

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

19269,593 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

15,40504 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2449,206 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розділ 1. Баскетбольні стійки									
1	КБ33-259-2	Установлення баскетбольних стійок з фермою	шт	2	<u>604,08</u>	<u>323,82</u>	1208	561	<u>647</u>	<u>2,0034</u>	<u>4,01</u>
					280,26	106,45			213	0,6003	1,2
2	& С111-1859-28	Баскетбольна стійка ПРО (готовий виріб)	шт	2	<u>142258,81</u>	<u>-</u>	284518	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					285726	561	<u>647</u>		<u>4,01</u>
									213		1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					285726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284518				
		всього заробітна плата, грн.					774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					396 0,62 144 286122				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					286122				
3	КБ10-39-1	Розділ 2. Столи для тенісу <i>Установлення столів для тенісу</i>	100шт	0,04	<u>35095.35</u>	-	1404	596	-	<u>113.3882</u>	<u>4.54</u>
					14894,67	-			-	-	-
4	& С111-1859-30 варіант 1	Столи для тенісу (модель TS-1)	шт	4	<u>66349.20</u>	-	265397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					266801	596	-		<u>4.54</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					266801 266205 596 328 0,54 125 267129				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					267129				
5	КБ7-25-11	Розділ 3. Волейбольна сітка <i>Установлення стійок волейбольних</i>	100шт	0,04	<u>210209.86</u>	<u>119576.80</u>	8408	3437	<u>4783</u>	<u>607.1150</u>	<u>24.28</u>
					85937,13	46113,74			1845	253,4106	10,14
6	& С111-1859-31 варіант 1	Волейбольні стійки (модель СТ-1)	шт	4	<u>10249.20</u>	-	40997	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ10-39-1	<i>Влаштування волейбольної сітки</i>	100шт	0,02	<u>35095.35</u>	-	702	298	-	<u>113.3882</u>	<u>2.27</u>
					14894,67	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ38-1-8 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 3 т	шт	1	<u>25161.44</u> 12569,64	<u>5466.93</u> 2440,70	25161	12570	<u>5467</u> 2441	<u>88.8000</u> 13,4580	<u>88.8</u> 13,46
12	& С111- 1859-34 варіант 2	Модульна громадська вбиральня 5,12х2, 41х2,4	шт	1	<u>1302960.4</u> 4 -	<u>-</u> -	1302960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1328121	12570	<u>5467</u> 2441		<u>88.8</u> 13,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1328121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310084				
		всього заробітна плата, грн.					15011				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1857				
		Всього будівельні роботи, грн.					1334549				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					1334549				
		Розділ 6. Установлення стільців металевих									
13	КБ10-39-1	Установлення стільців	100шт	0,25	<u>35095.35</u> 14894,67	<u>-</u> -	8774	3724	<u>-</u> -	<u>113.3882</u> -	<u>28.35</u> -
14	& С111- 1859-35 варіант 1	Стільці металеві (модель МСТО+)	шт	25	<u>9739.20</u> -	<u>-</u> -	243480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					252254	3724	<u>-</u> -		<u>28.35</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					252254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248530				
		всього заробітна плата, грн.					3724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					254299				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					254299				
15	КБ10-39-1	Розділ 7. Встановлення лавок прямих Установлення лав	100шт	0,28	<u>35095.35</u> 14894,67	-	9827	4171	-	<u>113.3882</u>	<u>31.75</u>
16	& С111-1861-2 варіант 8	Лавка пряма (модель URB.SM22-2)	шт	28	<u>22760.76</u> -	-	637301	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					647128	4171	-		<u>31.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					647128		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642957				
		всього заробітна плата, грн.					4171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2290				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					876				
		Всього будівельні роботи, грн.					649418				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					649418				
17	КБ10-39-1	Розділ 8. Встановлення лавок прямих двосторонніх широких Установлення лав	100шт	0,14	<u>35095.35</u> 14894,67	-	4913	2085	-	<u>113.3882</u>	<u>15.87</u>
18	& С111-1861-2 варіант 9	Лавка пряма двостороння широка (модель URB.SM24-1)	шт	14	<u>26075.76</u> -	-	365061	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					369974	2085	-		<u>15.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					369974		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					367889				
		всього заробітна плата, грн.					2085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1145 1,9 438 371119				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					371119				
19	КБ10-39-1	Розділ 9. Встановлення лави на бетонній основі <i>Установлення лав</i>	100шт	0,04	<u>35095.35</u> 14894,67	-	1404	596	-	<u>113.3882</u>	<u>4.54</u>
20	& С111-1861-2 варіант 10	Лавка на бетонній основі (модель URB. SM05-3)	шт	4	<u>25137.36</u> -	-	100549	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					101953	596	-		<u>4.54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					101953		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101357				
		всього заробітна плата, грн.					596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					102281				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					102281				
21	КБ10-39-1	Розділ 10. Встановлення велопаркінгів <i>Установлення велопарковок</i>	100шт	0,09	<u>35095.35</u> 14894,67	-	3159	1341	-	<u>113.3882</u>	<u>10.2</u>
22	& С111-1861-2 варіант 3	Велопаркінг (модель SHPRO750-800)	шт	9	<u>26488.86</u> -	-	238400	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					241559	1341	-		<u>10.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					241559		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					240218 1341 737 1,22 281 242296				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					242296				
23	КБ10-39-1	Розділ 11. Інформаційний стенд <i>Установлення інфостенду</i>	100шт	0,04	<u>35095.35</u> 14894,67	-	1404	596	-	<u>113.3882</u>	<u>4.54</u>
24	& С111-1861-2 варіант 4	Інформаційний стенд (готовий виріб, габаритні розміри 0,75х500,33х2,5м)	шт	4	<u>47581.64</u> -	-	190327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					191731	596	-		<u>4.54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					191731				-
		в тому числі:					191135				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					596				
		всього заробітна плата, грн.					328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,54				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					125				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192059				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					192059				
25	КБ10-39-1	Розділ 12. Столи для ігор в шахи <i>Установлення столів для гри в шахи (комплект складається з одного столу та двох стільців)</i>	100шт	0,06	<u>35095.35</u> 14894,67	-	2106	894	-	<u>113.3882</u>	<u>6.8</u>
26	& С111-1861-2 варіант 5	Столи для ігор (шахи) (модель 22292)	шт	2	<u>99566.76</u> -	-	199134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					201240	894	<u>-</u>		<u>6.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201240		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					200346				
		всього заробітна плата, грн.					894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					188				
		Всього будівельні роботи, грн.					201730				
		-----					-				
		Всього по розділу 12					201730				
27	КБ10-39-1	Розділ 13. Урна паркова Установлення урн паркових	100шт	0,22	<u>35095.35</u> 14894,67	<u>-</u> -	7721	3277	<u>-</u> -	<u>113.3882</u> -	<u>24.95</u> -
28	& С111-1861-2 варіант 6	Урна (модель URB-UM.01-1)	шт	22	<u>15994.08</u> -	<u>-</u> -	351870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					359591	3277	<u>-</u>		<u>24.95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					359591		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					356314				
		всього заробітна плата, грн.					3277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					688				
		Всього будівельні роботи, грн.					361391				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					361391				
29	КБ27-69-2	Розділ 14. Скейтпарк Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,573	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	33460	1061	<u>30313</u> 7657	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>8.87</u> 40,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,195	<u>38566,18</u> 1724,44	<u>36794,23</u> 11157,92	7520	336	<u>7175</u> 2176	<u>14,4160</u> 61,1419	<u>2,81</u> 11,92
31	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	321,75	<u>319,38</u> -	<u>319,38</u> 67,42	102761	-	<u>102761</u> 21692	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 132,24
32	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	1,86	<u>220429,73</u> 2535,82	<u>9763,61</u> 2746,46	409999	4717	<u>18160</u> 5108	<u>20,0128</u> 14,9881	<u>37,22</u> 27,88
33	КБ1-166-3	Грубе формування опуклих фігур із щебеню	100м3	3,74	<u>25116,26</u> 25116,26	<u>-</u> -	93935	93935	<u>-</u> -	<u>218,0420</u> -	<u>815,48</u> -
34	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	374	<u>1647,16</u> -	<u>-</u> -	616038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-134-2	Пошарове ущільнення щебеню	100м3	3,74	<u>5299,61</u> 3053,57	<u>2246,04</u> 939,60	19821	11420	<u>8401</u> 3514	<u>23,2458</u> 6,4851	<u>86,94</u> 24,25
36	КБ27-29-2	Укладання геограт	1000 м2	0,2	<u>463196,00</u> 3251,29	<u>104,01</u> 50,31	92639	650	<u>21</u> 10	<u>24,7510</u> 0,3473	<u>4,95</u> 0,07
37	КБ1-166-3	Формування насипу опуклих фігур із щебеню вручну	100м3	0,748	<u>25116,26</u> 25116,26	<u>-</u> -	18787	18787	<u>-</u> -	<u>218,0420</u> -	<u>163,1</u> -
38	КБ1-135-1	Полив водою щебеневих основ	1000м3	0,56	<u>31043,07</u> 2434,99	<u>20206,08</u> 4368,30	17384	1364	<u>11315</u> 2446	<u>21,9844</u> 28,5797	<u>12,31</u> 16
39	КБ1-90-3	Остаточне вирівнювання відсипаних опуклих фігур	1000м2	0,202	<u>51129,52</u> 51129,52	<u>-</u> -	10328	10328	<u>-</u> -	<u>389,2320</u> -	<u>78,62</u> -
40	КБ45-56-3	Установлення кружал і опалубки для бетонування арок та склепінь	100м2	0,48	<u>101902,30</u> 79234,34	<u>54,73</u> 21,43	48913	38032	<u>26</u> 10	<u>631,3996</u> 0,1218	<u>303,07</u> 0,06
41	& С112-171-1	Брус 100х50	м3	2	<u>10741,55</u> -	<u>-</u> -	21483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С112-265-1	Деталі опалубки виготовлені заздалегідь по індивідуальним лекалам з ламінованої фанери	м2	48	<u>1099,97</u> -	<u>-</u> -	52799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	1 т	3,85582	<u>1551,85</u> 1183,02	<u>213,53</u> 107,85	5984	4562	<u>823</u> 416	<u>8,7768</u> 0,6487	<u>33,84</u> 2,5
44	& С121-548-1	Каркас з радіусними елементами (виготовлено заздалегідь по визначеним лекалам)	т	3,85582	<u>76129,64</u> -	<u>-</u> -	293542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ9-53-2	Монтаж незнімної опалубки	1т	2,85052	<u>12613,79</u> 10381,85	<u>607,32</u> 187,20	35956	29594	<u>1731</u> 534	<u>79,0336</u> 1,2624	<u>225,29</u> 3,6
46	& С121-548-2	Елементи незнімної опалубки (виготовлено індивідуально)	т	2,85052	<u>76129,64</u> -	<u>-</u> -	217009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші	100 м3	0,67	<u>547465,97</u> 26127,54	<u>28025,90</u> 14155,13	366802	17505	<u>18777</u> 9484	<u>186.7720</u> 85,1445	<u>125,14</u> 57,05
48	КБ45-20-2	Торкретування опуклих елементів	1 м3	46	<u>11039,08</u> 3634,80	<u>3711,77</u> 1969,47	507798	167201	<u>170741</u> 90596	<u>26.9664</u> 13,5757	<u>1240,45</u> 624,48
49	& С1424-11616-101	Торкрет бетон В30-В35 (виготовлений на замовлення)	м3	52,9	<u>8237,99</u> -	-	435790	-	-	-	-
50	КБ15-42-2	Надання правильних форм та пропорцій опуклих фігур вручну	100м2	2,02	<u>372039,41</u> 372039,41	-	751520	751520	-	<u>2011.3500</u> -	<u>4062,93</u> -
51	КБ11-15-7 к=5	Затирання бетонних поверхонь (5 разів)	100м2	6,2	<u>67068,58</u> 67068,58	-	415825	415825	-	<u>479.4380</u> -	<u>2972,52</u> -
52	КБ45-75-2	Просочення бетонних поверхонь літєвим розчином	1 м2	620	<u>105,03</u> 105,03	-	65119	65119	-	<u>0.7420</u> -	<u>460,04</u> -
53	& С1113-71-11	Літєвий розчин для просочення поверхонь	л	100	<u>429,17</u> -	-	42917	-	-	-	-
54	КБ14-34-1	Покриття плівкою поверхонь	100м2	6,2	<u>5621,14</u> 2584,57	<u>9,72</u> 4,18	34851	16024	<u>60</u> 26	<u>20.5958</u> 0,0282	<u>127,69</u> 0,17
55	КБ1-137-1 к=6	Полив водою бетонного покриття (6 разів)	100м2	6,2	<u>8313,22</u> 7304,98	-	51542	45291	-	<u>65.9532</u> -	<u>408,91</u> -
Разом прямі витрати по розділу 14							4770522	1693271	<u>370304</u> 143669		<u>11170,18</u> 940,84
Разом будівельні роботи, грн.							4770522				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2706947				
всього заробітна плата, грн.							1836940				
Загальновиробничі витрати, грн.							922805				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1415,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							325292				
Всього будівельні роботи, грн.							5693327				
-----							-				
Всього по розділу 14							5693327				
Розділ 15. Трибуни											
56	КМ38-1-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,45	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	3	<u>7055,98</u> 3797,08	<u>782,98</u> 250,24	21168	11391	<u>2349</u> 751	<u>26.8250</u> 1,5483	<u>80,48</u> 4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ38-1-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3	<u>6953.53</u> 2649,11	<u>778.64</u> 261,09	20861	7947	<u>2336</u> 783	<u>18.7150</u> 1,5240	<u>56.15</u> 4,57
58	& С111- 1861-4 варіант 2	Модуль трибуни №4	комплект	3	<u>163721.95</u> -	<u>-</u> -	491166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111- 1861-4 варіант 3	Модуль трибуни №1	комплект	3	<u>43443.55</u> -	<u>-</u> -	130331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					663526	19338	<u>4685</u> 1534		<u>136.63</u> 9,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					663526 639503 20872 9042 11,52 2647 672568				
		-----					-				
		Всього по розділу 15					672568				
60	КБ9-53-3	Розділ 16. Спортивний комплекс S-200 <i>Монтаж елементів спортивного комплексу</i>	1m	1,0235	<u>22566.94</u> 20790,92	<u>828.81</u> 233,61	23097	21280	<u>848</u> 239	<u>161.1200</u> 1,5754	<u>164.91</u> 1,61
61	& С111- 1861-5 варіант 1	Спортивний комплекс S-200 (в складі:комплекс з підвісною системою рукоятей; брус з упорами для віджимання; інфотабличка з лавками для пресу та сидіння; паралетси 300; паралетси 600; тумба 300; тумба 450; тумба 600; урна - розмір 2900x1000x14000)	комплект	1	<u>414397.15</u> -	<u>-</u> -	414397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					437494	21280	<u>848</u> 239		<u>164.91</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					437494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					415366 21519 11930 19,98 4593 449424 ----- 449424				
62	КБ7-24-12	Розділ 17. Футбольний корт 3х3 <i>Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей</i>	100м	0,4992	<u>62837.08</u> 33584,76	<u>27113.04</u> 10152,59	31368	16766	<u>13535</u> 5068	<u>229.0130</u> 54,8388	<u>114.32</u> 27,38
63	& С111-1861-6 варіант 1	Футбольний корт 3х3 (габарити 9,96х15х2м)	комплект	1	<u>447509.52</u> -	<u>-</u> -	447510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					478878	16766	<u>13535</u> 5068		<u>114.32</u> 27,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 17					478878 448577 21834 10972 17 3908 489850 ----- 489850				
64	КБ10-39-1	Розділ 18. Гойдалка 1 (R8105) <i>Встановлення гойдалки</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894,67	<u>-</u> -	351	149	<u>-</u> -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -
65	& С111-1859-33 варіант 11	Гойдалка R8105	шт	1	<u>122143.20</u> -	<u>-</u> -	122143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					122494	149	<u>-</u> -		<u>1.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122494 122345 149 81 0,14 31 122575				
		-----					-				
		Всього по розділу 18					122575				
66	КБ10-39-1	Розділ 19. Гойдалка 3 (інклюзивна) <i>Встановлення гойдалки</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894,67	- -	351	149	- -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -
67	& С111-1859-33 варіант 7	Гойдалка 3 (інклюзивна) (модель GS-Y20)	шт	1	<u>152730.96</u> -	- -	152731	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					153082	149	- -		<u>1.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153082 152933 149 81 0,14 31 153163				
		-----					-				
		Всього по розділу 19					153163				
68	КБ10-39-1	Розділ 20. Пісочниця R8127 <i>Встановлення пісочниці</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894,67	- -	351	149	- -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -
69	& С111-1859-33 варіант 3	Пісочниця R8127	шт	1	<u>64564.20</u> -	- -	64564	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 20					64915	149	-		1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					64915		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64766				
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					64996				

		Всього по розділу 20					64996				
70	КБ10-39-1	Розділ 21. Гірка R8156									
		<i>Встановлення гірки</i>	100шт	0,01	35095.35	-	351	149	-	113,3882	1,13
					14894,67	-			-	-	-
71	& C111-1859-33 варіант 4	Гірка R8156	шт	1	190716.96	-	190717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					191068	149	-		1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					191068		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190919				
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					191149				

		Всього по розділу 21					191149				
72	КБ8-2-1	Розділ 22. Батут д.1,5м									
		Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,176	1911,66	127,80	336	54	22	2,4380	0,43
					305,94	53,97			9	0,3603	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,7	<u>2348.51</u> 319,25	<u>186.90</u> 78,69	1644	223	<u>131</u> 55	<u>2.5440</u> 0,5310	<u>1.78</u> 0,37
74	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>5352.80</u> 2880,54	<u>593.98</u> 189,84	5353	2881	<u>594</u> 190	<u>20.3500</u> 1,1746	<u>20.35</u> 1,17
75	& С111-1861-11 варіант 1	Батут д.1,5м (модель Сінгл 4204)	шт	1	<u>187388.85</u> -	<u>-</u> -	187389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 22							194722	3158	<u>747</u> 254		<u>22.56</u> 1,6
Разом будівельні роботи, грн.							194722				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190817				
всього заробітна плата, грн.							3412				
Загальновиробничі витрати, грн.							1521				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							464				
Всього будівельні роботи, грн.							196243				

Всього по розділу 22							196243				
Розділ 23. Батут (інклюзивний) 1,5х2,5											
76	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,375	<u>1911.66</u> 305,94	<u>127.80</u> 53,97	717	115	<u>48</u> 20	<u>2.4380</u> 0,3603	<u>0.91</u> 0,14
77	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,5	<u>2348.51</u> 319,25	<u>186.90</u> 78,69	3523	479	<u>280</u> 118	<u>2.5440</u> 0,5310	<u>3.82</u> 0,8
78	КМ38-1-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>6812.67</u> 3666,15	<u>755.98</u> 241,61	6813	3666	<u>756</u> 242	<u>25.9000</u> 1,4949	<u>25.9</u> 1,49
79	& С111-1861-12 варіант 1	Батут 1,5*2,5м (інклюзивний) (модель Сінгл 4090)	шт	1	<u>185170.26</u> -	<u>-</u> -	185170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 23					196223	4260	<u>1084</u> 380		<u>30.63</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					196223				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190879				
		всього заробітна плата, грн.					4640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2101				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					653				
		Всього будівельні роботи, грн.					198324				
		- - - - -					-				
		Всього по розділу 23					198324				
80	КБ10-39-1	Розділ 24. Карусель (інклюзивна) <i>Встановлення каруселі</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894,67	- -	351	149	- -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -
81	& С111-1859-33 варіант 8	Карусель (інклюзивна) (модель Ектів 4079)	шт	1	<u>169339.68</u> -	- -	169340	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 24					169691	149	- -		<u>1.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					169691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					169542				
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					169772				
		- - - - -					-				
		Всього по розділу 24					169772				
82	КБ10-39-1	Розділ 25. Комплекс канатний Geo CR3 <i>Встановлення комплексу канатного</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894.67	- -	351	149	- -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-1859-33 варіант 9	Комплекс канатний Geo CR3	шт	1	<u>1020049,2</u> 0 -	<u>-</u> -	1020049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 25					1020400	149	<u>-</u> -		<u>1,13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1020400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1020251				
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					1020481				
		-----					-				
		Всього по розділу 25					1020481				
84	КМ38-1-2	Розділ 26. Острівець пружинний RM-BA2									
		Монтаж устаткування виду посудин або	шт	2	<u>4475,52</u>	<u>262,55</u>	8951	5011	<u>525</u>	<u>17,7000</u>	<u>35,4</u>
		апаратів без механізмів на відкритій			2505,44	62,22			124	0,4284	0,86
		площині, маса устаткування 0,05 т									
85	& C111-1861-9 варіант 1	Острівець пружинний RM-BA2	шт	2	<u>66264,18</u>	<u>-</u>	132528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					141479	5011	<u>525</u>		<u>35,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					141479		124		0,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135943				
		всього заробітна плата, грн.					5135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2236				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					658				
		Всього будівельні роботи, грн.					143715				
		-----					-				
		Всього по розділу 26					143715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КМ38-1-2	Розділ 27. Острівець пружинний RM-BA3 Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	3	<u>4475.52</u> 2505,44	<u>262.55</u> 62,22	13427	7516	<u>788</u> 187	<u>17.7000</u> 0,4284	<u>53.1</u> 1,29
87	& С111-1861-9 варіант 2	Острівець пружинний RM-BA3	шт	3	<u>82584.18</u> -	<u>-</u> -	247753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					261180	7516	<u>788</u> 187		<u>53.1</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					261180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252876				
		всього заробітна плата, грн.					7703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					987				
		Всього будівельні роботи, грн.					264533				
		-----					-				
		Всього по розділу 27					264533				
88	КБ10-39-1	Розділ 28. Піраміда канатна Geo Net S1 <i>Встановлення піраміди канатної</i>	100шт	0,01	<u>35095.35</u> 14894,67	<u>-</u> -	351	149	<u>-</u> -	<u>113.3882</u> -	<u>1.13</u> -
89	& С111-1859-33 варіант 10	Піраміда канатна Geo Net S01	шт	1	<u>348792.30</u> -	<u>-</u> -	348792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					349143	149	<u>-</u> -		<u>1.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					349143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348994				
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					349224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 28					349224				
90	КБ9-53-3	Розділ 29. Атлетична зона Workout <i>Монтаж елементів атлетичної зони</i>	1m	0,37	<u>22566.94</u> 20790,92	<u>828.81</u> 233,61	8350	7693	<u>307</u> 86	<u>161.1200</u> 1,5754	<u>59.61</u> 0,58
91	& С111-1861-10 варіант 1	Атлетична зона Workout (Складові рамні частини :- Металева рама на стійках 100/100/3 мм, зперекладинами 32/2.8 мм, стаціонарної установки назалізобетонні фундаменти, розмірами в плані 4/4.5 м, висота 2,5 м, захищена від атмосферних впливів полімерним покриттям – 1 шт; Навісне обладнання:- Пекладина різних рівнів- 6шт- Рукохід -1шт- Шведська стінка- 2шт- Бруси з спинкою для пресу-2шт.- Лавка для пресу-2шт- Багатоважільні турніки-2шт- Гіперестензія- 2шт)	шт	1	<u>266184.18</u> -	<u>-</u> -	266184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					274534	7693	<u>307</u> 86		<u>59.61</u> 0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					274534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266534				
		всього заробітна плата, грн.					7779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1660				
		Всього будівельні роботи, грн.					278846				
		-----					-				
		Всього по розділу 29					278846				
92	КБ9-53-3	Розділ 30. Зона функціонального тренінгу CrossFit <i>Монтаж елементів функціонального тренінгу</i>	1m	0,4	<u>22566.94</u> 20790,92	<u>828.81</u> 233,61	9027	8316	<u>332</u> 93	<u>161.1200</u> 1,5754	<u>64.45</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C111-1861-10 варіант 2	Зона функціонального тренінгу CrossFit (готовий виріб ТОВ "Стріт Файт Україна") (Складові частини:- Рамна конструкція 3,1 м висота , 3,7 мширина,4 м довжина, захищена від атмосфернихвпливів – 1шт-TRX петлі вуличні, цепні – 6 шт- Мішені для кидання м'ячів - 3 штСкладові частини:- Плеометрична тумба 600*600*600 зВодостійким матеріалом верхньогоПокриття -4 штСкладові частини:- Стьіка-накриття + кроссфіт-канат горизонтальногокріплення діаметром 45мм, довжиною 12м -1шт)	шт	1	<u>245784,18</u> -	<u>-</u> -	245784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					254811	8316	<u>332</u> 93		<u>64,45</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					254811 246163 8409 4663 7,81 1795 259474				
		-----					-				
		Всього по розділу 30					259474				
94	КМ38-1-9	Розділ 31. Боксерський ринг з накриттям Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т	шт	1	<u>25113,83</u> 12527,18	<u>6583,01</u> 3008,15	25114	12527	<u>6583</u> 3008	<u>88,5000</u> 15,9920	<u>88,5</u> 15,99
95	& C111-1861-10 варіант 3	Боксерський ринг з накриттям (готовий виріб)	шт	1	<u>2162568,1</u> 8 -	<u>-</u> -	2162568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 31					2187682	12527	<u>6583</u> 3008		<u>88,5</u> 15,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2187682 2168572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15535 6614 8,25 1897 2194296				
		-----					-				
		Всього по розділу 31					2194296				
96	КМ38-1-6	Розділ 32. Зона з бойовими тренажерами Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	2	<u>10062.38</u> 4812,70	<u>674.54</u> 211,03	20125	9625	<u>1349</u> 422	<u>34.0000</u> 1,3356	<u>68</u> 2,67
97	& С111-1861-10 варіант 4	Зона з бойовими тренажерами (готовий виріб)	шт	2	<u>297192.18</u> -	<u>-</u> -	594384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 32					614509	9625	<u>1349</u> 422		<u>68</u> 2,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					614509 603535 10047 4365 5,58 1283 618874				
		-----					-				
		Всього по розділу 32					618874				
98	КБ7-24-12	Розділ 33. Корт Октагон Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей	100м	0,24	<u>62837.08</u> 33584,76	<u>27113.04</u> 10152,59	15081	8060	<u>6507</u> 2437	<u>229.0130</u> 54,8388	<u>54.96</u> 13,16
99	& С111-1861-10 варіант 5	Корт Октагон (габарити 6х6х1,3м) (готовий виріб)	шт	1	<u>209908.74</u> -	<u>-</u> -	209909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 33					224990	8060	<u>6507</u> 2437		<u>54.96</u> 13,16
		Разом будівельні роботи, грн.					224990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210423				
		всього заробітна плата, грн.					10497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1879				
		Всього будівельні роботи, грн.					230265				

		Всього по розділу 33					230265				
		Розділ 34. Огорожа спортивного майданчика									
100	КБ7-24-12	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,56	<u>63059.13</u> 33584,76	<u>27113.04</u> 10152,59	98372	52392	<u>42296</u> 15838	<u>229.0130</u> 54,8388	<u>357.26</u> 85,55
101	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3056	<u>4713.04</u> -	<u>-</u> -	20292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C111-1859-29 варіант 1	Огорожа спортивного майданчику (в складі: Стоп кутовий подвійний (висота 3 метри)-8шт; Стоп (висота 3 метри)-22шт; Сітка капронова 80x80 мм Діаметршнура: 4,5 мм - 324м2)	комплект	2	<u>455200.72</u> -	<u>-</u> -	910401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 34					1029065	52392	<u>42296</u> 15838		<u>357.26</u> 85,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1029065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					934377				
		всього заробітна плата, грн.					68230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34288				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12212				
		Всього будівельні роботи, грн.					1063353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 34					1063353				
		Разом прямі витрати по кошторису					18226325	1904551	<u>460787</u>		<u>12680.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18226325		177838		1128,6
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15860987				
		всього заробітна плата, грн.					2082389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1043268				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1595,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					366817				
		Всього будівельні роботи, грн.					19269593				

		Всього по кошторису					19269593				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					15405,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2449206				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Мережі водопроводу
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 239,273 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15187 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,024 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
1	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	<u>38196.64</u> 36371,90	<u>1177.32</u> 201,89	1222	1164	<u>38</u> 6	<u>253.9760</u> 1,2893	<u>8.13</u> 0,04
2	& С130-638-8	Труба ПЕ 100 SDR 17, О 32х2,0	м	32,32	<u>28.22</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб до 50 мм	1000м	0,003	<u>76885.18</u> 62783,40	<u>8292.45</u> 423,78	231	188	<u>25</u> 1	<u>417.1100</u> 2,5458	<u>1.25</u> 0,01
4	& С130-638-10	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.25х3,2	м	2	<u>254.38</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С130-638-11	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.15х2,8	м	1	<u>98.62</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>690.54</u> 324,01	<u>24.29</u> 10,45	1381	648	<u>49</u> 21	<u>2.3744</u> 0,0705	<u>4.75</u> 0,14
7	& С1547-17-41	Засувка фланцева чавунна DN 100 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	2	<u>9046.52</u> -	<u>-</u> -	18093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>395.08</u> 203,95	<u>9.72</u> 4,18	395	204	<u>10</u> 4	<u>1.4946</u> 0,0282	<u>1.49</u> 0,03
9	& С1547-17-42	Засувка фланцева чавунна DN 50 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	1	<u>4555.76</u> -	<u>-</u> -	4556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>1048.67</u> 405,19	<u>67.16</u> 24,74	1049	405	<u>67</u> 25	<u>3.0846</u> 0,1670	<u>3.08</u> 0,17
11	& С1547-17-43	Пожежний гідрант підземний, h=1,5м	шт	1	<u>53807.27</u> -	<u>-</u> -	53807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т	0,565	<u>12781.26</u> 10106,90	<u>573.33</u> 246,72	7221	5710	<u>324</u> 139	<u>71.4016</u> 1,6636	<u>40.34</u> 0,94
13	& С1547-17-44	Трійник фланцевий, д. 200х100	шт	3	<u>10944.32</u> -	<u>-</u> -	32833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1547-17-45	Трійник фланцевий, д. 100х100	шт	1	<u>5352.17</u> -	<u>-</u> -	5352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-17-46	Відвід фланцевий, д.110 ДСТУ EN 12201-2:2018	шт	2	<u>3248.13</u> -	<u>-</u> -	6496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>7936.55</u> 3924,96	<u>4011.59</u> 1725,64	3175	1570	<u>1605</u> 690	<u>26.0760</u> 12,1440	<u>10.43</u> 4,86
17	& С1547-17-47	Перехід фланцевий, д.110-50 ДСТУ EN 12201-2:2018	шт	1	<u>2465.89</u> -	<u>-</u> -	2466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1547-17-48	Фланцеве з'єднання, д.50 ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>795.32</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1547-17-49	Муфта редукційна, д.50-32 ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>278.52</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1547-17-55	Муфта ПЕ -Сталь внутрішня різьба, д. 32 (Двн=25мм) ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>111.92</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-26-1	Установлення лічильників [вodomіріє] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>120.46</u> 102,89	<u>9.72</u> 4,18	120	103	<u>10</u> 4	<u>0.7102</u> 0,0282	<u>0.71</u> 0,03
22	& С1547-17-50	Лічильник холодної води JS 1,6-02 SmartC+ д.15 з модулем АТ - М Bus, зі штуцером та накідними гайками в комплекті	шт	1	<u>5195.77</u> -	<u>-</u> -	5196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ19-5-1	Установлення регуляторів тиску	1 шт	1	<u>2165.95</u> 1078,57	<u>198.23</u> 61,65	2166	1079	<u>198</u> 62	<u>7.1656</u> 0,4157	<u>7.17</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1547-17-51	Регулятор тиску, д.15 Danfoss	шт	1	<u>34813.17</u>	-	34813	-	-	-	-
25	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>39.17</u>	-	78	67	-	<u>0.2120</u>	<u>0.42</u>
26	& C1547-17-52	Кран кульовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>277.67</u>	-	278	-	-	-	-
27	& C1547-17-53	Клапан зворотний, д.15 Valtec	шт	1	<u>296.37</u>	-	296	-	-	-	-
28	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	10 шт	0,1	<u>2970.86</u>	<u>965.97</u>	297	189	<u>97</u>	<u>13.0380</u>	<u>1.3</u>
29	& C1547-17-54	Фільтр косий муфтовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>182.47</u>	-	182	-	-	-	-
30	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,03	<u>584.32</u>	<u>20.00</u>	18	17	<u>1</u>	<u>4.2930</u>	<u>0.13</u>
31	& C1547-17-56	Теплоізоляція трубчаста для труби д.25х3,2, товщ.15мм Thermaflex	м	2	<u>60.07</u>	-	120	-	-	-	-
32	& C1547-17-57	Теплоізоляція трубчаста для труби д.15х2,8, товщ.15мм Thermaflex	м	1	<u>47.32</u>	-	47	-	-	-	-
33	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,2613	<u>54179.04</u>	<u>23174.57</u>	14157	5292	<u>6056</u>	<u>150.2656</u>	<u>39.26</u>
34	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8468.85</u>	-	8469	-	-	-	-
35	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5331.50</u>	-	5332	-	-	-	-
36	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3854.50</u>	-	3855	-	-	-	-
37	К585521-Л010	Кільця КС20.45 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4763.73</u>	-	4764	-	-	-	-
38	К585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6478.72</u>	-	6479	-	-	-	-
39	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>475.29</u>	-	951	-	-	-	-
40	& C113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	1	<u>873.04</u>	-	873	-	-	-	-
41	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,01	<u>1873.58</u>	<u>4.00</u>	19	19	-	<u>12.5398</u>	<u>0.13</u>
42	& C113-754-2	Табличка-вказівник пожежного гідранта	шт	1	<u>357.57</u>	-	358	-	-	-	-
43	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0041	<u>2039.32</u>	<u>102.45</u>	8	3	-	<u>5.0668</u>	<u>0.02</u>
					831,16	11,23			-	0,0763	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0041	<u>7446.61</u> 1241,87	<u>151.09</u> 25,18	31	5	<u>1</u> -	<u>7,6744</u> 0,1704	<u>0.03</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					229890	16663	<u>8481</u> 3338		<u>118.64</u> 20,07
		Разом будівельні роботи, грн.					229890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204746				
		всього заробітна плата, грн.					20001				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3023				
		Всього будівельні роботи, грн.					239273				

		Всього по кошторису					239273				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					151,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23024				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Мережі каналізації
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,626 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,775 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
1	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,04	<u>86780.67</u> 59296,99	<u>23177.93</u> 9945,01	3471	2372	<u>927</u> 398	<u>418.9120</u> 69,5747	<u>16.76</u> 2,78
2	& С111-1859-12	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SDR 41 (SN 4), д.160 мм	м	39,39	<u>579.34</u> -	<u>-</u> -	22820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-1859-15	Труба ПЕ 100 SDR 17, д.160х9,5	м	1,01	<u>671.12</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>65209.55</u> 47119,53	<u>16350.34</u> 7015,10	196	141	<u>49</u> 21	<u>329.0240</u> 49,1066	<u>0.99</u> 0,15
5	& С111-1859-13	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SDR 41 (SN 4), д.110 мм	м	3,03	<u>308.19</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,039	<u>39933.04</u>	-	1557	1194	-	<u>235.3200</u>	<u>9.18</u>
					30624,54	-			-	-	-
7	& С111-1859-14	Труба ПЕ 100 SDR 26, д.315х12,1	м	39	<u>1527.94</u>	-	59590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>15485.41</u>	<u>7811.00</u>	1549	767	<u>782</u>	<u>50.9860</u>	<u>5.1</u>
					7674,41	3360,39			336	23,6538	2,37
9	& С111-1859-16	Трійник ПЕ 100 SDR 17, д.160	шт	1	<u>2314.19</u>	-	2314	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
10	КБ22-36-2	Установлення засувки діаметром 110 мм	1 шт	1	<u>787.03</u>	<u>38.87</u>	787	413	<u>39</u>	<u>2.9150</u>	<u>2.92</u>
					412,62	16,73			17	0,1128	0,11
11	& С111-1859-17	Засувка шиберна ПВХ, д.110 мм 710.1 HL	шт	1	<u>15078.64</u>	-	15079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1392	<u>76502.91</u>	<u>23403.34</u>	10649	4161	<u>3258</u>	<u>213.6960</u>	<u>29.75</u>
					29893,93	8920,33			1242	47,8541	6,66
13	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2380.40</u>	-	4761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2657.07</u>	-	5314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1990.97</u>	-	1991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& К585521-Л004-1	Кільця КС10.45 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1493.79</u>	-	1494	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1836.70</u>	-	5510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>475.29</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	2	<u>873.04</u>	-	1746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					141391	9048	<u>5055</u>		<u>64.7</u>
									2014		12,07
		Разом будівельні роботи, грн.					141391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127288				
		всього заробітна плата, грн.					11062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1713				
		Всього будівельні роботи, грн.					146626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					146626				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					84,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12775				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Мережі електропостачання та освітлення
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2112,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64722 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 245,902 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ1-13-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
		Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,6321	<u>38536.03</u> 1822,08	<u>36713.95</u> 14259,21	24359	1152	<u>23207</u> 9013	<u>15.2322</u> 90,6586	<u>9.63</u> 57,31
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,09	<u>65531.96</u> 4569,77	<u>60962.19</u> 22595,87	5898	411	<u>5487</u> 2034	<u>38.2024</u> 142,4445	<u>3.44</u> 12,82
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	<u>319.38</u> -	<u>319.38</u> 67,42	4743	-	<u>4743</u> 1001	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,632	<u>29843.89</u> 29843,89	<u>-</u> -	18861	18861	<u>-</u> -	<u>255.1632</u> -	<u>161.26</u> -
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	1,29	<u>39933.04</u> 30624,54	<u>-</u> -	51514	39506	<u>-</u> -	<u>235.3200</u> -	<u>303.56</u> -
6	& С111- 1859-18 варіант 1	Труба гофрована двостінна 63 мм з ПВХ пластикату	м	1290	<u>54.22</u> -	<u>-</u> -	69944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	19,3	<u>7147.67</u> 2318,08	<u>646.32</u> 261,28	137950	44739	<u>12474</u> 5043	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>308.8</u> 29,72
8	& С1547-17- 58 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х35мм2	м	306	<u>134.87</u> -	<u>-</u> -	41270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1547-17- 58	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х16мм2	м	1254,6	<u>73.67</u> -	<u>-</u> -	92426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1547-17- 59	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 5х10мм2	м	122,4	<u>60.07</u> -	<u>-</u> -	7353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-17- 60	Кабель силовий з мідними жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1кВ ВВГ 3х1,5мм2	м	285,6	<u>44.77</u> -	<u>-</u> -	12786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	49	<u>1000.58</u> 201,67	<u>455.62</u> 127,77	49028	9882	<u>22325</u> 6261	<u>1.4416</u> 0,7598	<u>70.64</u> 37,23
13	& С111- 1859-19	Опора оцинкована УМО-6 Polygonal	шт	23	<u>7636.47</u> -	<u>-</u> -	175639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111- 1859-20	Закладна фундаментна ФПО-1000-1 Polygonal	шт	23	<u>1598.33</u> -	<u>-</u> -	36762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111- 1859-21	Опора освітлювальна Н=3,4м комплектна ДТУ50В-1х30 City Ватра	шт	28	<u>16728.55</u> -	<u>-</u> -	468399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111- 1859-22	Закладна фундаментна	шт	28	<u>909.83</u> -	<u>-</u> -	25475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1424- 11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,27	<u>4018.59</u> -	<u>-</u> -	29215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	15,74	<u>4713.04</u> -	<u>-</u> -	74183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ6-11-6	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,50112	<u>79737.90</u> 6778,83	<u>2836.22</u> 843,82	39958	3397	<u>1421</u> 423	<u>45.7072</u> 4,4789	<u>22.9</u> 2,24
20	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06264	<u>34834.55</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,20836	<u>40878.05</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,23012	<u>38200.55</u> -	<u>-</u> -	8791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1691-9	Шпилька різьбова М16х1000	шт	112	<u>136.70</u> -	<u>-</u> -	15310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	29	<u>1845.31</u> 444,75	<u>1259.69</u> 366,97	53514	12898	<u>36531</u> 10642	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>93.38</u> 58,91
25	& С111-1859-23	Кронштейн для світильника одинарний КО1-1-0,5-1 Polygonal	шт	17	<u>682.60</u> -	<u>-</u> -	11604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-1859-24	Кронштейн на опору на два світильника КО1-2-1-1 Polygonal	шт	6	<u>1357.33</u> -	<u>-</u> -	8144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-1859-25	Світильник світлодіодний 100Вт, 230 В, IP67, ДКУ41У-100-003 У1 Ватра	шт	29	<u>11260.87</u> -	<u>-</u> -	326565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	23	<u>728.15</u> 486,91	<u>48.85</u> 25,05	16747	11199	<u>1124</u> 576	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>78.2</u> 3,63
29	& С111-1859-26	Щит ТВ-1	шт	23	<u>2942.16</u> -	<u>-</u> -	67670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього установлення	шт	1	<u>13020.24</u> 7830,77	<u>1884.26</u> 646,03	13020	7831	<u>1884</u> 646	<u>52.8000</u> 3,6079	<u>52.8</u> 3,61
31	& С111-1859-27	Щит ЩЗО металевий, 600х1200, IP67 під улаштування на фундаменті	шт	1	<u>75364.71</u> -	<u>-</u> -	75365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,6321	<u>8362.91</u> -	<u>8362.91</u> 2635,60	5286	-	<u>5286</u> 1666	<u>-</u> 16,0670	<u>-</u> 10,16
33	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	6,321	<u>4435.21</u> 2556,48	<u>1878.73</u> 785,95	28035	16160	<u>11875</u> 4968	<u>19.4616</u> 5,4246	<u>123.02</u> 34,29
		Разом прямі витрати по кошторису					2006513	166036	<u>126357</u> 42273		<u>1227.63</u> 256,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2006513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1714120				
		всього заробітна плата, грн.					208309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					106161				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					163,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37593				
		Всього будівельні роботи, грн.					2112674				
		-----					---				
		Всього по кошторису					2112674				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1647,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					245902				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3787,113 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,8315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 779,971 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КБ47-6-10	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06	10 ям	4,6	<u>14065.69</u>	-	64702	13368	-	<u>24.2952</u>	<u>111.76</u>
		Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%			2906,19	-			-	-	-
2	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	4,6	<u>1974.40</u>	<u>399.45</u>	9082	6831	<u>1837</u>	<u>10.2502</u>	<u>47.15</u>
					1485,05	86,36			397	0,5650	2,6
3	& С1429-1-111	Саджанці клену звичайного	шт	4	<u>3870.95</u>	-	15484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1429-1-112	Саджанці клену звичайного "Crimson King"	шт	1	<u>4975.95</u>	-	4976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1429-1-113	Саджанці клену польового	шт	4	<u>3870.95</u>	-	15484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1429-1-114	Саджанці липи дрібнолистої	шт	20	<u>4975.95</u>	-	99519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& С1429-1-115	Саджанці дуба звичайного	шт	1	<u>3009.05</u>	-	3009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С1429-1-116	Саджанці берези бородавчатої	шт	16	<u>313.41</u>	-	5015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10 ям	16,6	<u>5379.56</u>	-	89301	30961	-	<u>15.7092</u>	<u>260.77</u>
					1865,15	-			-	-	-
10	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	16,6	<u>412.37</u>	-	6845	6343	-	<u>2.7666</u>	<u>45.93</u>
					382,12	-			-	-	-
11	& С1429-1-117	Калина гордовина	шт	124	<u>390.20</u>	-	48385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1429-1-117	Калина звичайна	шт	2	<u>219.47</u>	-	439	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& С1429-1-117	Дерен-свидина "Midwinter fire"	шт	17	<u>252.35</u>	-	4290	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
14	& С1429-1-117	Перстач кущовий "Kobold"	шт	23	<u>144.34</u>	-	3320	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
Розділ 1. ТИП 10											
15	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,6298	<u>157451.06</u>	<u>9336.73</u>	414065	5266	<u>24554</u>	<u>15.6668</u>	<u>41.2</u>
					2002,53	1921,94			5054	9,9279	26,11
16	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	52,596	<u>33232.93</u>	<u>53.20</u>	1747919	285827	<u>2798</u>	<u>44.5624</u>	<u>2343.8</u>
					5434,38	18,47			971	0,1111	5,84
17	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	52,596	<u>2849.97</u>	-	149897	59785	-	<u>8.7344</u>	<u>459.39</u>
					1136,69	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2311881	350878	<u>27352</u>		<u>2844.39</u>
									6025		31,95
		Разом будівельні роботи, грн.					2311881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1933651				
		всього заробітна плата, грн.					356903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176086 256,08 58855 2487967				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					2487967				
		Розділ 2. ТИП 11 (квітник №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)									
18	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,34605	<u>157451.06</u>	<u>9336,73</u>	54486	693	<u>3231</u>	<u>15,6668</u>	<u>5,42</u>
					2002,53	1921,94			665	9,9279	3,44
19	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,921	<u>37223.21</u>	-	257622	65596	-	<u>77,7192</u>	<u>537,89</u>
					9477,86	-			-	-	-
20	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	6,921	<u>35184.40</u>	-	243511	200666	-	<u>224,6882</u>	<u>1555,07</u>
					28993,77	-			-	-	-
21	КБ47-29-2	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (до 469шт)	100м2	-6,921	<u>1764,99</u>	-	-12215	-11563	-	<u>12,9477</u>	<u>-89,61</u>
					1670,77	-			-	-	-
22	& С1429-1-118	Куничник гостроквітковий "Karl Foerster"	шт	51	<u>216.27</u>	-	11030	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
23	& С1429-1-118	Журавець великокореневищний	шт	111	<u>20.64</u>	-	2291	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
24	& С1429-1-118	Міскант китайський "Gracillimus"	шт	3	<u>258.81</u>	-	776	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
25	& С1429-1-118	Шавлія гайова	шт	169	<u>51.24</u>	-	8660	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
26	& С1429-1-118	Пижмо звичайне	шт	167	<u>67.56</u>	-	11283	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
27	& С1429-1-118	Очиток їдкий	шт	84	<u>127.04</u>	-	10671	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
28	& С1429-1-118	Деревій звичайний	шт	95	<u>127.04</u>	-	12069	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1429-1-118 варіант 13	Костриця овеча	шт	97	<u>113.07</u> -	<u>-</u> -	10968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1429-1-118 варіант 14	Цибуля декоративна "Summer Beauty"	шт	49	<u>66.54</u> -	<u>-</u> -	3260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1429-1-118 варіант 5	Розхідник звичайний	шт	305	<u>97.14</u> -	<u>-</u> -	29628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1429-1-118	Анемона повстиста	шт	44	<u>11.46</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1429-1-118 варіант 1	Папороть чоловіча	шт	138	<u>28.80</u> -	<u>-</u> -	3974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1429-1-118 варіант 2	Журавець кривавий	шт	292	<u>102.24</u> -	<u>-</u> -	29854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1429-1-118 варіант 4	Ожика лісова	шт	1212	<u>46.14</u> -	<u>-</u> -	55922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1429-1-118 варіант 15	Купина багатоквітова	шт	392	<u>97.14</u> -	<u>-</u> -	38079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1429-1-118 варіант 6	Барвінок малий	шт	37	<u>117.65</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					776726	255392	<u>3231</u> 665		<u>2008.77</u> 3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					776726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					518103				
		всього заробітна плата, грн.					256057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124111				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40787				
		Всього будівельні роботи, грн.					900837				

		Всього по розділу 2					900837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3458458	663773	<u>32420</u>		<u>5318,77</u>
									7087		37,99
		Разом будівельні роботи, грн.					3458458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2762265				
		всього заробітна плата, грн.					670860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					328655				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					474,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109111				
		Всього будівельні роботи, грн.					3787113				
		-----					---				
		Всього по кошторису					3787113				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5831,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					779971				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (1-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 37476,976 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 27,87570 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4427,064 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтажні роботи	252,934	-	252,934	0,92219	136,99	-
2	02-01-02	на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків	16018,441	-	16018,441	9,41998	1509,159	-
3	02-01-03	на Архітектурно-будівельні рішення	1936,008	-	1936,008	2,12849	331,709	-
4	02-01-04	на Елементи майданчиків	19269,593	-	19269,593	15,40504	2449,206	-
Всього:			37476,976	-	37476,976	27,87570	4427,064	-
Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :			-	-	45,932	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтажні роботи	<u>0.64415</u> 84,691	<u>-</u> -	<u>0.09715</u> 15,991	<u>0.08009</u> 13,139	<u>-</u> -	<u>0.82139</u> 113,821	<u>0.10080</u> 23,169	<u>0.92219</u> 136,99
02-01-02	Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків	<u>4.60298</u> 631,454	<u>-</u> -	<u>1.40608</u> 249,977	<u>2.37481</u> 389,561	<u>-</u> -	<u>8.38387</u> 1270,992	<u>1.03611</u> 238,167	<u>9.41998</u> 1509,159
02-01-03	Архітектурно-будівельні рішення	<u>1.51518</u> 211,02	<u>0.02040</u> 3,026	<u>0.36561</u> 65,421	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.90119</u> 279,467	<u>0.22730</u> 52,242	<u>2.12849</u> 331,709
02-01-04	Елементи майданчиків	<u>12.16377</u> 1831,417	<u>0.51668</u> 73,134	<u>0.99636</u> 156,146	<u>0.13224</u> 21,692	<u>-</u> -	<u>13.80905</u> 2082,389	<u>1.59599</u> 366,817	<u>15.40504</u> 2449,206
	Разом :	<u>18.92608</u> 2758,582	<u>0.53708</u> 76,16	<u>2.86520</u> 487,535	<u>2.58714</u> 424,392	<u>-</u> -	<u>24.91550</u> 3746,669	<u>2.96020</u> 680,395	<u>27.87570</u> 4427,064

Склав _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (1-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 2498,573 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,88331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 281,701 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі водопроводу	239,273	-	239,273	0,15187	23,024	-
2	06-01-02	на Мережі каналізації	146,626	-	146,626	0,08422	12,775	-
3	06-01-03	на Мережі електропостачання та освітлення	2112,674	-	2112,674	1,64722	245,902	-
Всього:			2498,573	-	2498,573	1,88331	281,701	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі водопроводу	<u>0.11864</u> 16,663	<u>-</u> -	<u>0.02007</u> 3,338	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.13871</u> 20,001	<u>0.01316</u> 3,023	<u>0.15187</u> 23,024
06-01-02	Мережі каналізації	<u>0.06470</u> 9,048	<u>-</u> -	<u>0.01207</u> 2,014	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07677</u> 11,062	<u>0.00745</u> 1,713	<u>0.08422</u> 12,775
06-01-03	Мережі електропостачання та освітлення	<u>0.69445</u> 89,369	<u>0.53318</u> 76,667	<u>0.24992</u> 41,272	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>1.48365</u> 208,309	<u>0.16357</u> 37,593	<u>1.64722</u> 245,902
	Разом :	<u>0.87779</u> 115,08	<u>0.53318</u> 76,667	<u>0.28206</u> 46,624	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>1.69913</u> 239,372	<u>0.18418</u> 42,329	<u>1.88331</u> 281,701

Склав _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (1-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 3787,113 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,83150 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 779,971 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Озеленення	3787,113	-	3787,113	5,83150	779,971	-
		Всього:	3787,113	-	3787,113	5,83150	779,971	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Озеленення	<u>5.31877</u> 663,773	<u>-</u> -	<u>0.03799</u> 7,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.35676</u> 670,86	<u>0.47474</u> 109,111	<u>5.83150</u> 779,971
	Разом :	<u>5.31877</u> 663,773	<u>-</u> -	<u>0.03799</u> 7,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.35676</u> 670,86	<u>0.47474</u> 109,111	<u>5.83150</u> 779,971

Склав _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25122,64	140,81				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1070,26	142,80				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3185,25	169,92				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників,	розряд	5,0					
9.1		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9.2		машин							
9.3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2593,24	164,04				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	3619,12	229,83				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	35590,51					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	17,9941	<u>377.38</u>				
					6790,61				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	45,38168	<u>458.37</u>				
					20801,60				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,5535	<u>487.05</u>				
					1243,68				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	30,2312	<u>467.87</u>				
					14144,27				
14	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчпний пристрій 14,5 т	маш. год	1,8	<u>589.52</u>				
					1061,14				
15	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	1,8	<u>27.95</u>				
					50,31				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,12389	<u>633.97</u>				
					78,54				
17	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,44148	<u>738.97</u>				
					11410,79				
18	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,46014	<u>627.37</u>				
					2798,16				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00212	<u>429.19</u>				
					0,91				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	50,63256	<u>503.61</u>				
					25499,06				
21	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,39995	<u>719.97</u>				
					287,95				
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,30139	<u>776.76</u>				
					13439,03				
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	116,12779	<u>757.54</u>				
					87971,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,68	<u>926.27</u> 9892,56				
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	75,41075	<u>715.32</u> 53942,82				
26	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	15,81322	<u>822.72</u> 13009,85				
27	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,3271	<u>610.65</u> 8138,19				
28	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,233285	<u>461.52</u> 107,67				
29	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,5575	<u>574.12</u> 320,07				
30	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	32,48	<u>1051.06</u> 34138,43				
31	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,52695	<u>187.56</u> 661,51				
32	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	58,15243	<u>92.39</u> 5372,70				
33	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	8,75908	<u>163.58</u> 1432,81				
34	КБМ204-102-1	Електростанції пересувні, потужність 7 кВт	маш. год	31,77202	<u>169.47</u> 5384,40				
35	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,00611	<u>156.94</u> 0,96				
36	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,0636	<u>348.32</u> 22,15				
37	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,226	<u>293.51</u> 653,35				
38	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	210,07704	<u>59.26</u> 12449,17				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,68104	<u>149.37</u> 848,58				
40	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,83963	<u>79.08</u> 145,48				
41	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,00611	<u>5.69</u> 0,03				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	339,13886	<u>398.29</u> 135075,62				
43	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,01052	<u>58.4</u> 0,61				
44	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	232,93098	<u>581.41</u> 135428,40				
45	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	88,59614	<u>881.37</u> 78085,98				
46	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	65,57153	<u>526.46</u> 34520,79				
47	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	87,67229	<u>671.45</u> 58867,56				
48	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,03806	<u>876.33</u> 1786,01				
49	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	10,083464	<u>1021.71</u> 10302,38				
50	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,64194	<u>1254.68</u> 3314,79				
51	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	14,37128	<u>673.97</u> 9685,81				
52	КБМ210-305	Установки та верстати ударно-канатного буріння на гусеничному ході, глибина буріння до 300 м, діаметр свердловин до 300 мм	маш. год	95,877	<u>525.74</u> 50406,37				
53	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	241,362	<u>183.05</u> 44181,31				
54	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,31588	<u>149.02</u> 47,07				
55	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	41,9336	<u>164.79</u> 6910,24				
56	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,29662	<u>1043.47</u> 309,51				
57	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	297,63902	<u>1139.06</u> 339028,70				
58	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	16,62671	<u>1436.85</u> 23890,09				
59	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	12,4602	<u>71.62</u> 892,40				
60	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	19,57692	<u>548.46</u> 10737,16				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	96,9103	<u>670.92</u> 65019,06				
62	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	22,20101	<u>1092.52</u> 24255,05				
63	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	56,845665	<u>1357.8</u> 77185,04				
64	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	4,41315	<u>82.48</u> 364,00				
65	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	122,56675	<u>919.11</u> 112652,33				
66	КБМ212-2206	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	1,54383	<u>4200.17</u> 6484,35				
67	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш. год	2,0776	<u>1028.73</u> 2137,29				
68	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	4,1552	<u>1902.74</u> 7906,27				
69	КБМ215-703	Крани-трубоукладацьники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	17,172	<u>1402.55</u> 24084,59				
70	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	12,985	<u>883.5</u> 11472,25				
71	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,2076	<u>794.26</u> 10490,27				
72	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,75908	<u>212.44</u> 1860,78				
73	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,2661	<u>321.36</u> 85,51				
74	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,8736836	<u>123.46</u> 231,32				
75	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	0,12418	<u>71.25</u> 8,85				
76	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	59,49764	<u>7.43</u> 442,07				
77	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,01509	<u>7.84</u> 0,12				
78	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,02881	<u>552.33</u> 15,91				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01052	<u>18,35</u> 0,19				
80	КБМ255-141	Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь (працює від пересувної електростанції)	маш. год	21,877266	<u>207,89</u> 4548,06				
81	КБМ270-15-П1	Міксер електричний, об'єм 4 м3 (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9,89475	<u>205,47</u> 2033,07				
82	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6114,72	<u>319,38</u> 1952919,27				
83	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	194,878	<u>334,53</u> 65192,54				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3644957,22				
		Бензин	кг	1843,163					
		Дизельне паливо	кг	11111,581					
		Електроенергія	кВт-год	4766,4					
		Стиснене повітря	м3	32796,992					
		Мастильні матеріали	кг	759,009					
		Гідравлічна рідина	кг	139,841					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
84	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	2,226					
85	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	77,2					
86	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,003375					
87	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	43,90313893	6				
88	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	77,20026076					
89	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,966					
90	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	33,65231308	4				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	1,16527708					
92	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	2,1788088					
93	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	69,52218088					
				6					
94	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	59,98971465					
				6					
95	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,18627168					
96	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	238,085699					
97	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,3371768					
98	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	108,6169695					
				52					
99	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,77185358					
100	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,302536					
101	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,5296259					
102	КБМ270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,1484					
103	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,9406162					
104	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,978755					
105	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	51,5424258					
106	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,03816					
107	КБМ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш. год	14,19552					
108	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,13294944					
109	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,7348					
110	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш. год	4,1552					
111	КБМ270-162	Бункер	маш. год	1,6642					
112	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	23,88498					
113	КБМ270-236	Пилосос промисловий (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,2827802					
114	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,3392					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
115	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0012632	<u>90113.73</u> 113,83	<u>87500.00</u> 110,53	<u>846.79</u> 1,07	<u>1766.94</u> 2,23	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C111-88-1	БОЛТ 1.1.M20x800 ВСтЗпс2	шт	12	<u>107.21</u>	<u>104.00</u>	<u>1.11</u>	<u>2.1</u>	50 км.
					1286,52	1248,00	13,32	25,20	
117	&C111-88-1	Ланцюг довжиною 1,5м 12x16мм, д.3мм в	шт	25	<u>78.59</u>	<u>75.94</u>	<u>1.11</u>	<u>1.54</u>	50 км.
	варіант 1	комплекті з анкером			1964,75	1898,50	27,75	38,50	
118	+C111-98	Болти із шестигранною головкою	т	0,0033204	<u>231088.14</u>	<u>226016.67</u>	<u>540.33</u>	<u>4531.14</u>	50 км.
		оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм			767,31	750,47	1,79	15,05	
119	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,	т	0,01258	<u>66001.14</u>	<u>64166.67</u>	<u>540.33</u>	<u>1294.14</u>	50 км.
		0x100 мм			830,29	807,22	6,80	16,27	
120	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,	т	0,00007546	<u>308591.14</u>	<u>302000.00</u>	<u>540.33</u>	<u>6050.81</u>	50 км.
		6x50 мм			23,29	22,79	0,04	0,46	
121	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,	т	0,03658104	<u>299921.14</u>	<u>293500.00</u>	<u>540.33</u>	<u>5880.81</u>	50 км.
		8x60 мм			10971,43	10736,54	19,77	215,12	
122	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70	т	0,00076	<u>66681.13</u>	<u>64833.33</u>	<u>540.33</u>	<u>1307.47</u>	50 км.
		мм			50,68	49,27	0,41	1,00	
123	+C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,01686	<u>297371.14</u>	<u>291000.00</u>	<u>540.33</u>	<u>5830.81</u>	50 км.
					5013,68	4906,26	9,11	98,31	
124	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,023	<u>13522</u>	<u>12500.00</u>	<u>756.86</u>	<u>265.14</u>	50 км.
					311,01	287,50	17,41	6,10	
125	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,033656	<u>15639.35</u>	<u>14583.33</u>	<u>749.37</u>	<u>306.65</u>	50 км.
					526,36	490,82	25,22	10,32	
126	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00075464	<u>240055.77</u>	<u>234861.53</u>	<u>487.26</u>	<u>4706.98</u>	50 км.
					181,16	177,24	0,37	3,55	
127	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001158	<u>488089.46</u>	<u>477582.37</u>	<u>936.71</u>	<u>9570.38</u>	50 км.
					565,21	553,04	1,08	11,09	
128	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	47,76105	<u>18.4</u>	<u>8.75</u>	<u>9.29</u>	<u>0.36</u>	50 км.
					878,80	417,91	443,70	17,19	
129	C111-383	Біло густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0002625	<u>212228.99</u>	<u>207235.84</u>	<u>831.8</u>	<u>4161.35</u>	50 км.
					55,71	54,40	0,22	1,09	
130	C111-384	Біло густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00004	<u>202027.77</u>	<u>197234.64</u>	<u>831.8</u>	<u>3961.33</u>	50 км.
					8,08	7,89	0,03	0,16	
131	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до	т	0,0046	<u>101421.69</u>	<u>98601.23</u>	<u>831.8</u>	<u>1988.66</u>	50 км.
		застосування, мумія, ПФ-14			466,54	453,57	3,83	9,14	
132	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,0001	<u>83542.26</u>	<u>80959.97</u>	<u>944.21</u>	<u>1638.08</u>	50 км.
					8,35	8,10	0,09	0,16	
133	+C111-567-К	Пластикова плитка 12мм	м2	640,152	<u>716.35</u>	<u>700.00</u>	<u>2.3</u>	<u>14.05</u>	50 км.
	варіант 1				458572,89	448106,40	1472,35	8994,14	
134	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,03	<u>406.31</u>	<u>389.45</u>	<u>8.89</u>	<u>7.97</u>	50 км.
					12,19	11,68	0,27	0,24	
135	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001125	<u>175828.88</u>	<u>171519.47</u>	<u>861.78</u>	<u>3447.63</u>	50 км.
					19,78	19,30	0,10	0,38	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
136	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,3812	<u>50310.1</u>	<u>48783.30</u>	<u>540.33</u>	<u>986.47</u>	50 км.
					19178,21	18596,19	205,97	376,05	
137	+C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,05058	<u>352865.58</u>	<u>345528.46</u>	<u>418.19</u>	<u>6918.93</u>	50 км.
					17847,94	17476,83	21,15	349,96	
138	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102764	<u>34834.55</u>	<u>33733.33</u>	<u>418.19</u>	<u>683.03</u>	50 км.
					357,97	346,66	4,30	7,01	
139	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0001125	<u>264796.55</u>	<u>259186.27</u>	<u>418.19</u>	<u>5192.09</u>	50 км.
					29,79	29,16	0,05	0,58	
140	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0096	<u>75906.55</u>	<u>74000.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1488.36</u>	50 км.
					728,70	710,40	4,01	14,29	
141	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0129905	<u>75906.55</u>	<u>74000.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1488.36</u>	50 км.
					986,06	961,30	5,43	19,33	
142	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0104277	<u>75906.55</u>	<u>74000.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1488.36</u>	50 км.
					791,53	771,65	4,36	15,52	
143	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0111819	<u>53551.21</u>	<u>52083.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1050.02</u>	50 км.
					598,80	582,39	4,68	11,73	
144	+C111-827	Лист б=6мм	т	0,013188	<u>37030.96</u>	<u>35886.67</u>	<u>418.19</u>	<u>726.1</u>	50 км.
	варіант 1				488,36	473,27	5,52	9,57	
145	+C111-828	Лист 12x450 ДСТУ 8540:2015С245 ГОСТ 27772-88	т	0,063791	<u>51821.21</u>	<u>50386.92</u>	<u>418.19</u>	<u>1016.1</u>	50 км.
	варіант 1				3305,73	3214,23	26,68	64,82	
146	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,33	<u>334.99</u>	<u>327.81</u>	<u>0.61</u>	<u>6.57</u>	50 км.
					110,55	108,18	0,20	2,17	
147	C111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	768,2	<u>215.9</u>	<u>210.46</u>	<u>1.21</u>	<u>4.23</u>	50 км.
					165854,38	161675,37	929,52	3249,49	
148	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0111606	<u>74724.45</u>	<u>73750.00</u>	<u>418.19</u>	<u>556.26</u>	50 км.
					833,97	823,09	4,67	6,21	
149	+C111-1088	Кутик 40x4 ДСТУ 2251:2018	т	0,0061412	<u>34693.12</u>	<u>34016.67</u>	<u>418.19</u>	<u>258.26</u>	50 км.
	варіант 1				213,06	208,90	2,57	1,59	
150	&C111-1144-2	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2720	шт	1	<u>404.98</u>	<u>397.92</u>	<u>4.05</u>	<u>3.01</u>	50 км.
					404,98	397,92	4,05	3,01	
151	&C111-1144-4	Паля гвинтова д.89x3x4000	шт	4	<u>5413.29</u>	<u>5352.08</u>	<u>20.91</u>	<u>40.3</u>	50 км.
					21653,16	21408,32	83,64	161,20	
152	&C111-1144-5	Паля гвинтова д.89x3x5000	шт	7	<u>6500.55</u>	<u>6431.25</u>	<u>20.91</u>	<u>48.39</u>	50 км.
					45503,85	45018,75	146,37	338,73	
153	&C111-1144-6	Паля гвинтова д.89x3x6000	шт	25	<u>7580.47</u>	<u>7503.13</u>	<u>20.91</u>	<u>56.43</u>	50 км.
					189511,75	187578,25	522,75	1410,75	
154	&C111-1144-8	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5565	шт	1	<u>2039.81</u>	<u>2003.78</u>	<u>20.85</u>	<u>15.18</u>	50 км.
					2039,81	2003,78	20,85	15,18	
155	&C111-1144-9	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5160	шт	2	<u>1891.33</u>	<u>1857.92</u>	<u>19.33</u>	<u>14.08</u>	50 км.
					3782,66	3715,84	38,66	28,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
156	&C111-1144-10	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2595	шт	1	<u>951,18</u> 951,18	<u>934,38</u> 934,38	<u>9,72</u> 9,72	<u>7,08</u> 7,08	50 км.
157	&C111-1144-11	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6000	шт	2	<u>2199,27</u> 4398,54	<u>2160,42</u> 4320,84	<u>22,48</u> 44,96	<u>16,37</u> 32,74	50 км.
158	&C111-1144-12	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6275	шт	1	<u>2300,06</u> 2300,06	<u>2259,43</u> 2259,43	<u>23,51</u> 23,51	<u>17,12</u> 17,12	50 км.
159	&C111-1144-13	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 8765	шт	1	<u>3212,76</u> 3212,76	<u>3156,00</u> 3156,00	<u>32,84</u> 32,84	<u>23,92</u> 23,92	50 км.
160	&C111-1144-14	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3750	шт	1	<u>1374,53</u> 1374,53	<u>1350,25</u> 1350,25	<u>14,05</u> 14,05	<u>10,23</u> 10,23	50 км.
161	&C111-1144-15	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5200	шт	1	<u>1906,02</u> 1906,02	<u>1872,35</u> 1872,35	<u>19,48</u> 19,48	<u>14,19</u> 14,19	50 км.
162	&C111-1144-16	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3700	шт	1	<u>1356,21</u> 1356,21	<u>1332,25</u> 1332,25	<u>13,86</u> 13,86	<u>10,1</u> 10,10	50 км.
163	&C111-1144-17	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3100	шт	14	<u>461,54</u> 6461,56	<u>453,48</u> 6348,72	<u>4,62</u> 64,68	<u>3,44</u> 48,16	50 км.
164	&C111-1144-18	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3600	шт	16	<u>535,98</u> 8575,68	<u>526,63</u> 8426,08	<u>5,36</u> 85,76	<u>3,99</u> 63,84	50 км.
165	&C111-1144-19	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2070	шт	16	<u>308,2</u> 4931,20	<u>302,83</u> 4845,28	<u>3,08</u> 49,28	<u>2,29</u> 36,64	50 км.
166	&C111-1144-20	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1610	шт	2	<u>239,7</u> 479,40	<u>235,52</u> 471,04	<u>2,4</u> 4,80	<u>1,78</u> 3,56	50 км.
167	&C111-1144-21	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2300	шт	1	<u>342,43</u> 342,43	<u>336,46</u> 336,46	<u>3,42</u> 3,42	<u>2,55</u> 2,55	50 км.
168	&C111-1144-22	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 780	шт	1	<u>116,13</u> 116,13	<u>114,11</u> 114,11	<u>1,16</u> 1,16	<u>0,86</u> 0,86	50 км.
169	&C111-1144-23	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 750	шт	15	<u>111,67</u> 1675,05	<u>109,72</u> 1645,80	<u>1,12</u> 16,80	<u>0,83</u> 12,45	50 км.
170	&C111-1144-24	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 670	шт	16	<u>99,76</u> 1596,16	<u>98,02</u> 1568,32	<u>1</u> 16,00	<u>0,74</u> 11,84	50 км.
171	&C111-1144-25	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5500	шт	2	<u>2015,99</u> 4031,98	<u>1980,37</u> 3960,74	<u>20,61</u> 41,22	<u>15,01</u> 30,02	50 км.
172	&C111-1144-26	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3480	шт	1	<u>518,04</u> 518,04	<u>509,00</u> 509,00	<u>5,18</u> 5,18	<u>3,86</u> 3,86	50 км.
173	&C111-1144-27	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3290	шт	1	<u>489,83</u> 489,83	<u>481,28</u> 481,28	<u>4,9</u> 4,90	<u>3,65</u> 3,65	50 км.
174	&C111-1144-28	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 310	шт	1	<u>46,15</u> 46,15	<u>45,35</u> 45,35	<u>0,46</u> 0,46	<u>0,34</u> 0,34	50 км.
175	&C111-1144-29	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 340	шт	57	<u>79,75</u> 4545,75	<u>78,65</u> 4483,05	<u>0,51</u> 29,07	<u>0,59</u> 33,63	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C111-1144-30	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1700	шт	1	<u>253.09</u> 253,09	<u>248.68</u> 248,68	<u>2.53</u> 2,53	<u>1.88</u> 1,88	50 км.
177	&C111-1144-31	Лист 6x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	36	<u>17.77</u> 639,72	<u>17.44</u> 627,84	<u>0.2</u> 7,20	<u>0.13</u> 4,68	50 км.
178	&C111-1144-32	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 300	шт	10	<u>31.99</u> 319,90	<u>31.40</u> 314,00	<u>0.35</u> 3,50	<u>0.24</u> 2,40	50 км.
179	&C111-1144-33	Лист 5x100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	10	<u>15.04</u> 150,40	<u>14.73</u> 147,30	<u>0.2</u> 2,00	<u>0.11</u> 1,10	50 км.
180	&C111-1144-34	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 9590	шт	1	<u>3515.15</u> 3515,15	<u>3453.04</u> 3453,04	<u>35.94</u> 35,94	<u>26.17</u> 26,17	50 км.
181	&C111-1144-35	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 7960	шт	1	<u>2917.68</u> 2917,68	<u>2866.13</u> 2866,13	<u>29.83</u> 29,83	<u>21.72</u> 21,72	50 км.
182	&C111-1144-36	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6325	шт	1	<u>2318.39</u> 2318,39	<u>2277.43</u> 2277,43	<u>23.7</u> 23,70	<u>17.26</u> 17,26	50 км.
183	&C111-1144-37	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5650	шт	1	<u>2070.97</u> 2070,97	<u>2034.38</u> 2034,38	<u>21.17</u> 21,17	<u>15.42</u> 15,42	50 км.
184	&C111-1144-38	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2635	шт	1	<u>965.84</u> 965,84	<u>948.775</u> 948,78	<u>9.87</u> 9,87	<u>7.19</u> 7,19	50 км.
185	&C111-1144-39	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6330	шт	1	<u>2320.22</u> 2320,22	<u>2279.23</u> 2279,23	<u>23.72</u> 23,72	<u>17.27</u> 17,27	50 км.
186	&C111-1144-40	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 10040	шт	1	<u>3680.1</u> 3680,10	<u>3615.08</u> 3615,08	<u>37.62</u> 37,62	<u>27.4</u> 27,40	50 км.
187	&C111-1144-41	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 12000	шт	3	<u>4398.5</u> 13195,50	<u>4320.80</u> 12962,40	<u>44.96</u> 134,88	<u>32.74</u> 98,22	50 км.
188	&C111-1144-42	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5700	шт	1	<u>2089.33</u> 2089,33	<u>2052.42</u> 2052,42	<u>21.36</u> 21,36	<u>15.55</u> 15,55	50 км.
189	&C111-1144-43	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 910	шт	1	<u>764.07</u> 764,07	<u>755.11</u> 755,11	<u>3.27</u> 3,27	<u>5.69</u> 5,69	50 км.
190	&C111-1144-44	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1790	шт	1	<u>1502.95</u> 1502,95	<u>1485.33</u> 1485,33	<u>6.43</u> 6,43	<u>11.19</u> 11,19	50 км.
191	&C111-1144-45	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1040	шт	1	<u>873.21</u> 873,21	<u>862.98</u> 862,98	<u>3.73</u> 3,73	<u>6.5</u> 6,50	50 км.
192	&C111-1144-46	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1720	шт	1	<u>1444.17</u> 1444,17	<u>1427.24</u> 1427,24	<u>6.18</u> 6,18	<u>10.75</u> 10,75	50 км.
193	&C111-1144-47	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1610	шт	1	<u>1351.8</u> 1351,80	<u>1335.96</u> 1335,96	<u>5.78</u> 5,78	<u>10.06</u> 10,06	50 км.
194	&C111-1144-48	90x60x4 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1060	шт	1	<u>890.02</u> 890,02	<u>879.58</u> 879,58	<u>3.81</u> 3,81	<u>6.63</u> 6,63	50 км.
195	&C111-1144-49	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3000	шт	48	<u>446.64</u> 21438,72	<u>438.85</u> 21064,80	<u>4.47</u> 214,56	<u>3.32</u> 159,36	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
196	&C111-1144-50	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2790	ШТ	1	<u>415.37</u> 415,37	<u>408.13</u> 408,13	<u>4.15</u> 4,15	<u>3.09</u> 3,09	50 км.
197	&C111-1144-51	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2840	ШТ	1	<u>422.83</u> 422,83	<u>415.45</u> 415,45	<u>4.23</u> 4,23	<u>3.15</u> 3,15	50 км.
198	&C111-1144-52	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2450	ШТ	2	<u>364.76</u> 729,52	<u>358.39</u> 716,78	<u>3.65</u> 7,30	<u>2.72</u> 5,44	50 км.
199	&C111-1144-53	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2260	ШТ	1	<u>336.47</u> 336,47	<u>330.60</u> 330,60	<u>3.37</u> 3,37	<u>2.5</u> 2,50	50 км.
200	&C111-1144-54	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1880	ШТ	1	<u>280.05</u> 280,05	<u>275.17</u> 275,17	<u>2.8</u> 2,80	<u>2.08</u> 2,08	50 км.
201	&C111-1144-55	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1680	ШТ	1	<u>250.12</u> 250,12	<u>245.76</u> 245,76	<u>2.5</u> 2,50	<u>1.86</u> 1,86	50 км.
202	&C111-1144-56	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1490	ШТ	1	<u>221.83</u> 221,83	<u>217.96</u> 217,96	<u>2.22</u> 2,22	<u>1.65</u> 1,65	50 км.
203	&C111-1144-57	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1300	ШТ	2	<u>193.55</u> 387,10	<u>190.17</u> 380,34	<u>1.94</u> 3,88	<u>1.44</u> 2,88	50 км.
204	&C111-1144-58	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1100	ШТ	1	<u>163.72</u> 163,72	<u>160.86</u> 160,86	<u>1.64</u> 1,64	<u>1.22</u> 1,22	50 км.
205	&C111-1144-59	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1230	ШТ	1	<u>183.12</u> 183,12	<u>179.93</u> 179,93	<u>1.83</u> 1,83	<u>1.36</u> 1,36	50 км.
206	&C111-1144-60	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1470	ШТ	1	<u>218.85</u> 218,85	<u>215.03</u> 215,03	<u>2.19</u> 2,19	<u>1.63</u> 1,63	50 км.
207	&C111-1144-61	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1720	ШТ	1	<u>256.08</u> 256,08	<u>251.61</u> 251,61	<u>2.56</u> 2,56	<u>1.91</u> 1,91	50 км.
208	&C111-1144-62	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1960	ШТ	1	<u>291.81</u> 291,81	<u>286.72</u> 286,72	<u>2.92</u> 2,92	<u>2.17</u> 2,17	50 км.
209	&C111-1144-63	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2200	ШТ	1	<u>327.54</u> 327,54	<u>321.83</u> 321,83	<u>3.27</u> 3,27	<u>2.44</u> 2,44	50 км.
210	&C111-1144-64	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2700	ШТ	1	<u>401.98</u> 401,98	<u>394.97</u> 394,97	<u>4.02</u> 4,02	<u>2.99</u> 2,99	50 км.
211	&C111-1144-65	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2950	ШТ	1	<u>439.19</u> 439,19	<u>431.53</u> 431,53	<u>4.39</u> 4,39	<u>3.27</u> 3,27	50 км.
212	&C111-1144-66	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2770	ШТ	1	<u>412.4</u> 412,40	<u>405.21</u> 405,21	<u>4.12</u> 4,12	<u>3.07</u> 3,07	50 км.
213	&C111-1144-67	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2530	ШТ	1	<u>376.67</u> 376,67	<u>370.10</u> 370,10	<u>3.77</u> 3,77	<u>2.8</u> 2,80	50 км.
214	&C111-1144-68	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2280	ШТ	1	<u>339.46</u> 339,46	<u>333.53</u> 333,53	<u>3.4</u> 3,40	<u>2.53</u> 2,53	50 км.
215	&C111-1144-69	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2040	ШТ	1	<u>303.72</u> 303,72	<u>298.42</u> 298,42	<u>3.04</u> 3,04	<u>2.26</u> 2,26	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	&C111-1144-70	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1790	шт	1	<u>266.49</u>	<u>261.85</u>	<u>2.66</u>	<u>1.98</u>	50 км.
					266,49	261,85	2,66	1,98	
217	&C111-1144-71	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1550	шт	1	<u>230.77</u>	<u>226.74</u>	<u>2.31</u>	<u>1.72</u>	50 км.
					230,77	226,74	2,31	1,72	
218	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,36357198	<u>209672.88</u>	<u>204550.00</u>	<u>1011.65</u>	<u>4111.23</u>	50 км.
					76231,18	74368,65	367,81	1494,72	
219	+C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,26451	<u>6844.88</u>	<u>6100.00</u>	<u>610.67</u>	<u>134.21</u>	50 км.
					1810,54	1613,51	161,53	35,50	
220	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,001623	<u>59199.31</u>	<u>57493.38</u>	<u>545.16</u>	<u>1160.77</u>	50 км.
					96,08	93,31	0,88	1,89	
221	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0092	<u>79688.66</u>	<u>77585.81</u>	<u>540.33</u>	<u>1562.52</u>	50 км.
					733,14	713,79	4,97	14,38	
222	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00437855	<u>179060.98</u>	<u>175000.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3511</u>	50 км.
					784,03	766,25	2,41	15,37	
223	+C111-1512	Електроди, діаметр 3 мм, марка Е55	т	0,023	<u>173960.98</u>	<u>170000.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3411</u>	50 км.
					4001,10	3910,00	12,65	78,45	
224	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01727284	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					2860,77	2795,18	9,50	56,09	
225	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0142204	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					2355,22	2301,22	7,82	46,18	
226	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,07653	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					12675,09	12384,47	42,09	248,53	
227	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00389035	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					644,33	629,56	2,14	12,63	
228	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00087	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					144,09	140,79	0,48	2,82	
229	+C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0453244	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					7506,74	7334,62	24,93	147,19	
230	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0109046	<u>23083.74</u>	<u>21674.39</u>	<u>956.73</u>	<u>452.62</u>	50 км.
					251,72	236,35	10,43	4,94	
231	+C111-1575	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,202514	<u>98052.72</u>	<u>95283.33</u>	<u>846.79</u>	<u>1922.6</u>	50 км.
					19857,05	19296,21	171,49	389,35	
232	+C111-1580	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,824328	<u>150330.87</u>	<u>146250.00</u>	<u>1133.21</u>	<u>2947.66</u>	50 км.
					123921,95	120557,97	934,14	2429,84	
233	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00565	<u>29913.27</u>	<u>27910.43</u>	<u>1416.31</u>	<u>586.53</u>	50 км.
					169,01	157,69	8,00	3,32	
234	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00174	<u>27075.86</u>	<u>25698.17</u>	<u>846.79</u>	<u>530.9</u>	50 км.
					47,11	44,71	1,47	0,93	
235	C111-1608	Дрантя	кг	6,276	<u>17.9</u>	<u>16.32</u>	<u>1.23</u>	<u>0.35</u>	50 км.
					112,34	102,42	7,72	2,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	+C111-1631	Замазка захисна	кг	10,15356	<u>1134.3</u>	<u>1111.12</u>	<u>0.94</u>	<u>22.24</u>	50 км.
					11517,18	11281,82	9,54	225,82	
237	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	15,24926	<u>418.44</u>	<u>409.83</u>	<u>0.41</u>	<u>8.2</u>	50 км.
					6380,90	6249,60	6,25	125,05	
238	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001158	<u>169585.44</u>	<u>165316.03</u>	<u>944.21</u>	<u>3325.2</u>	50 км.
					196,38	191,44	1,09	3,85	
239	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,03	<u>340.58</u>	<u>333.04</u>	<u>0.86</u>	<u>6.68</u>	50 км.
					10,22	9,99	0,03	0,20	
240	&C111-1691-2	Опора New Maxi 1	шт	989,6	<u>194.06</u>	<u>189.50</u>	<u>0.75</u>	<u>3.81</u>	50 км.
					192041,78	187529,20	742,20	3770,38	
241	&C111-1691-3	Лег ДПК	шт	989,6	<u>337.37</u>	<u>330.00</u>	<u>0.75</u>	<u>6.62</u>	50 км.
					333861,35	326568,00	742,20	6551,15	
242	&C111-1691-4	Терасна дошка б=30мм	м2	254,822	<u>2360.36</u>	<u>2313.33</u>	<u>0.75</u>	<u>46.28</u>	50 км.
					601471,66	589487,38	191,12	11793,16	
243	&C111-1691-7	Анкер-шпилька HILTI HSP M10x100	шт	344	<u>47.18</u>	<u>45.40</u>	<u>0.85</u>	<u>0.93</u>	50 км.
					16229,92	15617,60	292,40	319,92	
244	&C111-1691-8	Шпилька оцинкована HIT-V(F) Hilti L=1330	шт	8	<u>623.72</u>	<u>610.64</u>	<u>0.85</u>	<u>12.23</u>	50 км.
					4989,76	4885,12	6,80	97,84	
245	&C111-1691-9	Шпилька різьбова M16x1000	шт	112	<u>136.7</u>	<u>133.17</u>	<u>0.85</u>	<u>2.68</u>	50 км.
					15310,40	14915,04	95,20	300,16	
246	&C111-1691-11	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	290	<u>131.43</u>	<u>128.00</u>	<u>0.85</u>	<u>2.58</u>	50 км.
					38114,70	37120,00	246,50	748,20	
247	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,19244	<u>69246.23</u>	<u>67041.67</u>	<u>846.79</u>	<u>1357.77</u>	50 км.
					82571,97	79943,17	1009,75	1619,05	
248	+C111-1719	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	0,775	<u>24129.8</u>	<u>23330.00</u>	<u>326.67</u>	<u>473.13</u>	50 км.
					18700,60	18080,75	253,17	366,68	
249	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1100,11	<u>24.13</u>	<u>23.33</u>	<u>0.33</u>	<u>0.47</u>	50 км.
					26545,65	25665,57	363,04	517,04	
250	&C111-1721-111Б	Бордюр з гнучкого пластику	м	1218	<u>37.85</u>	<u>37.08</u>	<u>0.03</u>	<u>0.74</u>	50 км.
					46101,30	45163,44	36,54	901,32	
251	C111-1748	Жмут смоляний	кг	13,14755	<u>77.42</u>	<u>75.41</u>	<u>0.49</u>	<u>1.52</u>	50 км.
					1017,88	991,46	6,44	19,98	
252	+C111-1757	Рядно	м2	20,99528	<u>57.94</u>	<u>56.58</u>	<u>0.22</u>	<u>1.14</u>	50 км.
					1216,47	1187,91	4,62	23,94	
253	+C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	11,83928	<u>35.12</u>	<u>32.55</u>	<u>1.88</u>	<u>0.69</u>	50 км.
					415,80	385,37	22,26	8,17	
254	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	12,59377	<u>1702.45</u>	<u>1668.97</u>	<u>0.1</u>	<u>33.38</u>	50 км.
					21440,26	21018,62	1,26	420,38	
255	+C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	2,40255	<u>60958.3</u>	<u>60086.33</u>	<u>418.19</u>	<u>453.78</u>	50 км.
					146455,36	144360,41	1004,72	1090,23	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014326716	<u>231048.39</u>	<u>226016.67</u>	<u>501.36</u>	<u>4530.36</u>	50 км.
					3310,16	3238,08	7,18	64,90	
257	&C111-1848-1	Анкери для кріплення геограт	шт	1200	<u>51.04</u>	<u>50.00</u>	<u>0.04</u>	<u>1</u>	50 км.
					61248,00	60000,00	48,00	1200,00	
258	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0001139	<u>66386.38</u>	<u>64583.33</u>	<u>501.36</u>	<u>1301.69</u>	50 км.
					7,56	7,36	0,06	0,14	
259	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,01674	<u>577.26</u>	<u>64.583</u>	<u>501.36</u>	<u>11.32</u>	50 км.
					9,66	1,08	8,39	0,19	
260	&C111-1859-12	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SDR 41 (SN 4), д.160 мм	м	39,39	<u>579.34</u>	<u>567.50</u>	<u>0.48</u>	<u>11.36</u>	50 км.
					22820,20	22353,83	18,91	447,46	
261	&C111-1859-13	Труба каналізаційна безнапірна ПВХ для зовнішніх мереж SDR 41 (SN 4), д.110 мм	м	3,03	<u>308.19</u>	<u>301.67</u>	<u>0.48</u>	<u>6.04</u>	50 км.
					933,82	914,06	1,45	18,31	
262	&C111-1859-14	Труба ПЕ 100 SDR 26, д.315x12,1	м	39	<u>1527.94</u>	<u>1497.50</u>	<u>0.48</u>	<u>29.96</u>	50 км.
					59589,66	58402,50	18,72	1168,44	
263	&C111-1859-15	Труба ПЕ 100 SDR 17, д.160x9,5	м	1,01	<u>671.12</u>	<u>657.48</u>	<u>0.48</u>	<u>13.16</u>	50 км.
					677,83	664,05	0,48	13,30	
264	&C111-1859-16	Трійник ПЕ 100 SDR 17, д.160	шт	1	<u>2314.19</u>	<u>2268.33</u>	<u>0.48</u>	<u>45.38</u>	50 км.
	варіант 1				2314,19	2268,33	0,48	45,38	
265	&C111-1859-17	Засувка шиберна ПВХ , д.110 мм 710.1 HL	шт	1	<u>15078.64</u>	<u>14782.50</u>	<u>0.48</u>	<u>295.66</u>	50 км.
					15078,64	14782,50	0,48	295,66	
266	&C111-1859-18	Труба гофрована двостінна 63 мм з ПВХ пластикату	м	1290	<u>54.22</u>	<u>52.68</u>	<u>0.48</u>	<u>1.06</u>	50 км.
	варіант 1				69943,80	67957,20	619,20	1367,40	
267	&C111-1859-19	Опора оцинкована УМО-6 Polygonal	шт	23	<u>7636.47</u>	<u>7438.50</u>	<u>48.24</u>	<u>149.73</u>	50 км.
					175638,81	171085,50	1109,52	3443,79	
268	&C111-1859-20	Закладна фундаментна ФПО-1000-1 Polygonal	шт	23	<u>1598.33</u>	<u>1518.75</u>	<u>48.24</u>	<u>31.34</u>	50 км.
					36761,59	34931,25	1109,52	720,82	
269	&C111-1859-21	Опора освітлювальна Н=3,4м комплектна ДТУ50В-1х30 City Ватра	шт	28	<u>16728.55</u>	<u>16352.30</u>	<u>48.24</u>	<u>328.01</u>	50 км.
					468399,40	457864,40	1350,72	9184,28	
270	&C111-1859-22	Закладна фундаментна	шт	28	<u>909.83</u>	<u>843.75</u>	<u>48.24</u>	<u>17.84</u>	50 км.
					25475,24	23625,00	1350,72	499,52	
271	&C111-1859-23	Кронштейн для світильника одинарний КО1-1-0,5-1 Polygonal	шт	17	<u>682.6</u>	<u>654.75</u>	<u>14.47</u>	<u>13.38</u>	50 км.
					11604,20	11130,75	245,99	227,46	
272	&C111-1859-24	Кронштейн на опору на два світильника КО1-2-1-1 Polygonal	шт	6	<u>1357.33</u>	<u>1316.25</u>	<u>14.47</u>	<u>26.61</u>	50 км.
					8143,98	7897,50	86,82	159,66	
273	&C111-1859-25	Світильник світлодіодний 100Вт, 230 В, IP67, ДКУ41У-100-003 У1 Ватра	шт	29	<u>11260.87</u>	<u>11025.60</u>	<u>14.47</u>	<u>220.8</u>	50 км.
					326565,23	319742,40	419,63	6403,20	
274	&C111-1859-26	Щит ТВ-1	шт	23	<u>2942.16</u>	<u>2870.00</u>	<u>14.47</u>	<u>57.69</u>	50 км.
					67669,68	66010,00	332,81	1326,87	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
275	&C111-1859-27	Щит ЩЗО металевий, 600x1200, IP67 під улаштування на фундаменті	шт	1	<u>75364,71</u> 75364,71	<u>73872,50</u> 73872,50	<u>14,47</u> 14,47	<u>1477,74</u> 1477,74	50 км.
276	&C111-1859-28	Баскетбольна стійка ПРО (готовий виріб)	шт	2	<u>142258,81</u> 284517,62	<u>139228,20</u> 278456,40	<u>241,22</u> 482,44	<u>2789,39</u> 5578,78	50 км.
277	&C111-1859-29	Огорожа спортивного майданчику (в складі: Стоп кутовий подвійний (висота 3 метри)-8шт; Стоп (висота 3 метри)-22шт; Сітка капронова 80x80 мм Діаметршнура: 4,5 мм - 324м2)	комплект	2	<u>455200,72</u> 910401,44	<u>446034,00</u> 892068,00	<u>241,22</u> 482,44	<u>8925,5</u> 17851,00	50 км.
278	&C111-1859-30	Столи для тенісу (модель TS-1)	шт	4	<u>66349,2</u> 265396,80	<u>65000,00</u> 260000,00	<u>48,24</u> 192,96	<u>1300,96</u> 5203,84	50 км.
279	&C111-1859-31	Волейбольні стійки (модель СТ-1)	шт	4	<u>10249,2</u> 40996,80	<u>10000,00</u> 40000,00	<u>48,24</u> 192,96	<u>200,96</u> 803,84	50 км.
280	&C111-1859-32	Волейбольна сітка (модель S0052(PP))	шт	2	<u>3619,2</u> 7238,40	<u>3500,00</u> 7000,00	<u>48,24</u> 96,48	<u>70,96</u> 141,92	50 км.
281	&C111-1859-33	Гойдалка R8103	шт	1	<u>122143,2</u> 122143,20	<u>119700,00</u> 119700,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>2394,96</u> 2394,96	50 км.
282	&C111-1859-33	Пісочниця R8127	шт	1	<u>64564,2</u> 64564,20	<u>63250,00</u> 63250,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>1265,96</u> 1265,96	50 км.
283	&C111-1859-33	Гірка R8156	шт	1	<u>190716,96</u> 190716,96	<u>186929,17</u> 186929,17	<u>48,24</u> 48,24	<u>3739,55</u> 3739,55	50 км.
284	&C111-1859-33	Гойдалка 3 (інклюзивна) (модель GS-Y20)	шт	1	<u>152730,96</u> 152730,96	<u>149688,00</u> 149688,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>2994,72</u> 2994,72	50 км.
285	&C111-1859-33	Карусель (інклюзивна) (модель Ектів 4079)	шт	1	<u>169339,68</u> 169339,68	<u>165971,05</u> 165971,05	<u>48,24</u> 48,24	<u>3320,39</u> 3320,39	50 км.
286	&C111-1859-33	Комплекс канатний Geo CR3	шт	1	<u>1020049,2</u> 1020049,20	<u>1000000,00</u> 1000000,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>20000,96</u> 20000,96	50 км.
287	&C111-1859-33	Піраміда канатна Geo Net S01	шт	1	<u>348792,3</u> 348792,30	<u>341905,00</u> 341905,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>6839,06</u> 6839,06	50 км.
288	&C111-1859-33	Гойдалка R8105	шт	1	<u>122143,2</u> 122143,20	<u>119700,00</u> 119700,00	<u>48,24</u> 48,24	<u>2394,96</u> 2394,96	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
289	&C111-1859-34 варіант 2	Модульна громадська вбиральня 5,12х2,41х2,4	шт	1	<u>1302960.44</u> 1302960,44	<u>1275000.00</u> 1275000,00	<u>2412.2</u> 2412,20	<u>25548.24</u> 25548,24	50 км.
290	&C111-1859-35 варіант 1	Стільці металеві (модель MSTO+)	шт	25	<u>9739.2</u> 243480,00	<u>9500.00</u> 237500,00	<u>48.24</u> 1206,00	<u>190.96</u> 4774,00	50 км.
291	&C111-1861-2 варіант 3	Велопаркінг (модель SHPRO750-800)	шт	9	<u>26488.86</u> 238399,74	<u>25955.00</u> 233595,00	<u>14.47</u> 130,23	<u>519.39</u> 4674,51	50 км.
292	&C111-1861-2 варіант 4	Інформаційний стенд (готовий виріб, габаритні розміри 0,75х500,33х2,5м)	шт	4	<u>47581.64</u> 190326,56	<u>46634.20</u> 186536,80	<u>14.47</u> 57,88	<u>932.97</u> 3731,88	50 км.
293	&C111-1861-2 варіант 5	Столи для ігор (шахи) (модель 22292)	шт	2	<u>99566.76</u> 199133,52	<u>97600.00</u> 195200,00	<u>14.47</u> 28,94	<u>1952.29</u> 3904,58	50 км.
294	&C111-1861-2 варіант 6	Урна (модель URB-UM.01-1)	шт	22	<u>15994.08</u> 351869,76	<u>15666.00</u> 344652,00	<u>14.47</u> 318,34	<u>313.61</u> 6899,42	50 км.
295	&C111-1861-2 варіант 8	Лавка пряма (модель URB.SM22-2)	шт	28	<u>22760.76</u> 637301,28	<u>22300.00</u> 624400,00	<u>14.47</u> 405,16	<u>446.29</u> 12496,12	50 км.
296	&C111-1861-2 варіант 9	Лавка пряма двостороння широка (модель URB.SM24-1)	шт	14	<u>26075.76</u> 365060,64	<u>25550.00</u> 357700,00	<u>14.47</u> 202,58	<u>511.29</u> 7158,06	50 км.
297	&C111-1861-2 варіант 10	Лавка на бетонній основі (модель URB.SM05-3)	шт	4	<u>25137.36</u> 100549,44	<u>24630.00</u> 98520,00	<u>14.47</u> 57,88	<u>492.89</u> 1971,56	50 км.
298	&C111-1861-4 варіант 2	Модуль трибуни №4	комплект	3	<u>163721.95</u> 491165,85	<u>154240.00</u> 462720,00	<u>6271.72</u> 18815,16	<u>3210.23</u> 9630,69	50 км.
299	&C111-1861-4 варіант 3	Модуль трибуни №1	комплект	3	<u>43443.55</u> 130330,65	<u>36320.00</u> 108960,00	<u>6271.72</u> 18815,16	<u>851.83</u> 2555,49	50 км.
300	&C111-1861-5 варіант 1	Спортивний комплекс S-200 (в складі:комплекс з підвісною системою рукоятей; брус з упорами для віджимання; інфотабличка з лавками для пресу та сидіння; паралетси 300; паралетси 600; тумба 300; тумба 450; тумба 600; урна - розмір 2900х1000х14000)	комплект	1	<u>414397.15</u> 414397,15	<u>400000.00</u> 400000,00	<u>6271.72</u> 6271,72	<u>8125.43</u> 8125,43	50 км.
301	&C111-1861-6 варіант 1	Футбольний корт 3х3 (габарити 9,96х15х2м)	комплект	1	<u>447509.52</u> 447509,52	<u>437287.50</u> 437287,50	<u>1447.32</u> 1447,32	<u>8774.7</u> 8774,70	50 км.
302	&C111-1861-9 варіант 1	Острівець пружинний RM-BA2	шт	2	<u>66264.18</u> 132528,36	<u>64000.00</u> 128000,00	<u>964.88</u> 1929,76	<u>1299.3</u> 2598,60	50 км.
303	&C111-1861-9 варіант 2	Острівець пружинний RM-BA3	шт	3	<u>82584.18</u> 247752,54	<u>80000.00</u> 240000,00	<u>964.88</u> 2894,64	<u>1619.3</u> 4857,90	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
304	&C111-1861-10 варіант 1	Атлетична зона Workout (Складові рамні частини :- Металева рама на стійках 100/100/3 мм, зперекладинами 32/2.8 мм, стаціонарної установки на залізобетонні фундаменти, розмірами в плані 4/4.5 м, висота 2,5 м, захищена від атмосферних впливів полімерним покриттям – 1 шт; Навісне обладнання:- Пекладини різних рівнів- 6шт- Рукохід -1шт- Шведська стінка- 2шт- Бруси з спинкою для пресу-2шт.- Лавка для пресу-2шт- Багатоважільні турніки-2шт- Гіперестензія- 2шт)	шт	1	<u>266184,18</u> 266184,18	<u>260000,00</u> 260000,00	<u>964,88</u> 964,88	<u>5219,3</u> 5219,30	50 км.
305	&C111-1861-10 варіант 2	Зона функціонального тренінгу CrossFit (готовий виріб ТОВ "Стріт Файт Україна") (Складові частини:- Рамна конструкція 3,1 м висота , 3,7 м ширина, 4 м довжина, захищена від атмосферних впливів – 1 шт- TRX петлі вуличні, цепні – 6 шт- Мішені для кидання м'ячів - 3 шт Складові частини:- Плеометрична тумба 600*600*600 з водостійким матеріалом верхнього покриття -4 шт Складові частини:- Стійка-накриття + кроссфіт-канат горизонтального кріплення діаметром 45мм, довжиною 12м -1шт)	шт	1	<u>245784,18</u> 245784,18	<u>240000,00</u> 240000,00	<u>964,88</u> 964,88	<u>4819,3</u> 4819,30	50 км.
306	&C111-1861-10 варіант 3	Боксерський ринг з накриттям (готовий виріб)	шт	1	<u>2162568,18</u> 2162568,18	<u>2119200,00</u> 2119200,00	<u>964,88</u> 964,88	<u>42403,3</u> 42403,30	50 км.
307	&C111-1861-10 варіант 4	Зона з бойовими тренажерами (готовий виріб)	шт	2	<u>297192,18</u> 594384,36	<u>290400,00</u> 580800,00	<u>964,88</u> 1929,76	<u>5827,3</u> 11654,60	50 км.
308	&C111-1861-10 варіант 5	Корт Октагон (габарити 6х6х1,3м) (готовий виріб)	шт	1	<u>209908,74</u> 209908,74	<u>204828,00</u> 204828,00	<u>964,88</u> 964,88	<u>4115,86</u> 4115,86	50 км.
309	&C111-1861-11 варіант 1	Батут д.1,5м (модель Сінгл 4204)	шт	1	<u>187388,85</u> 187388,85	<u>183656,67</u> 183656,67	<u>57,89</u> 57,89	<u>3674,29</u> 3674,29	50 км.
310	&C111-1861-12 варіант 1	Батут 1,5*2,5м (інклюзивний) (модель Сінгл 4090)	шт	1	<u>185170,26</u> 185170,26	<u>181452,63</u> 181452,63	<u>86,84</u> 86,84	<u>3630,79</u> 3630,79	50 км.
311	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	17,1358	<u>13094,44</u> 224383,70	<u>12833,33</u> 219909,38	<u>4,36</u> 74,71	<u>256,75</u> 4399,61	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,248901	<u>10792,68</u> 2686,31	<u>10154,17</u> 2527,38	<u>426,89</u> 106,25	<u>211,62</u> 52,68	50 км.
313	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,007773	<u>10741,55</u> 83,49	<u>10164,17</u> 79,01	<u>366,76</u> 2,85	<u>210,62</u> 1,63	50 км.
314	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01924	<u>10741,55</u> 206,67	<u>10164,17</u> 195,56	<u>366,76</u> 7,06	<u>210,62</u> 4,05	50 км.
315	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,15578	<u>10741,55</u> 1673,32	<u>10164,17</u> 1583,37	<u>366,76</u> 57,13	<u>210,62</u> 32,82	50 км.
316	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,002227	<u>10741,55</u> 23,92	<u>10164,17</u> 22,64	<u>366,76</u> 0,82	<u>210,62</u> 0,46	50 км.
317	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0456	<u>10741,55</u> 489,81	<u>10164,17</u> 463,49	<u>366,76</u> 16,72	<u>210,62</u> 9,60	50 км.
318	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,457477	<u>10741,55</u> 4914,01	<u>10164,17</u> 4649,87	<u>366,76</u> 167,78	<u>210,62</u> 96,36	50 км.
319	+C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0162297	<u>10741,55</u> 174,33	<u>10164,17</u> 164,96	<u>366,76</u> 5,95	<u>210,62</u> 3,42	50 км.
320	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,003703	<u>10741,55</u> 39,78	<u>10164,17</u> 37,64	<u>366,76</u> 1,36	<u>210,62</u> 0,78	50 км.
321	+C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,373872	<u>10741,55</u> 4015,96	<u>10164,17</u> 3800,10	<u>366,76</u> 137,12	<u>210,62</u> 78,74	50 км.
322	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,44	<u>10741,55</u> 15467,83	<u>10164,17</u> 14636,40	<u>366,76</u> 528,13	<u>210,62</u> 303,30	50 км.
323	&C112-171-1	Брус 100x50	м3	2	<u>10741,55</u> 21483,10	<u>10164,17</u> 20328,34	<u>366,76</u> 733,52	<u>210,62</u> 421,24	50 км.
324	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0147	<u>10741,55</u> 157,90	<u>10164,17</u> 149,41	<u>366,76</u> 5,39	<u>210,62</u> 3,10	50 км.
325	&C112-265-1	Деталі опалубки виготовлені заздалегідь по індивідуальним лекалам з ламінованої фанери	м2	48	<u>1099,97</u> 52798,56	<u>600,00</u> 28800,00	<u>478,4</u> 22963,20	<u>21,57</u> 1035,36	50 км.
326	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	26,0484	<u>29,1</u> 758,01	<u>27,81</u> 724,41	<u>0,72</u> 18,75	<u>0,57</u> 14,85	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
327	+C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неокінковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	49	<u>253.76</u> 12434,24	<u>250.58</u> 12278,42	<u>1.29</u> 63,21	<u>1.89</u> 92,61	50 км.
328	+C113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	14,56	<u>659.24</u> 9598,53	<u>651.67</u> 9488,32	<u>2.66</u> 38,73	<u>4.91</u> 71,48	50 км.
329	+C113-550	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10,2 мм	м	2,01	<u>4597.96</u> 9241,90	<u>4536.17</u> 9117,70	<u>27.56</u> 55,40	<u>34.23</u> 68,80	50 км.
330	+C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,025	<u>7772.46</u> 194,31	<u>7669.44</u> 191,74	<u>45.16</u> 1,13	<u>57.86</u> 1,44	50 км.
331	&C113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	3	<u>873.04</u> 2619,12	<u>800.00</u> 2400,00	<u>55.92</u> 167,76	<u>17.12</u> 51,36	50 км.
332	&C113-754-2	Табличка-вказівник пожежного гідранта	шт	1	<u>357.57</u> 357,57	<u>350.00</u> 350,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>7.01</u> 7,01	50 км.
333	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	15,86	<u>957.25</u> 15181,99	<u>893.99</u> 14178,68	<u>44.49</u> 705,61	<u>18.77</u> 297,70	50 км.
334	+C115-125	Плакат попереджувальний	шт	1	<u>2147.91</u> 2147,91	<u>2104.17</u> 2104,17	<u>1.62</u> 1,62	<u>42.12</u> 42,12	50 км.
335	C119-198	Штанга бурова, тип 01-07, діаметр 25 мм	шт	0,0019	<u>2400.9</u> 4,56	<u>2351.31</u> 4,47	<u>2.51</u> -	<u>47.08</u> 0,09	50 км.
336	&C121-393-114	Огорожа Ог-1 довжиною 1200мм	шт	2	<u>2692.23</u> 5384,46	<u>2659.60</u> 5319,20	<u>12.59</u> 25,18	<u>20.04</u> 40,08	50 км.
337	&C121-393-115	Огорожа Ог-1 довжиною 1100мм	шт	1	<u>2442.52</u> 2442,52	<u>2412.80</u> 2412,80	<u>11.54</u> 11,54	<u>18.18</u> 18,18	50 км.
338	&C121-393-116	Огорожа Ог-1 довжиною 1000мм	шт	156	<u>2193.18</u> 342136,08	<u>2166.30</u> 337942,80	<u>10.55</u> 1645,80	<u>16.33</u> 2547,48	50 км.
339	&C121-393-117	Огорожа Ог-1 довжиною 900мм	шт	5	<u>2097.15</u> 10485,75	<u>2072.05</u> 10360,25	<u>9.49</u> 47,45	<u>15.61</u> 78,05	50 км.
340	&C121-393-118	Огорожа Ог-1 довжиною 890мм	шт	2	<u>2105.92</u> 4211,84	<u>2080.75</u> 4161,50	<u>9.49</u> 18,98	<u>15.68</u> 31,36	50 км.
341	&C121-393-119	Огорожа Ог-1 довжиною 860мм	шт	2	<u>2059.55</u> 4119,10	<u>2035.05</u> 4070,10	<u>9.17</u> 18,34	<u>15.33</u> 30,66	50 км.
342	&C121-393-120	Огорожа Ог-1 довжиною 800мм	шт	1	<u>1846.96</u> 1846,96	<u>1824.68</u> 1824,68	<u>8.53</u> 8,53	<u>13.75</u> 13,75	50 км.
343	&C121-393-121	Огорожа Ог-1 довжиною 650мм	шт	1	<u>1550.69</u> 1550,69	<u>1532.22</u> 1532,22	<u>6.93</u> 6,93	<u>11.54</u> 11,54	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	&C121-393-122	Огорожа Ог-1 довжиною 600мм	шт	1	<u>1502.83</u> 1502,83	<u>1485.31</u> 1485,31	<u>6.33</u> 6,33	<u>11.19</u> 11,19	50 км.
345	&C121-393-123	Огорожа Ог-1 довжиною 590мм	шт	1	<u>1492.71</u> 1492,71	<u>1475.38</u> 1475,38	<u>6.22</u> 6,22	<u>11.11</u> 11,11	50 км.
346	&C121-393-124	Огорожа Ог-1 довжиною 540мм	шт	1	<u>1445.94</u> 1445,94	<u>1429.48</u> 1429,48	<u>5.7</u> 5,70	<u>10.76</u> 10,76	50 км.
347	&C121-393-125	Огорожа Ог-1 довжиною 480мм	шт	1	<u>1232.23</u> 1232,23	<u>1218.00</u> 1218,00	<u>5.06</u> 5,06	<u>9.17</u> 9,17	50 км.
348	&C121-393-126	Огорожа Ог-1 довжиною 370мм	шт	1	<u>1130.04</u> 1130,04	<u>1117.73</u> 1117,73	<u>3.9</u> 3,90	<u>8.41</u> 8,41	50 км.
349	&C121-393-127	Огорожа Ог-1 довжиною 310мм	шт	1	<u>917.66</u> 917,66	<u>907.56</u> 907,56	<u>3.27</u> 3,27	<u>6.83</u> 6,83	50 км.
350	&C121-393-128	Огорожа Ог-2 довжиною 900мм	шт	2	<u>2227.05</u> 4454,10	<u>2199.65</u> 4399,30	<u>10.82</u> 21,64	<u>16.58</u> 33,16	50 км.
351	&C121-393-129	Огорожа Ог-3 довжиною 2700мм	шт	1	<u>7270.66</u> 7270,66	<u>7171.70</u> 7171,70	<u>44.84</u> 44,84	<u>54.12</u> 54,12	50 км.
352	&C121-548-1	Каркас з радіусними елементами (виготовлено заздалегідь по визначеним лекалам)	т	3,85582	<u>76129.64</u> 293542,19	<u>75000.00</u> 289186,50	<u>562.92</u> 2170,52	<u>566.72</u> 2185,17	50 км.
353	&C121-548-2	Елементи незнімної опалубки (виготовлено індивідуально)	т	2,85052	<u>76129.64</u> 217009,06	<u>75000.00</u> 213789,00	<u>562.92</u> 1604,61	<u>566.72</u> 1615,45	50 км.
354	C121-607	Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0,126 т	т	0,50112	<u>68963.49</u> 34558,98	<u>67887.19</u> 34019,63	<u>562.92</u> 282,09	<u>513.38</u> 257,26	50 км.
355	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0005805	<u>98509.83</u> 57,18	<u>97199.63</u> 56,42	<u>576.88</u> 0,33	<u>733.32</u> 0,43	50 км.
356	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,00312	<u>111023.2</u> 346,39	<u>109619.84</u> 342,01	<u>576.88</u> 1,80	<u>826.48</u> 2,58	50 км.
357	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	504	<u>44.45</u> 22402,80	<u>43.46</u> 21903,84	<u>0.12</u> 60,48	<u>0.87</u> 438,48	50 км.
358	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	22,145954	<u>648.88</u> 14370,07	<u>627.74</u> 13901,90	<u>8.42</u> 186,47	<u>12.72</u> 281,70	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
359	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	21,61793	<u>896.81</u> 19387,18	<u>867.20</u> 18747,07	<u>12.03</u> 260,06	<u>17.58</u> 380,05	50 км.
360	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,16028	<u>34834.55</u> 5583,28	<u>33733.33</u> 5406,78	<u>418.19</u> 67,03	<u>683.03</u> 109,47	50 км.
361	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22625	<u>34494.55</u> 7804,39	<u>33400.00</u> 7556,75	<u>418.19</u> 94,62	<u>676.36</u> 153,02	50 км.
362	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	2,0047892	<u>40878.05</u> 81951,87	<u>39658.33</u> 79506,59	<u>418.19</u> 838,38	<u>801.53</u> 1606,90	50 км.
363	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,68446	<u>39484.06</u> 27025,26	<u>38291.67</u> 26209,12	<u>418.19</u> 286,23	<u>774.2</u> 529,91	50 км.
364	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,23012	<u>38200.55</u> 8790,71	<u>37033.33</u> 8522,11	<u>418.19</u> 96,23	<u>749.03</u> 172,37	50 км.
365	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00122	<u>185598.85</u> 226,43	<u>181333.33</u> 221,23	<u>626.33</u> 0,76	<u>3639.19</u> 4,44	50 км.
366	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0081	<u>205828.86</u> 1667,21	<u>201166.67</u> 1629,45	<u>626.33</u> 5,07	<u>4035.86</u> 32,69	50 км.
367	&C130-638-8	Труба ПЕ 100 SDR 17, О 32х2,0	м	32,32	<u>28.22</u> 912,07	<u>27.53</u> 889,77	<u>0.14</u> 4,52	<u>0.55</u> 17,78	50 км.
368	&C130-638-10	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.25х3,2	м	2	<u>254.38</u> 508,76	<u>248.83</u> 497,66	<u>0.56</u> 1,12	<u>4.99</u> 9,98	50 км.
369	&C130-638-11	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.15х2,8	м	1	<u>98.62</u> 98,62	<u>96.13</u> 96,13	<u>0.56</u> 0,56	<u>1.93</u> 1,93	50 км.
370	+C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	<u>270.43</u> 540,86	<u>264.17</u> 528,34	<u>0.96</u> 1,92	<u>5.3</u> 10,60	50 км.
371	C142-10-2	Вода	м3	1503,18795	<u>84.02</u> 126297,85	<u>84.02</u> 126297,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
372	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000772	<u>72225.4</u> 55,76	<u>70250.00</u> 54,23	<u>559.22</u> 0,43	<u>1416.18</u> 1,10	50 км.
373	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,002	<u>34843.06</u> 69,69	<u>33741.67</u> 67,48	<u>418.19</u> 0,84	<u>683.2</u> 1,37	50 км.
374	+C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,023	<u>33228.05</u> 764,25	<u>32158.33</u> 739,64	<u>418.19</u> 9,62	<u>651.53</u> 14,99	50 км.
375	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00237628	<u>117407.62</u> 278,99	<u>114161.30</u> 271,28	<u>944.21</u> 2,24	<u>2302.11</u> 5,47	50 км.
376	+C1113-42	Рідина гідрофобізувальна 136-41 (ГКЖ -94)	т	0,0298	<u>441093.09</u> 13144,57	<u>431500.00</u> 12858,70	<u>944.21</u> 28,14	<u>8648.88</u> 257,73	50 км.
377	&C1113-71-11	Літєвий розчин для просочення поверхонь	л	100	<u>429.17</u> 42917,00	<u>420.00</u> 42000,00	<u>0.75</u> 75,00	<u>8.42</u> 842,00	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000006	<u>32537.41</u> 0,20	<u>31142.56</u> 0,19	<u>756.86</u> -	<u>637.99</u> 0,01	50 км.
379	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,01334	<u>48179.77</u> 642,72	<u>46290.86</u> 617,52	<u>944.21</u> 12,60	<u>944.7</u> 12,60	50 км.
380	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0004528	<u>71783.1</u> 32,50	<u>69431.38</u> 31,44	<u>944.21</u> 0,43	<u>1407.51</u> 0,63	50 км.
381	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0297558	<u>143844.69</u> 4280,21	<u>140080.00</u> 4168,19	<u>944.21</u> 28,10	<u>2820.48</u> 83,92	50 км.
382	C1113-296	Полімерцементна шпаклівка	кг	11,9244	<u>130.24</u> 1553,03	<u>126.75</u> 1511,42	<u>0.94</u> 11,21	<u>2.55</u> 30,40	50 км.
383	+C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	13,827	<u>1751.53</u> 24218,41	<u>723.33</u> 10001,48	<u>993.86</u> 13742,10	<u>34.34</u> 474,83	50 км.
384	+C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	34,84404	<u>1702.24</u> 59312,92	<u>675.00</u> 23519,73	<u>993.86</u> 34630,10	<u>33.38</u> 1163,09	50 км.
385	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	62,493	<u>1692.04</u> 105740,66	<u>665.00</u> 41557,85	<u>993.86</u> 62109,29	<u>33.18</u> 2073,52	50 км.
386	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1511,9186	<u>1647.16</u> 2490371,84	<u>621.00</u> 938901,45	<u>993.86</u> 1502635,42	<u>32.3</u> 48834,97	50 км.
387	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,53	<u>1583.79</u> 4006,99	<u>621.00</u> 1571,13	<u>931.74</u> 2357,30	<u>31.05</u> 78,56	50 км.
388	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,59054	<u>1583.79</u> 935,29	<u>621.00</u> 366,73	<u>931.74</u> 550,23	<u>31.05</u> 18,33	50 км.
389	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00585	<u>1583.79</u> 9,27	<u>621.00</u> 3,63	<u>931.74</u> 5,45	<u>31.05</u> 0,19	50 км.
390	+C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,12	<u>1565.31</u> 187,84	<u>665.00</u> 79,80	<u>869.62</u> 104,35	<u>30.69</u> 3,69	50 км.
391	+C1421-9599 варіант 2	Гранвідсів стабілізований полімерним в'язучим	м3	133,552585	<u>1597.56</u> 213358,27	<u>634.50</u> 84739,12	<u>931.74</u> 124436,29	<u>31.32</u> 4182,86	50 км.
392	+C1421-9656- 4 варіант 1	Суміш з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3)	м3	94,305113	<u>3203.92</u> 302146,04	<u>2342.60</u> 220919,16	<u>798.5</u> 75302,63	<u>62.82</u> 5924,25	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	112,09088	<u>5215.81</u> 584644,73	<u>4541.67</u> 509079,79	<u>571.87</u> 64101,41	<u>102.27</u> 11463,53	50 км.
394	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1822,82622	<u>1324.47</u> 2414278,64	<u>500.00</u> 911413,11	<u>798.5</u> 1455526,74	<u>25.97</u> 47338,79	50 км.
395	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,34753	<u>4056.84</u> 1409,87	<u>2650.83</u> 921,24	<u>1326.46</u> 460,98	<u>79.55</u> 27,65	50 км.
396	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,57072	<u>4308.44</u> 2458,91	<u>2897.50</u> 1653,66	<u>1326.46</u> 757,04	<u>84.48</u> 48,21	50 км.
397	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,951	<u>4018.59</u> 56063,35	<u>2613.33</u> 36458,57	<u>1326.46</u> 18505,44	<u>78.8</u> 1099,34	50 км.
398	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,758844	<u>4308.44</u> 93746,67	<u>2897.50</u> 63046,25	<u>1326.46</u> 28862,24	<u>84.48</u> 1838,18	50 км.
399	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	60,32045	<u>4570.24</u> 275678,93	<u>3154.17</u> 190260,95	<u>1326.46</u> 80012,66	<u>89.61</u> 5405,32	50 км.
400	+C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	20,0456	<u>4713.04</u> 94475,71	<u>3294.17</u> 66033,61	<u>1326.46</u> 26589,69	<u>92.41</u> 1852,41	50 км.
401	+C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	68,005	<u>4858.39</u> 330394,81	<u>3436.67</u> 233710,74	<u>1326.46</u> 90205,91	<u>95.26</u> 6478,16	50 км.
402	+C1424-11616 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм з фіброю	м3	238,3434	<u>4858.39</u> 1157965,19	<u>3436.67</u> 819107,61	<u>1326.46</u> 316152,99	<u>95.26</u> 22704,59	50 км.
403	&C1424- 11616-101	Торкрет бетон В30-В35 (виготовлений на замовлення)	м3	52,9	<u>8237.99</u> 435789,67	<u>6750.00</u> 357075,00	<u>1326.46</u> 70169,73	<u>161.53</u> 8544,94	50 км.
404	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,107184	<u>3621.94</u> 388,21	<u>2335.00</u> 250,27	<u>1215.92</u> 130,33	<u>71.02</u> 7,61	50 км.
405	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,019	<u>4157.44</u> 78,99	<u>2860.00</u> 54,34	<u>1215.92</u> 23,10	<u>81.52</u> 1,55	50 км.
406	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,02613	<u>4590.94</u> 119,96	<u>3285.00</u> 85,84	<u>1215.92</u> 31,77	<u>90.02</u> 2,35	50 км.
407	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,016704	<u>3842.74</u> 64,19	<u>2551.47</u> 42,62	<u>1215.92</u> 20,31	<u>75.35</u> 1,26	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
408	+С1426-11789 варіант 1	Плитка тротуарна без фаски крупна 60мм	м2	1470,863	<u>831.65</u>	<u>733.33</u>	<u>82.01</u>	<u>16.31</u>	50 км.
409	+С1426-11789 варіант 2	Рифлена бруківка 60мм	м2	7,272	<u>1511.65</u>	<u>1400.00</u>	<u>82.01</u>	<u>29.64</u>	50 км.
410	+С1426-11789 варіант 3	Тактильна бетонна плитка попереджувальна	м2	18,3012	<u>3171.99</u>	<u>3027.78</u>	<u>82.01</u>	<u>62.2</u>	50 км.
411	&С1429-1-111	Саджанці клену звичайного	шт	4	<u>3870.95</u>	<u>3791.67</u>	<u>3.38</u>	<u>75.9</u>	50 км.
412	&С1429-1-112	Саджанці клену звичайного "Crimson King"	шт	1	<u>4975.95</u>	<u>4875.00</u>	<u>3.38</u>	<u>97.57</u>	50 км.
413	&С1429-1-113	Саджанці клену польового	шт	4	<u>3870.95</u>	<u>3791.67</u>	<u>3.38</u>	<u>75.9</u>	50 км.
414	&С1429-1-114	Саджанці липи дрібнолистої	шт	20	<u>4975.95</u>	<u>4875.00</u>	<u>3.38</u>	<u>97.57</u>	50 км.
415	&С1429-1-115	Саджанці дуба звичайного	шт	1	<u>3009.05</u>	<u>2946.67</u>	<u>3.38</u>	<u>59</u>	50 км.
416	&С1429-1-116	Саджанці берези бородавчатої	шт	16	<u>313.41</u>	<u>303.88</u>	<u>3.38</u>	<u>6.15</u>	50 км.
417	&С1429-1-117	Калина гордовина	шт	124	<u>390.2</u>	<u>379.17</u>	<u>3.38</u>	<u>7.65</u>	50 км.
418	&С1429-1-117 варіант 1	Калина звичайна	шт	2	<u>219.47</u>	<u>211.79</u>	<u>3.38</u>	<u>4.3</u>	50 км.
419	&С1429-1-117 варіант 2	Дерен-свидина "Midwinter fire"	шт	17	<u>252.35</u>	<u>244.02</u>	<u>3.38</u>	<u>4.95</u>	50 км.
420	&С1429-1-117 варіант 3	Перстач кущовий "Kobold"	шт	23	<u>144.34</u>	<u>138.13</u>	<u>3.38</u>	<u>2.83</u>	50 км.
421	&С1429-1-118	Анемона повстиста	шт	44	<u>11.46</u>	<u>11.00</u>	<u>0.24</u>	<u>0.22</u>	50 км.
422	&С1429-1-118 варіант 1	Папороть чоловіча	шт	138	<u>28.8</u>	<u>28.00</u>	<u>0.24</u>	<u>0.56</u>	50 км.
423	&С1429-1-118 варіант 2	Журавець кривавий	шт	292	<u>102.24</u>	<u>100.00</u>	<u>0.24</u>	<u>2</u>	50 км.
424	&С1429-1-118 варіант 3	Куничник гостроквітковий "Karl Foerster"	шт	51	<u>216.27</u>	<u>211.79</u>	<u>0.24</u>	<u>4.24</u>	50 км.
425	&С1429-1-118 варіант 4	Ожика лісова	шт	1212	<u>46.14</u>	<u>45.00</u>	<u>0.24</u>	<u>0.9</u>	50 км.
426	&С1429-1-118 варіант 5	Розхідник звичайний	шт	305	<u>97.14</u>	<u>95.00</u>	<u>0.24</u>	<u>1.9</u>	50 км.
427	&С1429-1-118 варіант 6	Барвінок малий	шт	37	<u>117.65</u>	<u>115.10</u>	<u>0.24</u>	<u>2.31</u>	50 км.
					4353,05	4258,70	8,88	85,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
428	&C1429-1-118 варіант 7	Журавець великокореневищний	шт	111	<u>20.64</u> 2291,04	<u>20.00</u> 2220,00	<u>0.24</u> 26,64	<u>0.4</u> 44,40	50 км.
429	&C1429-1-118 варіант 8	Міскант китайський "Gracillimus"	шт	3	<u>258.81</u> 776,43	<u>253.50</u> 760,50	<u>0.24</u> 0,72	<u>5.07</u> 15,21	50 км.
430	&C1429-1-118 варіант 9	Шавлія гайова	шт	169	<u>51.24</u> 8659,56	<u>50.00</u> 8450,00	<u>0.24</u> 40,56	<u>1</u> 169,00	50 км.
431	&C1429-1-118 варіант 10	Пижмо звичайне	шт	167	<u>67.56</u> 11282,52	<u>66.00</u> 11022,00	<u>0.24</u> 40,08	<u>1.32</u> 220,44	50 км.
432	&C1429-1-118 варіант 11	Очиток їдкий	шт	84	<u>127.04</u> 10671,36	<u>124.31</u> 10442,04	<u>0.24</u> 20,16	<u>2.49</u> 209,16	50 км.
433	&C1429-1-118 варіант 12	Деревій звичайний	шт	95	<u>127.04</u> 12068,80	<u>124.31</u> 11809,45	<u>0.24</u> 22,80	<u>2.49</u> 236,55	50 км.
434	&C1429-1-118 варіант 13	Костриця овеча	шт	97	<u>113.07</u> 10967,79	<u>110.61</u> 10729,17	<u>0.24</u> 23,28	<u>2.22</u> 215,34	50 км.
435	&C1429-1-118 варіант 14	Цибуля декоративна "Summer Beauty"	шт	49	<u>66.54</u> 3260,46	<u>65.00</u> 3185,00	<u>0.24</u> 11,76	<u>1.3</u> 63,70	50 км.
436	&C1429-1-118 варіант 15	Купина багатоквітова	шт	392	<u>97.14</u> 38078,88	<u>95.00</u> 37240,00	<u>0.24</u> 94,08	<u>1.9</u> 744,80	50 км.
437	+C1429-110	Земля рослинна	м3	945,363	<u>1849.69</u> 1748628,49	<u>1165.85</u> 1102151,45	<u>647.57</u> 612188,72	<u>36.27</u> 34288,32	50 км.
438	+C1429-111	Перегній	м3	20,834	<u>1768.37</u> 36842,22	<u>1345.16</u> 28025,06	<u>388.54</u> 8094,84	<u>34.67</u> 722,32	50 км.
439	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,05192	<u>43654.2</u> 45920,73	<u>42750.00</u> 44969,58	<u>48.24</u> 50,74	<u>855.96</u> 900,41	50 км.
440	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01544	<u>350935.45</u> 5418,44	<u>343636.17</u> 5305,74	<u>418.19</u> 6,46	<u>6881.09</u> 106,24	50 км.
441	+C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,819	<u>214.37</u> 389,94	<u>208.33</u> 378,95	<u>1.84</u> 3,35	<u>4.2</u> 7,64	50 км.
442	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,14112	<u>682.81</u> 96,36	<u>656.03</u> 92,58	<u>13.39</u> 1,89	<u>13.39</u> 1,89	50 км.
443	+C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	<u>41265.04</u> 82,53	<u>40400.00</u> 80,80	<u>55.92</u> 0,11	<u>809.12</u> 1,62	50 км.
444	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,368	<u>1200.07</u> 441,63	<u>1175.28</u> 432,50	<u>1.26</u> 0,46	<u>23.53</u> 8,67	50 км.
445	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,24744	<u>267.09</u> 333,18	<u>261.67</u> 326,42	<u>0.18</u> 0,22	<u>5.24</u> 6,54	50 км.
446	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,772	<u>192.98</u> 148,98	<u>188.82</u> 145,77	<u>0.38</u> 0,29	<u>3.78</u> 2,92	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	C1545-70	Кнопка K227	100шт	1,60576	<u>31.05</u> 49,86	<u>30.13</u> 48,38	<u>0.31</u> 0,50	<u>0.61</u> 0,98	50 км.
448	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,18528	<u>1190.72</u> 220,62	<u>1166.67</u> 216,16	<u>0.7</u> 0,13	<u>23.35</u> 4,33	50 км.
449	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00003	<u>40496.95</u> 1,21	<u>39054.19</u> 1,17	<u>648.7</u> 0,02	<u>794.06</u> 0,02	50 км.
450	+C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,87	<u>4592.86</u> 3995,79	<u>4500.00</u> 3915,00	<u>2.8</u> 2,44	<u>90.06</u> 78,35	50 км.
451	C1545-248	Скоби будівельні	кг	15,86	<u>44.66</u> 708,31	<u>43.16</u> 684,52	<u>0.62</u> 9,83	<u>0.88</u> 13,96	50 км.
452	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00276	<u>256077.22</u> 706,77	<u>250440.96</u> 691,22	<u>615.14</u> 1,70	<u>5021.12</u> 13,85	50 км.
453	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00965	<u>861325.43</u> 8311,79	<u>843687.33</u> 8141,58	<u>749.37</u> 7,23	<u>16888.73</u> 162,98	50 км.
454	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,10627	<u>80.91</u> 574,97	<u>65.41</u> 464,82	<u>13.91</u> 98,85	<u>1.59</u> 11,30	50 км.
455	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00029	<u>145499.59</u> 42,19	<u>141709.95</u> 41,10	<u>936.71</u> 0,27	<u>2852.93</u> 0,82	50 км.
456	+C1546-74	Масило "Циатим-221"	т	0,00017	<u>2232205.44</u> 379,48	<u>2187500.00</u> 371,88	<u>936.71</u> 0,16	<u>43768.73</u> 7,44	50 км.
457	+C1546-83	Тавот	кг	159,032	<u>401.23</u> 63808,41	<u>392.50</u> 62420,06	<u>0.86</u> 136,77	<u>7.87</u> 1251,58	50 км.
458	&C1547-17-41	Засувка фланцева чавунна DN 100 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	2	<u>9046.52</u> 18093,04	<u>8868.58</u> 17737,16	<u>0.56</u> 1,12	<u>177.38</u> 354,76	50 км.
459	&C1547-17-42	Засувка фланцева чавунна DN 50 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	1	<u>4555.76</u> 4555,76	<u>4465.87</u> 4465,87	<u>0.56</u> 0,56	<u>89.33</u> 89,33	50 км.
460	&C1547-17-43	Пожежний гідрант підземний, h=1,5м	шт	1	<u>53807.27</u> 53807,27	<u>52751.67</u> 52751,67	<u>0.56</u> 0,56	<u>1055.04</u> 1055,04	50 км.
461	&C1547-17-44	Трійник фланцевий, д. 200x100	шт	3	<u>10944.32</u> 32832,96	<u>10729.17</u> 32187,51	<u>0.56</u> 1,68	<u>214.59</u> 643,77	50 км.
462	&C1547-17-45	Трійник фланцевий, д. 100x100	шт	1	<u>5352.17</u> 5352,17	<u>5246.67</u> 5246,67	<u>0.56</u> 0,56	<u>104.94</u> 104,94	50 км.
463	&C1547-17-46	Відвід фланцевий, д.110 ДСТУ EN 12201- 2:2018	шт	2	<u>3248.13</u> 6496,26	<u>3183.88</u> 6367,76	<u>0.56</u> 1,12	<u>63.69</u> 127,38	50 км.
464	&C1547-17-47	Перехід фланцевий, д.110-50 ДСТУ EN 12201-2:2018	шт	1	<u>2465.89</u> 2465,89	<u>2416.98</u> 2416,98	<u>0.56</u> 0,56	<u>48.35</u> 48,35	50 км.
465	&C1547-17-48	Фланцеве з'єднання, д.50 ДСТУ EN 12201- 2:2018 Unidelta	шт	1	<u>795.32</u> 795,32	<u>779.17</u> 779,17	<u>0.56</u> 0,56	<u>15.59</u> 15,59	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
466	&C1547-17-49	Муфта редукційна, д.50-32 ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>278.52</u> 278,52	<u>272.50</u> 272,50	<u>0.56</u> 0,56	<u>5.46</u> 5,46	50 км.
467	&C1547-17-50	Лічильник холодної води JS 1,6-02 SmartC+ д.15 з модулем АТ - М Bus, зі штуцером та накідними гайками в комплекті	шт	1	<u>5195.77</u> 5195,77	<u>5093.33</u> 5093,33	<u>0.56</u> 0,56	<u>101.88</u> 101,88	50 км.
468	&C1547-17-51	Регулятор тиску, д.15 Danfoss	шт	1	<u>34813.17</u> 34813,17	<u>34130.00</u> 34130,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>682.61</u> 682,61	50 км.
469	&C1547-17-52	Кран кульовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>277.67</u> 277,67	<u>271.67</u> 271,67	<u>0.56</u> 0,56	<u>5.44</u> 5,44	50 км.
470	&C1547-17-53	Клапан зворотний, д.15 Valtec	шт	1	<u>296.37</u> 296,37	<u>290.00</u> 290,00	<u>0.56</u> 0,56	<u>5.81</u> 5,81	50 км.
471	&C1547-17-54	Фільтр косий муфтовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>182.47</u> 182,47	<u>178.33</u> 178,33	<u>0.56</u> 0,56	<u>3.58</u> 3,58	50 км.
472	&C1547-17-55	Муфта ПЕ -Сталь внутрішня різьба, д. 32 (Двн=25мм) ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>111.92</u> 111,92	<u>109.17</u> 109,17	<u>0.56</u> 0,56	<u>2.19</u> 2,19	50 км.
473	&C1547-17-56	Теплоізоляція трубчаста для труби д.25х3,2, товщ.15мм Thermaflex	м	2	<u>60.07</u> 120,14	<u>58.33</u> 116,66	<u>0.56</u> 1,12	<u>1.18</u> 2,36	50 км.
474	&C1547-17-57	Теплоізоляція трубчаста для труби д.15х2,8, товщ.15мм Thermaflex	м	1	<u>47.32</u> 47,32	<u>45.83</u> 45,83	<u>0.56</u> 0,56	<u>0.93</u> 0,93	50 км.
475	&C1547-17-58	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х16мм2	м	1254,6	<u>73.67</u> 92426,38	<u>71.67</u> 89917,18	<u>0.56</u> 702,58	<u>1.44</u> 1806,62	50 км.
476	&C1547-17-58 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х35мм2	м	306	<u>134.87</u> 41270,22	<u>131.67</u> 40291,02	<u>0.56</u> 171,36	<u>2.64</u> 807,84	50 км.
477	&C1547-17-59	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 5х10мм2	м	122,4	<u>60.07</u> 7352,57	<u>58.33</u> 7139,59	<u>0.56</u> 68,54	<u>1.18</u> 144,44	50 км.
478	&C1547-17-60	Кабель силовий з мідними жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1кВ ВВГ 3х1,5мм2	м	285,6	<u>44.77</u> 12786,31	<u>43.33</u> 12375,05	<u>0.56</u> 159,94	<u>0.88</u> 251,32	50 км.
479	+C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,27654	<u>97676.12</u> 27011,35	<u>94804.17</u> 26217,15	<u>956.73</u> 264,57	<u>1915.22</u> 529,63	50 км.
480	+C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	3740,2882	<u>38.44</u> 143776,68	<u>37.50</u> 140260,81	<u>0.19</u> 710,65	<u>0.75</u> 2805,22	50 км.
481	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний щільністю 150г/м2	м2	576,6618	<u>85.62</u> 49373,78	<u>83.75</u> 48295,43	<u>0.19</u> 109,57	<u>1.68</u> 968,78	50 км.
482	+C1555-140	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144	кг	2010,232	<u>332.27</u> 667939,79	<u>325.00</u> 653325,40	<u>0.75</u> 1507,67	<u>6.52</u> 13106,72	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
483	+C1555-141	Гумовий гранулят SBR 2-3 мм	кг	8085,77	<u>77.27</u> 624787,45	<u>75.00</u> 606432,75	<u>0.75</u> 6064,33	<u>1.52</u> 12290,37	50 км.
484	+C1555-142	Кольоровий пігмент	кг	693,066	<u>765.77</u> 530729,15	<u>750.00</u> 519799,50	<u>0.75</u> 519,80	<u>15.02</u> 10409,85	50 км.
485	+C1600-417 варіант 1	Георешітка 100мм	м2	1183,8266	<u>143.87</u> 170317,13	<u>140.83</u> 166718,30	<u>0.22</u> 260,44	<u>2.82</u> 3338,39	50 км.
486	&C1600-467-1	Геограти 100мм	м2	206,8	<u>148.55</u> 30720,14	<u>145.23</u> 30033,56	<u>0.41</u> 84,79	<u>2.91</u> 601,79	50 км.
487	&C1633-8ВД-1	Фарба АК-11	кг	184,36	<u>315.1</u> 58091,84	<u>308.33</u> 56843,72	<u>0.59</u> 108,77	<u>6.18</u> 1139,35	50 км.
488	+K585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1990.97</u> 1990,97	<u>1810.83</u> 1810,83	<u>141.1</u> 141,10	<u>39.04</u> 39,04	50 км.
489	&K585521- Л004-1	Кільця КС10.45 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1493.79</u> 1493,79	<u>1323.40</u> 1323,40	<u>141.1</u> 141,10	<u>29.29</u> 29,29	50 км.
490	+K585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2657.07</u> 5314,14	<u>2393.33</u> 4786,66	<u>211.64</u> 423,28	<u>52.1</u> 104,20	50 км.
491	+K585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3854.5</u> 3854,50	<u>3435.00</u> 3435,00	<u>343.92</u> 343,92	<u>75.58</u> 75,58	50 км.
492	+K585521- Л010 варіант 1	Кільця КС20.45 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4763.73</u> 4763,73	<u>4326.40</u> 4326,40	<u>343.92</u> 343,92	<u>93.41</u> 93,41	50 км.
493	+K585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5331.5</u> 5331,50	<u>4706.67</u> 4706,67	<u>520.29</u> 520,29	<u>104.54</u> 104,54	50 км.
494	+K585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>1836.7</u> 5510,10	<u>1712.50</u> 5137,50	<u>88.19</u> 264,57	<u>36.01</u> 108,03	50 км.
495	+K585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6478.72</u> 6478,72	<u>5866.67</u> 5866,67	<u>485.02</u> 485,02	<u>127.03</u> 127,03	50 км.
496	+K585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2380.4</u> 4760,80	<u>2175.00</u> 4350,00	<u>158.73</u> 317,46	<u>46.67</u> 93,34	50 км.
497	+K585521- Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8468.85</u> 8468,85	<u>7782.50</u> 7782,50	<u>520.29</u> 520,29	<u>166.06</u> 166,06	50 км.
498	+K585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>475.29</u> 1901,16	<u>448.33</u> 1793,32	<u>17.64</u> 70,56	<u>9.32</u> 37,28	50 км.
499	&K589921- А002	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	76	<u>489.46</u> 37198,96	<u>440.00</u> 33440,00	<u>39.86</u> 3029,36	<u>9.6</u> 729,60	50 км.
500	&C111-736-1	Матеріал від розбирання асфальтобетону (розбирання за допомогою відбійних молотків) (зворотній матеріал)	м3	60,55	<u>100</u> 6055,00	<u>100</u> 6055,00			
501	&C111-736-1 варіант 1	Матеріал від розбирання бруківки (зворотній матеріал)	м3	9,06	<u>200</u> 1812,00	<u>200</u> 1812,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	+С121-393 варіант 1	Огорожі (зворотній матеріал)	пм	118	<u>300</u> 35400,00	<u>300</u> 35400,00			
503	С1421-10634	Пісок природний, рядовий (зворотній матеріал)	м3	23,8	<u>111,98</u> 2665,12	<u>111,98</u> 2665,12			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
504	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	282,8601	<u>7,33842</u> 2075,75	<u>7,33842</u> 2075,75			
505	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,7478	<u>159,41</u> 597,43	<u>159,41</u> 597,43			
506	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7253	<u>142,97</u> 246,66	<u>142,97</u> 246,66			
507	С1999-9009	Дрова	м3	0,3963	<u>119,13</u> 47,21	<u>119,13</u> 47,21			
		Разом	грн.		2967,05	2967,05			
		Разом по розділу III	грн.		34072041,8 5	28579688,8 6	4845005,17	647347,81	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5049,26					
		Стиснене повітря	м3	32796,992					
		Мастильні матеріали	кг	762,757					
		Гідравлічна рідина	кг	141,566					
		Дрова	м3	0,396					
		Бензин	л	2490,761					
		Дизельне паливо	л	13072,449					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	1,316					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 травня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-кошторисник _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП _____ О.С.КУМЕЙКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*“Реконструкція парку відпочинку «Рудка» по вул.
Парковій, в с-щі Бородеянка Бучанського району
Київської області”*

2 пусковий комплекс

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	18,11	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	5,06	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	9,61771	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,666	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1428,605	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	25088,31	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	14934,944	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	11962,910	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	482,877	тис.грн.
податок на додану вартість -	2489,157	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: інженер-кошторисник О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів: ГАП О.С.КУМЕЙКО

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14934,944 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області	7647,933	-	-	7647,933
		Разом по главі 2:	7647,933	-	-	7647,933
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	1312,412	-	-	1312,412

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Разом по главі 6:	1312,412	-	-	1312,412
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Озеленення	2331,545	-	-	2331,545
		Разом по главі 7:	2331,545	-	-	2331,545
		Разом по главах 1-7:	11291,890	-	-	11291,890
4	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	11291,890	-	-	11291,890
		Разом по главах 1-9:	11291,890	-	-	11291,890
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	112,919	112,919
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	169,378	169,378
7	Довідка	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	75,000	75,000
		Витрати на виготовлення паспорта БТІ	-	-	15,000	15,000
8	Настанова [4.35]	Разом по главі 10:	-	-	372,297	372,297
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Кошти на здійснення авторського нагляду (30днів _ 1780грн= 53400грн)	-	-	53,400	53,400
		Разом по главі 12:	-	-	53,400	53,400
		Разом по главах 1-12:	11291,890	-	425,697	11717,587
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	174,177	-	-	174,177
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	48,666	48,666
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	225,838	-	8,514	234,352
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	271,005	-	-	271,005
	Настанова [4.43]	Разом	11962,910	-	482,877	12445,787
		Податок на додану вартість	-	-	2489,157	2489,157

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11962,910	-	2972,034	14934,944

Керівник проектної організації _____

Головний архітектор проекту _____ О.С.КУМЕЙКО

Керівник _____

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1636,818 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,27752 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

367,383 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №3)									
1	КБ5-48-1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м	138	<u>512.13</u> 201,03	<u>250.78</u> 102,65	70674	27742	<u>34608</u> 14166	<u>1.3356</u> 0,6010	<u>184.31</u> 82,94
2	КБ5-73-1	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	1 шт	23	<u>3285.67</u> 1095,13	<u>1760.88</u> 671,20	75570	25188	<u>40500</u> 15438	<u>7.9288</u> 3,5994	<u>182.36</u> 82,79
3	& С111-1144-6 варіант 1	Паля гвинтова д.89х3х6000	шт	23	<u>7580.47</u> -	<u>-</u> -	174351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,003	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>0.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,003	<u>608288,18</u> 70865,75	<u>25981,01</u> 12161,26	1825	213	<u>78</u> 36	<u>519,3152</u> 64,9202	<u>1,56</u> 0,19
6	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0044	<u>34834,55</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01415	<u>39484,06</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,6	<u>659,24</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-827 варіант 4	Лист б=6мм	т	0,002355	<u>37030,96</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					325008	53218	<u>75186</u> 29640		<u>368,87</u> 165,92
		Разом будівельні роботи, грн.					325008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196604				
		всього заробітна плата, грн.					82858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14750				
		Всього будівельні роботи, грн.					366524				

		Всього по розділу 1					366524				
		Розділ 2. Металеві балки дерев'яного пірса №3									
10	КБ9-24-1	Монтаж металевих балок	1т	0,87121	<u>18503,69</u> 12916,12	<u>5073,04</u> 2296,47	16121	11253	<u>4420</u> 2001	<u>95,8240</u> 12,5055	<u>83,48</u> 10,89
11	& С111-1144-72	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6000	шт	28	<u>1407,81</u> -	<u>-</u> -	39419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-1144-73	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5300	шт	7	<u>2469,60</u> -	<u>-</u> -	17287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1144-31 варіант 1	Лист 6х100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	23	<u>17,77</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	1т	0,87121	<u>793.99</u> 413,05	<u>156.22</u> 7,53	692	360	<u>136</u> 7	<u>2.2684</u> 0,0509	<u>1.98</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					73928	11613	<u>4556</u> 2008		<u>85.46</u> 10,93
		Разом будівельні роботи, грн.					73928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57759				
		всього заробітна плата, грн.					13621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2659				
		Всього будівельні роботи, грн.					81105				

		Всього по розділу 2					81105				
		Розділ 3. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №4)									
15	КБ5-48-1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	1 м	306	<u>512.13</u> 201,03	<u>250.78</u> 102,65	156712	61515	<u>76739</u> 31411	<u>1.3356</u> 0,6010	<u>408.69</u> 183,91
16	КБ5-73-1	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	1 шт	51	<u>3285.67</u> 1095,13	<u>1760.88</u> 671,20	167569	55852	<u>89805</u> 34231	<u>7.9288</u> 3,5994	<u>404.37</u> 183,57
17	& С111-1144-6	Паля гвинтова д.89х3х6000	шт	51	<u>7580.47</u> -	<u>-</u> -	386604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С113-153	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	5,2	<u>659.24</u> -	<u>-</u> -	3428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-827	Лист б=12мм	т	0,10812	<u>51821.21</u> -	<u>-</u> -	5603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ1-165-5	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0096	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	241	241	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>2.04</u> -
21	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0096	<u>608288.18</u> 70865,75	<u>25981.01</u> 12161,26	5840	680	<u>249</u> 117	<u>519.3152</u> 64,9202	<u>4.99</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01408	<u>34834.55</u>	-	490	-	-	-	-
23	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,04528	<u>39484.06</u>	-	1788	-	-	-	-
24	C113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	8,32	<u>659.24</u>	-	5485	-	-	-	-
25	C111-827 варіант 4	Лист б=6мм	т	0,007536	<u>37030.96</u>	-	279	-	-	-	-
26	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,12128	<u>38334.22</u>	<u>8081.56</u>	4649	3278	<u>980</u>	<u>186.5600</u>	<u>22.63</u>
27	& C113-20-1 варіант 1	Труби 89*3, L=600	м	10,176	<u>337.17</u>	-	3431	-	-	-	-
28	C111-827 варіант 3	Лист 12*200 L=200	т	0,063905	<u>48438.23</u>	-	3095	-	-	-	-
29	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,12128	<u>18753.81</u>	<u>329.23</u>	2274	2147	<u>40</u>	<u>126.5534</u>	<u>15.35</u>
					<u>17703.56</u>	<u>124.27</u>			<u>15</u>	<u>0,6519</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					747488	123713	<u>167813</u>		<u>858.07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					747488		65862		<u>368,72</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455962				
		всього заробітна плата, грн.					189575				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33833				
		Всього будівельні роботи, грн.					842610				

		Всього по розділу 3					842610				
		Розділ 4. Металеві елементи дерев'янного пірса №4									
30	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	1т	3,59143	<u>6272.47</u>	<u>2544.48</u>	22527	11576	<u>9138</u>	<u>23.9136</u>	<u>85.88</u>
					3223,31	1074,97			3861	5,9992	21,55
31	КБ9-34-5	Монтаж стійок та косоурів	1т	0,27291	<u>13822.46</u>	<u>2511.23</u>	3772	1160	<u>685</u>	<u>29.3408</u>	<u>8.01</u>
					4250,90	986,98			269	5,5663	1,52
32	КБ9-24-1	Монтаж металевих балок	1т	0,108383	<u>18503.69</u>	<u>5073.04</u>	2005	1400	<u>550</u>	<u>95.8240</u>	<u>10.39</u>
					12916,12	2296,47			249	12,5055	1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C111-1144-74	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 96.1	м	96,1	<u>590.55</u>	-	56752	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C111-1144-75	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 90.2	м	90,2	<u>465.98</u>	-	42031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C111-1144-76	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 270	шт	10	<u>159.44</u>	-	1594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C111-1144-77	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 500	шт	3	<u>232.99</u>	-	699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C111-1144-78	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 410	шт	6	<u>191.07</u>	-	1146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C111-1144-79	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 350	шт	7	<u>163.13</u>	-	1142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C111-1144-80	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 50	шт	6	<u>23.33</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C111-1144-81	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2585	шт	1	<u>1526.58</u>	-	1527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C111-1144-82	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 465	шт	1	<u>274.57</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C111-1144-83	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 440	шт	1	<u>259.81</u>	-	260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& C111-1144-84	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 200	шт	4	<u>40.34</u>	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C111-1144-85	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3095	шт	1	<u>1827.73</u>	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C111-1144-86	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 225	шт	1	<u>132.87</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C111-1144-84	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 200	шт	2	<u>40.34</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C111-1144-87	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1650	шт	3	<u>768.68</u>	-	2306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111-1144-88	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 840	шт	4	<u>391.43</u>	-	1566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& C111-1144-89	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 880	шт	3	<u>410.08</u>	-	1230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-1144-90	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 730	шт	6	<u>340.16</u>	-	2041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-1144-91	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 530	шт	1	<u>246.97</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C111-1144-92	Лист 4x80 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 120	шт	12	<u>19.91</u>	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C111-1144-93	Лист 4х60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	19	<u>12.39</u>	-	235	-	-	-	-
54	& C111-1144-94	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 38.4	м	38,4	<u>234.64</u>	-	9010	-	-	-	-
55	& C111-1144-95	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 26,3	м	26,3	<u>234.64</u>	-	6171	-	-	-	-
56	& C111-1144-96	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 43.3	м	43,3	<u>234.64</u>	-	10160	-	-	-	-
57	& C111-1144-97	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 25.5	м	25,5	<u>234.64</u>	-	5983	-	-	-	-
58	& C111-1144-98	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3945	шт	49	<u>925.62</u>	-	45355	-	-	-	-
59	& C111-1144-99	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2400	шт	13	<u>563.12</u>	-	7321	-	-	-	-
60	& C111-1144-100	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2000	шт	36	<u>469.27</u>	-	16894	-	-	-	-
61	& C111-1144-101	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1400	шт	13	<u>328.49</u>	-	4270	-	-	-	-
62	& C111-1144-102	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 880	шт	39	<u>206.50</u>	-	8054	-	-	-	-
63	& C111-1144-103	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 840	шт	56	<u>197.07</u>	-	11036	-	-	-	-
64	& C111-1144-96 варіант 1	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 42	м	42	<u>234.64</u>	-	9855	-	-	-	-
65	& C111-1144-96 варіант 2	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 16,4	м	16,4	<u>234.64</u>	-	3848	-	-	-	-
66	& C111-1144-105	Лист 4х60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 60	шт	87	<u>7.46</u>	-	649	-	-	-	-
67	КБ9-48-2	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	1т	3,699813	<u>793.99</u> 413,05	<u>156.22</u> 7,53	2938	1528	<u>578</u> 28	<u>2.2684</u> 0,0509	<u>8.39</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 4					285481	15664	<u>10951</u> 4407		<u>112.67</u> 24,62
		Разом будівельні роботи, грн.					285481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					258866				
		всього заробітна плата, грн.					20071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10377 16,47 3787 295858				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					295858				
68	КБ1-165-5	Розділ 5. Фундамент (ГП-31) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,02664	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>5.66</u> -
69	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02664	<u>575218.49</u> 67180,13	<u>23147.57</u> 11103,66	15324	1790	<u>617</u> 296	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>13.12</u> 1,58
70	& С111-1691-11 варіант 1	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	72	<u>131.43</u> -	<u>-</u> -	9463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25455	2458	<u>617</u> 296		<u>18.78</u> 1,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25455 22380 2754 1487 2,44 561 26942				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					26942				
71	КБ1-165-5	Розділ 6. Фундамент (ГП-35) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0064	<u>25059.15</u> 25059,15	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>1.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0064	<u>575218,49</u> 67180,13	<u>23147,57</u> 11103,66	3681	430	<u>148</u> 71	<u>492,3064</u> 59,1909	<u>3,15</u> 0,38
73	& С111-1691-11 варіант 1	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	24	<u>131,43</u> -	<u>-</u> -	3154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6995	590	<u>148</u> 71		<u>4,51</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					6995				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6257				
		всього заробітна плата, грн.					661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					7351				

		Всього по розділу 6					7351				
74	КБ1-165-5	Розділ 7. Фундамент (ГП-36) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,011745	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>212,6360</u> -	<u>2,5</u> -
75	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,011745	<u>575218,49</u> 67180,13	<u>23147,57</u> 11103,66	6756	789	<u>272</u> 130	<u>492,3064</u> 59,1909	<u>5,78</u> 0,7
76	& С111-1691-11 варіант 1	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	18	<u>131,43</u> -	<u>-</u> -	2366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					9416	1083	<u>272</u> 130		<u>8,28</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					9416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8061				
		всього заробітна плата, грн.					1213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					655 1,08 248 10071				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					10071				
77	КБ1-165-5	Розділ 8. Фундамент (ГП-37) Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	100м3	0,00528	<u>25059,15</u> 25059,15	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	<u>212.6360</u> -	<u>1,12</u> -
78	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00528	<u>575218,49</u> 67180,13	<u>23147,57</u> 11103,66	3037	355	<u>122</u> 59	<u>492.3064</u> 59,1909	<u>2,6</u> 0,31
79	& С111-1691-11 варіант 1	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	22	<u>131,43</u> -	<u>-</u> -	2891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6060	487	<u>122</u> 59		<u>3,72</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6060 5451 546 294 0,48 111 6354				
		-----					-				
		Всього по розділу 8					6354				
		Разом прямі витрати по кошторису					1479831	208826	<u>259665</u> 102473		<u>1460,36</u> 573,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1479831 1011340 311299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					156987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					244				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56084				
		Всього будівельні роботи, грн.					1636818				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1636818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2277,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					367383				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків
Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5395,642 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,86342 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,697 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-1	Розділ 1. Вертикальне планування	1000м3	0,7775	<u>47792.58</u>	<u>44731.70</u>	37159	2380	<u>34779</u>	<u>25.5884</u>	<u>19.89</u>
		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами			3060,88	17213,58			13384	102,7554	79,89
		одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 1									
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1282,875	<u>319.38</u>	<u>319.38</u>	409725	-	<u>409725</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	67,42			86491	0,4110	527,26
		Разом прямі витрати по розділу 1					446884	2380	<u>444504</u>		<u>19.89</u>
									99875		607,15
		Разом будівельні роботи, грн.					446884				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					102255				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					496759				

		Всього по розділу 1					496759				
		Розділ 2. ТИП 1									
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,9669	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	56462	1790	<u>51151</u> 12921	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>14.96</u> 68,54
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,9669	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	152239	1936	<u>9028</u> 1858	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>15.15</u> 9,6
5	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,9669	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	352797	4196	<u>20615</u> 5725	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>32.83</u> 31,56
6	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,9669	<u>1174407.5</u> 5 101838,29	<u>9581.33</u> 1968,33	1135535	98467	<u>9264</u> 1903	<u>711.1116</u> 13,1234	<u>687.57</u> 12,69
		Разом прямі витрати по розділу 2					1697033	106389	<u>90058</u> 22407		<u>750.51</u> 122,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1697033 1500586 128796 70714 115,22 26481 1767747				

		Всього по розділу 2					1767747				
		Розділ 3. ТИП 3									
7	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,4927	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	28771	912	<u>26065</u> 6584	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>7.63</u> 34,92
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,4927	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	77576	987	<u>4600</u> 947	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>7.72</u> 4,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,4927	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	19736	152	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>1.16</u> -
10	КБ27-29-2	Армування шарів покриття геогратами	1000 м2	0,4927	<u>152116.88</u> 3251,29	<u>104.01</u> 50,31	74948	1602	<u>51</u> 25	<u>24.7510</u> 0,3473	<u>12.19</u> 0,17
11	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,4927	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	179774	2138	<u>10505</u> 2917	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>16.73</u> 16,08
12	КБ27-18-1	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим за товщини шару 15 см	1000м2	0,4927	<u>120873.42</u> 2998,38	<u>9636.81</u> 2141,09	59554	1477	<u>4748</u> 1055	<u>23.4578</u> 11,0451	<u>11.56</u> 5,44
13	КБ27-18-2 к=5	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-18-1	1000м2	-0,4927	<u>703.96</u> -	<u>703.96</u> 178,62	-347	-	<u>-347</u> -88	<u>-</u> 0,9370	<u>-</u> -0,46
14	С1421-9599 варіант 3	Гранвідсів стабілізований полімерним в'язучим	м3	57,47345 5	<u>1597.56</u> -	<u>-</u> -	91817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							531829	7268	<u>45622</u> 11440		<u>56.99</u> 61,04
Разом будівельні роботи, грн.							531829				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							478939				
всього заробітна плата, грн.							18708				
Загальновиробничі витрати, грн.							9863				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3581				
Всього будівельні роботи, грн.							541692				
Всього по розділу 3							541692				
Розділ 4. ТИП 4											
15	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,2167	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	12654	401	<u>11464</u> 2896	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>3.35</u> 15,36
16	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,2167	<u>40056.08</u> 309,12	<u>-</u> -	8680	67	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.51</u> -
17	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	1,0835	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	170598	2170	<u>10116</u> 2082	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>16.97</u> 10,76
Разом прямі витрати по розділу 4							191932	2638	<u>21580</u> 4978		<u>20.83</u> 26,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					191932 167714 7616 3965 6,2 1424 195897				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					195897				
		Розділ 5. ТИП 8									
18	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3417	<u>58395.10</u> 1851,24	<u>52901.57</u> 13363,84	19954	633	<u>18076</u> 4566	<u>15.4760</u> 70,8818	<u>5.29</u> 24,22
19	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,3417	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	53801	684	<u>3190</u> 657	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>5.35</u> 3,39
20	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3417	<u>364874.72</u> 4339,72	<u>21320.56</u> 5921,34	124678	1483	<u>7285</u> 2023	<u>33.9518</u> 32,6356	<u>11.6</u> 11,15
21	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,3417	<u>88840.20</u> 309,12	<u>-</u> -	30357	106	<u>-</u> -	<u>2.3532</u> -	<u>0.8</u> -
22	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	3,417	<u>135281.20</u> 7789,68	<u>4403.16</u> 1049,07	462256	26617	<u>15046</u> 3585	<u>57.7912</u> 6,9312	<u>197.47</u> 23,68
23	КР18-34-2 к=5	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	100м2	-3,417	<u>25721.02</u> 678,67	<u>-</u> -	-87889	-2319	<u>-</u> -	<u>5.0350</u> -	<u>-17.2</u> -
24	КБ11-12-2	Укладання лаг ДПК на опори	100м2	3,417	<u>8515.83</u> 8514,62	<u>-</u> -	29099	29094	<u>-</u> -	<u>64.8190</u> -	<u>221.49</u> -
25	& С111- 1691-2 варіант 1	Опора New Maxi 1	шт	1366,8	<u>194.06</u> -	<u>-</u> -	265241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111- 1691-3 варіант 1	Лаг ДПК	шт	1366,8	<u>337.37</u> -	<u>-</u> -	461117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ11-35-1	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм	100м2	3,417	<u>11788.32</u> 11559,84	<u>226.28</u> 115,80	40281	39500	<u>773</u> 396	<u>88.0012</u> 0,6751	<u>300.7</u> 2,31

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ27-28-1	Укладання бордюру з гнучкого пластику	100 м	11,3	<u>850,77</u>	-	9614	9614	-	<u>6.4766</u>	<u>73,19</u>
					850,77	-			-	-	-
31	& С111-1721-111Б варіант 1	Бордюр з гнучкого пластику	м	1130	<u>37,85</u>	-	42771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					52385	9614	-		<u>73,19</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					52385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42771				
		всього заробітна плата, грн.					9614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5652				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2220				
		Всього будівельні роботи, грн.					58037				

		Всього по розділу 7					58037				
32	ЗБ1-6-1	Розділ 8. Влаштування розмітки Влаштування розмітки майданчиків	100 м2	0,384	<u>9300,88</u>	<u>19,59</u>	3572	995	8	<u>17,6702</u>	<u>6,79</u>
					2591,33	2,49			1	0,0170	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					3572	995	8		<u>6,79</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2569				
		всього заробітна плата, грн.					996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187				
		Всього будівельні роботи, грн.					4085				

		Всього по розділу 8					4085				
		Разом прямі витрати по кошторису					5196285	226320	<u>646259</u>		<u>1662,35</u>
									149952		881,62
		Разом будівельні роботи, грн.					5196285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4323706 376272 199357 319,45 73425 5395642 5395642				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2863,42 449697				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Елементи майданчиків

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

615,473 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08876 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,497 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення лавок прямих двосторонніх широких									
1	КБ10-39-1	Установлення лав	100шт	0,12	35095.35	-	4211	1787	-	113.3882	13.61
					14894,67	-			-	-	-
2	& С111-1861-2	Лавка пряма двостороння широка (модель URB.SM24-1)	шт	12	26075.76	-	312909	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					317120	1787	-		13.61
		Разом будівельні роботи, грн.					317120		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315333				
		всього заробітна плата, грн.					1787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					318102				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					318102				
3	КБ10-39-1	Розділ 2. Урна паркова Установлення урн паркових	100шт	0,11	<u>35095.35</u> 14894,67	-	3860	1638	-	<u>113.3882</u>	<u>12.47</u>
4 & С111-1861-2	Урна (модель URB-UM.01-1)	шт	11	<u>15994.08</u>	-	175935	-	-	-	-	-
варіант 16				-	-				-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					179795	1638	-		<u>12.47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					179795		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					178157				
		всього заробітна плата, грн.					1638				
		Загальновиробничі витрати, грн.					898				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					344				
		Всього будівельні роботи, грн.					180693				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					180693				
5	КБ10-39-1	Розділ 3. Столи з лавками Установлення столів з лавками	100шт	0,06	<u>35095.35</u> 14894,67	-	2106	894	-	<u>113.3882</u>	<u>6.8</u>
6 & С111-1861-7	Столи з лавками (модель URB.STM.01)	комплект	2	<u>20575.89</u>	-	41152	-	-	-	-	-
варіант 1				-	-				-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					43258	894	-		<u>6.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					43258		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42364				
		всього заробітна плата, грн.					894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					490 0,82 188 43748				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					43748				
7	КБ9-53-3	Розділ 4. Паркові шезлонги <i>Установлення паркових шезлонгів</i>	<i>1м</i>	<i>0,285</i>	<u>22566,94</u>	<u>828,81</u>	6432	5925	<u>236</u>	<u>161,1200</u>	<u>45,92</u>
					<u>20790,92</u>	<u>233,61</u>			<u>67</u>	<u>1,5754</u>	<u>0,45</u>
8	& С111-1861-8 варіант 1	Парковс шезлонги (модель URB.LM.09)	шт	3	<u>21058,75</u>	<u>-</u>	63176	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					69608	5925	<u>236</u>		<u>45,92</u>
									<u>67</u>		<u>0,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					69608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63447				
		всього заробітна плата, грн.					5992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3321				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1279				
		Всього будівельні роботи, грн.					72929				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					72929				
		Разом прямі витрати по кошторису					609781	10244	<u>236</u>		<u>78,8</u>
									<u>67</u>		<u>0,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					609781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599301				
		всього заробітна плата, грн.					10311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5692				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					615473				
		-----					---				
		Всього по кошторису					615473				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					88,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12497				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вхід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Мережі електропостачання та освітлення
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1312,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01361 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,47775	<u>38536.03</u> 1822,08	<u>36713.95</u> 14259,21	18411	870	<u>17541</u> 6812	<u>15.2322</u> 90,6586	<u>7.28</u> 43,31
2	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,09	<u>65531.96</u> 4569,77	<u>60962.19</u> 22595,87	5898	411	<u>5487</u> 2034	<u>38.2024</u> 142,4445	<u>3.44</u> 12,82
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	<u>319.38</u> -	<u>319.38</u> 67,42	4743	-	<u>4743</u> 1001	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,1
4	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,502	<u>29843.89</u> 29843,89	<u>-</u> -	14982	14982	<u>-</u> -	<u>255.1632</u> -	<u>128.09</u> -
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,975	<u>39933.04</u> 30624,54	<u>-</u> -	38935	29859	<u>-</u> -	<u>235.3200</u> -	<u>229.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1859-18 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63 мм з ПВХ пластикату	м	975	<u>54.22</u> -	<u>-</u> -	52865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12,05	<u>7147.67</u> 2318,08	<u>646.32</u> 261,28	86129	27933	<u>7788</u> 3148	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>192.8</u> 18,56
8	& C1547-17-58 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х16мм2	м	1045,5	<u>73.67</u> -	<u>-</u> -	77022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1547-17-60 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1кВ ВВГ 3х1,5мм2	м	183,6	<u>44.77</u> -	<u>-</u> -	8220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	40	<u>1000.58</u> 201,67	<u>455.62</u> 127,77	40023	8067	<u>18225</u> 5111	<u>1.4416</u> 0,7598	<u>57.66</u> 30,39
11	& C111-1859-19 варіант 1	Опора оцинкована УМО-6 Polygonal	шт	4	<u>7636.47</u> -	<u>-</u> -	30546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1859-20 варіант 1	Закладна фундаментна ФПО-1000-1 Polygonal	шт	4	<u>1598.33</u> -	<u>-</u> -	6393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-1859-21 варіант 1	Опора освітлювальна Н=3,4м комплектна ДТУ50В-1х30 City Ватра	шт	36	<u>16728.55</u> -	<u>-</u> -	602228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111-1859-22 варіант 1	Закладна фундаментна	шт	36	<u>909.83</u> -	<u>-</u> -	32754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5	<u>4018.59</u> -	<u>-</u> -	20093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,52	<u>4713.04</u> -	<u>-</u> -	49581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,36608	<u>79737.90</u> 6778,83	<u>2836.22</u> 843,82	29190	2482	<u>1038</u> 309	<u>45.7072</u> 4,4789	<u>16.73</u> 1,64
18	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,04576	<u>34834.55</u> -	<u>-</u> -	1594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14208	<u>40878.05</u> -	<u>-</u> -	5808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17824	<u>38200.55</u> -	<u>-</u> -	6809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1691-9 варіант 1	Шпилька різьбова М16х1000	шт	144	<u>136.70</u> -	<u>-</u> -	19685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	4	<u>1845.31</u> 444,75	<u>1259.69</u> 366,97	7381	1779	<u>5039</u> 1468	<u>3.2200</u> 2,0314	<u>12.88</u> 8,13
23	& C111-1859-23 варіант 1	Кронштейн для світильника одинарний КО1-1-0,5-1 Polygonal	шт	4	<u>682.60</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1859-25 варіант 1	Світильник світлодіодний 100Вт, 230 В, IP67, ДКУ41У-100-003 У1 Ватра	шт	4	<u>11260.87</u> -	<u>-</u> -	45043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	4	<u>728.15</u> 486,91	<u>48.85</u> 25,05	2913	1948	<u>195</u> 100	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.6</u> 0,63
26	& C111-1859-26 варіант 1	Щит ТВ-1	шт	4	<u>2942.16</u> -	<u>-</u> -	11769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,47775	<u>8362.91</u> -	<u>8362.91</u> 2635,60	3995	-	<u>3995</u> 1259	<u>-</u> 16,0670	<u>-</u> 7,68
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,7775	<u>4435.21</u> 2556,48	<u>1878.73</u> 785,95	21189	12214	<u>8975</u> 3755	<u>19.4616</u> 5,4246	<u>92.98</u> 25,92
		Разом прямі витрати по кошторису					1246929	100545	<u>73026</u> 24997		<u>754.9</u> 155,18
		Разом будівельні роботи, грн.					1246929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1073358				
		всього заробітна плата, грн.					125542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23795				
		Всього будівельні роботи, грн.					1312412				

		Всього по кошторису					1312412				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1013,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149337				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-15-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10 ям	7,8	<u>5379.56</u> 1865,15	<u>-</u> -	41961	14548	<u>-</u> -	<u>15.7092</u> -	<u>122.53</u> -
2	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	7,8	<u>412.37</u> 382,12	<u>-</u> -	3216	2981	<u>-</u> -	<u>2.7666</u> -	<u>21.58</u> -
3	& С1429-1-117 варіант 5	Калина звичайна	шт	3	<u>219.47</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1429-1-117 варіант 6	Дерен-свидина "Midwinter fire"	шт	2	<u>252.35</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1429-1-117 варіант 7	Перстач кущовий "Kobold"	шт	73	<u>144.34</u> -	<u>-</u> -	10537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. ТИП 10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,05505	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	323570	4115	<u>19187</u> 3950	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>32.2</u> 20,4
7	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	41,101	<u>33232.93</u> 5434,38	<u>53.20</u> 18,47	1365907	223358	<u>2187</u> 759	<u>44.5624</u> 0,1111	<u>1831.56</u> 4,57
8	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	41,101	<u>2849.97</u> 1136,69	<u>-</u> -	117137	46719	<u>-</u> -	<u>8.7344</u> -	<u>358.99</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							1806614	274192	<u>21374</u> 4709		<u>2222.75</u> 24,97
Разом будівельні роботи, грн.							1806614				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1511048				
всього заробітна плата, грн.							278901				
Загальновиробничі витрати, грн.							137602				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							200,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							45992				
Всього будівельні роботи, грн.							1944216				

Всього по розділу 1							1944216				
Розділ 2. ТИП 11											
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,1216	<u>157451.06</u> 2002,53	<u>9336.73</u> 1921,94	19146	244	<u>1135</u> 234	<u>15.6668</u> 9,9279	<u>1.91</u> 1,21
10	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,432	<u>37223.21</u> 9477,86	<u>-</u> -	90527	23050	<u>-</u> -	<u>77.7192</u> -	<u>189.01</u> -
11	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	2,432	<u>35184.40</u> 28993,77	<u>-</u> -	85568	70513	<u>-</u> -	<u>224.6882</u> -	<u>546.44</u> -
12	КБ47-29-2 к=1,12	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (до 480шт)	100м2	-2,432	<u>1747.82</u> 1654,52	<u>-</u> -	-4251	-4024	<u>-</u> -	<u>12.8218</u> -	<u>-31.18</u> -
13	& С1429-1-118	Ожика лісова	шт	111	<u>46.14</u> -	<u>-</u> -	5122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	варіант 22 & С1429-1-118	Барвінок малий	шт	8	<u>117.65</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	варіант 27 & С1429-1-118	Анемона повстиста	шт	260	<u>11.46</u> -	<u>-</u> -	2980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1429-1-118 варіант 2	Журавець кривавий	шт	419	<u>102.24</u> -	<u>-</u> -	42839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1429-1-118 варіант 29	Міскант китайський "Gracillimus"	шт	3	<u>258.81</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1429-1-118 варіант 21	Щучник дернистий	шт	221	<u>81.84</u> -	<u>-</u> -	18087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1429-1-118 варіант 34	Костриця овеча	шт	145	<u>113.07</u> -	<u>-</u> -	16395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					278130	89783	<u>1135</u> 234		<u>706.18</u> 1,21
		Разом будівельні роботи, грн.					278130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187212				
		всього заробітна плата, грн.					90017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43631				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14338				
		Всього будівельні роботи, грн.					321761				

		Всього по розділу 2					321761				
		Разом прямі витрати по кошторису					2141621	381504	<u>22509</u> 4943		<u>3073.04</u> 26,18
		Разом будівельні роботи, грн.					2141621				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1737608				
		всього заробітна плата, грн.					386447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					275,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63244				
		Всього будівельні роботи, грн.					2331545				

		Всього по кошторису					2331545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3374,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					449691				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (2-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 7647,933 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 5,22970 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 829,577 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	1636,818	-	1636,818	2,27752	367,383	-
2	02-01-02	на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків	5395,642	-	5395,642	2,86342	449,697	-
3	02-01-03	на Елементи майданчиків	615,473	-	615,473	0,08876	12,497	-
Всього:			7647,933	-	7647,933	5,22970	829,577	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення	<u>1.46036</u> 208,826	<u>-</u> -	<u>0.57316</u> 102,473	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.03352</u> 311,299	<u>0.24400</u> 56,084	<u>2.27752</u> 367,383
02-01-02	Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків	<u>1.66235</u> 226,32	<u>-</u> -	<u>0.35436</u> 63,461	<u>0.52726</u> 86,491	<u>-</u> -	<u>2.54397</u> 376,272	<u>0.31945</u> 73,425	<u>2.86342</u> 449,697
02-01-03	Елементи майданчиків	<u>0.07880</u> 10,244	<u>-</u> -	<u>0.00045</u> 0,067	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07925</u> 10,311	<u>0.00951</u> 2,186	<u>0.08876</u> 12,497
	Разом :	<u>3.20151</u> 445,39	<u>-</u> -	<u>0.92797</u> 166,001	<u>0.52726</u> 86,491	<u>-</u> -	<u>4.65674</u> 697,882	<u>0.57296</u> 131,695	<u>5.22970</u> 829,577

Склад _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (2-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1312,412 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01361 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,337 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Мережі електропостачання та освітлення	1312,412	-	1312,412	1,01361	149,337	-
		Всього:	1312,412	-	1312,412	1,01361	149,337	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)] О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Мережі електропостачання та освітлення	<u>0.53562</u> 68,885	<u>0.21928</u> 31,66	<u>0.14908</u> 23,996	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>0.91008</u> 125,542	<u>0.10353</u> 23,795	<u>1.01361</u> 149,337
	Разом :	<u>0.53562</u> 68,885	<u>0.21928</u> 31,66	<u>0.14908</u> 23,996	<u>0.00610</u> 1,001	<u>-</u> -	<u>0.91008</u> 125,542	<u>0.10353</u> 23,795	<u>1.01361</u> 149,337

Склав _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району
Київської області (2-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 2331,545 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,37440 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 449,691 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Озеленення	2331,545	-	2331,545	3,37440	449,691	-
		Всього:	2331,545	-	2331,545	3,37440	449,691	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Озеленення	<u>3.07304</u>	<u>-</u>	<u>0.02618</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.09922</u>	<u>0.27518</u>	<u>3.37440</u>
		381,504	-	4,943	-	-	386,447	63,244	449,691
	Разом :	<u>3.07304</u>	<u>-</u>	<u>0.02618</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.09922</u>	<u>0.27518</u>	<u>3.37440</u>
		381,504	-	4,943	-	-	386,447	63,244	449,691

Склав _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірів _____ О.С.КУМЕЙКО

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6810,17	131,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	219,28	144,38				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1103,23	176,70				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників,	розряд	5,2					
9.1		зайнятих керуванням та обслуговуванням							
9.2		машин							
9.3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	533,36	164,04				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	951,67	229,84				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	-					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у зимовий період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9617,71					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	6,963788	<u>377.38</u>				
					2627,99				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,14746	<u>458.37</u>				
					1901,07				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,26748	<u>487.05</u>				
					2078,48				
13	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,32094	<u>738.97</u>				
					3193,05				
14	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,48536	<u>627.37</u>				
					2186,61				
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,667494	<u>719.97</u>				
					480,58				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,96941	<u>776.76</u>				
					5413,56				
17	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,84941	<u>757.54</u>				
					1401,00				
18	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,43971	<u>926.27</u>				
					407,29				
19	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	115,00978	<u>715.32</u>				
					82268,80				
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,33721	<u>822.72</u>				
					4391,03				
21	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	7,23314	<u>970.18</u>				
					7017,45				
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,95066	<u>610.65</u>				
					1191,17				
23	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	4,48	<u>1051.06</u>				
					4708,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,41039	<u>187.56</u> 264,53				
25	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	35,96866	<u>92.39</u> 3323,14				
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	23,82617	<u>59.26</u> 1411,94				
27	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,52794	<u>149.37</u> 825,71				
28	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,37549	<u>79.08</u> 108,77				
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,08505	<u>398.29</u> 10389,41				
30	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	43,15249	<u>581.41</u> 25089,29				
31	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	23,08067	<u>881.37</u> 20342,61				
32	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	41,21521	<u>526.46</u> 21698,16				
33	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	22,35984	<u>671.45</u> 15013,51				
34	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,44547	<u>1021.71</u> 4541,98				
35	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	4,02147	<u>673.97</u> 2710,35				
36	КБМ210-305	Установки та верстати ударно-канатного буріння на гусеничному ході, глибина буріння до 300 м, діаметр свердловин до 300 мм	маш. год	211,788	<u>525.74</u> 111345,42				
37	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,094007	<u>1043.47</u> 98,09				
38	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	83,9197	<u>1139.06</u> 95589,57				
39	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	4,98348	<u>1436.85</u> 7160,51				
40	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	3,4867	<u>71.62</u> 249,72				
41	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,97151	<u>548.46</u> 2178,21				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	26,52126	<u>670.92</u> 17793,64				
43	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	6,462843	<u>1092.52</u> 7060,79				
44	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	18,46935	<u>1357.8</u> 25077,68				
45	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	2,91623	<u>82.48</u> 240,53				
46	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	30,97957	<u>919.11</u> 28473,63				
47	КБМ215-703	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш. год	35,298	<u>1402.55</u> 49507,21				
48	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,6	<u>883.5</u> 9365,10				
49	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,176	<u>794.26</u> 8082,39				
50	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,12074	<u>123.46</u> 14,91				
51	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,30854	<u>7.84</u> 2,42				
52	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1297,725	<u>319.38</u> 414467,41				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1001693,46				
		Бензин	кг	485,749					
		Дизельне паливо	кг	3549,714					
		Електроенергія	кВт-год	4477,362					
		Масильні матеріали	кг	277,463					
		Гідравлічна рідина	кг	38,185					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
53	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	48,2					
54	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,399212748					
55	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	48,2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	7,471					
57	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,35765670					
58	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,2994712					
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,089205145					
60	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,342139783					
61	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	97,4942367					
62	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,5999654					
63	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	71,77449697					
64	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	21,31871014					
65	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,724404					
66	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,51856704					
67	КБМ270-115-1ВД	Міксер ЕМ1-950 Е-2 REBIR (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,081408					
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,0230855					
69	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	22,1593					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
70	+С111-69 варіант 1	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00078	<u>90113.73</u> 70,29	<u>87500.00</u> 68,25	<u>846.79</u> 0,66	<u>1766.94</u> 1,38	50 км.
71	+С111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0022567	<u>231088.14</u> 521,50	<u>226016.67</u> 510,05	<u>540.33</u> 1,22	<u>4531.14</u> 10,23	50 км.
72	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0000513	<u>308591.14</u> 15,83	<u>302000.00</u> 15,49	<u>540.33</u> 0,03	<u>6050.81</u> 0,31	50 км.
73	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,000638	<u>299921.14</u> 191,35	<u>293500.00</u> 187,25	<u>540.33</u> 0,34	<u>5880.81</u> 3,76	50 км.
74	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,004	<u>13522</u> 54,09	<u>12500.00</u> 50,00	<u>756.86</u> 3,03	<u>265.14</u> 1,06	50 км.
75	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0030829	<u>15639.35</u> 48,21	<u>14583.33</u> 44,96	<u>749.37</u> 2,31	<u>306.65</u> 0,94	50 км.
76	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0005129	<u>240055.77</u> 123,12	<u>234861.53</u> 120,46	<u>487.26</u> 0,25	<u>4706.98</u> 2,41	50 км.
77	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000723	<u>488089.46</u> 352,89	<u>477582.37</u> 345,29	<u>936.71</u> 0,68	<u>9570.38</u> 6,92	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	C111-324	Кисень технічний газоподібний	мЗ	10,07419	<u>18.4</u>	<u>8.75</u>	<u>9.29</u>	<u>0.36</u>	50 км.
					185,37	88,15	93,59	3,63	
79	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0008	<u>101421.69</u>	<u>98601.23</u>	<u>831.8</u>	<u>1988.66</u>	50 км.
					81,14	78,88	0,67	1,59	
80	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01015	<u>50310.1</u>	<u>48783.30</u>	<u>540.33</u>	<u>986.47</u>	50 км.
					510,65	495,15	5,48	10,02	
81	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,022354	<u>34834.55</u>	<u>33733.33</u>	<u>418.19</u>	<u>683.03</u>	50 км.
	варіант 1				778,69	754,07	9,35	15,27	
82	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000882	<u>75906.55</u>	<u>74000.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1488.36</u>	50 км.
	варіант 1				6,69	6,53	0,04	0,12	
83	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00151023	<u>75906.55</u>	<u>74000.00</u>	<u>418.19</u>	<u>1488.36</u>	50 км.
	варіант 1				114,64	111,76	0,63	2,25	
84	C111-827	Лист 12*200 L=200	т	0,0639053	<u>48438.23</u>	<u>47070.27</u>	<u>418.19</u>	<u>949.77</u>	50 км.
	варіант 3				3095,46	3008,04	26,72	60,70	
85	+C111-827	Лист б=6мм	т	0,009891	<u>37030.96</u>	<u>35886.67</u>	<u>418.19</u>	<u>726.1</u>	50 км.
	варіант 4				366,27	354,96	4,14	7,17	
86	+C111-827	Лист б=12мм	т	0,10812	<u>51821.21</u>	<u>50386.92</u>	<u>418.19</u>	<u>1016.1</u>	50 км.
	варіант 5				5602,91	5447,83	45,21	109,87	
87	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0093972	<u>74724.45</u>	<u>73750.00</u>	<u>418.19</u>	<u>556.26</u>	50 км.
	варіант 1				702,20	693,04	3,93	5,23	
88	&C111-1144-6	Паля гвинтова д.89х3х6000	шт	74	<u>7580.47</u>	<u>7503.13</u>	<u>20.91</u>	<u>56.43</u>	50 км.
	варіант 1				560954,78	555231,62	1547,34	4175,82	
89	&C111-1144-31	Лист 6х100 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	23	<u>17.77</u>	<u>17.44</u>	<u>0.2</u>	<u>0.13</u>	50 км.
	варіант 1				408,71	401,12	4,60	2,99	
90	&C111-1144-72	60х60х2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 6000	шт	28	<u>1407.81</u>	<u>1388.40</u>	<u>8.93</u>	<u>10.48</u>	50 км.
					39418,68	38875,20	250,04	293,44	
91	&C111-1144-73	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 5300	шт	7	<u>2469.6</u>	<u>2435.55</u>	<u>15.67</u>	<u>18.38</u>	50 км.
					17287,20	17048,85	109,69	128,66	
92	&C111-1144-74	120х80х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 96.1	м	96,1	<u>590.55</u>	<u>582.40</u>	<u>3.75</u>	<u>4.4</u>	50 км.
					56751,86	55968,64	360,38	422,84	
93	&C111-1144-75	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 90.2	м	90,2	<u>465.98</u>	<u>459.55</u>	<u>2.96</u>	<u>3.47</u>	50 км.
					42031,40	41451,41	266,99	313,00	
94	&C111-1144-76	120х80х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 270	шт	10	<u>159.44</u>	<u>157.235</u>	<u>1.01</u>	<u>1.19</u>	50 км.
					1594,35	1572,35	10,10	11,90	
95	&C111-1144-77	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 500	шт	3	<u>232.99</u>	<u>229.78</u>	<u>1.48</u>	<u>1.73</u>	50 км.
					698,97	689,34	4,44	5,19	
96	&C111-1144-78	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 410	шт	6	<u>191.07</u>	<u>188.44</u>	<u>1.21</u>	<u>1.42</u>	50 км.
					1146,42	1130,64	7,26	8,52	
97	&C111-1144-79	100х60х3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 350	шт	7	<u>163.13</u>	<u>160.875</u>	<u>1.04</u>	<u>1.21</u>	50 км.
					1141,88	1126,13	7,28	8,47	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C111-1144-80	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 50	шт	6	<u>23.33</u> 139,98	<u>23.01</u> 138,06	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.17</u> 1,02	50 км.
99	&C111-1144-81	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2585	шт	1	<u>1526.58</u> 1526,58	<u>1505.53</u> 1505,53	<u>9.69</u> 9,69	<u>11.36</u> 11,36	50 км.
100	&C111-1144-82	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 465	шт	1	<u>274.57</u> 274,57	<u>270.79</u> 270,79	<u>1.74</u> 1,74	<u>2.04</u> 2,04	50 км.
101	&C111-1144-83	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 440	шт	1	<u>259.81</u> 259,81	<u>256.23</u> 256,23	<u>1.65</u> 1,65	<u>1.93</u> 1,93	50 км.
102	&C111-1144-84	Лист 6x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 200	шт	6	<u>40.34</u> 242,04	<u>39.78</u> 238,68	<u>0.26</u> 1,56	<u>0.3</u> 1,80	50 км.
103	&C111-1144-85	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3095	шт	1	<u>1827.73</u> 1827,73	<u>1802.515</u> 1802,52	<u>11.6</u> 11,60	<u>13.61</u> 13,61	50 км.
104	&C111-1144-86	120x80x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 225	шт	1	<u>132.87</u> 132,87	<u>131.04</u> 131,04	<u>0.84</u> 0,84	<u>0.99</u> 0,99	50 км.
105	&C111-1144-87	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1650	шт	3	<u>768.68</u> 2306,04	<u>758.29</u> 2274,87	<u>4.67</u> 14,01	<u>5.72</u> 17,16	50 км.
106	&C111-1144-88	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 840	шт	4	<u>391.43</u> 1565,72	<u>386.04</u> 1544,16	<u>2.48</u> 9,92	<u>2.91</u> 11,64	50 км.
107	&C111-1144-89	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 880	шт	3	<u>410.08</u> 1230,24	<u>404.43</u> 1213,29	<u>2.6</u> 7,80	<u>3.05</u> 9,15	50 км.
108	&C111-1144-90	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 730	шт	6	<u>340.16</u> 2040,96	<u>335.47</u> 2012,82	<u>2.16</u> 12,96	<u>2.53</u> 15,18	50 км.
109	&C111-1144-91	100x60x3 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 530	шт	1	<u>246.97</u> 246,97	<u>243.555</u> 243,56	<u>1.57</u> 1,57	<u>1.84</u> 1,84	50 км.
110	&C111-1144-92	Лист 4x80 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 120	шт	12	<u>19.91</u> 238,92	<u>19.63</u> 235,56	<u>0.13</u> 1,56	<u>0.15</u> 1,80	50 км.
111	&C111-1144-93	Лист 4x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 100	шт	19	<u>12.39</u> 235,41	<u>12.22</u> 232,18	<u>0.08</u> 1,52	<u>0.09</u> 1,71	50 км.
112	&C111-1144-94	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 38,4	м	38,4	<u>234.64</u> 9010,18	<u>231.40</u> 8885,76	<u>1.49</u> 57,22	<u>1.75</u> 67,20	50 км.
113	&C111-1144-95	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 26,3	м	26,3	<u>234.64</u> 6171,03	<u>231.40</u> 6085,82	<u>1.49</u> 39,19	<u>1.75</u> 46,02	50 км.
114	&C111-1144-96	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 43,3	м	43,3	<u>234.64</u> 10159,91	<u>231.40</u> 10019,62	<u>1.49</u> 64,52	<u>1.75</u> 75,77	50 км.
115	&C111-1144-96 варіант 1	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 42	м	42	<u>234.64</u> 9854,88	<u>231.40</u> 9718,80	<u>1.49</u> 62,58	<u>1.75</u> 73,50	50 км.
116	&C111-1144-96 варіант 2	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг.= 16,4	м	16,4	<u>234.64</u> 3848,10	<u>231.40</u> 3794,96	<u>1.49</u> 24,44	<u>1.75</u> 28,70	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	&C111-1144-97	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 Lзаг. = 25.5	м	25,5	<u>234.64</u>	<u>231.40</u>	<u>1.49</u>	<u>1.75</u>	50 км.
					5983,32	5900,70	38,00	44,62	
118	&C111-1144-98	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 3945	шт	49	<u>925.62</u>	<u>912.86</u>	<u>5.87</u>	<u>6.89</u>	50 км.
					45355,38	44730,14	287,63	337,61	
119	&C111-1144-99	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2400	шт	13	<u>563.12</u>	<u>555.36</u>	<u>3.57</u>	<u>4.19</u>	50 км.
					7320,56	7219,68	46,41	54,47	
120	&C111-1144-100	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 2000	шт	36	<u>469.27</u>	<u>462.80</u>	<u>2.98</u>	<u>3.49</u>	50 км.
					16893,72	16660,80	107,28	125,64	
121	&C111-1144-101	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 1400	шт	13	<u>328.49</u>	<u>323.96</u>	<u>2.08</u>	<u>2.45</u>	50 км.
					4270,37	4211,48	27,04	31,85	
122	&C111-1144-102	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 880	шт	39	<u>206.5</u>	<u>203.65</u>	<u>1.31</u>	<u>1.54</u>	50 км.
					8053,50	7942,35	51,09	60,06	
123	&C111-1144-103	60x60x2 ДСТУ Б В.2.6-8-95 L= 840	шт	56	<u>197.07</u>	<u>194.35</u>	<u>1.25</u>	<u>1.47</u>	50 км.
					11035,92	10883,60	70,00	82,32	
124	&C111-1144-105	Лист 4x60 ДСТУ 8540:2015 С245 ГОСТ 27772-88 L= 60	шт	87	<u>7.46</u>	<u>7.35</u>	<u>0.05</u>	<u>0.06</u>	50 км.
					649,02	639,45	4,35	5,22	
125	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,00192	<u>209672.88</u>	<u>204550.00</u>	<u>1011.65</u>	<u>4111.23</u>	50 км.
					402,57	392,74	1,94	7,89	
126	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,0005837	<u>59199.31</u>	<u>57493.38</u>	<u>545.16</u>	<u>1160.77</u>	50 км.
					34,55	33,56	0,32	0,67	
127	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0016	<u>79688.66</u>	<u>77585.81</u>	<u>540.33</u>	<u>1562.52</u>	50 км.
					127,50	124,14	0,86	2,50	
128	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0022516	<u>179060.98</u>	<u>175000.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3511</u>	50 км.
					403,17	394,03	1,24	7,90	
129	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0026886	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					445,29	435,08	1,48	8,73	
130	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0154285	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					2555,31	2496,72	8,49	50,10	
131	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00230432	<u>165622.48</u>	<u>161825.00</u>	<u>549.98</u>	<u>3247.5</u>	50 км.
					381,65	372,90	1,27	7,48	
132	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0023919	<u>23083.74</u>	<u>21674.39</u>	<u>956.73</u>	<u>452.62</u>	50 км.
					55,21	51,84	2,29	1,08	
133	+C111-1575 варіант 1	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,044421	<u>98052.72</u>	<u>95283.33</u>	<u>846.79</u>	<u>1922.6</u>	50 км.
					4355,60	4232,58	37,62	85,40	
134	+C111-1580 варіант 1	Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А	т	0,354744	<u>150330.87</u>	<u>146250.00</u>	<u>1133.21</u>	<u>2947.66</u>	50 км.
					53328,97	51881,31	402,00	1045,66	
135	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00024	<u>27075.86</u>	<u>25698.17</u>	<u>846.79</u>	<u>530.9</u>	50 км.
					6,50	6,17	0,20	0,13	
136	+C111-1631 варіант 1	Замазка захисна	кг	7,449	<u>1134.3</u>	<u>1111.12</u>	<u>0.94</u>	<u>22.24</u>	50 км.
					8449,40	8276,73	7,00	165,67	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
137	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,10355	<u>418.44</u> 43,33	<u>409.83</u> 42,44	<u>0.41</u> 0,04	<u>8.2</u> 0,85	50 км.
138	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000723	<u>169585.44</u> 122,61	<u>165316.03</u> 119,52	<u>944.21</u> 0,68	<u>3325.2</u> 2,41	50 км.
139	&C111-1691-2 варіант 1	Опора New Maxi 1	шт	1366,8	<u>194.06</u> 265241,21	<u>189.50</u> 259008,60	<u>0.75</u> 1025,10	<u>3.81</u> 5207,51	50 км.
140	&C111-1691-3 варіант 1	Лег ДПК	шт	1366,8	<u>337.37</u> 461117,32	<u>330.00</u> 451044,00	<u>0.75</u> 1025,10	<u>6.62</u> 9048,22	50 км.
141	&C111-1691-4 варіант 1	Терасна дошка б=30мм	м2	351,951	<u>2360.36</u> 830731,06	<u>2313.33</u> 814178,81	<u>0.75</u> 263,96	<u>46.28</u> 16288,29	50 км.
142	&C111-1691-9 варіант 1	Шпилька різьбова М16х1000	шт	144	<u>136.7</u> 19684,80	<u>133.17</u> 19176,48	<u>0.85</u> 122,40	<u>2.68</u> 385,92	50 км.
143	&C111-1691-11 варіант 1	Анкер HILTI д.12мм 150мм	шт	136	<u>131.43</u> 17874,48	<u>128.00</u> 17408,00	<u>0.85</u> 115,60	<u>2.58</u> 350,88	50 км.
144	&C111-1721-111Б варіант 1	Бордюр з гнучкого пластику	м	1130	<u>37.85</u> 42770,50	<u>37.08</u> 41900,40	<u>0.03</u> 33,90	<u>0.74</u> 836,20	50 км.
145	+C111-1757 варіант 1	Рядно	м2	0,35092	<u>57.94</u> 20,33	<u>56.58</u> 19,86	<u>0.22</u> 0,08	<u>1.14</u> 0,39	50 км.
146	+C111-1763 варіант 1	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	2,59692	<u>35.12</u> 91,20	<u>32.55</u> 84,53	<u>1.88</u> 4,88	<u>0.69</u> 1,79	50 км.
147	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,32201	<u>1702.45</u> 14167,81	<u>1668.97</u> 13889,19	<u>0.1</u> 0,83	<u>33.38</u> 277,79	50 км.
148	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00109164	<u>231048.39</u> 252,22	<u>226016.67</u> 246,73	<u>501.36</u> 0,55	<u>4530.36</u> 4,94	50 км.
149	+C111-1853-3 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0002183	<u>66386.38</u> 14,49	<u>64583.33</u> 14,10	<u>501.36</u> 0,11	<u>1301.69</u> 0,28	50 км.
150	+C111-1853-4 варіант 1	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0025	<u>577.26</u> 1,44	<u>64.583</u> 0,16	<u>501.36</u> 1,25	<u>11.32</u> 0,03	50 км.
151	&C111-1859-18 варіант 2	Труба гофрована двостінна 63 мм з ПВХ пластикату	м	975	<u>54.22</u> 52864,50	<u>52.68</u> 51363,00	<u>0.48</u> 468,00	<u>1.06</u> 1033,50	50 км.
152	&C111-1859-19 варіант 1	Опора оцинкована УМО-6 Polygonal	шт	4	<u>7636.47</u> 30545,88	<u>7438.50</u> 29754,00	<u>48.24</u> 192,96	<u>149.73</u> 598,92	50 км.
153	&C111-1859-20 варіант 1	Закладна фундаментна ФПО-1000-1 Polygonal	шт	4	<u>1598.33</u> 6393,32	<u>1518.75</u> 6075,00	<u>48.24</u> 192,96	<u>31.34</u> 125,36	50 км.
154	&C111-1859-21 варіант 1	Опора освітлювальна Н=3,4м комплектна ДТУ50В-1х30 City Ватра	шт	36	<u>16728.55</u> 602227,80	<u>16352.30</u> 588682,80	<u>48.24</u> 1736,64	<u>328.01</u> 11808,36	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	&C111-1859-22 варіант 1	Закладна фундаментна	шт	36	<u>909.83</u> 32753,88	<u>843.75</u> 30375,00	<u>48.24</u> 1736,64	<u>17.84</u> 642,24	50 км.
156	&C111-1859-23 варіант 1	Кронштейн для світильника одинарний КО1-1-0,5-1 Polygonal	шт	4	<u>682.6</u> 2730,40	<u>654.75</u> 2619,00	<u>14.47</u> 57,88	<u>13.38</u> 53,52	50 км.
157	&C111-1859-25 варіант 1	Світильник світлодіодний 100Вт, 230 В, IP67, ДКУ41У-100-003 У1 Ватра	шт	4	<u>11260.87</u> 45043,48	<u>11025.60</u> 44102,40	<u>14.47</u> 57,88	<u>220.8</u> 883,20	50 км.
158	&C111-1859-26 варіант 1	Щит ТВ-1	шт	4	<u>2942.16</u> 11768,64	<u>2870.00</u> 11480,00	<u>14.47</u> 57,88	<u>57.69</u> 230,76	50 км.
159	&C111-1861-2 варіант 12	Лавка пряма двостороння широка (модель URB.SM24-1)	шт	12	<u>26075.76</u> 312909,12	<u>25550.00</u> 306600,00	<u>14.47</u> 173,64	<u>511.29</u> 6135,48	50 км.
160	&C111-1861-2 варіант 16	Урна (модель URB-UM.01-1)	шт	11	<u>15994.08</u> 175934,88	<u>15666.00</u> 172326,00	<u>14.47</u> 159,17	<u>313.61</u> 3449,71	50 км.
161	&C111-1861-7 варіант 1	Столи з лавками (модель URB.STM.01)	комплект	2	<u>20575.89</u> 41151,78	<u>19690.00</u> 39380,00	<u>482.44</u> 964,88	<u>403.45</u> 806,90	50 км.
162	&C111-1861-8 варіант 1	Парковс шезлонги (модель URB.LM.09)	шт	3	<u>21058.75</u> 63176,25	<u>20600.00</u> 61800,00	<u>45.83</u> 137,49	<u>412.92</u> 1238,76	50 км.
163	+C111-1882 варіант 1	Тканина мішкова	10м2	3,7587	<u>13094.44</u> 49218,07	<u>12833.33</u> 48236,64	<u>4.36</u> 16,39	<u>256.75</u> 965,04	50 км.
164	+C112-8 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,036346	<u>10792.68</u> 392,27	<u>10154.17</u> 369,06	<u>426.89</u> 15,52	<u>211.62</u> 7,69	50 км.
165	+C112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,005283	<u>10741.55</u> 56,75	<u>10164.17</u> 53,70	<u>366.76</u> 1,94	<u>210.62</u> 1,11	50 км.
166	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,03417	<u>10741.55</u> 367,04	<u>10164.17</u> 347,31	<u>366.76</u> 12,53	<u>210.62</u> 7,20	50 км.
167	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,036972	<u>10741.55</u> 397,14	<u>10164.17</u> 375,79	<u>366.76</u> 13,56	<u>210.62</u> 7,79	50 км.
168	+C112-62 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,005837	<u>10741.55</u> 62,70	<u>10164.17</u> 59,33	<u>366.76</u> 2,14	<u>210.62</u> 1,23	50 км.
169	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0067917	<u>10741.55</u> 72,95	<u>10164.17</u> 69,03	<u>366.76</u> 2,49	<u>210.62</u> 1,43	50 км.
170	+C112-80 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,082008	<u>10741.55</u> 880,89	<u>10164.17</u> 833,54	<u>366.76</u> 30,08	<u>210.62</u> 17,27	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+С112-82 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	2,96	<u>10741.55</u> 31794,99	<u>10164.17</u> 30085,94	<u>366.76</u> 1085,61	<u>210.62</u> 623,44	50 км.
172	+С112-172 варіант 1	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,012	<u>10741.55</u> 128,90	<u>10164.17</u> 121,97	<u>366.76</u> 4,40	<u>210.62</u> 2,53	50 км.
173	С112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	19,11	<u>29.1</u> 556,10	<u>27.81</u> 531,45	<u>0.72</u> 13,76	<u>0.57</u> 10,89	50 км.
174	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	40	<u>253.76</u> 10150,40	<u>250.58</u> 10023,20	<u>1.29</u> 51,60	<u>1.89</u> 75,60	50 км.
175	&С113-20-1 варіант 1	Труби 89*3, L=600	м	10,176	<u>337.17</u> 3431,04	<u>332.00</u> 3378,43	<u>2.66</u> 27,07	<u>2.51</u> 25,54	50 км.
176	+С113-153 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	16,12	<u>659.24</u> 10626,95	<u>651.67</u> 10504,92	<u>2.66</u> 42,88	<u>4.91</u> 79,15	50 км.
177	+С113-550 варіант 1	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10,2 мм	м	4,44	<u>4597.96</u> 20414,94	<u>4536.17</u> 20140,59	<u>27.56</u> 122,37	<u>34.23</u> 151,98	50 км.
178	С121-607	Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0,126 т	т	0,36608	<u>68963.49</u> 25246,15	<u>67887.19</u> 24852,14	<u>562.92</u> 206,07	<u>513.38</u> 187,94	50 км.
179	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0019196	<u>98509.83</u> 189,10	<u>97199.63</u> 186,58	<u>576.88</u> 1,11	<u>733.32</u> 1,41	50 км.
180	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	116	<u>44.45</u> 5156,20	<u>43.46</u> 5041,36	<u>0.12</u> 13,92	<u>0.87</u> 100,92	50 км.
181	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,86567	<u>648.88</u> 1859,48	<u>627.74</u> 1798,90	<u>8.42</u> 24,13	<u>12.72</u> 36,45	50 км.
182	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,16073	<u>896.81</u> 2834,57	<u>867.20</u> 2740,99	<u>12.03</u> 38,02	<u>17.58</u> 55,56	50 км.
183	+С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,06424	<u>34834.55</u> 2237,77	<u>33733.33</u> 2167,03	<u>418.19</u> 26,86	<u>683.03</u> 43,88	50 км.
184	+С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14208	<u>40878.05</u> 5807,95	<u>39658.33</u> 5634,66	<u>418.19</u> 59,42	<u>801.53</u> 113,87	50 км.
185	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05943	<u>39484.06</u> 2346,54	<u>38291.67</u> 2275,67	<u>418.19</u> 24,85	<u>774.2</u> 46,02	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
186	+C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17824	<u>38200.55</u> 6808,87	<u>37033.33</u> 6600,82	<u>418.19</u> 74,54	<u>749.03</u> 133,51	50 км.
187	C142-10-2	Вода	м3	747,50481	<u>84.02</u> 62805,35	<u>84.02</u> 62805,35	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
188	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000482	<u>72225.4</u> 34,81	<u>70250.00</u> 33,86	<u>559.22</u> 0,27	<u>1416.18</u> 0,68	50 км.
189	+C1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,004	<u>33228.05</u> 132,91	<u>32158.33</u> 128,63	<u>418.19</u> 1,67	<u>651.53</u> 2,61	50 км.
190	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00158997	<u>117407.62</u> 186,67	<u>114161.30</u> 181,51	<u>944.21</u> 1,50	<u>2302.11</u> 3,66	50 км.
191	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00232	<u>48179.77</u> 111,78	<u>46290.86</u> 107,39	<u>944.21</u> 2,19	<u>944.7</u> 2,20	50 км.
192	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003077	<u>71783.1</u> 22,09	<u>69431.38</u> 21,36	<u>944.21</u> 0,29	<u>1407.51</u> 0,44	50 км.
193	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,024	<u>143844.69</u> 3452,27	<u>140080.00</u> 3361,92	<u>944.21</u> 22,66	<u>2820.48</u> 67,69	50 км.
194	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	27,0195	<u>1692.04</u> 45718,07	<u>665.00</u> 17967,97	<u>993.86</u> 26853,60	<u>33.18</u> 896,50	50 км.
195	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	340,4457	<u>1647.16</u> 560768,54	<u>621.00</u> 211416,78	<u>993.86</u> 338355,36	<u>32.3</u> 10996,40	50 км.
196	+C1421-9599 варіант 3	Гранвідсів стабілізований полімерним в'язучим	м3	57,473455	<u>1597.56</u> 91817,29	<u>634.50</u> 36466,91	<u>931.74</u> 53550,32	<u>31.32</u> 1800,06	50 км.
197	+C1421-9656- 4 варіант 2	Суміш з гранвідсіву та цементу марки М- 400 (1:3)	м3	62,317169	<u>3203.92</u> 199659,22	<u>2342.60</u> 145984,20	<u>798.5</u> 49760,26	<u>62.82</u> 3914,76	50 км.
198	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	575,977	<u>1324.47</u> 762864,26	<u>500.00</u> 287988,50	<u>798.5</u> 459917,63	<u>25.97</u> 14958,13	50 км.
199	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5	<u>4018.59</u> 20092,95	<u>2613.33</u> 13066,65	<u>1326.46</u> 6632,30	<u>78.8</u> 394,00	50 км.
200	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,10663	<u>4308.44</u> 22001,61	<u>2897.50</u> 14796,46	<u>1326.46</u> 6773,74	<u>84.48</u> 431,41	50 км.
201	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2789	<u>4570.24</u> 5844,88	<u>3154.17</u> 4033,87	<u>1326.46</u> 1696,41	<u>89.61</u> 114,60	50 км.
202	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,52	<u>4713.04</u> 49581,18	<u>3294.17</u> 34654,67	<u>1326.46</u> 13954,36	<u>92.41</u> 972,15	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	+С1424-11616 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм з фіброю	м3	52,2801	<u>4858.39</u> 253997,12	<u>3436.67</u> 179669,45	<u>1326.46</u> 69347,46	<u>95.26</u> 4980,21	50 км.
204	+С1426-11789 варіант 4	Плитка тротуарна без фаски крупна 60мм	м2	976,569	<u>831.65</u> 812163,61	<u>733.33</u> 716147,34	<u>82.01</u> 80088,42	<u>16.31</u> 15927,85	50 км.
205	+С1426-11789 варіант 6	Тактильна бетонна плитка попереджувальна	м2	12,2816	<u>3171.99</u> 38957,11	<u>3027.78</u> 37185,98	<u>82.01</u> 1007,21	<u>62.2</u> 763,92	50 км.
206	&С1429-1-117 варіант 5	Калина звичайна	шт	3	<u>219.47</u> 658,41	<u>211.79</u> 635,37	<u>3.38</u> 10,14	<u>4.3</u> 12,90	50 км.
207	&С1429-1-117 варіант 6	Дерен-свидина "Midwinter fire"	шт	2	<u>252.35</u> 504,70	<u>244.02</u> 488,04	<u>3.38</u> 6,76	<u>4.95</u> 9,90	50 км.
208	&С1429-1-117 варіант 7	Перстач кущовий "Kobold"	шт	73	<u>144.34</u> 10536,82	<u>138.13</u> 10083,49	<u>3.38</u> 246,74	<u>2.83</u> 206,59	50 км.
209	&С1429-1-118	Анемона повстиста	шт	260	<u>11.46</u> 2979,60	<u>11.00</u> 2860,00	<u>0.24</u> 62,40	<u>0.22</u> 57,20	50 км.
210	&С1429-1-118 варіант 2	Журавець кривавий	шт	419	<u>102.24</u> 42838,56	<u>100.00</u> 41900,00	<u>0.24</u> 100,56	<u>2</u> 838,00	50 км.
211	&С1429-1-118 варіант 21	Щучник дернистий	шт	221	<u>81.84</u> 18086,64	<u>80.00</u> 17680,00	<u>0.24</u> 53,04	<u>1.6</u> 353,60	50 км.
212	&С1429-1-118 варіант 22	Ожика лісова	шт	111	<u>46.14</u> 5121,54	<u>45.00</u> 4995,00	<u>0.24</u> 26,64	<u>0.9</u> 99,90	50 км.
213	&С1429-1-118 варіант 27	Барвінок малий	шт	8	<u>117.65</u> 941,20	<u>115.10</u> 920,80	<u>0.24</u> 1,92	<u>2.31</u> 18,48	50 км.
214	&С1429-1-118 варіант 29	Міскант китайський "Gracillimus"	шт	3	<u>258.81</u> 776,43	<u>253.50</u> 760,50	<u>0.24</u> 0,72	<u>5.07</u> 15,21	50 км.
215	&С1429-1-118 варіант 34	Костриця овеча	шт	145	<u>113.07</u> 16395,15	<u>110.61</u> 16038,45	<u>0.24</u> 34,80	<u>2.22</u> 321,90	50 км.
216	+С1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	667,815	<u>1849.69</u> 1235250,73	<u>1165.85</u> 778572,12	<u>647.57</u> 432456,96	<u>36.27</u> 24221,65	50 км.
217	+С1429-111 варіант 1	Перегній	м3	4,864	<u>1768.37</u> 8601,35	<u>1345.16</u> 6542,86	<u>388.54</u> 1889,86	<u>34.67</u> 168,63	50 км.
218	+С1429-117 варіант 1	Суміш насіння газонних трав	ц	0,82202	<u>43654.2</u> 35884,63	<u>42750.00</u> 35141,36	<u>48.24</u> 39,65	<u>855.96</u> 703,62	50 км.
219	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00964	<u>350935.45</u> 3383,02	<u>343636.17</u> 3312,65	<u>418.19</u> 4,03	<u>6881.09</u> 66,34	50 км.
220	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,09591	<u>682.81</u> 65,49	<u>656.03</u> 62,92	<u>13.39</u> 1,28	<u>13.39</u> 1,29	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,064	<u>1200.07</u> 76,80	<u>1175.28</u> 75,22	<u>1.26</u> 0,08	<u>23.53</u> 1,50	50 км.
222	+C1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0,57164	<u>267.09</u> 152,68	<u>261.67</u> 149,58	<u>0.18</u> 0,10	<u>5.24</u> 3,00	50 км.
223	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,482	<u>192.98</u> 93,02	<u>188.82</u> 91,01	<u>0.38</u> 0,18	<u>3.78</u> 1,83	50 км.
224	C1545-70	Кнопка К227	100шт	1,00256	<u>31.05</u> 31,13	<u>30.13</u> 30,21	<u>0.31</u> 0,31	<u>0.61</u> 0,61	50 км.
225	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,11568	<u>1190.72</u> 137,74	<u>1166.67</u> 134,96	<u>0.7</u> 0,08	<u>23.35</u> 2,70	50 км.
226	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	<u>4592.86</u> 551,14	<u>4500.00</u> 540,00	<u>2.8</u> 0,34	<u>90.06</u> 10,80	50 км.
227	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00048	<u>256077.22</u> 122,92	<u>250440.96</u> 120,21	<u>615.14</u> 0,30	<u>5021.12</u> 2,41	50 км.
228	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,006025	<u>861325.43</u> 5189,49	<u>843687.33</u> 5083,22	<u>749.37</u> 4,51	<u>16888.73</u> 101,76	50 км.
229	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,03856	<u>80.91</u> 245,85	<u>65.41</u> 198,75	<u>13.91</u> 42,27	<u>1.59</u> 4,83	50 км.
230	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,00004	<u>145499.59</u> 5,82	<u>141709.95</u> 5,67	<u>936.71</u> 0,04	<u>2852.93</u> 0,11	50 км.
231	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	99,292	<u>401.23</u> 39838,93	<u>392.50</u> 38972,11	<u>0.86</u> 85,39	<u>7.87</u> 781,43	50 км.
232	&C1547-17-58 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1Кв АВВГ 4х16мм2	м	1045,5	<u>73.67</u> 77021,99	<u>71.67</u> 74930,99	<u>0.56</u> 585,48	<u>1.44</u> 1505,52	50 км.
233	&C1547-17-60 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами із ПВХ ізоляцією, ПВХ оболонкою із пластикату низької горючості, 0,6/1кВ ВВГ 3х1,5мм2	м	183,6	<u>44.77</u> 8219,77	<u>43.33</u> 7955,39	<u>0.56</u> 102,82	<u>0.88</u> 161,56	50 км.
234	+C1555-106 варіант 2	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	733,5196	<u>38.44</u> 28196,49	<u>37.50</u> 27506,99	<u>0.19</u> 139,37	<u>0.75</u> 550,13	50 км.
235	+C1555-106 варіант 3	Геотекстиль голкопробивний щільністю 150г/м2	м2	353,3178	<u>85.62</u> 30251,07	<u>83.75</u> 29590,37	<u>0.19</u> 67,13	<u>1.68</u> 593,57	50 км.
236	C1555-149	Поліуретанове зв'язуюче TETRAPUR 144 (колор)	кг	7,68	<u>282.08</u> 2166,37	<u>275.80</u> 2118,14	<u>0.75</u> 5,76	<u>5.53</u> 42,47	50 км.
237	+C1600-417 варіант 2	Георешітка 100мм	м2	509,4518	<u>143.87</u> 73294,83	<u>140.83</u> 71746,10	<u>0.22</u> 112,08	<u>2.82</u> 1436,65	50 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
238	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	120,158	<u>6,91838</u> 831,30	<u>6,91838</u> 831,30			
239	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9851	<u>159,41</u> 157,03	<u>159,41</u> 157,03			
240	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,964	<u>142,97</u> 137,82	<u>142,97</u> 137,82			
241	C1999-9009	Дрова	м3	0,0869	<u>119,13</u> 10,36	<u>119,13</u> 10,36			
		Разом	грн.		1136,51	1136,51			
		Разом по розділу III	грн.		8745314,03	7027882,57	1558677,33	158754,13	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4597,52					
		Мастильні матеріали	кг	278,448					
		Гідравлічна рідина	кг	39,149					
		Дрова	м3	0,087					
		Бензин	л	656,418					
		Дизельне паливо	л	4176,134					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 травня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав інженер-кошторисник _____ О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП _____ О.С.КУМЕЙКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №3)</u>			
1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	м	138	
2	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	шт	23	
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,3	
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,3	
	<u>Розділ 2. Металеві балки дерев'янного пірса №3</u>			
5	Монтаж металевих балок	т	0,87121	
6	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,87121	
	<u>Розділ 3. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №4)</u>			
7	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	м	306	
8	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	шт	51	
9	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,96	
10	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,96	
11	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12128	
12	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,12128	
	<u>Розділ 4. Металеві елементи дерев'янного пірса №4</u>			
13	Монтаж прогонів	т	3,59143	
14	Монтаж стійок та косоурів	т	0,27291	
15	Монтаж металевих балок	т	0,108383	
16	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3,699813	
	<u>Розділ 5. Фундамент (ГП-31)</u>			

1	2	3	4	5
17	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	2,664	
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 6. Фундамент (ГП-35)</u>	м3	2,664	
19	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,64	
20	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 7. Фундамент (ГП-36)</u>	м3	0,64	
21	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	1,1745	
22	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 8. Фундамент (ГП-37)</u>	м3	1,1745	
23	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,528	
24	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків</u> <u>Розділ 1. Вертикальне планування</u>	м3	0,528	
25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	777,5	
26	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. ТИП 1</u>	т	1282,875	
27	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	966,9	
28	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	96,69	
29	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	966,9	
30	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 3. ТИП 3</u>	м2	966,9	
31	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	492,7	
32	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	49,27	
33	Армування шарів геотекстилем	м2	492,7	
34	Армування шарів покриття георгратами	м2	492,7	
35	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	492,7	
36	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим за товщини шару 15 см	м2	492,7	

1	2	3	4	5
37	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-18-1 <u>Розділ 4. ТИП 4</u>	м2	-492,7	
38	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	216,7	
39	Армування шарів геотекстилем	м2	216,7	
40	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером <u>Розділ 5. ТИП 8</u>	м3	108,35	
41	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	341,7	
42	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	34,17	
43	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	341,7	
44	Армування шарів геотекстилем	м2	341,7	
45	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	341,7	
46	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	м2	-341,7	
47	Укладання лаг ДПК на опори	м2	341,7	
48	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм <u>Розділ 6. Тактильна бетонна плитка</u>	м2	341,7	
49	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 7. Бордюр з гнучкого пластику</u>	м2	12,16	
50	Укладання бордюру з гнучкого пластику <u>Розділ 8. Влаштування розмітки</u>	м	1130	
51	Влаштування розмітки майданчиків <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Елементи майданчиків</u> <u>Розділ 1. Встановлення лавок прямих двосторонніх широких</u>	м2	38,4	
52	Установлення лав <u>Розділ 2. Урна паркова</u>	шт	12	
53	Установлення урн паркових <u>Розділ 3. Столи з лавками</u>	шт	11	
54	Установлення столів з лавками <u>Розділ 4. Паркові шезлонги</u>	шт	6	
55	Установлення паркових шезлонгів <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Мережі електропостачання та освітлення</u>	т	0,285	
56	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	477,75	

1	2	3	4	5
57	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	90	
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	
59	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	50,2	
60	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,975	
61	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1205	
62	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	40	
63	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,36608	
64	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	4	
65	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	
66	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	477,75	
67	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	477,75	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Озеленення</u>			
68	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	ям	78	
69	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	78	
	<u>Розділ 1. ТИП 10</u>			
70	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	205,505	
71	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4110,1	
72	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	4110,1	
	<u>Розділ 2. ТИП 11</u>			
73	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	12,16	
74	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	243,2	
75	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	243,2	
76	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (до 480шт)	м2	-243,2	

Склав інженер-кошторисник О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП О.С.КУМЕЙКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]