

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (1-й пусковий комплекс)
655.1-Г-2025 вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Мережі водопроводу
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,126 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,06									
1	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,032	<u>38196.64</u> 36371,90	<u>1177.32</u> 201,89	1222	1164	<u>38</u> 6	<u>253.9760</u> 1,2893	<u>8.13</u> 0,04
2	& С130-638-8	Труба ПЕ 100 SDR 17, О 32х2,0	м	32,32	<u>28.22</u> -	<u>-</u> -	912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,004	<u>39933.04</u> 30624,54	<u>-</u> -	160	122	<u>-</u> -	<u>235.3200</u> -	<u>0.94</u> -
4	& С130-638-9	Труба ПЕ 100 SDR 17, д.75х4,5	м	4	<u>193.94</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб до 50 мм	1000м	0,009	<u>76885.18</u> 62783,40	<u>8292.45</u> 423,78	692	565	<u>75</u> 4	<u>417.1100</u> 2,5458	<u>3.75</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С130-638-10	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.25х3,2	м	8	<u>254.38</u>	-	2035	-	-	-	-
7	& С130-638-11	Труба водогазопровідна сталева оцинкована звичайна, д.15х2,8	м	1	<u>98.62</u>	-	99	-	-	-	-
8	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	2	<u>690.54</u>	<u>24.29</u>	1381	648	<u>49</u>	<u>2.3744</u>	<u>4.75</u>
9	& С1547-17-41	Засувка фланцева чавунна DN 100 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	2	<u>324.01</u>	<u>10.45</u>	18093	-	<u>21</u>	<u>0.0705</u>	<u>0.14</u>
10	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	1 шт	1	<u>395.08</u>	<u>9.72</u>	395	204	<u>10</u>	<u>1.4946</u>	<u>1.49</u>
11	& С1547-17-42	Засувка фланцева чавунна DN 50 PN 16 з обрезиненим клином в комплекті та прокладками	шт	1	<u>203.95</u>	<u>4.18</u>	4556	-	<u>4</u>	<u>0.0282</u>	<u>0.03</u>
12	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>4555.76</u>	-	1049	405	-	-	-
13	& С1547-17-43	Пожежний гідрант підземний, h=1,5м	шт	1	<u>1048.67</u>	<u>67.16</u>	53807	-	<u>67</u>	<u>3.0846</u>	<u>3.08</u>
14	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т	0,565	<u>405.19</u>	<u>24.74</u>	7221	5710	<u>25</u>	<u>0.1670</u>	<u>0.17</u>
15	& С1547-17-44	Трійник фланцевий, д. 200х100	шт	3	<u>53807.27</u>	-	32833	-	-	-	-
16	& С1547-17-45	Трійник фланцевий, д. 100х100	шт	1	<u>12781.26</u>	<u>573.33</u>	5352	-	<u>324</u>	<u>71.4016</u>	<u>40.34</u>
17	& С1547-17-46	Відвід фланцевий, д.110 ДСТУ EN 12201-2:2018	шт	2	<u>10106.90</u>	<u>246.72</u>	6496	-	<u>139</u>	<u>1.6636</u>	<u>0.94</u>
18	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>10944.32</u>	-	3175	1570	-	-	-
19	& С1547-17-47	Перехід фланцевий, д.110-50 ДСТУ EN 12201-2:2018	шт	1	<u>5352.17</u>	-	2466	-	-	-	-
20	& С1547-17-48	Фланцеве з'єднання, д.50 ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>3248.13</u>	-	795	-	-	-	-
21	& С1547-17-49	Муфта редуційна, д.50-32 ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>795.32</u>	-	279	-	-	-	-
22	& С1547-17-55	Муфта ПЕ -Сталь внутрішня різьба, д. 32 (Двн=25мм) ДСТУ EN 12201-2:2018 Unidelta	шт	1	<u>278.52</u>	-	112	-	-	-	-
23	КБ16-26-1	Установлення пічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>111.92</u>	-	120	103	-	-	-
					<u>120.46</u>	<u>9.72</u>	103	103	<u>10</u>	<u>0.7102</u>	<u>0.71</u>
					<u>102.89</u>	<u>4.18</u>			<u>4</u>	<u>0.0282</u>	<u>0.03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1547-17-50	Лічильник холодної води JS 1,6-02 SmartC+ д.15 з модулем АТ - М Bus, зі штуцером та накідними гайками в комплекті	шт	1	<u>5195.77</u> -	- -	5196	-	- -	- -	- -
25	КБ19-5-1	Установлення регуляторів тиску	1 шт	1	<u>2165.95</u> 1078,57	<u>198.23</u> 61,65	2166	1079	<u>198</u> 62	<u>7.1656</u> 0,4157	<u>7.17</u> 0,42
26	& C1547-17-51	Регулятор тиску, д.15 Danfoss	шт	1	<u>34813.17</u> -	- -	34813	-	- -	- -	- -
27	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>39.17</u> 33,34	- -	78	67	- -	<u>0.2120</u> -	<u>0.42</u> -
28	& C1547-17-52	Кран кульовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>277.67</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
29	& C1547-17-53	Клапан зворотний, д.15 Valtec	шт	1	<u>296.37</u> -	- -	296	-	- -	- -	- -
30	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм	10 шт	0,1	<u>2970.86</u> 1888,95	<u>965.97</u> 322,42	297	189	<u>97</u> 32	<u>13.0380</u> 2,1707	<u>1.3</u> 0,22
31	& C1547-17-54	Фільтр косий муфтовий, д.15 Valtec	шт	1	<u>182.47</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
32	ПР26-5004	Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон]	100 п.м	0,03	<u>584.32</u> 563,76	<u>20.00</u> 9,68	18	17	<u>1</u> -	<u>4.2930</u> 0,0668	<u>0.13</u> -
33	& C1547-17-56	Теплоізоляція трубчаста для труби д.25х3,2, товщ.15мм Thermaflex	м	2	<u>60.07</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
34	& C1547-17-57	Теплоізоляція трубчаста для труби д.15х2,8, товщ.15мм Thermaflex	м	1	<u>47.32</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
35	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,3393	<u>54179.04</u> 20254,30	<u>23174.57</u> 9007,21	18383	6872	<u>7863</u> 3056	<u>150.2656</u> 50,5724	<u>50.99</u> 17,16
36	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8468.85</u> -	- -	8469	-	- -	- -	- -
37	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5331.50</u> -	- -	5332	-	- -	- -	- -
38	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3854.50</u> -	- -	3855	-	- -	- -	- -
39	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1836.70</u> -	- -	1837	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.45 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4763.73</u> -	- -	4764	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2380.40</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -
42	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2657.07</u> -	- -	5314	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6478.72</u>	-	6479	-	-	-	-
44	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>475.29</u>	-	951	-	-	-	-
45	& С113-754-1	Люк залізобетонний ЛЗБ-4	шт	2	<u>873.04</u>	-	1746	-	-	-	-
46	ПР10-2019	Встановлення табличок	100 шт	0,01	<u>1873.58</u>	<u>4.00</u>	19	19	-	<u>12.5398</u>	<u>0.13</u>
					1859,28	1,94			-	0,0134	-
47	& С113-754-2	Табличка-вказівник пожежного гідранта	шт	1	<u>357.57</u>	-	358	-	-	-	-
48	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0041	<u>2039.32</u>	<u>102.45</u>	8	3	-	<u>5.0668</u>	<u>0.02</u>
					831,16	11,23			-	0,0763	-
49	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0041	<u>7446.61</u>	<u>151.09</u>	31	5	1	<u>7.6744</u>	<u>0.03</u>
					1241,87	25,18			-	0,1704	-
		Разом прямі витрати по кошторису					247443	18742	10338		133.81
		Разом будівельні роботи, грн.					247443		4043		24,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218363				
		всього заробітна плата, грн.					22785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3442				
		Всього будівельні роботи, грн.					258126				

		Всього по кошторису					258126				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					172,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26227				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]