

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Реконструкція парку відпочинку "Рудка" по вул.Парковій, в с-щі Бородянка Бучанського району Київської області (2-й пусковий комплекс)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення</u>			
	<u>Розділ 1. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №3)</u>			
1	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	м	138	
2	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	шт	23	
3	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,3	
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,3	
	<u>Розділ 2. Металеві балки дерев'яного пірса №3</u>			
5	Монтаж металевих балок	т	0,87121	
6	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	0,87121	
	<u>Розділ 3. Фундамент ФМ-1 (дерев'яний пірс №4)</u>			
7	Буріння ударно-канатним способом свердловин діаметром 89 мм у ґрунтах груп 1-2	м	306	
8	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	шт	51	
9	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,96	
10	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,96	
11	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12128	
12	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,12128	
	<u>Розділ 4. Металеві елементи дерев'яного пірса №4</u>			
13	Монтаж прогонів	т	3,59143	
14	Монтаж стійок та косоурів	т	0,27291	
15	Монтаж металевих балок	т	0,108383	
16	Електродугове зварювання при монтажі опорних частин каркасів [колон, підкранових балок] одноповерхових виробничих будівель	т	3,699813	
	<u>Розділ 5. Фундамент (ГП-31)</u>			

1	2	3	4	5
17	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	2,664	
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 6. Фундамент (ГП-35)</u>	м3	2,664	
19	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,64	
20	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 7. Фундамент (ГП-36)</u>	м3	0,64	
21	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	1,1745	
22	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Розділ 8. Фундамент (ГП-37)</u>	м3	1,1745	
23	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 1	м3	0,528	
24	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Покриття тротуарів, доріжок та майданчиків</u> <u>Розділ 1. Вертикальне планування</u>	м3	0,528	
25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	777,5	
26	Перевезення ґрунту до 30 км <u>Розділ 2. ТИП 1</u>	т	1282,875	
27	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	966,9	
28	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	96,69	
29	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	966,9	
30	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 3. ТИП 3</u>	м2	966,9	
31	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	492,7	
32	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	49,27	
33	Армування шарів геотекстилем	м2	492,7	
34	Армування шарів покриття георгатами	м2	492,7	
35	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	492,7	
36	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим за товщини шару 15 см	м2	492,7	

1	2	3	4	5
37	Улаштування основ та покриттів із гранвідсіву стабілізованого полімерним в'язучим, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-18-1 <u>Розділ 4. ТИП 4</u>	м2	-492,7	
38	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	216,7	
39	Армування шарів геотекстилем	м2	216,7	
40	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером <u>Розділ 5. ТИП 8</u>	м3	108,35	
41	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	341,7	
42	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	34,17	
43	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	341,7	
44	Армування шарів геотекстилем	м2	341,7	
45	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	341,7	
46	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (до 15см)	м2	-341,7	
47	Укладання лаг ДПК на опори	м2	341,7	
48	Улаштування покриттів з терасної дошки 30мм <u>Розділ 6. Тактильна бетонна плитка</u>	м2	341,7	
49	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням суміші з гранвідсіву та цементу марки М-400 (1:3) площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 7. Бордюр з гнучкого пластику</u>	м2	12,16	
50	Укладання бордюру з гнучкого пластику <u>Розділ 8. Влаштування розмітки</u>	м	1130	
51	Влаштування розмітки майданчиків <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Елементи майданчиків</u> <u>Розділ 1. Встановлення лавок прямих двосторонніх широких</u>	м2	38,4	
52	Установлення лав <u>Розділ 2. Урна паркова</u>	шт	12	
53	Установлення урн паркових <u>Розділ 3. Столи з лавками</u>	шт	11	
54	Установлення столів з лавками <u>Розділ 4. Паркові шезлонги</u>	шт	6	
55	Установлення паркових шезлонгів <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Мережі електропостачання та освітлення</u>	т	0,285	
56	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	477,75	

1	2	3	4	5
57	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	90	
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	14,85	
59	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	50,2	
60	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,975	
61	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1205	
62	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	40	
63	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,36608	
64	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	4	
65	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	
66	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	477,75	
67	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	477,75	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Озеленення</u>			
68	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 100%	ям	78	
69	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	78	
	<u>Розділ 1. ТИП 10</u>			
70	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	205,505	
71	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4110,1	
72	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	4110,1	
	<u>Розділ 2. ТИП 11</u>			
73	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	12,16	
74	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	243,2	
75	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	м2	243,2	
76	Додавати або віднімати на кожні 1000 шт висаджуваних квітів (до 480шт)	м2	-243,2	

Склад інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Ю.КОЛОМІЄЦЬ

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С.КУМЕЙКО

