

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта	1116,236 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,37300 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	280,122 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	589,252	-	589,252	1,02850	124,39	-
2	02-01-02	на внутрішнє оздоблення, прорізи	418,945	-	418,945	0,81682	95,517	-
3	02-01-03	на утеплення	3,753	-	3,753	0,00766	0,816	-
4	02-01-04	на Дах	104,286	-	104,286	0,52002	59,399	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	1116,236	-	1116,236	2,37300	280,122	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування) (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта	3661,969 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,46539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1124,189 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 липня 2025 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на загальнобудівельні роботи	3661,969	-	3661,969	10,46539	1124,189	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Всього:	3661,969	-	3661,969	10,46539	1124,189	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на Загальнобудівельні роботи****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

589,252 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,0285 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

124,390 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ганок входу Г1									
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів водовідведення з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>9184,26</u> 9184,26	- -	184	184	- -	78,9840 -	1,58 -
2	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 50 мм	м	2	<u>37,06</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
3	С113-2243 варіант 1	Коліно з поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>15,79</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
4	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,084	<u>8554,81</u> 8554,81	- -	719	719	- -	85,6080 -	7,19 -
5	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0017136	<u>441687,83</u> 33736,25	- -	757	58	- -	370,7280 -	0,64 -
6	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0528	<u>159421,18</u> 24800,40	- -	8417	1309	- -	227,6310 -	12,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шорстка поверхня)	1 м2	3,8	<u>2193,41</u> 798,36	- -	8335	3034	- -	7,3278 -	27,85 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					18502	5304	- -		49,28 -
		Разом будівельні роботи, грн.					18502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13198				
		всього заробітна плата, грн.					5304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1029				
		Всього будівельні роботи, грн.					21380				

		Всього по розділу 1					21380				
		Розділ 2. Ганок входу Г2									
8	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1	<u>8554,81</u> 8554,81	- -	855	855	- -	85,6080 -	8,56 -
9	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,00204	<u>441687,83</u> 33736,25	- -	901	69	- -	370,7280 -	0,76 -
10	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0528	<u>159421,18</u> 24800,40	- -	8417	1309	- -	227,6310 -	12,02 -
11	КБ15-26-1 к=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шорстка поверхня)	1 м2	5,1	<u>2193,41</u> 798,36	- -	11186	4072	- -	7,3278 -	37,37 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					21359	6305	- -		58,71 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15054				
		всього заробітна плата, грн.					6305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3429 7,04 1232 24788				
12	KP7-17-2	Розділ 3. Ганок входу Г3 <i>Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2</i>	100м2	0,316	<u>7707,00</u> 7707,00	- -	2435	2435	- -	77,1240 -	24,37 -
13	KP20-17-19	<i>Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150</i>	100м3	0,0064464	<u>441687,83</u> 33736,25	- -	2847	217	- -	370,7280 -	2,39 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5282	2652	- -		26,76 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5282 2630 2652 1512 3,21 561 6794 6794				
14	KB9-73-2	Розділ 4. Навіс ганку входу Г1 <i>Виготовлення конструкції навісу</i>	1m	0,415	<u>38279.41</u> 25993,73	<u>11352,00</u> -	15886	10787	<u>4711</u> -	<u>230,4000</u> -	<u>95.62</u> -
15	KP20-12-1	<i>Монтаж металоконструкцій навісу</i>	1m	0,415	<u>23048.95</u> 13462,98	<u>8060.27</u> 33,57	9565	5587	<u>3345</u> 14	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>44,18</u> 0,12
16	C121-783 варіант 2	Металоконструкції навісу	т	0,4399	<u>149526.68</u> -	- -	65777	-	- -	- -	- -
17	KB13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками	1 м2	10,5	<u>34.48</u> 34,48	- -	362	362	- -	0,3450 -	3,62 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	10,5	42,06 24,06	18,00 -	442	253	189 -	0,2346 -	2,46 -
19	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,105	2119,76 823,16	236,12 2,96	223	86	25 -	6,5964 0,0269	0,69 -
20	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,105	3493,64 614,96	152,37 1,72	367	65	16 -	4,9956 0,0156	0,52 -
Разом прямі витрати по розділу 4							92622	17140	8286 14		147,09 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							92622				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67196				
всього заробітна плата, грн.							17154				
Загальновиробничі витрати, грн.							8858				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3046				
Всього будівельні роботи, грн.							101480				

Всього по розділу 4							101480				
Розділ 5. Навіс ганку входу Г2											
21	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,08	6405,76 4960,96	1444,80 -	512	397	115 -	54,5160 -	4,36 -
22	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) (Демонтаж) металоконструкцій навісу	1т	0,12	15066,28 9424,09	5642,19 23,50	1808	1131	677 3	74,5164 0,2083	8,94 0,02
23	КБ9-73-2	Виготовлення конструкції навісу	1т	0,2469	38279,41 25993,73	11352,00 -	9451	6418	2803 -	230,4000 -	56,89 -
24	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1т	0,2469	23048,95 13462,98	8060,27 33,57	5691	3324	1990 8	106,4520 0,2976	26,28 0,07
25	С121-783 варіант 2	Металоконструкції навісу	т	0,26617	149526,68 -	- -	39800	-	- -	- -	- -
26	КБ13-44-7 к=1,15	Очищення поверхонь щітками	1 м2	6,2	34,48 34,48	- -	214	214	- -	0,3450 -	2,14 -
27	КБ13-44-9 к=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	6,2	24,06 24,06	- -	149	149	- -	0,2346 -	1,45 -
28	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,062	1883,64 823,16	- -	117	51	- -	6,5964 -	0,41 -
29	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,062	3341,27 614,96	- -	207	38	- -	4,9956 -	0,31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КР8-30-3	Улаштування покриття , підшивки та бічної обшивки та фартуха з профнастилу	100м2	0,167	<u>12060.60</u> 11734,72	<u>285,60</u> -	2014	1960	<u>48</u> -	<u>110,2680</u> -	<u>18,41</u> -
31	С111-31 варіант 1	Профлист	м2	18,37	<u>496,24</u> -	<u>-</u> -	9116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С111-1904 варіант 1	Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10х150	шт	18	<u>22,46</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							69483	13682	<u>5633</u> 11		<u>119,19</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							69483				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50168				
всього заробітна плата, грн.							13693				
Загальновиробничі витрати, грн.							7140				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2479				
Всього будівельні роботи, грн.							76623				

Всього по розділу 5							76623				
Розділ 6. Навіс ганку входу Г3											
33	КБ9-73-2	Виготовлення конструкції навісу	1m	1,408	<u>38279.41</u> 25993,73	<u>11352,00</u> -	53897	36599	<u>15984</u> -	<u>230,4000</u> -	<u>324,4</u> -
34	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій навісу	1m	1,408	<u>23048.95</u> 13462,98	<u>8060,27</u> 33,57	32453	18956	<u>11349</u> 47	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>149,88</u> 0,42
35	С121-783 варіант 2	Металоконструкції навісу	т	1,49248	<u>149526,68</u> -	<u>-</u> -	223166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ13-44-7 κ=1,15	Очищення поверхонь щітками	1 м2	35,2	<u>34,48</u> 34,48	<u>-</u> -	1214	1214	<u>-</u> -	0,3450	12,14
37	КБ13-44-9 κ=1,15	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	35,2	<u>24,06</u> 24,06	<u>-</u> -	847	847	<u>-</u> -	0,2346	8,26
38	КБ13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,352	<u>1883,64</u> 823,16	<u>-</u> -	663	290	<u>-</u> -	6,5964	2,32
39	КБ13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,352	<u>3341,27</u> 614,96	<u>-</u> -	1176	216	<u>-</u> -	4,9956	1,76
40	С111-1904 варіант 1	Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10х150	шт	50	<u>22,46</u> -	<u>-</u> -	1123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							314539	58122	<u>27333</u> 47		<u>498,76</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					314539 229084 58169 30029 59,1 10332 344568 344568				
		Розділ 7. Навіс сходів СХ1									
41	КР8-30-3	Улаштування покриття , підшивки та бічної обшивки та фартуха з профнастилу	100м2	0,125	<u>12060,60</u> 11734,72	<u>285,60</u> -	1508	1467	<u>36</u> -	<u>110,2680</u> -	<u>13,78</u> -
42	С111-31 варіант 1	Профлист	м2	13,75	<u>496,24</u> -	<u>-</u> -	6823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-1904 варіант 1	Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10х150	шт	16	<u>22,46</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02	<u>11932,50</u> 7321,47	<u>-</u> -	239	146	<u>-</u> -	66,4320	1,33
45	& С1-3010-1-3С варіант 1	Труби водостічні	м	2	<u>328,44</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,055	<u>20084,62</u> 7689,13	<u>-</u> -	1105	423	<u>-</u> -	69,7680	3,84
47	& С1-3010-1-3С варіант 2	Лотки водостічні	м	5,5	<u>331,50</u> -	<u>-</u> -	1823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					12514	2036	<u>36</u> -		<u>18,95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12514 10442 2036 1107 2,27 398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13621				

		Всього по розділу 7					13621				
		Разом прямі витрати по кошторису					534301	105241	<u>41288</u>		<u>918,74</u>
									72		0,63
		Разом будівельні роботи, грн.					534301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387772				
		всього заробітна плата, грн.					105313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54951				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19077				
		Всього будівельні роботи, грн.					589252				

		Всього по кошторису					589252				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1028,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124390				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на внутрішнє оздоблення,прорізи

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

418,945 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,81682 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,517 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна									
1	КБ10-20-4 к=1,15	Установлення блоку вітражного металопластикового тамбурний блок Т1	100м2	0,1536	<u>24778,37</u>	-	3806	2136	-	119,6046	18,37
					13907,62	-			-	-	-
2	& С123-216- В4	Тамбурний блок Т1 блоку вітражного металопластикового	м2	15,36	<u>16954,31</u>	-	260418	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	С111-1904	Анкер монтажний 150х10	шт	18	<u>16,34</u>	-	294	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					264518	2136	-		18,37
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					264518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262382				
		всього заробітна плата, грн.					2136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1111 2,2 385 265629 265629				
		Розділ 2. Укоси внутрішні									
4	КР11-7-1 к=1,15	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,853	<u>86633,46</u> 67147,65	<u>3355,20</u> -	73898	57277	<u>2862</u> -	<u>609,2700</u> -	<u>519,71</u> -
5	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,853	<u>15677,99</u> 11281,75	- -	13373	9623	- -	106,0116	90,43
6	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2	<u>4389,64</u> 3203,14	- -	8779	6406	- -	27,9726	55,95
7	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,853	<u>17983,89</u> 5597,27	- -	15340	4774	- -	52,5960	44,86
		Разом прямі витрати по розділу 2					111390	78080	<u>2862</u> -		<u>710,95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					111390 30448 78080 41926 85,3 14916 153316 153316				
		Разом прямі витрати по кошторису					375908	80216	<u>2862</u> -		<u>729,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					375908 292830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					80216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43037				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					87,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15301				
		Всього будівельні роботи, грн.					418945				

		Всього по кошторису					418945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					816,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95517				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на утеплення
Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість3,753 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,00766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата0,816 тис. грн.
Середній розряд робіт2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “9 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-15-1 к=1,15	Укладання ходових дошок	100м	1,08	3119,06	-	3369	672	-	6,3365	6,84
					621,99	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3369	672	-		6,84
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2697				
		всього заробітна плата, грн.					672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					144				
		Всього будівельні роботи, грн.					3753				

		Всього по кошторису					3753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					816				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Дах

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

104,286 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,52002 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

59,399 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-73-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій ЕКОСЕПТ 450-1	100м2	8,51488	<u>6180,65</u> 6121,25	<u>59,40</u> -	52627	52122	<u>505</u> -	<u>56,1840</u> -	<u>478,4</u> -
2	С1113-299 варіант 1	Вогнезахисна суміш для деревини ЕКОСЕПТ 450-1	кг	301,68085	<u>90,36</u> -	<u>-</u> -	27260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					79887	52122	<u>505</u> -		<u>478,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					79887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27260				
		всього заробітна плата, грн.					52122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7277				
		Всього будівельні роботи, грн.					104286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					104286				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					520,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					59399				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування)

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**на загальнобудівельні роботи****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №20 на вул. Глібова, 12 м. Чернівцях (заходи енергозбереження) (коригування) (додаткові роботи)**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3661,969 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,46539 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1124,189 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 липня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 =====									
1	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	3,29	<u>7181,13</u> 6654,65	<u>526,48</u> 192,59	23626	21894	<u>1732</u> 634	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>240,59</u> 5,15
2	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	3,29	<u>62162,25</u> 34708,40	<u>390,87</u> 349,20	204514	114191	<u>1286</u> 1149	<u>338,4864</u> 3,4944	<u>1113,62</u> 11,5
3	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,853	<u>15677,99</u> 11281,75	- -	13373	9623	- -	106,0116 -	90,43 -
4	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,853	<u>17983,89</u> 5597,27	- -	15340	4774	- -	52,5960 -	44,86 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ15-182-1 κ=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,1	<u>15677,99</u> 11281,75	-	64280	46255	-	106,0116	434,65
6	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	451	<u>37,79</u> -	-	17043	-	-	-	-
7	КБ15-182-3 κ=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,1	<u>6756,76</u> 3344,26	<u>5,29</u> 4,65	27703	13711	<u>22</u> 19	<u>29,6424</u> 0,0400	<u>121,53</u> 0,16
8	КР3-1-1	Розбирання панелей стін в класах	100 м2	2,89	<u>5576,56</u> 5397,76	<u>178,80</u> 65,41	16116	15600	<u>516</u> 189	<u>59,3160</u> 0,5314	<u>171,42</u> 1,54
9	КБ15-26-1 κ=1,15	Улаштування покриттів підвіконня з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,43	<u>1665,39</u> 798,36	-	4047	1940	-	7,3278	17,81
10	КБ10-28-1 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0518	<u>27069,15</u> 14921,53	-	1402	773	-	135,3918	7,01
11	КБ10-28-2 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0373	<u>21914,56</u> 12057,68	-	817	450	-	109,4064	4,08
12	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,07	<u>17080,23</u> 9107,14	-	1196	637	-	82,6344	5,78
13	& С123-7-35	Блоки дверні металопластикові	м2	15,91	<u>11751,70</u> -	-	186970	-	-	-	-
14	КБ10-28-3 κ=1,15 № κ=0,7	Демонтаж дверних блоків з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0484	<u>10248,13</u> 5464,28	-	496	264	-	49,5806	2,4
15	КБ10-28-3 κ=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними алюмінієвими блоками блоками площею більше 3 м2 з	100м2	0,0484	<u>17080,23</u> 9107,14	-	827	441	-	82,6344	4
16	& С123-7-35 варіант 2	Блоки дверні алюмінієві	м2	4,84	<u>16974,10</u> -	-	82155	-	-	-	-
17	КР8-40-4	Влаштування металевого капельника на цоколь	100м	1,363	<u>5489,77</u> 5078,19	<u>12,74</u> 11,57	7483	6922	<u>17</u> 16	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>67,5</u> 0,15
18	& С113- 24520 варіант 2	Капельник цоколю антрацит, саморіз, герметик, клей піна	м	136,3	<u>229,59</u> -	-	31293	-	-	-	-
19	КР4-17-7	Улаштування підшивки карнизів з метало профілю	100 м2	2,12	<u>5371,00</u> 5182,88	<u>40,56</u> 35,62	11387	10988	<u>86</u> 76	<u>54,2880</u> 0,3064	<u>115,09</u> 0,65
20	& С1-1028 варіант 1	Листи металопрофілю	м2	220,48	<u>380,00</u> -	-	83782	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,14	<u>10038,72</u> 9362,72	<u>31,14</u> 28,29	1405	1311	<u>4</u> 4	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>12,78</u> 0,04
22	& С1-1028 варіант 1	Листи металопрофілю	м2	14,56	<u>380,00</u> -	- -	5533	-	- -	- -	- -
23	КР4-17-7	Улаштування опорядження вен шахт з листів металопрофіля	100 м2	0,72	<u>5371,00</u> 5182,88	<u>40,56</u> 35,62	3867	3732	<u>29</u> 26	<u>54,2880</u> 0,3064	<u>39,09</u> 0,22
24	& С1-1028 варіант 1	Листи металопрофілю	м2	74,88	<u>380,00</u> -	- -	28454	-	- -	- -	- -
		=====									
25	КР8-2-2	Демонтаж покрівлі з листового металу на старій школі (під шифером)	100м2	8	<u>1854,74</u> 1809,44	<u>45,30</u> 41,15	14838	14476	<u>362</u> 329	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>159,07</u> 3,13
26	КР8-39-1	Установлення снігорізів	100м	5,28	<u>2843,68</u> 2467,24	<u>376,44</u> 69,45	15015	13027	<u>1988</u> 367	<u>23,1840</u> 0,6610	<u>122,41</u> 3,49
27	& С14-48-1	Снігорізи	шт	264	<u>40,80</u> -	- -	10771	-	- -	- -	- -
28	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,11	<u>20121,43</u> 7689,13	<u>36,81</u> 33,44	2213	846	<u>4</u> 4	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>7,67</u> 0,04
29	& С113-2-Д	Жолоби водостоків	м	11	<u>222,02</u> -	- -	2442	-	- -	- -	- -
30	& С1545-89- 1 варіант 1	Кронштейн жолоба	шт	126	<u>52,60</u> -	- -	6628	-	- -	- -	- -
31	& С1545-90- 33 варіант 1	Заглушка ринви	шт	6	<u>155,05</u> -	- -	930	-	- -	- -	- -
32	& С111- 1638-1 варіант 1	З'єднувач ринви	шт	105	<u>306,15</u> -	- -	32146	-	- -	- -	- -
33	& С111- 1755-3 варіант 1	Кут ринви	шт	19	<u>395,26</u> -	- -	7510	-	- -	- -	- -
34	& С111- 1481-П-М варіант 1	Дюбель для хомути	шт	149	<u>18,36</u> -	- -	2736	-	- -	- -	- -
35	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,1	<u>2843,68</u> 2467,24	<u>376,44</u> 69,45	284	247	<u>37</u> 7	<u>23,1840</u> 0,6610	<u>2,32</u> 0,07
36	С123-361 варіант 1	Огородження покрівлі	м	10	<u>1663,09</u> -	- -	16631	-	- -	- -	- -
37	КР8-30-1	Улаштування покриття з монолітного полікарбонату "Г-3 покрівля	100м2	0,25	<u>10151,55</u> 10088,62	<u>22,65</u> 20,58	2538	2522	<u>6</u> 5	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>23,7</u> 0,05
38	С111-31 варіант 2	Листи монолітного полікарбонату , з комплектуючими	м2	25	<u>4323,28</u> -	- -	108082	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ15-80-3 κ=1,15	Обшивка композитними панелями вхідної групи	100 м2	0,2175	<u>26622,81</u> 25474,19	<u>303,86</u> 88,95	5790	5541	<u>66</u> 19	<u>215,9562</u> 0,6134	<u>46,97</u> 0,13
40	С111-1494 варіант 1	Композитна панель слонова кістка Ral1015	м2	21,75	<u>5477,86</u> -	-	119143	-	-	-	-
41	КБ15-78-1 κ=1,15	Утеплення фасадів ганку вхідної групи з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,58	<u>143836,35</u> 70016,45	-	83425	40610	-	576,6468	334,46
42	КР20-12-3	Монтаж металевої пожежної драбини №2	1т	0,5	<u>13964,93</u> 9693,17	<u>3200,59</u> 651,81	6982	4847	<u>1600</u> 326	<u>76,6440</u> 4,5281	<u>38,32</u> 2,26
43	& С1-1-9 варіант 1	Металева пожежна драбина №2	шт	1	<u>214200,28</u> -	-	214200	-	-	-	-
44	КБ11-29-1 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ганок Г-1, Г-2	100м2	0,037	<u>150352,37</u> 23394,62	<u>63,49</u> 55,76	5563	866	<u>2</u> 2	<u>214,7280</u> 0,4795	<u>7,94</u> 0,02
45	КБ11-42-5 κ=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,08	<u>14317,15</u> 4595,49	<u>19,40</u> 17,04	1145	368	<u>2</u> 1	<u>41,1930</u> 0,1465	<u>3,3</u> 0,01
46	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 ганок Г-3	100м2	0,1	<u>16041,82</u> 8554,81	<u>188,71</u> 165,73	1604	855	<u>19</u> 17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>8,56</u> 0,14
47	КР7-17-9 κ=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм	100м2	0,1	<u>12729,19</u> 1554,11	<u>296,29</u> 260,21	1273	155	<u>30</u> 26	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,56</u> 0,22
48	КР18-66-2	Установлення поручнів Г-3	100м	0,45	<u>89661,88</u> 76159,97	<u>529,20</u> -	40348	34272	<u>238</u> -	<u>699,0360</u> -	<u>314,57</u> -
49	С123-362 варіант 1	Огородження- поручні Г3	м	45	<u>4417,26</u> -	-	198777	-	-	-	-
50	КБ11-44-1 κ=1,15	Улаштування плінтусів із гранітних плит	1 м2	0,73	<u>2390,87</u> 2387,34	<u>3,53</u> 3,10	1745	1743	<u>2</u> 2	<u>18,6162</u> 0,0266	<u>13,59</u> 0,02
51	КБ11-33-7 κ=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит ганку та пандуса, кількість плит на 1 м2 до 4 шт	100м2	0,479	<u>73522,55</u> 67570,15	<u>752,33</u> 539,69	35217	32366	<u>360</u> 259	<u>658,9638</u> 4,6562	<u>315,64</u> 2,23
52	С111-2000-6 варіант 1	Клей Клей Octoelast двокомпонентний епоксидно-поліуретановий	кг	91,01	<u>643,17</u> -	-	58535	-	-	-	-
53	С123-350 варіант 1	Плити на сходи із термообробкою поверхні із обробкою торців із улаштуванням капельника (СХОДИНКА)	м	18,24	<u>7501,39</u> -	-	136825	-	-	-	-
54	С123-352 варіант 1	Плити на сходи із термообробкою поверхні із обробкою торців із улаштуванням капельника	м	37,2	<u>3009,36</u> -	-	111948	-	-	-	-
55	С123-352 варіант 2	Плитка великоформатні на пандус та площадку із термообробкою поверхні	м	29,34	<u>3753,96</u> -	-	110141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C123-355 варіант 1	Плити на підходи із полірованою поверхні із фазкою (ПІДСХОДИНКА)	м	17,76	<u>2995,01</u> -	-	53191	-	-	-	-
57	C123-355 варіант 2	Плитка (сапожок)	м	7,3	<u>979,49</u> -	-	7150	-	-	-	-
58	KP13-26-2	Облицювання підірної стінки керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні =====Отвори під рекуператори=====	100м2	0,25	<u>175198,20</u> 66894,38	<u>121,54</u> 82,54	43800	16724	<u>30</u> 21	<u>606,9720</u> 0,7128	<u>151,74</u> 0,18
59	KB46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	46	<u>1744,22</u> 864,56	<u>278,25</u> 15,84	80234	39770	<u>12800</u> 729	<u>8,1240</u> 0,1219	<u>373,7</u> 5,61
60	KB46-65-3 κ=5	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 60 мм	1 отвір	-26	<u>68,02</u> 28,73	<u>9,25</u> 0,53	-1769	-747	<u>-241</u> -14	<u>0,2700</u> 0,0041	<u>-7,02</u> -0,11
61	KB46-65-3 κ=3,5	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 75 мм	1 отвір	-11	<u>47,61</u> 20,11	<u>6,47</u> 0,37	-524	-221	<u>-71</u> -4	<u>0,1890</u> 0,0028	<u>-2,08</u> -0,03
62	KB46-65-3 κ=2,5	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 85 мм =====Прокладання кабеля під рекуператор=====	1 отвір	-9	<u>34,01</u> 14,37	<u>4,62</u> 0,26	-306	-129	<u>-42</u> -2	<u>0,1350</u> 0,0020	<u>-1,22</u> -0,02
63	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	35	<u>532,03</u> 327,32	<u>24,70</u> 12,91	18621	11456	<u>865</u> 452	<u>2,9700</u> 0,1110	<u>103,95</u> 3,89
64	C1514-1 варіант 1	Бокс під автомати	шт	35	<u>149,20</u> -	-	5222	-	-	-	-
65	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,35	<u>28445,79</u> 23426,86	-	9956	8199	-	217,5600	76,15
66	& C1547-16-13-4 варіант 1	Вимикач автоматичний A16	шт	35	<u>327,79</u> -	-	11473	-	-	-	-
67	KB21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	1,96	<u>6705,86</u> 5203,01	<u>818,77</u> 329,13	13143	10198	<u>1605</u> 645	<u>47,2100</u> 2,8305	<u>92,53</u> 5,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C126-1300-7-ИНБ варіант 1	Короб 10x20 мм	м	196	<u>33,12</u> -	- -	6492	-	- -	- -	- -
69	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,54	<u>10412,63</u> 7580,50	- -	5623	4093	- -	67,9500	36,69 -
70	КБ21-15-1 κ=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	2,5	<u>364,16</u> 240,26	- -	910	601	- -	2,1800	5,45 -
71	C154-1 варіант 1	Кабелі 2x1,5 мм	1000м	0,25	<u>30950,83</u> -	- -	7738	-	- -	- -	- -
		=====Активний бликавказист=====									
72	КМ8-13-2	Монтаж заземлювача активного	комплект	1	<u>22569,68</u> 7996,68	<u>12580,52</u> 3330,55	22570	7997	<u>12581</u> 3331	<u>70,8800</u> 25,7561	<u>70,88</u> 25,76
73	& C1545-89-1 варіант 2	Комплект заземлювача активного	шт	1	<u>85171,60</u> -	- -	85172	-	- -	- -	- -
		СМІТТЯ									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
74	КР20-36-1	Очищення приміщень горища вручну від існуючого сміття	100т	8,58	<u>29767,92</u> 29767,92	- -	255409	255409	- -	327,1200	2806,69 -
75	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	876,64	<u>148,33</u> 148,33	- -	130032	130032	- -	1,6300	1428,92 -
76	C311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	876,64	<u>219,59</u> -	<u>219,59</u> 35,81	192501	-	<u>192501</u> 31392	- 0,2870	- 251,6
		Разом прямі витрати по кошторису					3135172	889629	<u>228436</u> 40027		<u>9029,1</u> 323,65
		Разом будівельні роботи, грн.					3135172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2017107				
		всього заробітна плата, грн.					929656				
		Загальновиробничі витрати, грн.					526797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1112,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194533				
		Всього будівельні роботи, грн.					3661969				

		Всього по кошторису					3661969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10465,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1124189				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]