

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_367a-D01 - КД

Том 3

2025 р.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_367a-D01 - КД


Том 3

Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Власенко О.П.



2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	91,86539	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	82,292	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	14246,388	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	25088,31	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	79648,631	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	62402,033	тис.грн.
вартість устаткування -	86,550	тис.грн.
інші витрати -	7584,452	тис.грн.
податок на додану вартість -	9575,596	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	73863,33	146,91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7835,2	141,03			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	447,32	147,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	145,79	164,04			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9573,75	229,83			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	91865,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	132,01359	183,76			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,47436	398,29			
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	82,53666	144,02			
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,3548	348,32			
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	9,921505	768,16			
15	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	174,22			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,98212	461,52			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	776,76			
18	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	450,67			
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	297,74999	14,55			
20	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,08687	148,14			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,89681	526,46			
22	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,35702	354,96			
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,408	377,38			
24	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,5521	144,02			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	7,43			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,10947	72,85			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,1879	183,76			
28	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	34,95449	5,78			
29	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24			
30	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	143,89			
31	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	334,53			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	51,7626168				
34	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,37744464				
35	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76				
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,3174				
37	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,636976				
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	13,2866568				
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804				
40	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	148,4438270				
				4				
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	183,2414443				
				2				
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1190,397579				
				48				
43	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	143,4214482				
				39				
44	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024				
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	528,0226416				
				6				
46	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296				
47	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2497,035103				
				714				
48	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	25,56028068				
49	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714				
50	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
51	+&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	5943,66	5809,01	18,11	116,54
52	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	51479,35	50303,67	166,28	1009,40
53	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	4309,21	4179,44	45,28	84,49
54	+&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	21045,77	20615,00	18,11	412,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	10,56	10,00	0,35	0,21
56	+&C111-БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	5943,66	5809,01	18,11	116,54
57	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43255,26	17,94	17,00	0,59	0,35
58	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	83,53	81,30	0,59	1,64
59	+&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	865,92	723,59	708,33	1,07	14,19
60	+&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	44125,20	43260,00	-	865,20
61	+&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9438,17	9235,00	18,11	185,06
62	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24184,06	23691,75	18,11	474,20
63	+&C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	6,98	6,20	0,64	0,14
64	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549,91	537,50	1,63	10,78
65	+&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	4264,58	4179,44	1,52	83,62
66	+C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	63,2186	6058,99	5500,00	440,19	118,80
67	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	3825,28	3750,00	0,27	75,01
68	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	2977,76	2916,67	2,70	58,39
69	+&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	5943,66	5809,01	18,11	116,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	11540,46	11291,67	22,51	226,28
71	+&C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	331,49	984,95	964,57	1,07	19,31
72	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	79,17	77,00	0,62	1,55
73	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	649,36	632,50	4,13	12,73
74	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	553,94	509,75	484,17	15,58	10,00
75	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	947,7	280,25	274,00	0,75	5,50
76	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5x25	м	331,5	759,16	744,17	0,10	14,89
77	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	143,57	140,00	0,75	2,82
78	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (ДЗ)	блок	26	9438,17	9235,00	18,11	185,06
79	+&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	9463,17	9276,75	0,87	185,55
80	+&C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	5943,66	5809,01	18,11	116,54
81	+&C1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	287,6396	714,00	700,00	-	14,00
82	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	23,55	22,50	0,59	0,46
83	+&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	1499,04	1458,33	11,32	29,39
84	+&C111-900-1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	5860,92	5690,00	56,00	114,92
85	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	5,95	5,83	-	0,12
86	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8x8 120 г	м2	4365,1008	37,50	36,67	0,09	0,74
87	+&C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча скловітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	39,96	37,57	1,61	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	167,45	163,63	0,54	3,28
89	+C111-2012-1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	24,03	22,97	0,59	0,47
90	+&C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,95361	30910,04	29908,33	395,63	606,08
91	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3059,11614	47,97	46,44	0,59	0,94
92	+&C111-БВМ-10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	23,06	5943,66	5809,01	18,11	116,54
93	+&C111-1709-1-1	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	3741,16	3666,67	1,13	73,36
94	+&C111-1704-12	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	69,08	64,50	3,23	1,35
95	+&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	3984,15	3894,17	11,86	78,12
96	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	180	659,23	634,44	11,86	12,93
97	+&C130-904-1-3Ц2	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	3953,67	3865,80	10,35	77,52
98	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	16,51	15,63	0,56	0,32
99	+&C111-2233	Сітка дротяна 3Вр 100x100	м2	2044,669	54,57	53,50	-	1,07
100	+&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	5393,44	5275,83	11,86	105,75
101	+&C111-5-37-2-3	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	7661,92	7502,02	9,67	150,23
102	+&C111-БВП-22	Блок дверний ДМЗДпГ21-12Пол В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24184,06	23691,75	18,11	474,20
103	+C114-97	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	4317,47	4219,17	13,64	84,66
104	+C113-14	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	1831,94	1795,50	0,52	35,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	48,91	47,94	0,01	0,96
106	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	2729,5	31,73	31,10	0,01	0,62
107	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	85405,33	83725,11	5,61	1674,61
108	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	295,93	289,58	0,55	5,80
109	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,69	551,96	0,68	11,05
110	+&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	14,162	5653,97	5525,00	18,11	110,86
111	+&C111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	1046	75,18	73,31	0,40	1,47
112	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	7,293	10586,64	9183,33	1195,73	207,58
113	+&C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	77,48	984,95	964,57	1,07	19,31
114	+&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	211,84	357,08	350,00	0,08	7,00
115	+&C111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 AERO (усереднений колір)	л	633,30362	118,28	115,16	0,80	2,32
116	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	937,20113	78,40	76,06	0,80	1,54
117	+&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	2231,31	2187,36	0,20	43,75
118	+&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	2216,51	2173,03	0,02	43,46
119	+&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(г)VK-22 "Romstal"	шт	10	6557,10	6416,67	11,86	128,57
120	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	4309,21	4179,44	45,28	84,49
121	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	223,89	216,89	2,61	4,39
122	+&C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	61979,58	60449,25	315,04	1215,29
123	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	10,32	9,56	0,56	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	275,75191	227,88	223,35	0,06	4,47
125	+&C111-965-1 варіант 1	Труба профільна 30x30x3	т	1,7822208	34324,76	33754,20	315,04	255,52
126	+&C1-1-61- B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	2028,74	1988,94	0,02	39,78
127	+&C111-129- 891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	57,28995	1028,48	1002,96	5,35	20,17
128	+&C113-127- 10	Труба сталевая електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	342,15	339,45	0,15	2,55
129	+&2415-1430- 1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1880,12	1841,40	1,85	36,87
130	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	15,70902	3555,16	2623,62	861,83	69,71
131	+&C111-БЛ-Г- 1 варіант 2	Блок газобетонний 600x300x100	м3	16,23	3374,77	3308,56	0,04	66,17
132	+&C130-РПС- 7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	908,32	878,65	11,86	17,81
133	+&C111-1641- СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,49	300,83	1,61	6,05
134	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	84246,67	83248,15	371,37	627,15
135	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	82,47	80,76	0,09	1,62
136	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	47,19	45,44	0,82	0,93
137	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	795,9709	61,70	59,67	0,82	1,21
138	+&C1555-202- CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	47,10	44,57	1,61	0,92
139	+&C130-РПС- 6	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	60	800,96	773,39	11,86	15,71
140	+&C12-63- 136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	47789,45	46846,80	5,60	937,05
141	+&C111-1803- 1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	278,4	167,06	165,50	0,32	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	278,4	167,06	165,50	0,32	1,24
143	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
144	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
145	+&C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	75,14	73,08	0,59	1,47
146	+&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	8	5565,83	4889,83	566,87	109,13
147	+&C130-379-58-1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	1474,91	1360,59	85,40	28,92
148	+&C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	629,54	601,62	15,58	12,34
149	+&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	130,68841	334,74	327,77	0,41	6,56
150	+&C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	6,69	6,00	0,56	0,13
151	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
152	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
153	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
154	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР)	шт	1	41814,90	40950,00	45,00	819,90
155	+&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	5943,66	5809,01	18,11	116,54
156	+&C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	3919,97	3793,44	49,67	76,86
157	+&C1547-16-1 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	272,37	266,67	0,36	5,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073,08	3990,00	3,22	79,86
159	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	32,76	31,89	0,23	0,64
160	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	150,29	254,76	249,17	0,59	5,00
161	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	84,29	82,08	0,56	1,65
162	+&C130-654-210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	1271,13	1237,35	8,86	24,92
163	+&C111-829-2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	329,55	320,00	3,09	6,46
164	+&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	1262,59	1237,81	0,02	24,76
165	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8Пол В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9438,17	9235,00	18,11	185,06
166	+&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	6,2304	5653,97	5525,00	18,11	110,86
167	+&C111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17251,37	16895,00	18,11	338,26
168	+&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,53	272,50	0,57	5,46
169	+&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	190,62	189,00	0,20	1,42
170	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	3074,07	2151,96	861,83	60,28
171	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	320	102,17	101,39	0,02	0,76
172	+&C1110-194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,16	723,59	708,33	1,07	14,19
173	+&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	153,50	150,13	0,36	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+&C1530-KP- KT-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	212,34	205,57	2,61	4,16
175	+&C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,3404249	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
176	+&C113-1673- TP-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	117,33	114,94	0,09	2,30
177	+&C111-1844- 8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	85,33	357,08	350,00	0,08	7,00
178	+&C1-5-40- 101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	292,61	286,46	0,41	5,74
179	+&C1545-СБ3- 1 варіант 1	Штаба сталевая 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,86	145,54	0,40	2,92
180	+&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	198,02	193,74	0,40	3,88
181	+&C113-2144- ЩРН-24 варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	5865,89	5750,00	0,87	115,02
182	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	37,05	36,22	0,10	0,73
183	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	74,90	73,33	0,10	1,47
184	+&C1630-25- KK-2	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	475,16	465,40	0,44	9,32
185	+&C111-БВП- 17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	9438,17	9235,00	18,11	185,06
186	+&C12-63- 136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	14150,05	13867,00	5,60	277,45
187	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований ІР31 на 12 модулів	шт	30	928,65	909,17	1,27	18,21
188	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	227,88	223,35	0,06	4,47
189	+&C113-127- 16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	146,42	145,18	0,15	1,09
190	+&C111-1641- CM-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	623,19	609,36	1,61	12,22
191	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	2488,00	2436,00	3,22	48,78
192	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	65,89	64,44	0,16	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	29,52	28,40	0,54	0,58
194	+&C111-1641- СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	86,90	83,59	1,61	1,70
195	+&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	60	395,68	376,06	11,86	7,76
196	+&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	271,80	265,83	0,64	5,33
197	+&C1547-16-1 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	262,17	256,67	0,36	5,14
198	+&C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	76521,94	74706,47	315,04	1500,43
199	+&C111-964-1-2Е варіант 2	Кутник алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	456,42	452,70	0,32	3,40
200	+&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,38	968,96	0,15	7,27
201	+&C1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка дщідаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	97,48	92,96	2,61	1,91
202	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	340,65	333,33	0,64	6,68
203	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,86	11659,18	11166,67	263,90	228,61
204	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1254	17,00	16,08	0,59	0,33
205	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	110	192,62	190,52	0,67	1,43
206	+&C111-1719-1 варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	1012,088	20,30	19,67	0,23	0,40
207	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	88077,81	85676,12	674,67	1727,02
208	+&C111-874С варіант 1	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	330,066	61,76	60,20	0,35	1,21
209	+&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	496,40	482,54	4,13	9,73
210	+C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	8364	2,40	1,40	0,95	0,05
211	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	382,99	375,00	0,48	7,51
212	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	132,37	129,22	0,55	2,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	623,33	0,64	12,48
214	+&C113-1673- TP-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	82,47	80,76	0,09	1,62
215	+&C1110- КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	72728,39	70987,30	315,04	1426,05
216	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	123,52	120,56	0,54	2,42
217	+&C1545-170- 1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	3096,89	3027,19	8,98	60,72
218	+&C1530-МК- 50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	648,09	632,77	2,61	12,71
219	+C113-6 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	444,26	439,62	1,33	3,31
220	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	191,67	0,64	3,85
221	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	252,93	247,63	0,34	4,96
222	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	13,48	12,63	0,59	0,26
223	+&C111-1848- 23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,48458	34726,54	33650,00	395,63	680,91
224	+&C101-404-1 варіант 1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	м	370	45,12	44,08	0,16	0,88
225	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3x1,5	м	515	32,35	31,67	0,05	0,63
226	+&C111-БВМ- 10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	5943,66	5809,01	18,11	116,54
227	+&C1545- СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	78,05	76,12	0,40	1,53
228	+&C111-8701- 1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	44,96	335,77	329,16	0,03	6,58
229	+&C12-63- 136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	14958,91	14660,00	5,60	293,31
230	+&C1530-РЗ- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	83,14	78,90	2,61	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	1,581	9318,44	7940,00	1195,73	182,71
232	+&C111-1807- ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	244,76	237,58	5,36	1,82
233	+&C111-1848- 6 варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,42266	34726,54	33650,00	395,63	680,91
234	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	1643,74662	8,91	8,47	0,27	0,17
235	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	1595,23	1583,33	0,02	11,88
236	+&C1545- СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,75	69,94	0,40	1,41
237	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	92,63	91,62	0,32	0,69
238	+&C100-1507- 9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	314,73	307,92	0,64	6,17
239	+&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	84,89	83,00	0,23	1,66
240	+&C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	975,74	956,29	0,32	19,13
241	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,1356039	98267,98	95666,49	674,67	1926,82
242	+&C111-1641- СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	39,49	37,11	1,61	0,77
243	+&C111-965-1 варіант 2	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	34324,76	33754,20	315,04	255,52
244	+&C1545-13- 11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,58	63,89	0,40	1,29
245	+&C111-БВМ- 10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	5943,66	5809,01	18,11	116,54
246	+&C111-1848- 23 варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	33128,20	32083,00	395,63	649,57
247	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	418,34	407,24	2,90	8,20
248	+&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	22,97	22,50	0,02	0,45
249	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3112092	39554,94	38312,16	467,19	775,59
250	+&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,39766	30910,04	29908,33	395,63	606,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	+&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	99,88	95,31	2,61	1,96
252	+&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,3444	34726,54	33650,00	395,63	680,91
253	+&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
254	+&C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
255	+&C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	1985,81	1937,89	8,98	38,94
256	+&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	192,69	187,30	1,61	3,78
257	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	11659,18	11166,67	263,90	228,61
258	+&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	461,26	450,61	1,61	9,04
259	+&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	34726,54	33650,00	395,63	680,91
260	+&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	382,50	0,12	7,65
261	+&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	120,66	118,02	0,27	2,37
262	+&C1-2-Н15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11443,99	11214,00	5,60	224,39
263	+&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	447,06	436,68	1,61	8,77
264	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	57	193,28	191,69	0,15	1,44
265	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	15,99	15,09	0,59	0,31
266	+&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,98	1020,83	2,68	20,47
267	+&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	87,47	83,14	2,61	1,72
268	+&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	10465,81	10255,00	5,60	205,21
269	+&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	25	411,34	408,13	0,15	3,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5046,05	4929,00	18,11	98,94
271	+&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	40,81	37,40	2,61	0,80
272	+&C130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	325,10	233,33	85,40	6,37
273	+&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	305,70	303,27	0,15	2,28
274	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	50,91	50,38	0,15	0,38
275	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	98,19	96,07	0,19	1,93
276	+&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-В+С 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	8757,55	8585,43	0,40	171,72
277	+&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	721,92	707,36	0,40	14,16
278	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	1,39992	6154,80	5593,93	440,19	120,68
279	+&C1545-СВБ-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	1702,50	1668,72	0,40	33,38
280	+&C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	279,13	273,22	0,44	5,47
281	+&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,74	6,60	0,01	0,13
282	+&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	135,73	130,46	2,61	2,66
283	+&C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	107,541	74,94	73,44	0,03	1,47
284	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	17682,79	16773,33	562,74	346,72
285	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,75	255,75	1,85	5,15
286	+&C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,71	299,79	0,67	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	+&C1530-КЛ-ППр-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	150	52,06	48,43	2,61	1,02
288	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,17	253,89	0,20	5,08
289	+&C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	20,84	368,93	361,67	0,03	7,23
290	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,88	55,57	0,19	1,12
291	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	242,11	234,75	2,61	4,75
292	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	0,43	0,42	-	0,01
293	+&C1530-КЛ-ППр-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	13,82	10,94	2,61	0,27
294	+&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	313,44	306,65	0,64	6,15
295	+&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	227,75	223,08	0,20	4,47
296	+&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	408,55	400,00	0,54	8,01
297	+&C111-115-13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	2,19	2,15	-	0,04
298	+&C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	6498,52	6366,67	4,43	127,42
299	+&C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	534,48	12,02	9,42	2,36	0,24
300	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	963	6,63	6,10	0,40	0,13
301	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм)розбірний з гумовою прокладкою(дюбель+шпилька)	шт	150	42,50	42,03	0,15	0,32
302	+&C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,42	2050,65	0,74	41,03
303	+&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	6257,70	6090,00	45,00	122,70
304	+&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	23,13	22,28	0,40	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	+&C1630-113-КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	207,40	202,24	1,09	4,07
306	+&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 І=1,0 м	шт	30	205,35	203,67	0,15	1,53
307	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	201,21	196,84	0,42	3,95
308	+&C1545-240-К-6	Комплект для кріплення	шт	60,0108	99,54	97,57	0,02	1,95
309	+&C1547-16-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	98,97	96,67	0,36	1,94
310	+&C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	96,69	92,18	2,61	1,90
311	+C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	114,45	113,23	0,37	0,85
312	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	229,08	226,70	0,67	1,71
313	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4i-16-4i	м2	2,3	2461,62	2399,16	14,19	48,27
314	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	402,62	394,41	0,32	7,89
315	+&C111-1848-6	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	32040,55	31016,67	395,63	628,25
316	+&C1512-13-В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	17,04	16,67	0,04	0,33
317	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,57205	1006,68	461,67	525,27	19,74
318	+&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	182,50	0,12	3,65
319	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,46	179,59	0,27	3,60
320	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	1350,27	3,98	3,81	0,09	0,08
321	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	32,97	32,00	0,32	0,65
322	+&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	34,40	33,33	0,40	0,67
323	+&C153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,23	24,17	0,57	0,49
324	+&C1530-Р3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	57,55	53,81	2,61	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	251,59	249,57	0,15	1,87
326	+&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,99	161,71	2,01	3,27
327	+&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,79	196,47	1,36	3,96
328	+&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парасету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	209,38	205,25	0,02	4,11
329	+&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	41,31	37,89	2,61	0,81
330	+&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	29,51	28,70	0,23	0,58
331	+&C1530-Р3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	53,13	49,48	2,61	1,04
332	+&C101-404-1 варіант 2	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм2	м	70	68,17	66,67	0,16	1,34
333	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	4711,80	4611,19	8,22	92,39
334	+&C113-127-2	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	194,31	192,71	0,15	1,45
335	+&C1530-Р3-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918,96	898,33	2,61	18,02
336	+&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	226,69	225,00	-	1,69
337	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	5,265	835,96	819,38	0,19	16,39
338	+&C11-88-24-B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	0,39	0,38	-	0,01
339	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	69762,02	67502,30	891,84	1367,88
340	+&C1530-Р3-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	171,79	165,81	2,61	3,37
341	+&C111-1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	135,00	135,00	-	-
342	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,15	74,05	0,61	1,49
343	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	211,94	207,72	0,06	4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
344	+&C1530-КЛ-ППр-3	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	17,00	14,06	2,61	0,33
345	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	9012,03	8803,82	31,50	176,71
346	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	115,82	113,36	0,19	2,27
347	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,98	34,57	0,15	0,26
348	+&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	963	3,40	2,93	0,40	0,07
349	+&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,20	454,70	0,40	9,10
350	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	55,91	54,22	0,59	1,10
351	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	1601,43	1561,81	8,22	31,40
352	+&C1530-Р3-ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	20,49	17,48	2,61	0,40
353	+&C1530-КЛ-ППр-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	17,00	14,06	2,61	0,33
354	+&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	152,27	146,67	2,61	2,99
355	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	11,56	10,77	0,56	0,23
356	+&C1530-КЛ-ППр-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	99,88	95,31	2,61	1,96
357	+&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,08	2885,29	0,15	21,64
358	+&C1545-СББ-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження ОВО Bettermann	шт	14	202,92	198,54	0,40	3,98
359	+&C1545-СББ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	44	64,12	62,46	0,40	1,26
360	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	241,43	236,55	0,15	4,73
361	+&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	265	10,44	9,84	0,40	0,20
362	+&C1530-Р3-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	29,46	26,27	2,61	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	+&C1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,89	203,41	0,40	4,08
364	+&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби D20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	13,82	10,94	2,61	0,27
365	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,24	10324,58	9858,24	263,90	202,44
366	+&C111-1872-3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	24,44	24,44	-	-
367	+&C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	49,396	48,11	46,58	0,59	0,94
368	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	38,57	38,13	0,15	0,29
369	+&C1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	1154,73	1131,69	0,40	22,64
370	+&C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43,58	41,12	1,61	0,85
371	+&C1545-СББ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	117,01	114,32	0,40	2,29
372	+&C1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	0,98	0,93	0,03	0,02
373	+&C113-2 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143,76	142,22	0,47	1,07
374	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
375	+&C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0723534	29479,17	28586,11	315,04	578,02
376	+&C1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	177,10	173,23	0,40	3,47
377	+&C1530-Р3-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	69,30	65,33	2,61	1,36
378	+&C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40,09	37,69	1,61	0,79
379	+&C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	118,12	115,61	0,19	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	+&C111-1872-3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	20,00	20,00	-	-
381	+&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79
382	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,285	237,38	231,83	0,90	4,65
383	+C1545-157 варіант 1	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	139,93	137,10	0,09	2,74
384	+&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6х120	шт	2000	0,97	0,91	0,04	0,02
385	+&C1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	210,03	205,51	0,40	4,12
386	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,434614	219,31	205,07	9,94	4,30
387	+&C1530-Р3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "НЛ"	шт	5	367,52	357,70	2,61	7,21
388	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	120,03	117,28	0,40	2,35
389	+&C1530-Р3-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104,96	100,29	2,61	2,06
390	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
391	+&C1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,93	142,67	0,40	2,86
392	+&C1545-СББ-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	871,27	853,79	0,40	17,08
393	+&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,67	15,77	0,57	0,33
394	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	46260,17	44953,48	399,63	907,06
395	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	26,06	25,51	0,04	0,51
396	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
397	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1541,69	1469,05	42,41	30,23
398	+&C111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	373,806	4,12	3,48	0,56	0,08
399	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	30	51,01	49,74	0,27	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,71874	2124,95	1221,45	861,83	41,67
401	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30191,00	28993,96	605,06	591,98
402	+&C113-1489- 2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
403	+&C113-1489- 3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
404	+&C113-127- ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	121,66	120,60	0,15	0,91
405	+&C113-127- ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,23	57,65	0,15	0,43
406	+C124-65 варіант 1	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,049185	29306,34	28416,67	315,04	574,63
407	+&C111-1702- ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	79384,52	77222,90	605,06	1556,56
408	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	86,01	83,76	0,56	1,69
409	+&C1110- КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	1,66	1,00	0,63	0,03
410	+C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	4420,16	4333,33	0,16	86,67
411	+&C113-1489- 1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,47	31,74	0,09	0,64
412	+&C1530-КЛ- ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	20,99	17,97	2,61	0,41
413	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	607492,97	595266,30	315,04	11911,63
414	+&C1545- СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	1148,02	1125,11	0,40	22,51
415	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	48139,23	46880,28	315,04	943,91
416	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	1114,70	1050,43	42,41	21,86
417	+&C113-127- ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	43,44	42,97	0,15	0,32
418	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	99253,63	96632,81	674,67	1946,15
419	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	70313,28	68534,96	399,63	1378,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	+&C1547-6-B14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	23	45,41	44,33	0,19	0,89
421	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	8190,72	7730,63	299,49	160,60
422	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025	496,43	486,51	0,19	9,73
423	+&C1530-P3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	245,40	237,98	2,61	4,81
424	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,47	31,74	0,09	0,64
425	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	1552,56	1510,07	12,05	30,44
426	+&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,50	85,38	0,40	1,72
427	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	32	29,99	29,13	0,27	0,59
428	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99538,08	97050,90	535,45	1951,73
429	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2912	3138,94	2137,21	940,18	61,55
430	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,037861	24072,33	23231,07	369,25	472,01
431	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	1,60281	540,94	530,03	0,30	10,61
432	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	34,65	34,24	0,15	0,26
433	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,50	42,03	0,15	0,32
434	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	48188,15	46568,61	674,67	944,87
435	+&C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	811,98	794,97	1,09	15,92
436	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	405,49	402,32	0,15	3,02
437	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	67,40	65,68	0,40	1,32
438	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	25,87	25,00	0,36	0,51
439	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,982	129,01	125,58	0,90	2,53
440	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	160488,17	156666,67	674,67	3146,83
441	+&C1545-СБ5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,17	148,79	0,40	2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	182,12	180,61	0,15	1,36
443	+&C113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	23,58	23,25	0,15	0,18
444	+&C111-849-2 варіант 1	Пластина сталева 100х100х8 мм	кг	16,9248	38,68	37,56	0,36	0,76
445	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,96	105,17	0,67	2,12
446	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,65	10,42	0,15	0,08
447	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3048	2083,28	1221,45	861,83	-
448	+&C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40,09	37,69	1,61	0,79
449	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	307,06	299,55	1,49	6,02
450	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	234,84	230,11	0,13	4,60
451	+&C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	585,29	572,72	1,09	11,48
452	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	43,40113	12,26	5,38	6,64	0,24
453	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	86,73	85,93	0,15	0,65
454	+&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,69	54,20	0,40	1,09
455	+&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	210,60	205,83	0,64	4,13
456	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	5378,09	4832,45	440,19	105,45
457	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	167947,97	164033,75	621,12	3293,10
458	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	44714,46	43438,08	399,63	876,75
459	+&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	0,17	0,13	0,04	-
460	+&C111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	0,99	0,93	0,04	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	+&C1545- СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мм) Leo Lightman	шт	19	17,17	16,43	0,40	0,34
462	+&C1630-113- 1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	322,74	315,32	1,09	6,33
463	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	45547,69	44254,97	399,63	893,09
464	+&C1545- СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,94	132,87	0,40	2,67
465	+&C1110- КМО-7	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	0,34	0,30	0,03	0,01
466	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
467	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,72	342,37	335,04	0,62	6,71
468	+&C1545- СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	121,10	118,33	0,40	2,37
469	+&C113-127- ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,31	111,32	0,15	0,84
470	+&C153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,14	72,12	0,57	1,45
471	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	73,15	71,34	0,38	1,43
472	+&C113-127- ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,59	93,74	0,15	0,70
473	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	0,68	0,67	-	0,01
474	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	15,75	8,80	6,64	0,31
475	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,0044	40284,48	39125,34	369,25	789,89
476	+&C111-155- 1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	1,26	0,80	0,44	0,02
477	+&C153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	5,15	31,90	30,70	0,57	0,63
478	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004164	39179,64	37817,06	594,35	768,23
479	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	85467,67	73886,00	9905,83	1675,84
480	+&C188888-4- 12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
481	+&C111-136- 6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	320,2628	0,45	0,44	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
482	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,35	647,48	0,90	12,97
483	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40890,54	39689,13	399,63	801,78
484	+&C11-CA варіант 1	Скlostрічка самоклеїтка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	1,36	1,33	-	0,03
485	+&C1545- СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
486	+&C1545- СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
487	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
488	+&C188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
489	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	4881,21	4521,60	263,90	95,71
490	+&C111-1848- 23 варіант 2	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	33128,20	32083,00	395,63	649,57
491	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,000935	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
492	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	16325,71	15310,91	694,69	320,11
493	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	82,09	70,31	10,17	1,61
494	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,28	37,50	0,03	0,75
495	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0018	40284,48	39125,34	369,25	789,89
496	+&C1545- СВБ-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	28,45	27,49	0,40	0,56
497	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	33676,22	32700,86	315,04	660,32
498	+&C113-127-6	Заглушка сталеву Ду 57 мм	шт	2	26,82	26,47	0,15	0,20
499	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,408	130,86	128,14	0,15	2,57
500	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	17,88	16,65	0,88	0,35
501	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	56520,38	54807,08	605,06	1108,24
502	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	22626,22	21641,77	540,80	443,65
503	+&C113-127- 14	Заглушка сталеву Ду 89 мм	шт	1	48,13	47,62	0,15	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
505	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	527,12	515,90	0,88	10,34
506	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	31653,70	30581,96	451,08	620,66
507	+&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,17	14,42	0,45	0,30
508	варіант 1 +C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	29449,34	28149,04	722,86	577,44
509	+&C1110-КМО-6	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	0,24	0,21	0,03	-
510	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
511	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
512	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
513	+C142-10-2	Вода	м3	99,800552513	-	-	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
514	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1850,4376	-	-	-	-
515	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	0,07223	0,07223	-	-
516	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8867	159,41	159,41	-	-
517	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	142,97	142,97	-	-
IV. Устаткування								
518	+1504-19049	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1417,47	1400,00	4,83	12,64
519	варіант 1 +&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2838,59	2752,86	60,41	25,32
520	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11876,48	11690,00	80,55	105,93
521	+&2402-4057-1-3Ц7	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1030,37	1001,04	20,14	9,19
522	варіант 1 +&2402-4057-3-3Ц9	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	3587,28	3515,00	40,28	32,00
523	Рікас Варта варіант 2 +&2402-4057-3-3Ц9	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	3481,33	3410,00	40,28	31,05
524	варіант 1 +&2402-4057-2-3Ц8	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1503,46	1465,88	24,17	13,41
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	922,68	874,17	40,28	8,23

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 вересня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	989,92	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	<u>Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ</u>			
8	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
9	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	8	
10	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	8	
11	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	8,06	
12	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	3063	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,934	
14	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,608	
15	Сітка кладочна ф4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	44,96	
16	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
17	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	
18	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	
19	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	11,13	
20	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	4230	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,671	
22	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,153	

1	2	3	4	5
23	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	20,84	
24	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	31,65	
25	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1581	
26	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,71874	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0723534	
28	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	107,541	
29	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	163,95	
30	Блок газобетонний 600х300х100	м3	16,23	
31	Суміш мурувальна	кг	373,806	
32	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,049185	
33	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	4,687036	
34	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	3,32281	
35	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,39766	
36	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,42266	
37	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,3444	
38	Полоса металева - 12х80мм	т	0,48458	
39	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	
40	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	265	
41	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	726	
42	Гайка М12	шт	643	
43	Шайба М12	шт	643	
44	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
45	5ПБ 18-27	шт	6	
46	5ПБ 27-27	шт	6	
<u>Розділ 3. Прорізи</u>				
<u>ВІКНА</u>				
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,162	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26,25+1,25.
48	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	14,162	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
49	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	
50	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,4296	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
52	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050х1430 мм	м2	6,2304	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1,76*1,18*3.
53	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	
54	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
<u>БАЛКони</u>				

1	2	3	4	5
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	546,856	
56	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590х4500 мм	м2	139,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
57	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
58	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
59	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	
60	Відлив оцинкований	м	69,6	
61	Козирьок оцинкований	м	69,6	
62	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
63	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
64	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
65	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
66	Відлив оцинкований	м	17,4	
67	Козирьок оцинкований	м	17,4	
68	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
69	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
70	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
71	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
72	Відлив оцинкований	м	5,8	
73	Козирьок оцинкований	м	5,8	
74	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
75	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
76	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
77	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
78	Відлив оцинкований	м	5,8	
79	Козирьок оцинкований	м	5,8	
80	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
81	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
82	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
83	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
84	Відлив оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
85	Козирьок оцинкований	м	29	
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	
87	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
88	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
89	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
90	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	
91	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
92	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
93	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
94	Відлив оцинкований	м	150,8	
95	Козирьок оцинкований	м	150,8	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,76*1,18*3$.
97	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
98	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	
99	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
100	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
101	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
102	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	
103	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
104	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i <u>Дверні прорізи</u>	м2	2,3	
105	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
106	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	
107	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
108	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
109	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
110	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	
111	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
112	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	

1	2	3	4	5
113	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	
114	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
115	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
116	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
117	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
118	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
119	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
120	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	<u>Розділ 4. Стелі</u>			
121	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
122	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	36	
123	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
124	Склострічка самоклеїтка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
125	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
126	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
127	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
128	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
129	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
130	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
131	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
132	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
133	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
134	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
135	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
136	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
137	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
138	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
139	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
140	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
141	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
142	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
143	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	

1	2	3	4	5
144	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
145	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
146	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
147	Фарба	л	653,6013	
148	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
149	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
	<u>ПРИМІЩЕННЯ МЗК</u>			
150	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	864	
151	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
152	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
153	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
154	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
155	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
156	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
157	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
158	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
159	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
160	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
162	Фарба	л	471,8175	
163	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	<u>ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
164	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
165	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
166	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
167	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
168	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
169	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
170	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	
171	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
172	Фарба	л	184,6944	
173	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
174	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
175	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
176	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	
	<u>ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ</u>			
177	Ґрунтування поверхонь стін	м2	439,75	
178	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	

1	2	3	4	5
179	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	
180	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
181	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
182	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	
183	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
<u>ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ</u>				
184	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
185	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
186	Ґрунтування поверхонь стін	м2	899,92	
187	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
188	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
189	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
190	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
191	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
193	Фарба	л	296,967	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
<u>УКОСИ</u>				
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	396,18	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
197	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
199	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
200	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
201	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
203	Фарба	л	130,7394	
<u>Розділ 6. Підлоги</u>				
<u>ТИП 1</u>				
204	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	324,76	
205	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	
206	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
207	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	324,76	
208	Фіксатори пластмасові	шт	1461	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
210	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
211	Пісок річковий	т	30,14	
212	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	

1	2	3	4	5
213	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
215	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
216	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	
217	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
218	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1*</u>	м2	43,58	
219	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
221	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
222	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
223	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
224	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1** (сходові марші)</u>	м2	14,5	
225	Улаштування покриттів сходових і підсходових з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
226	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
227	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
228	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
229	Монтаж антиковзної планки	м	50	
230	Куттик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
231	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
232	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
233	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
234	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
235	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля <u>ТИП 2; 2-1</u>	шт	20	
236	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
237	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	695,59	
238	Фіксатори пластмасові	шт	3130	
239	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
240	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
241	Пісок річковий	т	64,55	
242	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	

1	2	3	4	5
243	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
244	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
245	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
246	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
247	Заглушки ПВХ	комплект	40	
248	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
249	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
250	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
251	Дюбель ударний гриб 6x40 мм <u>ТИП 3-1</u>	шт	200	
252	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	
253	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
254	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,39	
255	Фіксатори пластмасові	шт	308	
256	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
257	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
258	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
259	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
260	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
261	Плитки керамічні для підлог <u>ТИП П-4</u>	м2	69,76	
262	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
263	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
264	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
265	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
266	Пісок річковий	т	19,21	
267	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
268	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм <u>ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)</u>	м2	206,98	
269	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом 42, 7615-35,26.
270	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(0,416*42, 7615-14,67).
271	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(1,16*1, 6*42,7615-65, 44).
272	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
273	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	

1	2	3	4	5
274	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
275	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
276	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	
277	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,22*1,02.
278	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	
279	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
280	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
281	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
282	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	
283	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*0,05.
284	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	
285	Пісок річковий	т	13,93	
286	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(0,416*42,7615-14,7).
287	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	150,03	
288	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
ТИП П-6				
289	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
290	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	
291	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	
292	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
293	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	770,05	
294	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
295	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	
296	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	

1	2	3	4	5
297	Пісок річковий	т	142,91	
298	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
299	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	
	<u>Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
300	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
301	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	
302	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
303	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
304	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
305	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
306	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
307	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
308	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
309	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
310	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
311	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
312	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
313	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
	<u>Розділ 8. Покрівля</u>			
314	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
315	Облицювання каркасів підшиви звівів покрівлі	м2	100	
316	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
317	Дюбель 6х120	шт	2000	
318	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
319	Торцева планка (капельник)	м	180	
320	Саморізи	шт	3000	
321	Виготовлення гратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
322	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.

1	2	3	4	5
323	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R3(0,001906*972).
324	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,003081*178).
325	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,002595*178).
326	Дюбель монтажний 8x80мм	шт	816,48	
327	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
328	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
329	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
330	Саморіз 3,5x35мм по металу	шт	784	
331	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	м	23,7	
332	Накривка парапету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
333	Саморіз 3,5x19мм по металу	шт	23,7	
334	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
335	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
336	Труба профільна 30x30x3	т	0,878232	
337	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	
338	Пластина сталеві 100x100x8 мм	кг	16,9248	
339	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
340	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
341	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
342	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	
<u>Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА</u>				
343	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
344	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
345	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 AERO (усереднений колір)	л	3,136	
346	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
347	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
348	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
349	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
350	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
351	Пісок річковий	т	2,9696	
352	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
353	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
354	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ</u>			
355	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).
356	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(3,79/1,032).
357	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	
358	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	
359	Труба профільна 30x30x3	т	0,9039888	
360	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	320	
361	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
362	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	
363	Гайка M12	шт	320	
364	Шайба M12	шт	320	
365	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
366	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
367	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	
368	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 57,2*1,05.
369	ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19	шт	343	
	<u>Розділ 11. Інші роботи</u>			
370	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	
371	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
372	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u>			
	<u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>			
373	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
374	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
375	Демонтаж електролічильників	шт	120	
376	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
377	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 <u>ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання</u>	шт	1	
378	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
379	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
380	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	

1	2	3	4	5
381	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
382	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
383	Установлення електролічильників	шт	120	
384	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	<u>Розділ 2. Місця загального користування</u>			
385	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
386	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
387	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
388	Демонтаж кабелю	м	1200	
389	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	
390	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
391	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
392	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
393	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
394	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
395	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	1275	
396	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
397	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
398	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
399	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	325	
400	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
401	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
402	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000К круглий	шт	65	
403	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
404	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
405	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
406	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
407	Датчик руху 360°	шт	87	
408	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
409	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
410	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	440	
411	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х1,5мм2	м	370	
412	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм2	м	70	
	<u>Розділ 3. ПІДВАЛ</u>			
413	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
414	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
415	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	

1	2	3	4	5
416	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
417	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
418	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
419	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
420	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
421	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
422	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
423	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
424	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
425	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
	<u>Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>			
426	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
427	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
428	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
429	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	
430	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
431	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	
432	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	
433	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
434	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
435	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
436	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
437	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
438	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
439	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
440	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
441	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
442	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
443	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
444	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
445	Електричний дзвоник	шт	30	
446	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	<u>Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ</u>			
447	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
448	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
449	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
450	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
451	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	150	
452	Провід ПВ1 1х6,0мм ²	м	150	

1	2	3	4	5
453	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань <u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Заземлення</u> =====	шт	30	
454	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
455	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 =====	м3	5,4	
456	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
457	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	
458	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
459	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
460	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
461	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	
462	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	
463	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	
464	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	
465	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	
466	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann <u>Система відводу блискавки</u>	шт	2	
467	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
468	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	
469	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	
470	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	
471	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	
472	Клемне з'єднання для металевих огорожень ОВО Bettermann	шт	14	
473	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	44	
474	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
475	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	
476	Блискавкоприймач isFang 4000 AL ОВО Bettermann	шт	5	
477	Струмоприймач G (5-10 мкм) ОВО Bettermann	шт	11	
478	Затискач для бл-приймача О16 мм Galvanised G ОВО Bettermann	шт	19	

1	2	3	4	5
479	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
480	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
481	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
482	Метизи та витратні матеріали <u>Захист від імпульсних перенапруг</u>	кг	9	
483	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
484	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
485	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
486	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
487	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм ²	м	2	
488	Провід ПВЗ нгд 25 мм ²	шт	2	
489	Накінецьник гільзовий 25мм ²	шт	2	
490	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача <u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	1	
491	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
492	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
493	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
494	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
495	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
496	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
497	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
498	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
499	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
500	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
501	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
502	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
503	Клемник	шт	3	
504	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
505	Блок живлення і контролю	шт	2	
506	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
507	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості</u> <u>Система контролю загазованості</u>			
508	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
509	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
510	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
511	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
512	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
513	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	
514	Акумулятор 7А/ч, 12В НВ 7/12	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.</u> <u>Розділ 1. Система В1 (30 квартири)</u>			
515	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
516	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
517	Перехідник з сталевий труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
518	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
519	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
520	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
521	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
522	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	підключення до котла
523	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
524	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
525	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
526	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
527	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
528	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
529	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
530	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
531	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
532	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
533	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
534	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 2. Система В1 (стояки)</u>			

1	2	3	4	5
535	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
536	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
537	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
538	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
539	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
540	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
541	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
542	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
543	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
544	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
545	Метал для кріплення трубопроводів <u>Розділ 3. Система В1 (підвал)</u>	кг	40	
546	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
547	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
548	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
549	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
550	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
551	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
552	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
553	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
554	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
555	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
556	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
557	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
558	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
559	Метал для кріплення трубопроводів <u>Водомірний вузол в комплекті:</u>	кг	90	
560	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
561	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
562	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
563	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
564	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	
565	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	

1	2	3	4	5
566	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
567	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
568	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
569	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
570	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б156к	шт	1	
571	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
572	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
573	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
574	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
575	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
576	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
577	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
578	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
579	Перехід 50/40	шт	2	
	<u>Розділ 4. Система К1 (30 квартири)</u>			
580	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
581	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
582	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
583	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
584	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
585	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
586	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
587	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
588	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
589	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
590	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
591	Вмивальник керамічний	шт	30	
592	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
593	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
594	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
595	Ванна	шт	30	
596	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
597	Мийка кухонна	шт	30	
598	Заміна сифонів	шт	30	
599	Сифон для пральної машини	шт	30	
	<u>Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)</u>			
600	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
601	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
602	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
603	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
604	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
605	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
606	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
607	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	

1	2	3	4	5
608	Забивання отворів <u>Розділ 6. Система K1 (підвал)</u>	шт	30	
609	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
610	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
611	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
612	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
613	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
614	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
615	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
616	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
617	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX <u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	м.п	173,74	
618	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
619	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
620	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
621	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
622	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
623	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
624	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
625	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
626	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
627	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
628	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
629	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
630	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
631	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
632	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
633	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
634	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	
635	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
636	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	
637	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
638	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
639	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	

1	2	3	4	5
640	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті змонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
641	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	
642	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
643	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
644	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
645	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
646	Забивання отворів <u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u> <u>Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)</u>	шт	10	
647	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
648	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
649	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
650	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
651	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
652	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
653	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
654	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
655	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
656	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
657	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
658	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
659	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
660	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
661	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
662	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	
663	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	
664	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
665	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
666	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
667	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
668	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
669	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
670	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	

1	2	3	4	5
671	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
672	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
673	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
674	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
675	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
676	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
677	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
678	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
679	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
680	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	
681	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
682	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
683	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
684	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
685	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
686	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
687	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
688	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
689	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
690	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
	<u>Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)</u>			
691	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
692	Демонтаж газових плит	шт	20	
693	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
694	Труба стальова водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	
695	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	
696	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
697	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
698	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
699	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
700	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
701	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
702	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
703	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
704	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
705	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
706	Газовий лічильник	шт	120	
707	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
708	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
709	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	

1	2	3	4	5
710	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
711	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
712	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
713	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
714	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
715	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	
716	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
717	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
718	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
719	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання</u>			
720	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на монтаж сонячних панелей</u>			
721	Монтаж комплексу металоконструкцій	шт	10	
722	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
723	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
724	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
725	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	100	
726	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
727	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
728	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
729	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
730	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
731	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
732	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
733	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
734	Кабель AC	компл	1	
735	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
736	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Кошторисна вартість об'єкта	45166,284 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	91,86539 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14246,388 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	35026,753	-	35026,753	76,54330	11925,077	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	3109,858	-	3109,858	7,87702	1177,069	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	340,219	-	340,219	1,10545	160,764	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	109,467	-	109,467	0,34028	49,85	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	44,026	44,026	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1793,709	-	1793,709	2,43843	376,772	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	707,131	-	707,131	0,72727	111,744	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	3061,645	-	3061,645	2,40091	379,401	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	42,524	42,524	-	-	-
10	02-01-010	на монтаж сонячних панелей	930,952	-	930,952	0,43273	65,711	-
--								
-		Всього:	45079,734	86,55	45166,284	91,86539	14246,388	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	<u>67.86615</u> 9969,021	<u>-</u> -	<u>0.35294</u> 52,493	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>68.36488</u> 10045,431	<u>8.17842</u> 1879,646	<u>76.54330</u> 11925,077
02-01-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>1.31527</u> 185,865	<u>5.82748</u> 823,414	<u>0.01242</u> 1,885	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.15517</u> 1011,164	<u>0.72185</u> 165,905	<u>7.87702</u> 1177,069
02-01-03	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.03074</u> 3,676	<u>0.98239</u> 135,885	<u>0.00021</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.01334</u> 139,592	<u>0.09211</u> 21,172	<u>1.10545</u> 160,764

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0,31127</u> 43,208	<u>0,00030</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31157</u> 43,25	<u>0,02871</u> 6,6	<u>0,34028</u> 49,85
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	<u>2,20853</u> 324,099	<u>-</u> -	<u>0,00266</u> 0,44	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,21119</u> 324,539	<u>0,22724</u> 52,233	<u>2,43843</u> 376,772
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	<u>0,64687</u> 94,228	<u>0,00794</u> 1,071	<u>0,00346</u> 0,586	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,65827</u> 95,885	<u>0,06900</u> 15,859	<u>0,72727</u> 111,744
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>1,79577</u> 274,034	<u>0,31368</u> 44,57	<u>0,07007</u> 9,92	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,17952</u> 328,524	<u>0,22139</u> 50,877	<u>2,40091</u> 379,401

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	монтаж сонячних панелей	<u>-</u> -	<u>0.39244</u> 56,89	<u>0.00526</u> 0,77	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.39770</u> 57,66	<u>0.03503</u> 8,051	<u>0.43273</u> 65,711
-	Разом :	<u>73.86333</u> 10850,923	<u>7.83520</u> 1105,038	<u>0.44732</u> 66,167	<u>0.14579</u> 23,917	<u>-</u> -	<u>82.29164</u> 12046,045	<u>9.57375</u> 2200,343	<u>91.86539</u> 14246,388

Склав _____

Перевірив _____

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

35026,753 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

76,5433 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11925,077 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,0931	<u>11999,87</u>	<u>1018,03</u>	13117	12004	<u>1113</u>	<u>89.1600</u>	<u>97,46</u>
					10981,84	425,88			466	2,9394	3,21
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1956	<u>14629,83</u>	<u>-</u>	2862	2862	<u>-</u>	<u>111,3720</u>	<u>21,78</u>
					14629,83	-			-	-	-
3	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,4407	<u>7620,75</u>	<u>-</u>	10979	10979	<u>-</u>	<u>63,7080</u>	<u>91,78</u>
					7620,75	-			-	-	-
4	KP7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,4407	<u>1587,60</u>	<u>-</u>	2287	2287	<u>-</u>	<u>13,2720</u>	<u>19,12</u>
					1587,60	-			-	-	-
5	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,8191	<u>10156,83</u>	<u>1997,79</u>	8319	6683	<u>1636</u>	<u>68,2080</u>	<u>55,87</u>
					8159,04	1141,46			935	7,2446	5,93
6	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,8992	<u>8184,83</u>	<u>587,05</u>	81023	75212	<u>5811</u>	<u>63,5160</u>	<u>628,76</u>
					7597,78	253,17			2506	1,5646	15,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ46-37-1	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	1 м3	9,77	<u>3605,21</u> 2415,34	<u>1189,87</u> 502,56	35223	23598	<u>11625</u> 4910	<u>17.7000</u> 3,4848	<u>172,93</u> 34,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					153810	133625	<u>20185</u> 8817		<u>1087,7</u> 58,68
		Разом будівельні роботи, грн.					153810				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					142442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31617				
		Всього будівельні роботи, грн.					234603				

		Всього по розділу 1					234603				
		Розділ 2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
8	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,6	<u>5932,92</u> 5924,47	<u>-</u> -	3560	3555	<u>-</u> -	<u>38.7600</u> -	<u>23,26</u> -
9	КБ7-45-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100шт	0,08	<u>101838,37</u> 75625,49	<u>17358,92</u> 10983,35	8147	6050	<u>1389</u> 879	<u>534.2670</u> 66,0910	<u>42,74</u> 5,29
10	& С1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	8	<u>5565,83</u> -	<u>-</u> -	44527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	8,06	<u>1367,39</u> 1367,39	<u>-</u> -	11021	11021	<u>-</u> -	<u>9.9000</u> -	<u>79,79</u> -
12	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	3,063	<u>10586,64</u> -	<u>-</u> -	32427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01934	<u>361029,12</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	6982	858	<u>150</u> 144	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>7,17</u> 1,1
14	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 т	0,608	<u>12528,29</u> 12302,96	<u>225,33</u> 143,53	7617	7480	<u>137</u> 87	<u>87.9474</u> 0,8633	<u>53,47</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-8701-1-3ХО варіант 2	Сітка кладочна ф4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	44,96	<u>335,77</u> -	- -	15096	-	- -	- -	- -
16	KP3-14-1	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	1 т	1,8065	<u>49921,11</u> 48911,88	<u>368,45</u> 113,40	90182	88359	<u>666</u> 205	<u>333,5280</u> 0,6288	<u>602,52</u> 1,14
17	& C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	<u>30910,04</u> -	- -	50408	-	- -	- -	- -
18	& C111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	<u>32040,55</u> -	- -	5630	-	- -	- -	- -
19	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	11,13	<u>1303,47</u> 1303,47	- -	14508	14508	- -	<u>9,5520</u> -	<u>106,31</u> -
20	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	1000шт	4,23	<u>10586,64</u> -	- -	44781	-	- -	- -	- -
21	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,02671	<u>361029,12</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	9643	1184	<u>207</u> 199	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>9,9</u> 1,51
22	КБ8-11-1 к=1,15	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,153	<u>12528,29</u> 12302,96	<u>225,33</u> 143,53	1917	1882	<u>35</u> 22	<u>87,9474</u> 0,8633	<u>13,46</u> 0,13
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
23	& C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	20,84	<u>368,93</u> -	- -	7689	-	- -	- -	- -
24	KP5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,3165	<u>40632,69</u> 40632,69	- -	12860	12860	- -	<u>283,7280</u> -	<u>89,8</u> -
25	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,581	<u>9318,44</u> -	- -	14732	-	- -	- -	- -
26	C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,71874	<u>2124,95</u> -	- -	1527	-	- -	- -	- -
27	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,072353 4	<u>29479,17</u> -	- -	2133	-	- -	- -	- -
28	& C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф3 мм (яч. 50x50 мм)	м2	107,541	<u>74,94</u> -	- -	8059	-	- -	- -	- -
29	КБ8-25-1 H2,H3,H5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,6395	<u>27136,89</u> 26346,90	- -	44491	43196	- -	<u>175,0392</u> -	<u>286,98</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>1985.81</u> -	<u>-</u> -	11915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1545-170-1-3ХУ варіант 4	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096.89</u> -	<u>-</u> -	18581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1027683	442142	<u>2672</u> 1556		<u>2984.57</u> 9,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1027683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					582869				
		всього заробітна плата, грн.					443698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					358,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82367				
		Всього будівельні роботи, грн.					1255159				

		Всього по розділу 2					1255159				
		Розділ 3. Прорізи									
47	КБ10-20-2 Н2,Н3, Н5=1,15	ВІКНА Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,14162	<u>64013.98</u> 31534,48	<u>-</u> -	9066	4466	<u>-</u> -	<u>206.3100</u> -	<u>29.22</u> -
48	& C111- БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tack ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	14,162	<u>5653.97</u> -	<u>-</u> -	80072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	23960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1110- 194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	26744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,084296	<u>49348.84</u> 23909,26	<u>-</u> -	4160	2015	<u>-</u> -	<u>156.4230</u> -	<u>13.19</u> -
52	& С111- БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4- 16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	6,2304	<u>5653.97</u> -	<u>-</u> -	35226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111- 1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	3624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1110- 194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм БАЛКОНИ	м	8,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	5933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	5,46856	<u>38034.55</u> 18281,56	<u>-</u> -	207994	99974	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>654.06</u> -
56	& С111- БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590x4500 мм	м2	139,86	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	831280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	18940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	156295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	97510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111- 1803-1-Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	69,6	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	11627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600x4520 мм	м2	35,25	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	209514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	4735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	38640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	29903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	17,4	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	68530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111- БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	11,53	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	68530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	13025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	5,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C111- БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580x4520 мм	м2	58,31	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	346575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	7891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	65123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	40481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	29	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	4845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111- БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4і-14arg-4- 16arg-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	41522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	2885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	5634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	1772601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	40571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	334877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	141360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	70680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ10-20-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,0493	<u>49348.84</u> 23909,26	<u>-</u> -	2433	1179	<u>-</u> -	<u>156,4230</u> -	<u>7,71</u> -
97	& C111-БВМ-10 варіант 16	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	16464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1030 мм	м2	2,16	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	12838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	3039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,023	<u>50401.54</u> 34446,48	<u>-</u> -	1159	792	<u>-</u> -	<u>232.2600</u> -	<u>5.34</u> -
104	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	<u>2461.62</u> -	<u>-</u> -	5662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Дверні прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>1176.45</u> 1007,71	<u>-</u> -	223526	191465	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -
106	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	1094380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	210458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	537976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	28315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	245392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	37753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	483681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	96736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> -	<u>-</u> -	10092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8195681	299891	<u>-</u> -		<u>2078.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					8195681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7895790				
		всього заробітна плата, грн.					299891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					156180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57316				
		Всього будівельні роботи, грн.					8351861				

		Всього по розділу 3					8351861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стелі									
121	КБ7-57-15 К=1,15	Промазування і розширення швів панелей перекриття розчином низу Н2=1,15 Н3=1,115 Н5=1,15	100м шва	0,72	<u>8843.70</u> 8843,70	<u>-</u> -	6367	6367	<u>-</u> -	<u>59.6298</u> -	<u>42.93</u> -
122	& С111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	36	<u>6.98</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ15-67-1 К=1,15	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м шва	0,72	<u>2327.45</u> 1818,92	<u>-</u> -	1676	1310	<u>-</u> -	<u>13.0025</u> -	<u>9.36</u> -
124	& С11-СА варіант 1	Склострічка самоклеїтка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	<u>1.36</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	7,705	<u>1547.93</u> 1547,93	<u>-</u> -	11927	11927	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>88.48</u> -
126	С111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	<u>254.76</u> -	<u>-</u> -	17655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15;	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	2,0698	<u>156001.81</u> 92038,60	<u>-</u> -	322893	190501	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1193.54</u> -
128	С114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>3919.97</u> -	<u>-</u> -	41395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх) Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	0,72	<u>157589.86</u> 92038,60	<u>-</u> -	113465	66268	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>415.19</u> -
130	& С114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	<u>4264.58</u> -	<u>-</u> -	32854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,7005	<u>127988.66</u> 92038,60	<u>-</u> -	985577	708743	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>4440.47</u> -
132	& С114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264.58</u> -	<u>-</u> -	351359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-7,7005	<u>45380.23</u> 44924,47	<u>-</u> -	-349450	-345941	<u>-</u> -	<u>277.6200</u> -	<u>-2137.81</u> -
134	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стель	100м2	19,8061	<u>1161.27</u> 1161,27	<u>-</u> -	23000	23000	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>192.28</u> -
135	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	<u>79.17</u> -	<u>-</u> -	82323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,7005	<u>17131.93</u> 17131,93	<u>-</u> -	131924	131924	<u>-</u> -	<u>119.6280</u> -	<u>921.2</u> -
137	& С1555- 202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47.10</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	27629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	11,4217	<u>13504.88</u> 13374,78	<u>130,10</u> 120,12	154249	152763	<u>1486</u> 1372	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>1079.21</u> 8,98
140	С111-1891- 1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	<u>10.56</u> -	<u>-</u> -	108552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КР11-1-6	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	100м2	0,6839	<u>13504.88</u> 13374,78	<u>130,10</u> 120,12	9236	9147	<u>89</u> 82	<u>94.4880</u> 0,7859	<u>64.62</u> 0,54
142	& С111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	<u>6.98</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-56-5 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	19,8061	<u>13871.93</u> 12894,07	<u>12.68</u> 11,71	274749	255381	<u>251</u> 232	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>1721.94</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ15-56-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	19,8061	<u>2792.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	55314	53508	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>360.79</u> -
145	С111-2015-4 варіант 4	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	<u>23.55</u> -	<u>-</u> -	93287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,8061	<u>8360.02</u> 8282,61	<u>2.21</u> 2,04	165579	164046	<u>44</u> 40	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>1172.68</u> 0,26
147	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	653,6013	<u>143.57</u> -	<u>-</u> -	93838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	<u>47.97</u> -	<u>-</u> -	19002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плітусів стельових	100м	10,31496	<u>7825.45</u> 2667,09	<u>-</u> -	80719	27511	<u>-</u> -	<u>17.7192</u> -	<u>182.77</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 4					2899633	1456455	<u>1870</u> 1726		<u>9747.65</u> 11,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2899633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1441308				
		всього заробітна плата, грн.					1458181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					745052				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1171,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269146				
		Всього будівельні роботи, грн.					3644685				

		Всього по розділу 4					3644685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Стіни									
		ПРИМІЩЕННЯ МЗК									
150	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	8,64	<u>6087,70</u> 6087,70	<u>-</u> -	52598	52598	<u>-</u> -	<u>50.8920</u> -	<u>439,71</u> -
151	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	14,2975	<u>1161,27</u> 1161,27	<u>-</u> -	16603	16603	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>138,8</u> -
152	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	<u>79,17</u> -	<u>-</u> -	59427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	10,14	<u>5561,70</u> 5561,70	<u>-</u> -	56396	56396	<u>-</u> -	<u>41,2620</u> -	<u>418,4</u> -
		H2=1,15 H5=1,15									
154	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	<u>37,50</u> -	<u>-</u> -	41067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	10,14	<u>14244,55</u> 10862,55	<u>123,49</u> 114,01	144440	110146	<u>1252</u> 1156	<u>76,7400</u> 0,7459	<u>778,14</u> 7,56
156	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	<u>10,56</u> -	<u>-</u> -	96371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	4,1575	<u>29146,18</u> 28305,47	<u>366,05</u> 337,96	121175	117680	<u>1522</u> 1405	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>831,37</u> 9,19
158	C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	<u>10,56</u> -	<u>-</u> -	118539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	<u>37,50</u> -	<u>-</u> -	16838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	14,2975	<u>58687,14</u> 41667,55	<u>-</u> -	839079	595742	<u>-</u> -	<u>243,9695</u> -	<u>3488,15</u> -
		H1=1,15 H2=1,15									
161	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2975	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	106205	105196	<u>32</u> 29	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>751,99</u> 0,19
162	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	471,8175	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	67739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	<u>47.97</u>	-	13717	-	-	-	-
		ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			-	-			-	-	-
164	KP12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	21,7266	<u>1161.27</u>	-	25230	25230	-	<u>9.7080</u>	<u>210.92</u>
					1161,27	-			-	-	-
165	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	<u>79.17</u>	-	90305	-	-	-	-
166	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	21,7266	<u>29146.18</u>	<u>366.05</u>	633247	614982	<u>7953</u>	<u>199.9680</u>	<u>4344.62</u>
		Суміші сухі штукатурні гіпсові			28305,47	337,96			7343	2,2111	48,04
167	C111-1891-1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	<u>10.56</u>	-	619469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	C111-1784-1 варіант 1	Склянка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,472	<u>37.50</u>	-	87993	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
169	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	21,7266	<u>8962.50</u>	-	194725	175735	-	<u>54.5376</u>	<u>1184.92</u>
		H2=1,15 H5=1,15			8088,47	-			-	-	-
170	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	<u>23.55</u>	-	51166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5968	<u>7428.22</u>	<u>2.21</u>	41574	41179	<u>12</u>	<u>52.5960</u>	<u>294.37</u>
		Фарба			7357,65	2,04			11	0,0133	0,07
172	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	184,6944	<u>143.57</u>	-	26517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	<u>47.97</u>	-	5370	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	16,1298	<u>7051.09</u>	-	113733	113733	-	<u>49.2360</u>	<u>794.17</u>
					7051,09	-			-	-	-
175	& C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелинові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u>	-	125910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	& C111-1648-1-M варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408.55</u>	-	6590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ									
177	KP12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	4,3975	<u>1161.27</u>	-	5107	5107	-	<u>9.7080</u>	<u>42.69</u>
					1161,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	<u>79.17</u> -	-	18278	-	-	-	-
179	КБ34-58-1	Обклеювання склосіткою стін	100м2	4,3935	<u>5561.70</u> 5561,70	-	24435	24435	-	<u>41.2620</u>	<u>181.28</u>
		H2=1,15 H5=1,15				-			-	-	-
180	C111-1784-1 варіант 1	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	<u>37.50</u> -	-	17794	-	-	-	-
181	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	4,3935	<u>15193.44</u> 15193,44	-	66752	66752	-	<u>106.0920</u>	<u>466.12</u>
182	& C111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	<u>6.98</u> -	-	138000	-	-	-	-
183	КБ15-25-1 H2,H3, H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,3935	<u>123191.25</u> 46358,02	<u>86.22</u> 79,60	541241	203674	<u>379</u> 350	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>1422.2</u> 2,29
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
		ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ									
184	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,9992	<u>1547.93</u> 1547,93	-	13930	13930	-	<u>11.4840</u>	<u>103.35</u>
185	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	<u>254.76</u> -	-	20633	-	-	-	-
186	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін	100м2	8,9992	<u>1161.27</u> 1161,27	-	10451	10451	-	<u>9.7080</u>	<u>87.36</u>
187	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	<u>79.17</u> -	-	37405	-	-	-	-
188	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	100м2	8,9992	<u>15193.44</u> 15193,44	-	136729	136729	-	<u>106.0920</u>	<u>954.74</u>
189	& C111- 1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	<u>6.98</u> -	-	282665	-	-	-	-
190	КБ15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,9992	<u>8962.50</u> 8088,47	-	80655	72790	-	<u>54.5376</u>	<u>490.79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
191	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	<u>23.55</u>	-	21193	-	-	-	-
192	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9992	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	66848	66213	<u>20</u> 18	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>473,32</u> 0,12
193	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	296,967	<u>143,57</u>	-	42636	-	-	-	-
194	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	179,98	<u>47,97</u>	-	8634	-	-	-	-
195	KP12-66-1	УКОСИ Грунтування поверхонь стін	100м2	3,9618	<u>1161,27</u> 1161,27	-	4601	4601	-	<u>9.7080</u>	<u>38,46</u>
196	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт CT-19	кг	207,99	<u>79,17</u>	-	16467	-	-	-	-
197	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	3,9618	<u>57258,24</u> 56724,60	<u>533,64</u> 492,69	226846	224732	<u>2114</u> 1952	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>1428,86</u> 12,77
198	C111-1891- 1K варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	<u>10,56</u>	-	75306	-	-	-	-
199	КБ15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,9618	<u>8962,50</u> 8088,47	-	35508	32045	-	<u>54.5376</u>	<u>216,07</u>
200	КБ15-56-4 K-2	H2=1,15 H5=1,15 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,9618	<u>4468,04</u> 4285,74	-	17701	16979	-	<u>28.8972</u>	<u>114,48</u>
201	C111-2015-4 варіант 4	H1=2 H2=1,15 H5=1,15 Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	<u>23.55</u>	-	18660	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9618	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	29429	29150	<u>9</u> 8	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>208,37</u> 0,05
203	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	130,7394	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5748697	2932808	<u>13293</u> 12272		<u>19903,65</u> 80,28
		Разом будівельні роботи, грн.					5748697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2802596				
		всього заробітна плата, грн.					2945080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1516142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2398,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					551148				
		Всього будівельні роботи, грн.					7264839				

		Всього по розділу 5					7264839				
		Розділ 6. Підлоги									
		ТИП 1									
204	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	3,2476	<u>2191,96</u> 2168,85	<u>23,11</u> 21,98	7119	7044	<u>75</u> 71	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>50,35</u> 0,52
205	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	<u>32,76</u> -	<u>-</u> -	12235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	<u>889,23</u> 721,95	<u>167,28</u> 69,98	14406	11696	<u>2710</u> 1134	<u>5,4960</u> 0,4830	<u>89,04</u> 7,82
207	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2476	<u>9126,73</u> 2805,45	<u>129,33</u> 119,41	29640	9111	<u>420</u> 388	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>72,6</u> 2,54
		H2=1,15 H5=1,15									
208	С1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	1461	<u>2,40</u> -	<u>-</u> -	3506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,16238	<u>52114,92</u> 44346,48	<u>7768,44</u> 7439,94	8462	7201	<u>1261</u> 1208	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>60,2</u> 9,2
210	С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	<u>6058,99</u> -	<u>-</u> -	40959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& C1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	30,14	<u>714,00</u> -	<u>-</u> -	21520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,2476	<u>10374,50</u> 10131,01	<u>235,95</u> 217,84	33692	32901	<u>766</u> 707	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>250,47</u> 4,63
213	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм H1=6	100м2	3,2476	<u>2042,91</u> 2042,91	<u>-</u> -	6635	6635	<u>-</u> -	<u>15,5520</u> -	<u>50,51</u> -
214	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	3,2476	<u>43103,82</u> 32599,04	<u>91,29</u> 84,29	139984	105869	<u>296</u> 274	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>739,25</u> 1,79
215	& C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	5586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	168860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	KB15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,9	<u>1611,80</u> 1484,80	<u>2,21</u> 2,04	67534	62213	<u>93</u> 85	<u>10,3680</u> 0,0133	<u>434,42</u> 0,56
218	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30 ТИП 1*	м2	43,58	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	22215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,724	<u>29312,51</u> 11547,33	<u>50,72</u> 46,83	21222	8360	<u>37</u> 34	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>63,64</u> 0,22
220	KB11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,724	<u>43103,82</u> 32599,04	<u>91,29</u> 84,29	31207	23602	<u>66</u> 61	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>164,8</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	<u>0.43</u> -	- -	1245	-	- -	- -	- -
222	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	<u>509.75</u> -	- -	37645	-	- -	- -	- -
223	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,94	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	22468	20698	<u>31</u> 28	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>144.53</u> 0,19
224	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	14,5	<u>509.75</u> -	- -	7391	-	- -	- -	- -
225	КБ15-26-1	ТИП 1** (сходові марші) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	81,54	<u>1016.34</u> 912,53	- -	82872	74408	- -	<u>6.3720</u> -	<u>519.57</u> -
226	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	<u>509.75</u> -	- -	42396	-	- -	- -	- -
227	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,29	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	11750	10824	<u>16</u> 15	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>75.58</u> 0,1
228	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	<u>509.75</u> -	- -	3864	-	- -	- -	- -
229	КБ9-40-1	Монтаж антиковзної планки	100м	0,5	<u>3519.53</u> 3519,53	- -	1760	1760	- -	<u>24.5760</u> -	<u>12.29</u> -
230	& C111-964-1-2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> -	- -	23551	-	- -	- -	- -
231	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	<u>0.68</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
232	КР9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,5	<u>55088.31</u> 53219,31	<u>145.62</u> 29,62	27544	26610	<u>73</u> 15	<u>348.1800</u> 0,2002	<u>174.09</u> 0,1
233	C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u> -	- -	91597	-	- -	- -	- -
234	C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> -	- -	19532	-	- -	- -	- -
235	& C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u> -	- -	4534	-	- -	- -	- -
236	КБ26-30-1 К=1,15	ТИП 2; 2-1 Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	10 м2	69,559	<u>644.59</u> 267,85	- -	44837	18631	- -	<u>1.9872</u> -	<u>138.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	& C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u>	-	1299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
248	& C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u>	-	1461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
249	& C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u>	-	1461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
250	& C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u>	-	974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
251	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	200	<u>0.68</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 3-1									
252	КР7-18-3	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6839	<u>5960.13</u>	<u>17.64</u>	4076	4064	<u>12</u>	<u>40.0680</u>	<u>27.4</u>
					5942,49	16,29			11	0,1066	0,07
253	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	<u>29.52</u>	-	6057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6839	<u>9126.73</u>	<u>129.33</u>	6242	1919	<u>88</u>	<u>22.3560</u>	<u>15.29</u>
					2805,45	119,41			82	0,7812	0,53
		H2=1,15 H5=1,15									
255	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	308	<u>2.40</u>	-	739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
256	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,6839	<u>11245.47</u>	-	7691	7691	-	<u>85.6080</u>	<u>58.55</u>
					11245,47	-			-	-	-
257	КР7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,6839	<u>2042.91</u>	-	1397	1397	-	<u>15.5520</u>	<u>10.64</u>
					2042,91	-			-	-	-
		H1=6									
258	C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN CL-5	кг	6497,05	<u>6.69</u>	-	43465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6839	<u>42087.03</u>	-	28783	21031	-	<u>214.7280</u>	<u>146.85</u>
					30751,20	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
260	& C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	<u>0.43</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629.54</u> -	<u>-</u> -	43917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	KP7-18-3	ТИП П-4 Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,0698	<u>5960.13</u> 5942,49	<u>17.64</u> 16,29	12336	12300	<u>36</u> 34	<u>40.0680</u> 0,1066	<u>82.93</u> 0,22
263	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	<u>29.52</u> -	<u>-</u> -	18330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,10349	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	5393	4589	<u>804</u> 770	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>38.37</u> 5,86
265	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	26114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C1421- 10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	19,21	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	13716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,0698	<u>11245.47</u> 11245,47	<u>-</u> -	23276	23276	<u>-</u> -	<u>85.6080</u> -	<u>177.19</u> -
268	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	2,0698	<u>2042.91</u> 2042,91	<u>-</u> -	4228	4228	<u>-</u> -	<u>15.5520</u> -	<u>32.19</u> -
269	KP20-17-19	ТИП П-5 (технічний поверх H=1,6 м) Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,075015	<u>58629.28</u> 49889,79	<u>8739.49</u> 8369,94	4398	3742	<u>656</u> 628	<u>417.0690</u> 63,7166	<u>31.29</u> 4,78
270	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	15096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& C1421- 10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	13,93	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	9946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	КБ11-11-18 H2,H3,H5=1, 15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,5003	<u>11886.24</u> 3156,14	<u>145.50</u> 134,33	17833	4735	<u>218</u> 202	<u>25.1505</u> 0,8789	<u>37.73</u> 1,32
273	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,5003	<u>12976.78</u> 12584,80	<u>391.98</u> 372,77	19469	18881	<u>588</u> 559	<u>93.3660</u> 2,6989	<u>140.08</u> 4,05
274	KP8-35-3 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	100м2	1,5003	<u>1559.59</u> 1295,60	<u>263.99</u> 251,05	2340	1944	<u>396</u> 377	<u>9.6120</u> 1,8176	<u>14.42</u> 2,73

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	KP1-3-2	ТИП П-6 Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	4,4	<u>108722.75</u> 106000,85	<u>-</u> -	478380	466404	<u>-</u> -	<u>877.2000</u> -	<u>3859.68</u> -
290	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	<u>143.89</u> -	<u>143.89</u> 26,41	101299	-	<u>101299</u> 18593	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 113,34
291	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,7005	<u>2191.96</u> 2168,85	<u>23.11</u> 21,98	16879	16701	<u>178</u> 169	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>119.39</u> 1,23
292	& C111-1719-1 варіант 2	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	<u>20.30</u> -	<u>-</u> -	17195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,7005	<u>9126.73</u> 2805,45	<u>129.33</u> 119,41	70280	21603	<u>996</u> 920	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>172.15</u> 6,02
		H2=1,15 H5=1,15									
294	C1111-91 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	3465	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	8316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,77005	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	40131	34149	<u>5982</u> 5729	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>285.48</u> 43,61
296	C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	194069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	142,91	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	102038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	KP7-17-4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	100м2	7,7005	<u>16755.31</u> 9259,30	<u>235.95</u> 217,84	129024	71301	<u>1817</u> 1677	<u>70.4880</u> 1,4252	<u>542.79</u> 10,98
299	KP7-17-9 H1=12	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	7,7005	<u>4085.82</u> 4085,82	<u>-</u> -	31463	31463	<u>-</u> -	<u>31.1040</u> -	<u>239.52</u> -
		H1=12									
		Разом прямі витрати по розділу 6					4036102	1626424	<u>124844</u> 39393		<u>12365.17</u> 263,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4036102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2284834				
		всього заробітна плата, грн.					1665817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					905450 1491,37 342760 4941552				

		Всього по розділу 6					4941552				
		Розділ 7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ									
300	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,0277	11999.87	1018.03	36332	33250	3082	89.1600	269.95
					10981,84	425,88			1289	2,9394	8,9
301	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	859.60	-	5158	5158	-	5.7960	34.78
					859,60	-			-	-	-
302	KP20-6-1	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	10 шт	0,6	3703.60	-	2222	2222	-	24.9720	14.98
					3703,60	-			-	-	-
303	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	16,8304	14715.20	-	247663	194774	-	87.0000	1464.24
					11572,74	-			-	-	-
304	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,835	161033.88	-	456531	260929	-	576.6468	1634.79
					92038,60	-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
305	C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	4309.21	-	65371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
306	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	21,4	161033.88	-	3446125	1969626	-	576.6468	12340.24
					92038,60	-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
307	C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	4309.21	-	1480084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	100м2	3,3734	82968.96	-	279887	174280	-	319.2630	1077
					51663,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Н2=1,15 Н5=1,15 Утеплення фасадів плитами з еструдованого піноплістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	100 м2	2,09	<u>210593,28</u> 92038,60	<u>-</u> -	440140	192361	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1205.19</u> -
310	С114-97 варіант 1	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317.47</u> -	<u>-</u> -	96552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КР12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-2,09	<u>2927.64</u> 2927,64	<u>-</u> -	-6119	-6119	<u>-</u> -	<u>19.7400</u> -	<u>-41.26</u> -
312	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	1т	0,48	<u>21146.45</u> 17697,65	<u>3290.80</u> 1159,59	10150	8495	<u>1580</u> 557	<u>106.4520</u> 6,0833	<u>51.1</u> 2,92
313	& С1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> -	<u>-</u> -	367227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					6927323	2834976	<u>4662</u> 1846		<u>18051.01</u> 11,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6927323 4087685 2836822 1411180 2167,54 498166 8338503				
		----- Всього по розділу 7					8338503				
		Розділ 8. Покрівля									
314	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	2	<u>20298.53</u> 6330,19	<u>-</u> -	40597	12660	<u>-</u> -	<u>49.0560</u> -	<u>98.11</u> -
315	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшиви зв'язів покрівлі	100м2	1	<u>14352.71</u> 14352,71	<u>-</u> -	14353	14353	<u>-</u> -	<u>102.6000</u> -	<u>102.6</u> -
316	& С111-829- 2-А варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u> -	<u>-</u> -	37898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>0.97</u> -	<u>-</u> -	1940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	1,8	<u>3785.58</u> 3692,71	<u>24.89</u> 23,67	6814	6647	<u>45</u> 43	<u>27.3960</u> 0,1714	<u>49.31</u> 0,31
319	& C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190.62</u> -	<u>-</u> -	34312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& C111-115-13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u> -	<u>-</u> -	6570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парпету]	1т	1,553552	<u>28049.21</u> 25912,72	<u>73.43</u> 17,21	43576	40257	<u>114</u> 27	<u>174.7200</u> 0,1310	<u>271.44</u> 0,2
322	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парпету)	1т	1,553552	<u>7931.62</u> 4812,33	<u>124.32</u> 25,29	12322	7476	<u>193</u> 39	<u>33.2160</u> 0,1709	<u>51.6</u> 0,27
323	& C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u> -	<u>-</u> -	64315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> -	<u>-</u> -	23569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728.39</u> -	<u>-</u> -	18735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	<u>1.66</u> -	<u>-</u> -	1355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& C1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>0.98</u> -	<u>-</u> -	2223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,444696	<u>4525.06</u> 4456,70	<u>68.36</u> 63,11	2012	1982	<u>30</u> 28	<u>33.5040</u> 0,4129	<u>14.9</u> 0,18
329	C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u> -	<u>-</u> -	8021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& C1110-КМО-7	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,237	<u>12307.41</u> 12307,41	<u>-</u> -	2917	2917	<u>-</u> -	<u>91.3080</u> -	<u>21.64</u> -
332	& C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парпету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209.38</u> -	<u>-</u> -	4962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& C1110-КМО-6	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	1т	1,2415	<u>28211.49</u> 25912,72	<u>73.43</u> 17,21	35025	32171	<u>91</u> 21	<u>174.7200</u> 0,1310	<u>216.91</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	1т	1,2415	<u>17855,65</u>	-	22168	21972	-	<u>106,4520</u>	<u>132,16</u>
					17697,65	-			-	-	-
336	& C111-965-1	Труба профільна 30x30x3	т	0,878232	<u>34324,76</u>	-	30145	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
337	& C111-965-1	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	<u>34324,76</u>	-	13213	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
338	& C111-849-2	Пластина сталевіа 100x100x8 мм	кг	16,9248	<u>38,68</u>	-	655	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
339	КБ13-16-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5671	<u>1966,48</u>	-	1115	614	-	<u>6,5964</u>	<u>3,74</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			1082,07	-			-	-	-
340	КБ13-26-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5671	<u>2694,21</u>	-	1528	458	-	<u>4,9956</u>	<u>2,83</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15			808,39	-			-	-	-
341	КБ12-16-1	Улаштування ковпаків над шахтами	1 колпак	14	<u>480,78</u>	-	6731	6731	-	<u>3,6600</u>	<u>51,24</u>
					480,78	-			-	-	-
342	& C111-5-37-2-3	Ґрибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661,92</u>	-	107267	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					544611	148238	<u>473</u>		<u>1016,48</u>
									158		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					544611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395900				
		всього заробітна плата, грн.					148396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28018				
		Всього будівельні роботи, грн.					621382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					621382				
		Розділ 9. ВХІДНА ГРУПА									
343	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>39550.89</u> 4361,21	<u>-</u> -	8859	977	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>6.98</u> -
344	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>21880.16</u> 21880,16	<u>-</u> -	4901	4901	<u>-</u> -	<u>139.1160</u> -	<u>31.16</u> -
345	& С111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 АЕРО (усереднений колір)	л	3,136	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	& С1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>39.96</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>53820.22</u> 32273,14	<u>-</u> -	12056	7229	<u>-</u> -	<u>202.2000</u> -	<u>45.29</u> -
349	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	834	710	<u>124</u> 119	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>5.93</u> 0,91
350	С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	4033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	& С1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>10366.96</u> 10131,01	<u>235.95</u> 217,84	1659	1621	<u>38</u> 35	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>12.34</u> 0,23
353	КР7-17-9 Н1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	<u>6435.65</u> 5447,76	<u>987.89</u> 912,09	1030	872	<u>158</u> 146	<u>41.4720</u> 5,9674	<u>6.64</u> 0,95
		Н1=16									
354	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4	<u>93649.05</u> 30751,20	<u>91.29</u> 84,29	37460	12300	<u>37</u> 34	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>85.89</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 9					75040	28610	<u>357</u>		<u>194,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75040		334		2,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46073				
		всього заробітна плата, грн.					28944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5421				
		Всього будівельні роботи, грн.					89946				

		Всього по розділу 9					89946				
		Розділ 10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ									
355	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій	1т	1,2818	<u>33804,16</u>	<u>5666,10</u>	43330	33215	<u>7263</u>	<u>174.7200</u>	<u>223,96</u>
					25912,72	2062,22			2643	10,8590	13,92
356	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій	1т	1,2818	<u>23219,65</u>	<u>5364,00</u>	29763	22685	<u>6876</u>	<u>106.4520</u>	<u>136,45</u>
					17697,65	1203,70			1543	6,3809	8,18
357	& C111-1848-23	Полоса металева - 30x3 мм	т	0,002856	<u>33128,20</u>	<u>-</u>	95	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
358	& C111-1848-23	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	<u>33128,20</u>	<u>-</u>	12705	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
359	& C111-965-1	Труба профільна 30x30x3	т	0,903988	<u>34324,76</u>	<u>-</u>	31029	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1			8	-	-			-	-	-
360	C111-1904	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	320	<u>102,17</u>	<u>-</u>	32694	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
361	C111-1904	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>1595,23</u>	<u>-</u>	14357	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
362	& C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	320	<u>75,18</u>	<u>-</u>	24058	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
363	& C111-1848-1-19Щ	Гайка M12	шт	320	<u>6,63</u>	<u>-</u>	2122	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	320	<u>3,40</u>	-	1088	-	-	-	-
365	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25	<u>1966,48</u> 1082,07	-	492	271	-	<u>6.5964</u>	<u>1.65</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
366	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,25	<u>3898,89</u> 808,39	-	975	202	-	<u>4.9956</u>	<u>1.25</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
367	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,572	<u>9730,15</u> 9434,44	<u>5,22</u> 1,06	5566	5396	<u>3</u> 1	<u>69.9936</u> 0,0072	<u>40.04</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
368	& C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244,76</u> -	-	14700	-	-	-	-
369	& C111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0,99</u> -	-	340	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					213314	61769	<u>14142</u> 4187		<u>403.35</u> 22,1
		Разом будівельні роботи, грн.					213314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137403				
		всього заробітна плата, грн.					65956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33007				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11711				
		Всього будівельні роботи, грн.					246321				

		Всього по розділу 10					246321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Інші роботи									
370	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,59222	<u>3860.05</u> 395,94	<u>3464.11</u> 1345,41	2286	234	<u>2052</u> 797	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.96</u> 5,07
371	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,74	<u>194.98</u> 194,98	<u>-</u> -	3849	3849	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>32.18</u> -
372	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	26415	-	<u>26415</u> 5324	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 32,45
		Разом прямі витрати по розділу 11					32550	4083	<u>28467</u> 6121		<u>34.14</u> 37,52
		Разом будівельні роботи, грн.					32550				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1976				
		Всього будівельні роботи, грн.					37904				

		Всього по розділу 11					37904				
		Разом прямі витрати по кошторису					29854444	9969021	<u>210965</u> 76410		<u>67866.15</u> 498,73
		Разом будівельні роботи, грн.					29854444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19674458				
		всього заробітна плата, грн.					10045431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5172309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8178,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1879646				
		Всього будівельні роботи, грн.					35026753				

		Всього по кошторису					35026753				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					76543,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11925077				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Ремонт їдальні СШ №303

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	109,31	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,56	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	144,07	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	144,07	
5	Розбирання перегородок із гіпсових плит	м2	81,91	
6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	989,92	
7	Розбирання монолітних бетонних перегородок (блоки санвузлів)	м3	9,77	
	Розділ №2. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
8	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
9	Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	8	
10	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	8	
11	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	8,06	
12	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	3063	
13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,934	
14	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,608	
15	Сітка кладочна ф4 мм (яч. 40x40 мм)	м2	44,96	
16	Посилення зовнішніх цегляних стін металевим каркасом	т	1,8065	
17	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,6308	
18	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,1757	
19	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	11,13	
20	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М150	шт	4230	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,671	

1	2	3	4	5
22	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,153	
23	Сітка кладочна ф4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	20,84	
24	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	31,65	
25	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1581	
26	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,71874	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0723534	
28	Сітка кладочна ф3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	107,541	
29	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	163,95	
30	Блок газобетонний 600х300х100	м3	16,23	
31	Суміш мурувальна	кг	373,806	
32	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,049185	
33	Підсилення балконних плит стальними обоймами	т	4,687036	
34	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	3,32281	
35	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,39766	
36	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,42266	
37	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,3444	
38	Полоса металева - 12х80мм	т	0,48458	
39	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,33868	
40	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	265	
41	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	726	
42	Гайка М12	шт	643	
43	Шайба М12	шт	643	
44	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	12	
45	5ПБ 18-27	шт	6	
46	5ПБ 27-27	шт	6	
Розділ №3. Прорізи				
ВІКНА				
47	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	14,162	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 26, 25+1,25.
48	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 1150х1120 мм	м2	14,162	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,05*25.
49	Базовий профіль ОТ 70	м	67,1	
50	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	36,96	
51	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,4296	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1, 76*1,18*3.
52	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesc ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050х1430 мм	м2	6,2304	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1, 76*1,18*3.
53	Базовий профіль ОТ 70	м	10,15	
54	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	8,2	
БАЛКони				
55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	546,856	

1	2	3	4	5
56	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590х4500 мм	м2	139,86	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
57	Базовий профіль ОТ 60	м	53,04	
58	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	216	
59	З'єднувач універсальний 90 град	м	99	
60	Відлив оцинкований	м	69,6	
61	Козирьок оцинкований	м	69,6	
62	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	35,25	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
63	Базовий профіль ОТ 60	м	13,26	
64	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	53,4	
65	З'єднувач універсальний 90 град	м	30,36	
66	Відлив оцинкований	м	17,4	
67	Козирьок оцинкований	м	17,4	
68	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
69	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
70	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
71	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
72	Відлив оцинкований	м	5,8	
73	Козирьок оцинкований	м	5,8	
74	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550х4520 мм	м2	11,53	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
75	Базовий профіль ОТ 60	м	4,42	
76	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	18	
77	З'єднувач універсальний 90 град	м	8,13	
78	Відлив оцинкований	м	5,8	
79	Козирьок оцинкований	м	5,8	
80	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	58,31	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
81	Базовий профіль ОТ 60	м	22,1	
82	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	90	
83	З'єднувач універсальний 90 град	м	41,1	
84	Відлив оцинкований	м	29	
85	Козирьок оцинкований	м	29	

1	2	3	4	5
86	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
87	Базовий профіль ОТ 70	м	8,08	
88	З'єднувач "Н" 61-131	м	5,72	
89	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	
90	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $1,76*1,18*3$.
91	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
92	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
93	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
94	Відлив оцинкований	м	150,8	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
95	Козирьок оцинкований	м	150,8	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,93	
97	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1760 мм	м2	2,77	
98	Базовий профіль ОТ 60	м	0,98	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
99	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	3,52	
100	З'єднувач універсальний 90 град	м	1,25	
101	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч P40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	
102	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	4,2	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
103	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	2,3	
104	Склопакети 687x1667 мм, скління 4i-16-4i Дверні прорізи	м2	2,3	
105	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	
106	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
107	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
108	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
109	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
110	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
111	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
112	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
113	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	

1	2	3	4	5
114	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
115	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
116	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
117	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
118	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
119	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
120	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	Розділ №4. Стелі			
121	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином низу	м шва	72	
122	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	36	
123	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	72	
124	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	
125	Антисептування водними сумішами стель	м2	770,5	
126	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	69,3	
127	Утеплення фасадів плитами зі спіненого полістиролу товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плити	м2	206,98	
128	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	
129	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ балконної плити (2-й поверх)	м2	72	
130	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	7,704	
131	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
132	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
133	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
134	Ґрунтування поверхонь стель	м2	1980,61	
135	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1039,82	
136	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
137	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
138	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
139	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1142,17	
140	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	10279,53	
141	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм (вологі приміщення)	м2	68,39	
142	Штукатурка Siltek РМ-10 цементно-вапняна	кг	1025,85	
143	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	
144	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
145	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	

1	2	3	4	5
146	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
147	Фарба	л	653,6013	
148	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
149	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	Розділ №5. Стіни			
	ПРИМІЩЕННЯ МЗК			
150	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	864	
151	Ґрунтування поверхонь стін	м2	1429,75	
152	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	750,62	
153	Обклеювання склосіткою стін	м2	1014	
154	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	1095,12	
155	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	1014	
156	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	9126	
157	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	415,75	
158	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	11225,25	
159	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	449,01	
160	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
161	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
162	Фарба	л	471,8175	
163	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			
164	Ґрунтування поверхонь стін	м2	2172,66	
165	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	1140,65	
166	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	2172,66	
167	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	58661,82	
168	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	2346,4728	
169	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
170	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	
171	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
172	Фарба	л	184,6944	
173	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
174	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
175	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
176	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	
	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ			
177	Ґрунтування поверхонь стін	м2	439,75	
178	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	230,87	
179	Обклеювання склосіткою стін	м2	439,35	
180	Склосітка штукатурна 8х8 120 г	м2	474,498	
181	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	439,35	
182	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	19770,75	

1	2	3	4	5
183	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
	ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ			
184	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
185	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
186	Ґрунтування поверхонь стін	м2	899,92	
187	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	472,46	
188	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (товщ. 30 мм)	м2	899,92	
189	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	40496,4	
190	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
191	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
193	Фарба	л	296,967	
194	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
	УКОСИ			
195	Ґрунтування поверхонь стін	м2	396,18	
196	Ґрунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	207,99	
197	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	396,18	
198	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	7131,24	
199	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
200	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
201	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
203	Фарба	л	130,7394	
	Розділ №6. Підлоги ТИП 1			
204	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	324,76	
205	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	373,474	
206	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,2	
207	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	324,76	
208	Фіксатори пластмасові	шт	1461	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	16,238	
210	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	6,76	
211	Пісок річковий	т	30,14	
212	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	324,76	
213	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	324,76	
214	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
215	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
216	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	
217	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	

1	2	3	4	5
218	Плитки Грес 30х30 ТИП 1*	м2	43,58	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
219	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
221	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
222	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
223	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
224	Плитки Грес 30х30 ТИП 1** (сходові марші)	м2	14,5	
225	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
226	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
227	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
228	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
229	Монтаж антиковзної планки	м	50	
230	Кутік алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
231	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
232	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
233	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	
234	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
235	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля ТИП 2; 2-1	шт	20	
236	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової	м2	695,59	
237	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2	695,59	
238	Фіксатори пластмасові	шт	3130	
239	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	34,7795	
240	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	14,47	
241	Пісок річковий	т	64,55	
242	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	695,59	
243	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	695,59	
244	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
245	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
246	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	788,09	
247	Заглушки ПВХ	комплект	40	
248	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
249	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
250	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
251	Дюбель ударний гриб 6х40 мм ТИП 3-1	шт	200	
252	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	68,39	

1	2	3	4	5
253	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	205,17	
254	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	68,39	
255	Фіксатори пластмасові	шт	308	
256	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	68,39	
257	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	68,39	
258	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	
259	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
260	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
261	Плитки керамічні для підлог ТИП П-4	м2	69,76	
262	Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції	м2	206,98	
263	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	620,94	
264	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	10,349	
265	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	4,31	
266	Пісок річковий	т	19,21	
267	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	206,98	
268	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм ТИП П-5 (технічний поверх Н=1,6 м)	м2	206,98	
269	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 42,7615-35,26.
270	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(0,416*42,7615-14,67).
271	Пісок річковий	т	13,93	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,16*1,6*42,7615-65,44).
272	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
273	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	
274	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
275	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	
276	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
277	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	33,0066	
278	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 0,22*1,02.
279	Улаштування шару геотекстилю	м2	150,03	
280	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	

1	2	3	4	5
281	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
282	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	165,033	
283	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	7,5015	
284	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	2,4915	
285	Пісок річковий	т	13,93	
286	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	150,03	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R1(0,416*42,7615-14,7).
287	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	150,03	
288	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50мм)	м2	150,03	
ТИП П-6				
289	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	440	
290	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом R2(1,16*1,6*42,7615-65,44).
291	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	770,05	
292	Плівка поліетиленова будівельна чорний 150мкм	м2	847,055	
293	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	770,05	
294	Фіксатори пластмасові	шт	3465	
295	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	77,005	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 1*1,10.
296	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	32,03	
297	Пісок річковий	т	142,91	
298	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	770,05	
299	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	м2	770,05	
Розділ №7. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ				
300	Розбирання облицювання стін фасаду з керамічних глазурованих плиток	м2	302,77	
301	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	6	
302	Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі	шт	6	
303	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	1683,04	
304	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
305	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	

1	2	3	4	5
306	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	2140	
307	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	
308	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
309	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
310	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
311	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
312	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
313	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
	Розділ №8. Покрівля			
314	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	2	
315	Облицювання каркасів підшиви звівів покрівлі	м2	100	
316	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	
317	Дюбель 6х120	шт	2000	
318	Улаштування з листової сталі примикань	м	180	
319	Торцева планка (капельник)	м	180	
320	Саморізи	шт	3000	
321	Виготовлення ґратчастих конструкцій [підсистема парапету]	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
322	Монтаж опорних конструкцій люк (підсистема парапету)	т	1,553552	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R4((1,853+0,55+0,46)/1,032)$.
323	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R3(0,001906*972)$.
324	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,003081*178)$.
325	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(0,002595*178)$.
326	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	
327	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	
328	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	44,4696	
329	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	м2	45,36	
330	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	
331	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	23,7	

1	2	3	4	5
332	Накривка парпету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	
333	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	
334	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження Н=400мм, L=147,40 м.пог.]	т	1,2415	
335	Монтаж дрібних металоконструкцій[огороження Н=400мм, L=147,40м.пог.]	т	1,2415	
336	Труба профільна 30х30х3	т	0,878232	
337	Труба профільна 20х20х3	т	0,384936	
338	Пластина сталеві 100х100х8 мм	кг	16,9248	
339	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	56,71	
340	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	56,71	
341	Улаштування ковпаків над шахтами	колпак	14	
342	Грибок вентиляційний 750х3250х500 Розділ №9. ВХІДНА ГРУПА	шт	14	
343	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
344	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
345	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 AERO (усереднений колір)	л	3,136	
346	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
347	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	
348	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
349	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
350	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
351	Пісок річковий	т	2,9696	
352	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
353	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
354	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Розділ №10. ПІДДАШОК БАЛКОНІВ 9 ПОВ	м2	40	
355	Виготовлення ґратчастих конструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(3,79/1, 032).
356	Монтаж дрібних металоконструкцій	т	1,2818	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(3,79/1, 032).
357	Полоса металеві - 30х3 мм	т	0,002856	
358	Полоса металеві - 130х10 мм	т	0,38352	
359	Труба профільна 30х30х3	т	0,9039888	
360	Сітчаста гільза FISCHER FIS Н 20х200 мм К	шт	320	
361	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	
362	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	320	
363	Гайка М12	шт	320	
364	Шайба М12	шт	320	
365	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	25	
366	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	25	
367	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	57,2	

1	2	3	4	5
368	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $57,2 \cdot 1,05$.
369	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19 Розділ №11. Інші роботи	шт	343	
370	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	59,222	
371	Навантаження сміття вручну	т	19,74	
372	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

Номер поз. ці л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР13-15-5	1,0931	<u>92,0994</u> 100,67	0,12	<u>11,0519</u> 12,08	229,83	<u>2540,06</u> 2777	<u>11407,72</u> 12470	<u>3068,51</u> 3354	7,48	<u>688,90</u> 753	<u>6297,47</u> 6884
2	КР7-2-7	0,1956	<u>111,3720</u> 21,78	0,12	<u>13,3646</u> 2,61	229,83	<u>3071,60</u> 601	<u>14629,83</u> 2862	<u>3894,31</u> 761	7,48	<u>833,06</u> 163	<u>7798,97</u> 1525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР7-2-1	1,4407	<u>63.7080</u>	0,12	<u>7.6450</u>	229,83	<u>1757.04</u>	<u>7620.75</u>	<u>2063.11</u>	7,48	<u>476.54</u>	<u>4296.69</u>
			91,78		11,01		2531	10979	2972		687	6190
4	КР7-1-2	1,4407	<u>13.2720</u>	0,12	<u>1.5926</u>	229,83	<u>366.04</u>	<u>1587.60</u>	<u>429.80</u>	7,48	<u>99.27</u>	<u>895.11</u>
			19,12		2,29		527	2287	620		143	1290
5	КР5-2-1	0,8191	<u>75.4526</u>	0,12	<u>9.0543</u>	229,83	<u>2080.95</u>	<u>9300.50</u>	<u>2503.92</u>	7,48	<u>564.39</u>	<u>5149.26</u>
			61,8		7,42		1705	7618	2051		462	4218
6	КР11-50-2	9,8992	<u>65.0806</u>	0,12	<u>7.8097</u>	229,83	<u>1794.90</u>	<u>7850.95</u>	<u>2122.09</u>	7,48	<u>486.80</u>	<u>4403.79</u>
			644,25		77,31		17768	77718	21007		4819	43594
7	КБ46-37-1	9,77	<u>21.1848</u>	0,12	<u>2.5422</u>	229,83	<u>584.27</u>	<u>2917.90</u>	<u>770.48</u>	7,48	<u>158.46</u>	<u>1513.21</u>
			206,98		24,84		5708	28508	7528		1548	14784
8	КБ20-40-1	0,6	<u>38.7600</u>	0,079	<u>3.0620</u>	229,83	<u>703.75</u>	<u>5924.47</u>	<u>1458.21</u>	7,66	<u>296.90</u>	<u>2458.86</u>
			23,26		1,84		422	3555	875		178	1475
9	КБ7-45-2	0,08	<u>600.3580</u>	0,12	<u>72.0430</u>	229,83	<u>16557.63</u>	<u>86608.84</u>	<u>22696.62</u>	7,48	<u>4490.68</u>	<u>43744.93</u>
			48,03		5,76		1325	6929	1816		359	3500
11	КР3-33-1	8,06	<u>9.9000</u>	0,12	<u>1.1880</u>	229,83	<u>273.04</u>	<u>1367.39</u>	<u>360.89</u>	7,48	<u>74.05</u>	<u>707.98</u>
			79,79		9,58		2201	11021	2908		597	5706
13	КР20-17-18	0,01934	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			8,27		0,99		228	1002	270		62	560
14	КБ8-11-1	0,608	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			53,99		6,48		1489	7567	1993		404	3886
16	КР3-14-1	1,8065	<u>334.1568</u>	0,12	<u>40.0988</u>	229,83	<u>9215.91</u>	<u>49025.28</u>	<u>12813.06</u>	7,48	<u>2499.49</u>	<u>24528.46</u>
			603,66		72,44		16649	88564	23147		4515	44311
19	КР3-33-7	11,13	<u>9.5520</u>	0,12	<u>1.1462</u>	229,83	<u>263.44</u>	<u>1303.47</u>	<u>344.72</u>	7,48	<u>71.45</u>	<u>679.61</u>
			106,31		12,76		2932	14508	3837		795	7564
21	КР20-17-18	0,02671	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			11,41		1,37		315	1383	374		85	774
22	КБ8-11-1	0,153	<u>88.8107</u>	0,12	<u>10.6573</u>	229,83	<u>2449.36</u>	<u>12446.49</u>	<u>3277.09</u>	7,48	<u>664.30</u>	<u>6390.75</u>
			13,59		1,63		375	1904	501		102	978
24	КР5-8-7	0,3165	<u>283.7280</u>	0,12	<u>34.0474</u>	229,83	<u>7825.10</u>	<u>40632.69</u>	<u>10660.71</u>	7,48	<u>2122.29</u>	<u>20608.10</u>
			89,8		10,78		2477	12860	3373		672	6522
29	КБ8-25-1	1,6395	<u>175.0392</u>	0,12	<u>21.0047</u>	229,83	<u>4827.51</u>	<u>26346.90</u>	<u>6858.37</u>	7,48	<u>1309.29</u>	<u>12995.17</u>
			286,98		34,44		7915	43196	11244		2147	21306
33	КБ46-4-2	4,687036	<u>355.4006</u>	0,12	<u>42.6481</u>	229,83	<u>9801.81</u>	<u>53494.27</u>	<u>13925.14</u>	7,48	<u>2658.40</u>	<u>26385.35</u>
			1665,77		199,89		45941	250730	65268		12460	123669
44	КБ7-44-10	0,12	<u>29.6148</u>	0,12	<u>3.5538</u>	229,83	<u>816.76</u>	<u>3991.78</u>	<u>1057.88</u>	7,48	<u>221.52</u>	<u>2096.16</u>
			3,55		0,43		98	479	127		27	252
47	КБ10-20-2	0,14162	<u>206.3100</u>	0,12	<u>24.7572</u>	229,83	<u>5689.95</u>	<u>31534.48</u>	<u>8189.37</u>	7,48	<u>1543.20</u>	<u>15422.52</u>
			29,22		3,51		806	4466	1159		219	2184
51	КБ10-20-3	0,084296	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			13,19		1,58		364	2015	523		99	986
55	КБ10-20-4	5,46856	<u>119.6046</u>	0,12	<u>14.3526</u>	229,83	<u>3298.65</u>	<u>18281.56</u>	<u>4747.65</u>	7,48	<u>894.64</u>	<u>8940.94</u>
			654,06		78,49		18039	99974	25963		4892	48894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	КБ10-20-3	0,0493	<u>156.4230</u>	0,12	<u>18.7708</u>	229,83	<u>4314.08</u>	<u>23909.26</u>	<u>6209.13</u>	7,48	<u>1170.04</u>	<u>11693.25</u>
			7,71		0,93		213	1179	305		58	576
103	КР13-7-3	0,023	<u>232.2600</u>	0,12	<u>27.8712</u>	229,83	<u>6405.64</u>	<u>34446.48</u>	<u>8987.47</u>	7,48	<u>1737.30</u>	<u>17130.41</u>
			5,34		0,64		147	792	207		40	394
105	КБ10-28-5	190	<u>7.2036</u>	0,12	<u>0.8644</u>	229,83	<u>198.67</u>	<u>1007.71</u>	<u>265.40</u>	7,48	<u>53.88</u>	<u>517.95</u>
			1368,68		164,24		37747	191465	50427		10237	98411
121	КБ7-57-15	0,72	<u>59.6298</u>	0,12	<u>7.1556</u>	229,83	<u>1644.57</u>	<u>8843.70</u>	<u>2307.42</u>	7,48	<u>446.03</u>	<u>4398.02</u>
			42,93		5,15		1184	6367	1662		321	3167
123	КБ15-67-1	0,72	<u>13.0025</u>	0,12	<u>1.5603</u>	229,83	<u>358.60</u>	<u>1818.92</u>	<u>479.05</u>	7,48	<u>97.26</u>	<u>934.91</u>
			9,36		1,12		258	1310	345		70	673
125	КР20-19-1	7,705	<u>11.4840</u>	0,12	<u>1.3781</u>	229,83	<u>316.72</u>	<u>1547.93</u>	<u>410.22</u>	7,48	<u>85.90</u>	<u>812.84</u>
			88,48		10,62		2440	11927	3161		662	6263
127	КБ15-78-1	2,0698	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1193,54		143,23		32917	190501	49152		8928	90997
129	КБ15-78-1	0,72	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			415,19		49,82		11451	66268	17097		3106	31654
131	КБ15-78-1	7,7005	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			4440,47		532,86		122466	708743	182866		33215	338547
133	КБ15-183-1	-7,7005	<u>277.6200</u>	0,12	<u>33.3144</u>	229,83	<u>7656.65</u>	<u>44924.47</u>	<u>11567.85</u>	7,48	<u>2076.60</u>	<u>21301.10</u>
			-2137,81		-256,54		-58960	-345941	-89078		-15991	-164029
134	КР12-66-1	19,8061	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			192,28		23,07		5303	23000	6227		1438	12968
136	КР11-26-2	7,7005	<u>119.6280</u>	0,12	<u>14.3554</u>	229,83	<u>3299.29</u>	<u>17131.93</u>	<u>4494.87</u>	7,48	<u>894.82</u>	<u>8688.98</u>
			921,2		110,54		25406	131924	34612		6891	66909
139	КР11-1-6	11,4217	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			1088,19		130,58		30012	154135	40512		8140	78664
141	КР11-1-6	0,6839	<u>95.2739</u>	0,12	<u>11.4329</u>	229,83	<u>2627.62</u>	<u>13494.90</u>	<u>3546.95</u>	7,48	<u>712.65</u>	<u>6887.22</u>
			65,16		7,82		1797	9229	2426		487	4710
143	КБ15-56-5	19,8061	<u>87.0166</u>	0,12	<u>10.4420</u>	229,83	<u>2399.88</u>	<u>12905.78</u>	<u>3367.25</u>	7,48	<u>650.88</u>	<u>6418.01</u>
			1723,46		206,82		47532	255613	66693		12891	127116
144	КБ15-56-6	19,8061	<u>18.2160</u>	0,12	<u>2.1859</u>	229,83	<u>502.39</u>	<u>2701.61</u>	<u>704.88</u>	7,48	<u>136.26</u>	<u>1343.53</u>
			360,79		43,29		9950	53508	13961		2699	26610
146	КР12-49-6	19,8061	<u>59.2213</u>	0,12	<u>7.1066</u>	229,83	<u>1633.30</u>	<u>8284.65</u>	<u>2181.95</u>	7,48	<u>442.98</u>	<u>4258.23</u>
			1172,94		140,75		32349	164086	43216		8774	84339
149	КБ11-43-1	10,31496	<u>17.7192</u>	0,12	<u>2.1263</u>	229,83	<u>488.69</u>	<u>2667.09</u>	<u>694.27</u>	7,48	<u>132.54</u>	<u>1315.50</u>
			182,77		21,93		5041	27511	7161		1367	13569
150	КР12-65-15	8,64	<u>50.8920</u>	0,12	<u>6.1070</u>	229,83	<u>1403.58</u>	<u>6087.70</u>	<u>1648.08</u>	7,48	<u>380.67</u>	<u>3432.33</u>
			439,71		52,76		12127	52598	14239		3289	29655
151	КР12-66-1	14,2975	<u>9.7080</u>	0,12	<u>1.1650</u>	229,83	<u>267.74</u>	<u>1161.27</u>	<u>314.38</u>	7,48	<u>72.62</u>	<u>654.74</u>
			138,8		16,66		3828	16603	4495		1038	9361
153	КБ34-58-1	10,14	<u>41.2620</u>	0,12	<u>4.9514</u>	229,83	<u>1137.99</u>	<u>5561.70</u>	<u>1473.93</u>	7,48	<u>308.64</u>	<u>2920.56</u>
			418,4		50,21		11539	56396	14945		3130	29614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	КР11-1-2	10,14	<u>77.4859</u> 785,7	0,12	<u>9.2983</u> 94,28	229,83	<u>2137.03</u> 21669	<u>10976.56</u> 111302	<u>2884.99</u> 29254	7,48	<u>579.59</u> 5877	<u>5601.61</u> 56800
157	КР11-35-1	4,1575	<u>202.1791</u> 840,56	0,12	<u>24.2615</u> 100,87	229,83	<u>5576.02</u> 23182	<u>28643.43</u> 119085	<u>7528.28</u> 31300	7,48	<u>1512.30</u> 6287	<u>14616.60</u> 60769
160	КБ15-74-1	14,2975	<u>243.9695</u> 3488,15	0,12	<u>29.2763</u> 418,58	229,83	<u>6728.58</u> 96202	<u>41667.55</u> 595742	<u>10647.15</u> 152228	7,48	<u>1824.89</u> 26091	<u>19200.62</u> 274521
161	КР12-49-5	14,2975	<u>52.6093</u> 752,18	0,12	<u>6.3131</u> 90,26	229,83	<u>1450.94</u> 20745	<u>7359.69</u> 105225	<u>1938.34</u> 27714	7,48	<u>393.52</u> 5626	<u>3782.80</u> 54085
164	КР12-66-1	21,7266	<u>9.7080</u> 210,92	0,12	<u>1.1650</u> 25,31	229,83	<u>267.74</u> 5817	<u>1161.27</u> 25230	<u>314.38</u> 6830	7,48	<u>72.62</u> 1578	<u>654.74</u> 14225
166	КР11-35-1	21,7266	<u>202.1791</u> 4392,66	0,12	<u>24.2615</u> 527,12	229,83	<u>5576.02</u> 121148	<u>28643.43</u> 622325	<u>7528.28</u> 163564	7,48	<u>1512.30</u> 32857	<u>14616.60</u> 317569
169	КБ15-56-3	21,7266	<u>54.5376</u> 1184,92	0,12	<u>6.5445</u> 142,19	229,83	<u>1504.13</u> 32680	<u>8088.47</u> 175735	<u>2110.37</u> 45851	7,48	<u>407.94</u> 8863	<u>4022.44</u> 87394
171	КР12-49-5	5,5968	<u>52.6093</u> 294,44	0,12	<u>6.3131</u> 35,33	229,83	<u>1450.94</u> 8121	<u>7359.69</u> 41190	<u>1938.34</u> 10849	7,48	<u>393.52</u> 2202	<u>3782.80</u> 21172
174	КР13-11-1	16,1298	<u>49.2360</u> 794,17	0,12	<u>5.9083</u> 95,3	229,83	<u>1357.91</u> 21903	<u>7051.09</u> 113733	<u>1849.98</u> 29840	7,48	<u>368.29</u> 5940	<u>3576.18</u> 57683
177	КР12-66-1	4,3975	<u>9.7080</u> 42,69	0,12	<u>1.1650</u> 5,12	229,83	<u>267.74</u> 1177	<u>1161.27</u> 5107	<u>314.38</u> 1383	7,48	<u>72.62</u> 319	<u>654.74</u> 2879
179	КБ34-58-1	4,3935	<u>41.2620</u> 181,28	0,12	<u>4.9514</u> 21,75	229,83	<u>1137.99</u> 5000	<u>5561.70</u> 24435	<u>1473.93</u> 6475	7,48	<u>308.64</u> 1356	<u>2920.56</u> 12831
181	КР11-26-1	4,3935	<u>106.0920</u> 466,12	0,12	<u>12.7310</u> 55,93	229,83	<u>2925.97</u> 12855	<u>15193.44</u> 66752	<u>3986.27</u> 17513	7,48	<u>793.57</u> 3487	<u>7705.81</u> 33855
183	КБ15-25-1	4,3935	<u>324.2274</u> 1424,49	0,12	<u>38.9073</u> 170,94	229,83	<u>8942.06</u> 39287	<u>46437.62</u> 204024	<u>12183.53</u> 53528	7,48	<u>2425.22</u> 10655	<u>23550.81</u> 103470
184	КР20-19-1	8,9992	<u>11.4840</u> 103,35	0,12	<u>1.3781</u> 12,4	229,83	<u>316.72</u> 2850	<u>1547.93</u> 13930	<u>410.22</u> 3692	7,48	<u>85.90</u> 773	<u>812.84</u> 7315
186	КР12-66-1	8,9992	<u>9.7080</u> 87,36	0,12	<u>1.1650</u> 10,48	229,83	<u>267.74</u> 2409	<u>1161.27</u> 10451	<u>314.38</u> 2829	7,48	<u>72.62</u> 654	<u>654.74</u> 5892
188	КР11-26-1	8,9992	<u>106.0920</u> 954,74	0,12	<u>12.7310</u> 114,57	229,83	<u>2925.97</u> 26331	<u>15193.44</u> 136729	<u>3986.27</u> 35874	7,48	<u>793.57</u> 7141	<u>7705.81</u> 69346
190	КБ15-56-3	8,9992	<u>54.5376</u> 490,79	0,12	<u>6.5445</u> 58,9	229,83	<u>1504.13</u> 13536	<u>8088.47</u> 72790	<u>2110.37</u> 18992	7,48	<u>407.94</u> 3671	<u>4022.44</u> 36199
192	КР12-49-5	8,9992	<u>52.6093</u> 473,44	0,12	<u>6.3131</u> 56,81	229,83	<u>1450.94</u> 13057	<u>7359.69</u> 66231	<u>1938.34</u> 17444	7,48	<u>393.52</u> 3541	<u>3782.80</u> 34042
195	КР12-66-1	3,9618	<u>9.7080</u> 38,46	0,12	<u>1.1650</u> 4,62	229,83	<u>267.74</u> 1061	<u>1161.27</u> 4601	<u>314.38</u> 1245	7,48	<u>72.62</u> 288	<u>654.74</u> 2594
197	КР11-30-1	3,9618	<u>363.8834</u> 1441,63	0,12	<u>43.6660</u> 173	229,83	<u>10035.76</u> 39760	<u>57217.29</u> 226684	<u>14795.67</u> 58618	7,48	<u>2721.85</u> 10783	<u>27553.28</u> 109161
199	КБ15-56-3	3,9618	<u>54.5376</u> 216,07	0,12	<u>6.5445</u> 25,93	229,83	<u>1504.13</u> 5959	<u>8088.47</u> 32045	<u>2110.37</u> 8361	7,48	<u>407.94</u> 1616	<u>4022.44</u> 15936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	КБ15-56-4	3,9618	<u>28.8972</u> 114,48	0,12	<u>3.4677</u> 13,74	229,83	<u>796.97</u> 3157	<u>4285.74</u> 16979	<u>1118.20</u> 4431	7,48	<u>216.15</u> 856	<u>2131.32</u> 8444
202	КР12-49-5	3,9618	<u>52.6093</u> 208,42	0,12	<u>6.3131</u> 25,01	229,83	<u>1450.94</u> 5748	<u>7359.69</u> 29158	<u>1938.34</u> 7680	7,48	<u>393.52</u> 1559	<u>3782.80</u> 14987
204	КР8-36-3	3,2476	<u>15.6631</u> 50,87	0,12	<u>1.8796</u> 6,1	229,83	<u>431.98</u> 1403	<u>2190.83</u> 7115	<u>577.02</u> 1874	7,48	<u>117.16</u> 380	<u>1126.16</u> 3657
206	КР7-16-2	16,2	<u>5.9790</u> 96,86	0,12	<u>0.7175</u> 11,62	229,83	<u>164.90</u> 2671	<u>791.93</u> 12830	<u>210.50</u> 3411	7,48	<u>44.72</u> 724	<u>420.12</u> 6806
207	КБ11-11-18	3,2476	<u>23.1372</u> 75,14	0,12	<u>2.7765</u> 9,02	229,83	<u>638.11</u> 2072	<u>2924.86</u> 9499	<u>783.85</u> 2546	7,48	<u>173.07</u> 562	<u>1595.03</u> 5180
209	КР20-17-19	0,16238	<u>427.3650</u> 69,4	0,12	<u>51.2838</u> 8,33	229,83	<u>11786.56</u> 1914	<u>51786.42</u> 8409	<u>13986.06</u> 2271	7,48	<u>3196.69</u> 519	<u>28969.31</u> 4704
212	КР7-17-2	3,2476	<u>78.5492</u> 255,1	0,12	<u>9.4259</u> 30,61	229,83	<u>2166.36</u> 7035	<u>10348.85</u> 33608	<u>2753.35</u> 8942	7,48	<u>587.55</u> 1908	<u>5507.26</u> 17885
213	КР7-17-9	3,2476	<u>15.5520</u> 50,51	0,12	<u>1.8662</u> 6,06	229,83	<u>428.92</u> 1393	<u>2042.91</u> 6635	<u>543.80</u> 1766	7,48	<u>116.33</u> 378	<u>1089.05</u> 3537
214	КБ11-29-2	3,2476	<u>228.1824</u> 741,04	0,12	<u>27.3819</u> 88,93	229,83	<u>6293.18</u> 20438	<u>32683.33</u> 106143	<u>8574.83</u> 27847	7,48	<u>1706.80</u> 5543	<u>16574.81</u> 53828
217	КБ15-26-2	41,9	<u>10.3813</u> 434,98	0,12	<u>1.2458</u> 52,2	229,83	<u>286.31</u> 11996	<u>1486.84</u> 62298	<u>390.09</u> 16345	7,48	<u>77.65</u> 3254	<u>754.05</u> 31595
219	КБ11-11-13	0,724	<u>88.2124</u> 63,86	0,12	<u>10.5855</u> 7,66	229,83	<u>2432.86</u> 1761	<u>11594.16</u> 8394	<u>3085.94</u> 2234	7,48	<u>659.83</u> 478	<u>6178.63</u> 4473
220	КБ11-29-2	0,724	<u>228.1824</u> 165,2	0,12	<u>27.3819</u> 19,82	229,83	<u>6293.18</u> 4556	<u>32683.33</u> 23663	<u>8574.83</u> 6208	7,48	<u>1706.80</u> 1236	<u>16574.81</u> 12000
223	КБ15-26-2	13,94	<u>10.3813</u> 144,72	0,12	<u>1.2458</u> 17,37	229,83	<u>286.31</u> 3991	<u>1486.84</u> 20726	<u>390.09</u> 5438	7,48	<u>77.65</u> 1082	<u>754.05</u> 10511
225	КБ15-26-1	81,54	<u>6.3720</u> 519,57	0,12	<u>0.7646</u> 62,35	229,83	<u>175.74</u> 14330	<u>912.53</u> 74408	<u>239.42</u> 19522	7,48	<u>47.66</u> 3886	<u>462.82</u> 37738
227	КБ15-26-2	7,29	<u>10.3813</u> 75,68	0,12	<u>1.2458</u> 9,08	229,83	<u>286.31</u> 2087	<u>1486.84</u> 10839	<u>390.09</u> 2844	7,48	<u>77.65</u> 566	<u>754.05</u> 5497
229	КБ9-40-1	0,5	<u>24.5760</u> 12,29	0,12	<u>2.9491</u> 1,47	229,83	<u>677.80</u> 339	<u>3519.53</u> 1760	<u>923.41</u> 462	7,48	<u>183.83</u> 92	<u>1785.04</u> 893
232	КР9-20-1	0,5	<u>348.3802</u> 174,19	0,12	<u>41.8056</u> 20,9	229,83	<u>9608.19</u> 4804	<u>53248.93</u> 26625	<u>13828.57</u> 6914	7,48	<u>2605.88</u> 1303	<u>26042.64</u> 13021
236	КБ26-30-1	69,559	<u>1.9872</u> 138,23	0,092	<u>0.1828</u> 12,72	229,83	<u>42.02</u> 2923	<u>267.85</u> 18631	<u>68.17</u> 4742	7,15	<u>14.21</u> 988	<u>124.40</u> 8653
237	КБ11-11-18	6,9559	<u>23.1372</u> 160,94	0,12	<u>2.7765</u> 19,31	229,83	<u>638.11</u> 4439	<u>2924.86</u> 20345	<u>783.85</u> 5452	7,48	<u>173.07</u> 1204	<u>1595.03</u> 11095
239	КР20-17-19	0,347795	<u>427.3650</u> 148,64	0,12	<u>51.2838</u> 17,84	229,83	<u>11786.56</u> 4099	<u>51786.42</u> 18011	<u>13986.06</u> 4864	7,48	<u>3196.69</u> 1112	<u>28969.31</u> 10075
242	КР7-17-1	6,9559	<u>85.6080</u> 595,48	0,12	<u>10.2730</u> 71,46	229,83	<u>2361.03</u> 16423	<u>11245.47</u> 78222	<u>2993.43</u> 20822	7,48	<u>640.35</u> 4454	<u>5994.81</u> 41699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
243	КР7-17-9	6,9559	<u>15.5520</u> 108,18	0,12	<u>1.8662</u> 12,98	229,83	<u>428.92</u> 2984	<u>2042.91</u> 14210	<u>543.80</u> 3782	7,48	<u>116.33</u> 809	<u>1089.05</u> 7575
244	КБ11-11-13	6,9559	<u>88.2124</u> 613,6	0,12	<u>10.5855</u> 73,63	229,83	<u>2432.86</u> 16923	<u>11594.16</u> 80648	<u>3085.94</u> 21465	7,48	<u>659.83</u> 4590	<u>6178.63</u> 42978
245	КБ11-39-2	6,9559	<u>76.9902</u> 535,54	0,12	<u>9.2388</u> 64,26	229,83	<u>2123.36</u> 14770	<u>10770.16</u> 74916	<u>2836.57</u> 19731	7,48	<u>575.89</u> 4006	<u>5535.82</u> 38507
246	КБ11-43-3	7,8809	<u>17.0292</u> 134,21	0,12	<u>2.0435</u> 16,1	229,83	<u>469.66</u> 3701	<u>2525.60</u> 19904	<u>658.96</u> 5193	7,48	<u>127.38</u> 1004	<u>1256.00</u> 9898
252	КР7-18-3	0,6839	<u>40.1746</u> 27,47	0,12	<u>4.8210</u> 3,3	229,83	<u>1108.00</u> 758	<u>5958.78</u> 4075	<u>1554.69</u> 1063	7,48	<u>300.51</u> 206	<u>2963.20</u> 2027
254	КБ11-11-18	0,6839	<u>23.1372</u> 15,82	0,12	<u>2.7765</u> 1,9	229,83	<u>638.11</u> 436	<u>2924.86</u> 2001	<u>783.85</u> 537	7,48	<u>173.07</u> 118	<u>1595.03</u> 1091
256	КР7-17-1	0,6839	<u>85.6080</u> 58,55	0,12	<u>10.2730</u> 7,03	229,83	<u>2361.03</u> 1615	<u>11245.47</u> 7691	<u>2993.43</u> 2047	7,48	<u>640.35</u> 438	<u>5994.81</u> 4100
257	КР7-17-9	0,6839	<u>15.5520</u> 10,64	0,12	<u>1.8662</u> 1,28	229,83	<u>428.92</u> 293	<u>2042.91</u> 1397	<u>543.80</u> 372	7,48	<u>116.33</u> 80	<u>1089.05</u> 745
259	КБ11-29-1	0,6839	<u>214.7280</u> 146,85	0,12	<u>25.7674</u> 17,62	229,83	<u>5922.11</u> 4050	<u>30751.20</u> 21031	<u>8068.13</u> 5518	7,48	<u>1606.17</u> 1098	<u>15596.41</u> 10666
262	КР7-18-3	2,0698	<u>40.1746</u> 83,15	0,12	<u>4.8210</u> 9,98	229,83	<u>1108.00</u> 2293	<u>5958.78</u> 12334	<u>1554.69</u> 3218	7,48	<u>300.51</u> 622	<u>2963.20</u> 6133
264	КР20-17-19	0,10349	<u>427.3650</u> 44,23	0,12	<u>51.2838</u> 5,31	229,83	<u>11786.56</u> 1220	<u>51786.42</u> 5359	<u>13986.06</u> 1447	7,48	<u>3196.69</u> 331	<u>28969.31</u> 2998
267	КР7-17-1	2,0698	<u>85.6080</u> 177,19	0,12	<u>10.2730</u> 21,26	229,83	<u>2361.03</u> 4887	<u>11245.47</u> 23276	<u>2993.43</u> 6196	7,48	<u>640.35</u> 1325	<u>5994.81</u> 12408
268	КР7-17-9	2,0698	<u>15.5520</u> 32,19	0,12	<u>1.8662</u> 3,86	229,83	<u>428.92</u> 888	<u>2042.91</u> 4228	<u>543.80</u> 1125	7,48	<u>116.33</u> 241	<u>1089.05</u> 2254
269	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	229,83	<u>13259.87</u> 995	<u>58259.73</u> 4370	<u>15734.31</u> 1180	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>32590.46</u> 2445
272	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	229,83	<u>717.88</u> 1077	<u>3290.47</u> 4937	<u>881.84</u> 1323	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1794.42</u> 2692
273	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	229,83	<u>2649.43</u> 3975	<u>12957.57</u> 19440	<u>3433.54</u> 5151	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>6801.54</u> 10204
274	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	229,83	<u>315.22</u> 473	<u>1546.65</u> 2321	<u>409.61</u> 615	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>810.32</u> 1216
275	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901
277	КР19-26-5	33,0066	<u>21.8835</u> 722,3	0,092	<u>2.0133</u> 66,45	229,83	<u>462.71</u> 15272	<u>3170.48</u> 104647	<u>799.30</u> 26382	7,15	<u>156.47</u> 5165	<u>1418.48</u> 46819
279	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901
281	КР8-36-3	1,5003	<u>17.6210</u> 26,44	0,12	<u>2.1145</u> 3,17	229,83	<u>485.98</u> 729	<u>2464.68</u> 3698	<u>649.15</u> 974	7,48	<u>131.81</u> 198	<u>1266.94</u> 1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
283	КР20-17-19	0,075015	<u>480.7856</u> 36,07	0,12	<u>57.6943</u> 4,33	229,83	<u>13259.87</u> 995	<u>58259.73</u> 4370	<u>15734.31</u> 1180	7,48	<u>3596.28</u> 270	<u>32590.46</u> 2445
286	КР8-35-1	1,5003	<u>96.0649</u> 144,13	0,12	<u>11.5278</u> 17,3	229,83	<u>2649.43</u> 3975	<u>12957.57</u> 19440	<u>3433.54</u> 5151	7,48	<u>718.57</u> 1078	<u>6801.54</u> 10204
287	КБ11-11-18	1,5003	<u>26.0294</u> 39,05	0,12	<u>3.1235</u> 4,69	229,83	<u>717.88</u> 1077	<u>3290.47</u> 4937	<u>881.84</u> 1323	7,48	<u>194.70</u> 292	<u>1794.42</u> 2692
288	КР8-35-3	1,5003	<u>11.4296</u> 17,15	0,12	<u>1.3716</u> 2,06	229,83	<u>315.22</u> 473	<u>1546.65</u> 2321	<u>409.61</u> 615	7,48	<u>85.49</u> 128	<u>810.32</u> 1216
289	КР1-3-2	4,4	<u>877.2000</u> 3859,68	0,12	<u>105.2640</u> 463,16	229,83	<u>24192.83</u> 106448	<u>106000.85</u> 466404	<u>28642.61</u> 126028	7,48	<u>6561.46</u> 28870	<u>59396.90</u> 261346
290	С311-10	704	<u>0.1610</u> 113,34	0,12	<u>0.0193</u> 13,6	229,83	<u>4.44</u> 3126	<u>26.41</u> 18593	<u>6.79</u> 4780	7,48	<u>1.20</u> 845	<u>12.43</u> 8751
291	КР8-36-3	7,7005	<u>15.6631</u> 120,62	0,12	<u>1.8796</u> 14,47	229,83	<u>431.98</u> 3326	<u>2190.83</u> 16870	<u>577.02</u> 4444	7,48	<u>117.16</u> 902	<u>1126.16</u> 8672
293	КБ11-11-18	7,7005	<u>23.1372</u> 178,17	0,12	<u>2.7765</u> 21,38	229,83	<u>638.11</u> 4914	<u>2924.86</u> 22523	<u>783.85</u> 6036	7,48	<u>173.07</u> 1333	<u>1595.03</u> 12283
295	КР20-17-19	0,77005	<u>427.3650</u> 329,09	0,12	<u>51.2838</u> 39,49	229,83	<u>11786.56</u> 9076	<u>51786.42</u> 39878	<u>13986.06</u> 10770	7,48	<u>3196.69</u> 2462	<u>28969.31</u> 22308
298	КР7-17-4	7,7005	<u>71.9132</u> 553,77	0,12	<u>8.6296</u> 66,45	229,83	<u>1983.34</u> 15273	<u>9477.14</u> 72978	<u>2521.31</u> 19415	7,48	<u>537.91</u> 4142	<u>5042.56</u> 38830
299	КР7-17-9	7,7005	<u>31.1040</u> 239,52	0,12	<u>3.7325</u> 28,74	229,83	<u>857.84</u> 6606	<u>4085.82</u> 31463	<u>1087.61</u> 8375	7,48	<u>232.66</u> 1792	<u>2178.11</u> 16773
300	КР13-15-5	3,0277	<u>92.0994</u> 278,85	0,12	<u>11.0519</u> 33,46	229,83	<u>2540.06</u> 7691	<u>11407.72</u> 34539	<u>3068.51</u> 9290	7,48	<u>688.90</u> 2086	<u>6297.47</u> 19067
301	КР20-6-6	6	<u>5.7960</u> 34,78	0,12	<u>0.6955</u> 4,17	229,83	<u>159.85</u> 959	<u>859.60</u> 5158	<u>224.28</u> 1346	7,48	<u>43.35</u> 260	<u>427.48</u> 2565
302	КР20-6-1	0,6	<u>24.9720</u> 14,98	0,12	<u>2.9966</u> 1,8	229,83	<u>688.72</u> 413	<u>3703.60</u> 2222	<u>966.31</u> 580	7,48	<u>186.79</u> 112	<u>1841.82</u> 1105
303	КР20-5-1	16,8304	<u>87.0000</u> 1464,24	0,12	<u>10.4400</u> 175,71	229,83	<u>2399.43</u> 40383	<u>11572.74</u> 194774	<u>3073.88</u> 51735	7,48	<u>650.76</u> 10953	<u>6124.07</u> 103071
304	КБ15-78-1	2,835	<u>576.6468</u> 1634,79	0,12	<u>69.1976</u> 196,18	229,83	<u>15903.69</u> 45087	<u>92038.60</u> 260929	<u>23747.30</u> 67324	7,48	<u>4313.32</u> 12228	<u>43964.31</u> 124639
306	КБ15-78-1	21,4	<u>576.6468</u> 12340,24	0,12	<u>69.1976</u> 1480,83	229,83	<u>15903.69</u> 340339	<u>92038.60</u> 1969626	<u>23747.30</u> 508192	7,48	<u>4313.32</u> 92305	<u>43964.31</u> 940836
308	КБ15-183-1	3,3734	<u>319.2630</u> 1077	0,12	<u>38.3116</u> 129,24	229,83	<u>8805.15</u> 29703	<u>51663.14</u> 174280	<u>13303.02</u> 44877	7,48	<u>2388.09</u> 8056	<u>24496.26</u> 82636
309	КБ15-78-1	2,09	<u>576.6468</u> 1205,19	0,12	<u>69.1976</u> 144,62	229,83	<u>15903.69</u> 33239	<u>92038.60</u> 192361	<u>23747.30</u> 49631	7,48	<u>4313.32</u> 9015	<u>43964.31</u> 91885
311	КР12-51-4	-2,09	<u>19.7400</u> -41,26	0,12	<u>2.3688</u> -4,95	229,83	<u>544.42</u> -1138	<u>2927.64</u> -6119	<u>763.85</u> -1596	7,48	<u>147.66</u> -309	<u>1455.93</u> -3043
312	КР20-12-1	0,48	<u>112.5353</u> 54,02	0,12	<u>13.5042</u> 6,48	229,83	<u>3103.68</u> 1490	<u>18857.24</u> 9052	<u>4831.40</u> 2319	7,48	<u>841.76</u> 404	<u>8776.84</u> 4213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
314	КР3-36-1	2	<u>49.0560</u> 98,11	0,12	<u>5.8867</u> 11,77	229,83	<u>1352.94</u> 2706	<u>6330.19</u> 12660	<u>1690.29</u> 3380	7,48	<u>366.94</u> 734	<u>3410.17</u> 6820
315	КБ34-60-11	1	<u>102.6000</u> 102,6	0,12	<u>12.3120</u> 12,31	229,83	<u>2829.67</u> 2830	<u>14352.71</u> 14353	<u>3780.12</u> 3780	7,48	<u>767.45</u> 767	<u>7377.24</u> 7377
318	КР8-40-6	1,8	<u>27.5674</u> 49,62	0,12	<u>3.3081</u> 5,95	229,83	<u>760.30</u> 1369	<u>3716.38</u> 6690	<u>984.87</u> 1772	7,48	<u>206.20</u> 371	<u>1951.37</u> 3512
321	КБ9-72-1	1,553552	<u>174.8510</u> 271,64	0,12	<u>20.9821</u> 32,6	229,83	<u>4822.32</u> 7492	<u>25929.93</u> 40284	<u>6765.50</u> 10510	7,48	<u>1307.89</u> 2032	<u>12895.71</u> 20034
322	КБ9-34-5	1,553552	<u>33.3869</u> 51,87	0,12	<u>4.0064</u> 6,22	229,83	<u>920.80</u> 1431	<u>4837.62</u> 7515	<u>1266.85</u> 1968	7,48	<u>249.73</u> 388	<u>2437.38</u> 3787
328	КР7-25-6	0,444696	<u>33.9169</u> 15,08	0,12	<u>4.0700</u> 1,81	229,83	<u>935.41</u> 416	<u>4519.81</u> 2010	<u>1200.15</u> 533	7,48	<u>253.70</u> 113	<u>2389.26</u> 1062
331	КР8-40-5	0,237	<u>91.3080</u> 21,64	0,12	<u>10.9570</u> 2,6	229,83	<u>2518.24</u> 597	<u>12307.41</u> 2917	<u>3261.64</u> 773	7,48	<u>682.98</u> 162	<u>6462.86</u> 1532
334	КБ9-72-1	1,2415	<u>174.8510</u> 217,07	0,12	<u>20.9821</u> 26,05	229,83	<u>4822.32</u> 5987	<u>25929.93</u> 32192	<u>6765.50</u> 8399	7,48	<u>1307.89</u> 1624	<u>12895.71</u> 16010
335	КР20-12-1	1,2415	<u>106.4520</u> 132,16	0,12	<u>12.7742</u> 15,86	229,83	<u>2935.90</u> 3645	<u>17697.65</u> 21972	<u>4539.38</u> 5635	7,48	<u>796.26</u> 989	<u>8271.54</u> 10269
339	КБ13-16-6	0,5671	<u>6.5964</u> 3,74	0,087	<u>0.5739</u> 0,33	229,83	<u>131.90</u> 75	<u>1082.07</u> 614	<u>267.07</u> 151	6,83	<u>45.05</u> 26	<u>444.02</u> 252
340	КБ13-26-6	0,5671	<u>4.9956</u> 2,83	0,087	<u>0.4346</u> 0,25	229,83	<u>99.89</u> 57	<u>808.39</u> 458	<u>199.82</u> 113	6,83	<u>34.12</u> 19	<u>333.83</u> 189
341	КБ12-16-1	14	<u>3.6600</u> 51,24	0,12	<u>0.4392</u> 6,15	229,83	<u>100.94</u> 1413	<u>480.78</u> 6731	<u>127.98</u> 1792	7,48	<u>27.38</u> 383	<u>256.30</u> 3588
343	КР2-6-2	0,224	<u>31.1760</u> 6,98	0,12	<u>3.7411</u> 0,84	229,83	<u>859.82</u> 193	<u>4361.21</u> 977	<u>1148.63</u> 257	7,48	<u>233.20</u> 52	<u>2241.65</u> 502
344	КР11-41-1	0,224	<u>139.1160</u> 31,16	0,12	<u>16.6939</u> 3,74	229,83	<u>3836.76</u> 859	<u>21880.16</u> 4901	<u>5657.72</u> 1268	7,48	<u>1040.59</u> 233	<u>10535.07</u> 2360
348	КБ15-183-2	0,224	<u>202.2000</u> 45,29	0,12	<u>24.2640</u> 5,44	229,83	<u>5576.60</u> 1249	<u>32273.14</u> 7229	<u>8326.94</u> 1865	7,48	<u>1512.46</u> 339	<u>15416.00</u> 3453
349	КР20-17-19	0,016	<u>427.3650</u> 6,84	0,12	<u>51.2838</u> 0,82	229,83	<u>11786.56</u> 189	<u>51786.42</u> 829	<u>13986.06</u> 224	7,48	<u>3196.69</u> 51	<u>28969.31</u> 464
352	КР7-17-2	0,16	<u>78.5492</u> 12,57	0,12	<u>9.4259</u> 1,51	229,83	<u>2166.36</u> 347	<u>10348.85</u> 1656	<u>2753.35</u> 440	7,48	<u>587.55</u> 94	<u>5507.26</u> 881
353	КР7-17-9	0,16	<u>47.4394</u> 7,59	0,12	<u>5.6927</u> 0,91	229,83	<u>1308.36</u> 209	<u>6359.85</u> 1018	<u>1687.01</u> 270	7,48	<u>354.85</u> 57	<u>3350.22</u> 536
354	КБ11-29-1	0,4	<u>215.2794</u> 86,11	0,12	<u>25.8335</u> 10,33	229,83	<u>5937.32</u> 2375	<u>30835.49</u> 12334	<u>8090.02</u> 3236	7,48	<u>1610.29</u> 644	<u>15637.63</u> 6255
355	КБ9-72-1	1,2818	<u>185.5790</u> 237,88	0,12	<u>22.2695</u> 28,55	229,83	<u>5118.19</u> 6560	<u>27974.94</u> 35858	<u>7280.49</u> 9333	7,48	<u>1388.13</u> 1779	<u>13786.81</u> 17672
356	КР20-12-1	1,2818	<u>112.8329</u> 144,63	0,12	<u>13.5399</u> 17,36	229,83	<u>3111.89</u> 3989	<u>18901.35</u> 24228	<u>4842.91</u> 6207	7,48	<u>843.99</u> 1082	<u>8798.79</u> 11278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
365	КБ13-16-6	0,25	<u>6,5964</u>	0,087	<u>0,5739</u>	229,83	<u>131,90</u>	<u>1082,07</u>	<u>267,07</u>	6,83	<u>45,05</u>	<u>444,02</u>
			1,65		0,14		33	271	67		11	111
366	КБ13-26-6	0,25	<u>4,9956</u>	0,087	<u>0,4346</u>	229,83	<u>99,89</u>	<u>808,39</u>	<u>199,82</u>	6,83	<u>34,12</u>	<u>333,83</u>
			1,25		0,11		25	202	49		9	83
367	КБ9-42-1	0,572	<u>70,0008</u>	0,12	<u>8,4001</u>	229,83	<u>1930,59</u>	<u>9435,50</u>	<u>2500,54</u>	7,48	<u>523,61</u>	<u>4954,74</u>
			40,04		4,8		1104	5397	1430		300	2834
370	КР20-41-1	0,59222	<u>11,8640</u>	0,12	<u>1,4237</u>	229,83	<u>327,20</u>	<u>1741,35</u>	<u>455,08</u>	7,48	<u>88,74</u>	<u>871,02</u>
			7,03		0,84		194	1031	269		53	516
371	КР20-40-1	19,74	<u>1,6300</u>	0,12	<u>0,1956</u>	229,83	<u>44,95</u>	<u>194,98</u>	<u>52,78</u>	7,48	<u>12,19</u>	<u>109,92</u>
			32,18		3,86		887	3849	1042		241	2170
372	С311-30-М	78,962	<u>0,4110</u>	0,12	<u>0,0493</u>	229,83	<u>11,34</u>	<u>67,42</u>	<u>17,33</u>	7,48	<u>3,07</u>	<u>31,74</u>
			32,45		3,89		895	5324	1369		242	2506
Разом:			68364,88		8178,42		1879646	10045431	2623515		511081	5014242

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1879646 + 10045431 * 1) * 0,0078 = \mathbf{93016 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1879646 + 10045431 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20463 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1879646 + 10045431 * 1) * 0,003739 = \mathbf{44588 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загально виробничі витрати: 5014242 + 93016 + 20463 + 44588 = 5172309 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	67866,15	146,89				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	352,94	148,73				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	145,79	164,04				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	8178,42	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	76543,3					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	119,91879	<u>183.76</u>				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	45,47436	<u>398.29</u>				
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	82,53666	<u>144.02</u>				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,22896	<u>776.76</u>				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,127716	<u>461.52</u>				
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,15454	<u>768.16</u>				
16	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,62927	<u>348.32</u>				
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	16,08687	<u>148.14</u>				Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	3,89681	<u>526.46</u>				
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,35702	<u>354.96</u>				
20	КБМ211-901-1 варіант 1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	4,5521	<u>144.02</u>				Договір №Р127-10 від 04.03. 2024
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	33,11947	<u>14.55</u>				
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	56,2752	<u>7.43</u>				
					418,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,10947	<u>72,85</u> 299,37				
24	КБМ203-1080 варіант 1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,1879	<u>183,76</u> 218,29				Договір №Р127- 10 від 04.03. 2024
25	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	15,29849	<u>5,78</u> 88,43				
26	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	704	<u>143,89</u> 101298,56				
27	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	78,962	<u>334,53</u> 26415,16				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		210963,64				
		Бензин	кг	84,435					
		Дизельне паливо	кг	284,185					
		Електроенергія	кВт-год	476,106					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Мастильні матеріали	кг	27,019					
		Гідравлічна рідина	кг	1,765					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	51,7626168					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,38144464					
30	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	13,2866568					
31	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,804					
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	135,3067070	4				
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	91,43813232					
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1154,397339	48				
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	143,4214482	39				
36	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	35,1024					
37	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	525,4432560	6				
38	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	21,0655296					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1596,245227 714					
40	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,68028068					
41	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
42	&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760х4590 мм	м2	298,234	5943.66 1772601,50	5809.01 1732444,29	18.11 5401,02	116.54 34756,19	30 км.
43	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	343,47	4309.21 1480084,36	4179.44 1435512,26	45.28 15552,32	84.49 29019,78	30 км.
44	&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	21045.77 1304837,74	20615.00 1278130,00	18.11 1122,82	412.66 25584,92	30 км.
45	+C111-1891-1К варіант 1	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	96423,84	10.56 1018235,75	10.00 964238,40	0.35 33748,34	0.21 20249,01	30 км.
46	&C111-БВМ-10 варіант 11	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2590х4500 мм	м2	139,86	5943.66 831280,29	5809.01 812448,14	18.11 2532,86	116.54 16299,29	30 км.
47	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	43255,26	17.94 775999,36	17.00 735339,42	0.59 25520,60	0.35 15139,34	30 км.
48	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	7817,338	83.53 652982,24	81.30 635549,58	0.59 4612,23	1.64 12820,43	30 км.
49	&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	865,92	723.59 626571,05	708.33 613357,11	1.07 926,53	14.19 12287,41	30 км.
50	&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	9438.17 537975,69	9235.00 526395,00	18.11 1032,27	185.06 10548,42	30 км.
51	&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	24184.06 483681,20	23691.75 473835,00	18.11 362,20	474.2 9484,00	30 км.
52	&C111-1896-1-Ц варіант 3	Штукатурка Siltek PM-10 цементно-вапняна	кг	61329	6.98 428076,42	6.20 380239,80	0.64 39250,56	0.14 8586,06	30 км.
53	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549.91 390162,13	537.50 381357,22	1.63 1156,49	10.78 7648,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	90,094	<u>4264.58</u> 384213,07	<u>4179.44</u> 376542,47	<u>1.52</u> 136,94	<u>83.62</u> 7533,66	30 км.
55	+C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-II/A-Ш-500	т	63,2186	<u>6058.99</u> 383040,87	<u>5500.00</u> 347702,30	<u>440.19</u> 27828,20	<u>118.8</u> 7510,37	30 км.
56	&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> 367226,88	<u>3750.00</u> 360000,00	<u>0.27</u> 25,92	<u>75.01</u> 7200,96	30 км.
57	&C111-БВМ-10 варіант 15	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2580х4520 мм	м2	58,31	<u>5943.66</u> 346574,81	<u>5809.01</u> 338723,37	<u>18.11</u> 1055,99	<u>116.54</u> 6795,45	30 км.
58	&C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	331,49	<u>984.95</u> 326501,08	<u>964.57</u> 319745,31	<u>1.07</u> 354,69	<u>19.31</u> 6401,08	30 км.
59	+C111-233-2 варіант 1	Грунтовка адгезионная Ceresit Бетонконтакт СТ-19	кг	3842,41	<u>79.17</u> 304203,60	<u>77.00</u> 295865,57	<u>0.62</u> 2382,29	<u>1.55</u> 5955,74	30 км.
60	&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	<u>649.36</u> 288149,28	<u>632.50</u> 280667,76	<u>4.13</u> 1832,66	<u>12.73</u> 5648,86	ВЦ=759/1,2 30 км.
61	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	553,94	<u>509.75</u> 282370,92	<u>484.17</u> 268201,13	<u>15.58</u> 8630,39	<u>10</u> 5539,40	ВЦ=581/1,2 30 км.
62	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	947,7	<u>280.25</u> 265592,93	<u>274.00</u> 259669,80	<u>0.75</u> 710,78	<u>5.5</u> 5212,35	30 км.
63	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	<u>143.57</u> 249498,76	<u>140.00</u> 243294,74	<u>0.75</u> 1303,36	<u>2.82</u> 4900,66	30 км.
64	&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВодГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> 245392,42	<u>9235.00</u> 240110,00	<u>18.11</u> 470,86	<u>185.06</u> 4811,56	30 км.
65	&C111-БВМ-10 варіант 12	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2600х4520 мм	м2	35,25	<u>5943.66</u> 209514,02	<u>5809.01</u> 204767,60	<u>18.11</u> 638,38	<u>116.54</u> 4108,04	30 км.
66	&C1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	287,6396	<u>714</u> 205374,67	<u>700.00</u> 201347,72	<u>-</u> -	<u>14</u> 4026,95	
67	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	<u>23.55</u> 184306,07	<u>22.50</u> 176088,60	<u>0.59</u> 4617,43	<u>0.46</u> 3600,04	30 км.
68	&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	29452,24	<u>5.95</u> 175240,83	<u>5.83</u> 171706,56	<u>-</u> -	<u>0.12</u> 3534,27	
69	+C111-1784-1 варіант 1	Скловітка штукатурна 8х8 120 г	м2	4365,1008	<u>37.5</u> 163691,28	<u>36.67</u> 160068,25	<u>0.09</u> 392,86	<u>0.74</u> 3230,17	30 км.
70	&C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча скловітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	4018,5805	<u>39.96</u> 160582,48	<u>37.57</u> 150978,07	<u>1.61</u> 6469,91	<u>0.78</u> 3134,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	<u>167.45</u> 157486,73	<u>163.63</u> 153894,02	<u>0.54</u> 507,87	<u>3.28</u> 3084,84	30 км.
72	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	<u>24.03</u> 154090,66	<u>22.97</u> 147293,49	<u>0.59</u> 3783,33	<u>0.47</u> 3013,84	30 км.
73	&C111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	4,95361	<u>30910.04</u> 153116,28	<u>29908.33</u> 148154,20	<u>395.63</u> 1959,80	<u>606.08</u> 3002,28	30 км.
74	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3059,11614	<u>47.97</u> 146745,80	<u>46.44</u> 142065,35	<u>0.59</u> 1804,88	<u>0.94</u> 2875,57	30 км.
75	&C111-БВМ-10 варіант 13	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Tesk DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2550x4520 мм	м2	23,06	<u>5943.66</u> 137060,80	<u>5809.01</u> 133955,77	<u>18.11</u> 417,62	<u>116.54</u> 2687,41	30 км.
76	&C111-1709-1-1 варіант 3	Утеплювач EPS100 (Г1) HIRSCH, щільність 30кг/м3 , товщина 220 мм	м3	33,666732	<u>3741.16</u> 125952,63	<u>3666.67</u> 123444,80	<u>1.13</u> 38,04	<u>73.36</u> 2469,79	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
77	&C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u> 125910,04	<u>64.50</u> 117562,22	<u>3.23</u> 5887,22	<u>1.35</u> 2460,60	5%
78	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	<u>16.51</u> 114115,63	<u>15.63</u> 108033,15	<u>0.56</u> 3870,67	<u>0.32</u> 2211,81	30 км.
79	&C111-2233 варіант 2	Сітка дротяна 3Вр 100x100	м2	2044,669	<u>54.57</u> 111577,59	<u>53.50</u> 109389,79	<u>-</u> -	<u>1.07</u> 2187,80	ВЛЦ=128.39/2/1.2
80	&C111-5-37-2-3 варіант 1	Грибок вентиляційний 750x3250x500	шт	14	<u>7661.92</u> 107266,88	<u>7502.02</u> 105028,28	<u>9.67</u> 135,38	<u>150.23</u> 2103,22	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
81	&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> 96736,24	<u>23691.75</u> 94767,00	<u>18.11</u> 72,44	<u>474.2</u> 1896,80	30 км.
82	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317.47</u> 96551,58	<u>4219.17</u> 94353,30	<u>13.64</u> 305,03	<u>84.66</u> 1893,25	30 км.
83	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u> 91597,00	<u>1795.50</u> 89775,00	<u>0.52</u> 26,00	<u>35.92</u> 1796,00	30 км.
84	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	<u>295.93</u> 82338,38	<u>289.58</u> 80571,58	<u>0.55</u> 153,03	<u>5.8</u> 1613,77	30 км.
85	&C111-БВМ-13 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesk ELITE 70, скління 4і-14arg-4-16arg-4і, в комплекті з фурнітурою 1150x1120 мм	м2	14,162	<u>5653.97</u> 80071,52	<u>5525.00</u> 78245,05	<u>18.11</u> 256,47	<u>110.86</u> 1570,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	1046	<u>75.18</u>	<u>73.31</u>	<u>0.4</u>	<u>1.47</u>	30 км.
					78638,28	76682,26	418,40	1537,62	
87	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M150	1000шт	7,293	<u>10586.64</u>	<u>9183.33</u>	<u>1195.73</u>	<u>207.58</u>	30 км.
					77208,37	66974,03	8720,46	1513,88	
88	&C1110-194-2	З'єднувач "Н" 61-131	м	77,48	<u>984.95</u>	<u>964.57</u>	<u>1.07</u>	<u>19.31</u>	30 км.
	варіант 2				76313,93	74734,88	82,90	1496,15	
89	&C111-1844-8	Базовий профіль ОТ 60	м	211,84	<u>357.08</u>	<u>350.00</u>	<u>0.08</u>	<u>7</u>	30 км.
	варіант 2				75643,83	74144,00	16,95	1482,88	
90	&C111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	633,30362	<u>118.28</u>	<u>115.16</u>	<u>0.8</u>	<u>2.32</u>	30 км.
					74907,15	72931,24	506,64	1469,27	
91	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	<u>78.4</u>	<u>76.0555555</u>	<u>0.8</u>	<u>1.54</u>	30 км.
					73472,40	<u>56</u>	749,76	1443,29	
						71279,35			
92	+C114-1-У	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309.21</u>	<u>4179.44</u>	<u>45.28</u>	<u>84.49</u>	30 км.
	варіант 2				65370,72	63402,10	686,90	1281,72	
93	&C1110-КМО-1	Кутник оцинков. 40*40 (L=600мм)	т	1,03768	<u>61979.58</u>	<u>60449.25</u>	<u>315.04</u>	<u>1215.29</u>	В.Н.№267 від 11.04.2025р.
					64314,97	62726,98	326,91	1261,08	
									30 км.
94	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	<u>10.32</u>	<u>9.56</u>	<u>0.56</u>	<u>0.2</u>	30 км.
					63135,96	58486,42	3425,98	1223,56	
95	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	275,75191	<u>227.88</u>	<u>223.35</u>	<u>0.06</u>	<u>4.47</u>	30 км.
					62838,35	61589,19	16,55	1232,61	
96	&C111-965-1	Труба профільна 30x30x3	т	1,7822208	<u>34324.76</u>	<u>33754.20</u>	<u>315.04</u>	<u>255.52</u>	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р.
	варіант 1				61174,30	60157,44	561,47	455,39	
									30 км.
97	&C111-129-891	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	57,28995	<u>1028.48</u>	<u>1002.96</u>	<u>5.35</u>	<u>20.17</u>	30 км.
	варіант 1				58921,57	57459,53	306,50	1155,54	
98	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	15,70902	<u>3555.16</u>	<u>2623.62</u>	<u>861.83</u>	<u>69.71</u>	30 км.
					55848,08	41214,50	13538,50	1095,08	
99	&C111-БЛ-Г-1	Блок газобетонний 600x300x100	м3	16,23	<u>3374.77</u>	<u>3308.56</u>	<u>0.04</u>	<u>66.17</u>	30 км.
	варіант 2				54772,52	53697,93	0,65	1073,94	
100	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,6058944	<u>84246.67</u>	<u>83248.15</u>	<u>371.37</u>	<u>627.15</u>	30 км.
					51044,59	50439,59	225,01	379,99	
101	+C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	<u>47.19</u>	<u>45.44</u>	<u>0.82</u>	<u>0.93</u>	30 км.
	варіант 2				49163,06	47339,89	854,28	968,89	
102	+C111-1722	Плінтус пластовий 20,8x70x2500 мм	м	795,9709	<u>61.7</u>	<u>59.6666666</u>	<u>0.82</u>	<u>1.21</u>	30 км.
	варіант 3				49108,75	<u>67</u>	652,70	963,12	
						47492,93			
103	&C1555-202-CA-1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	1023,478	<u>47.1</u>	<u>44.57</u>	<u>1.61</u>	<u>0.92</u>	30 км.
	варіант 2				48205,81	45616,41	1647,80	941,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	278,4	<u>167.06</u> 46509,50	<u>165.50</u> 46075,20	<u>0.32</u> 89,09	<u>1.24</u> 345,21	30 км.
105	&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	278,4	<u>167.06</u> 46509,50	<u>165.50</u> 46075,20	<u>0.32</u> 89,09	<u>1.24</u> 345,21	30 км.
106	&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
107	&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
108	+C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	603,646	<u>75.14</u> 45357,96	<u>73.08</u> 44114,45	<u>0.59</u> 356,15	<u>1.47</u> 887,36	30 км.
109	&C1415-8070-5	Плити перекриттів, розміри 5980x1190x220мм ПК60-12-8 (ПП-5)	шт	8	<u>5565.83</u> 44526,64	<u>4889.83</u> 39118,64	<u>566.87</u> 4534,96	<u>109.13</u> 873,04	30 км.
110	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629.54</u> 43916,71	<u>601.62</u> 41969,01	<u>15.58</u> 1086,86	<u>12.34</u> 860,84	30 км.
111	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	130,68841	<u>334.74</u> 43746,64	<u>327.77</u> 42835,74	<u>0.41</u> 53,58	<u>6.56</u> 857,32	30 км.
112	+C111-2009-1 варіант 1	Стяжка для підлоги POLIMIN СЦ-5	кг	6497,05	<u>6.69</u> 43465,26	<u>6.00</u> 38982,30	<u>0.56</u> 3638,35	<u>0.13</u> 844,61	30 км.
113	&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
114	&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
115	&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
116	&C111-БВМ-12 варіант 5	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck ELITE 70, скління 4i-14arg-4- 16arg-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2190x2060 мм	м2	6,986	<u>5943.66</u> 41522,41	<u>5809.01</u> 40581,74	<u>18.11</u> 126,52	<u>116.54</u> 814,15	30 км.
117	+C114-4-У варіант 2	Плити зі спіненого полістиролу EPS100 (Г1), товщина 50 мм (щільність=35 кг/м3)	м3	10,56	<u>3919.97</u> 41394,88	<u>3793.44</u> 40058,73	<u>49.67</u> 524,52	<u>76.86</u> 811,63	30 км.
118	+C111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 150 Мкм	м2	1173,4025	<u>32.76</u> 38440,67	<u>31.89</u> 37419,81	<u>0.23</u> 269,88	<u>0.64</u> 750,98	30 км.
119	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	150,29	<u>254.76</u> 38287,88	<u>249.17</u> 37447,76	<u>0.59</u> 88,67	<u>5</u> 751,45	30 км.
120	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	<u>84.29</u> 38134,70	<u>82.08</u> 37134,85	<u>0.56</u> 253,36	<u>1.65</u> 746,49	30 км.
121	&C111-829-2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	115	<u>329.55</u> 37898,25	<u>320.00</u> 36800,00	<u>3.09</u> 355,35	<u>6.46</u> 742,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8Пол В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> 37752,68	<u>9235.00</u> 36940,00	<u>18.11</u> 72,44	<u>185.06</u> 740,24	30 км.
123	&C111-БВМ-14 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з профілю Open Tesk ELITE 70, скління 4i-14arg-4-16arg-4i, в комплекті з фурнітурою 2050x1430 мм	м2	6,2304	<u>5653.97</u> 35226,49	<u>5525.00</u> 34422,96	<u>18.11</u> 112,83	<u>110.86</u> 690,70	30 км.
124	&C111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> 34502,74	<u>16895.00</u> 33790,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>338.26</u> 676,52	30 км.
125	&C121-229-85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	180	<u>190.62</u> 34311,60	<u>189.00</u> 34020,00	<u>0.2</u> 36,00	<u>1.42</u> 255,60	30 км.
126	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	10,7484	<u>3074.07</u> 33041,33	<u>2151.96</u> 23130,13	<u>861.83</u> 9263,29	<u>60.28</u> 647,91	30 км.
127	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	320	<u>102.17</u> 32694,40	<u>101.39</u> 32444,80	<u>0.02</u> 6,40	<u>0.76</u> 243,20	30 км.
128	&C1110-194-2 варіант 3	Розширювач ОТ 70 40 мм	м	45,16	<u>723.59</u> 32677,32	<u>708.33</u> 31988,18	<u>1.07</u> 48,32	<u>14.19</u> 640,82	30 км.
129	&C111-1844-8 варіант 1	Базовий профіль ОТ 70	м	85,33	<u>357.08</u> 30469,64	<u>350.00</u> 29865,50	<u>0.08</u> 6,83	<u>7</u> 597,31	30 км.
130	&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	<u>292.61</u> 30355,36	<u>286.46</u> 29717,36	<u>0.41</u> 42,53	<u>5.74</u> 595,47	30 км.
131	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,3163379	<u>91666.64</u> 28997,63	<u>89462.49</u> 28300,38	<u>406.76</u> 128,67	<u>1797.39</u> 568,58	30 км.
132	&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> 28314,51	<u>9235.00</u> 27705,00	<u>18.11</u> 54,33	<u>185.06</u> 555,18	30 км.
133	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	115,96317	<u>227.88</u> 26425,69	<u>223.35</u> 25900,37	<u>0.06</u> 6,96	<u>4.47</u> 518,36	30 км.
134	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	826,11	<u>29.52</u> 24386,77	<u>28.40</u> 23461,52	<u>0.54</u> 446,10	<u>0.58</u> 479,15	30 км.
135	&C1110-КМО-2	Кутник оцинков. 40*90 мм	т	0,308	<u>76521.94</u> 23568,76	<u>74706.47</u> 23009,59	<u>315.04</u> 97,03	<u>1500.43</u> 462,14	В.Н.№267 від 11.04.2025р. 30 км.
136	&C111-964-1-2Е варіант 2	Кутник алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> 23551,27	<u>452.70</u> 23359,32	<u>0.32</u> 16,51	<u>3.4</u> 175,44	30 км.
137	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	1,86	<u>11659.18</u> 21686,07	<u>11166.6666</u> 7 20770,00	<u>263.9</u> 490,85	<u>228.61</u> 425,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1254	<u>17</u>	<u>16,08</u>	<u>0,59</u>	<u>0,33</u>	30 км.
139	&C111-1719-1	Плівка поліетиленова будівельна чорний	м2	1012,088	<u>20,3</u>	<u>19,67</u>	<u>0,23</u>	<u>0,4</u>	30 км.
140	&C111-874C	Сітка армуюча ВР 3мм 100х100	м2	330,066	<u>61,76</u>	<u>60,20</u>	<u>0,35</u>	<u>1,21</u>	В.Н.№1415802
	варіант 1				20384,88	19869,97	115,52	399,39	від 25.04.2025р.
141	&C1-5-40-62	Плитка	м2	40,8	<u>496,4</u>	<u>482,54</u>	<u>4,13</u>	<u>9,73</u>	30 км.
142	+C1111-91	Фіксатори пластмасові	шт	8364	<u>2,4</u>	<u>1,40</u>	<u>0,95</u>	<u>0,05</u>	30 км.
143	+C123-361	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	<u>382,99</u>	<u>375,00</u>	<u>0,48</u>	<u>7,51</u>	30 км.
144	+C1555-100	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	146,76796	<u>132,37</u>	<u>129,22</u>	<u>0,55</u>	<u>2,6</u>	30 км.
145	&C1110-КМО-3	Кутник оцинков. 40*70 мм	т	0,2576	<u>72728,39</u>	<u>70987,30</u>	<u>315,04</u>	<u>1426,05</u>	В.Н.№267 від 11.04.2025р.
146	+C111-2014-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	<u>123,52</u>	<u>120,56</u>	<u>0,54</u>	<u>2,42</u>	ВЦ=144,67/1,2
147	&C1545-170-1-3ХУ	5ПБ 27-27	шт	6	<u>3096,89</u>	<u>3027,19</u>	<u>8,98</u>	<u>60,72</u>	30 км.
148	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1254	<u>13,48</u>	<u>12,63</u>	<u>0,59</u>	<u>0,26</u>	30 км.
149	&C111-1848-23	Полоса металева - 12х80мм	т	0,48458	<u>34726,54</u>	<u>33650,00</u>	<u>395,63</u>	<u>680,91</u>	30 км.
150	&C111-БВМ-10	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100х1760 мм	м2	2,77	<u>5943,66</u>	<u>5809,01</u>	<u>18,11</u>	<u>116,54</u>	30 км.
151	&C111-8701-1-3ХО	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	44,96	<u>335,77</u>	<u>329,16</u>	<u>0,03</u>	<u>6,58</u>	вага 2,3кг/1м2
152	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,581	<u>9318,44</u>	<u>7940,00</u>	<u>1195,73</u>	<u>182,71</u>	30 км.
153	&C111-1807-ПР-ПН-10	Профнастил Partner HC-44 0.45 з матовим покриттям	м2	60,06	<u>244,76</u>	<u>237,58</u>	<u>5,36</u>	<u>1,82</u>	В.Н.№606-066
154	&C111-1848-6	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,42266	<u>34726,54</u>	<u>33650,00</u>	<u>395,63</u>	<u>680,91</u>	від 06.06.2025р.
	варіант 1				14677,52	14222,51	167,22	287,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	1643,74662	<u>8,91</u>	<u>8,47</u>	<u>0,27</u>	<u>0,17</u>	30 км.
156	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	9	<u>14645,78</u>	<u>13922,53</u>	<u>443,81</u>	<u>279,44</u>	30 км.
157	&C111-ПА-2	Геотекстиль TYPAR SF-56	м2	165,033	<u>1595,23</u>	<u>1583,33</u>	<u>0,02</u>	<u>11,88</u>	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
158	&C111-965-1 варіант 2	Труба профільна 20x20x3	т	0,384936	<u>14357,07</u>	<u>14249,97</u>	<u>0,18</u>	<u>106,92</u>	30 км.
159	&C111-БВМ-10 варіант 17	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2100x1030 мм	м2	2,16	<u>84,89</u>	<u>83,00</u>	<u>0,23</u>	<u>1,66</u>	30 км.
160	&C111-1848-23 варіант 3	Полоса металева - 130x10 мм	т	0,38352	<u>14009,65</u>	<u>13697,74</u>	<u>37,96</u>	<u>273,95</u>	В.Н.№267 від 11. 04.2025р. 30 км.
161	&C111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,39766	<u>34324,76</u>	<u>33754,20</u>	<u>315,04</u>	<u>255,52</u>	30 км.
162	C1545-159	Очіс льняний	т	0,3106092	<u>13212,84</u>	<u>12993,21</u>	<u>121,27</u>	<u>98,36</u>	30 км.
163	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,3444	<u>5943,66</u>	<u>5809,01</u>	<u>18,11</u>	<u>116,54</u>	30 км.
164	&C1545-170-1-3ХУ варіант 5	5ПБ 18-27	шт	6	<u>12838,31</u>	<u>12547,46</u>	<u>39,12</u>	<u>251,73</u>	30 км.
165	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	1,012	<u>33128,2</u>	<u>32083,00</u>	<u>395,63</u>	<u>649,57</u>	30 км.
166	&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,33868	<u>12705,33</u>	<u>12304,47</u>	<u>151,73</u>	<u>249,13</u>	30 км.
167	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	96,07884	<u>30910,04</u>	<u>29908,33</u>	<u>395,63</u>	<u>606,08</u>	30 км.
168	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	<u>12291,69</u>	<u>11893,35</u>	<u>157,33</u>	<u>241,01</u>	30 км.
169	&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>39554,94</u>	<u>38312,16</u>	<u>467,19</u>	<u>775,59</u>	30 км.
170	+C111-1325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500	т	1,39992	<u>12286,13</u>	<u>11900,11</u>	<u>145,11</u>	<u>240,91</u>	30 км.
					<u>11959,82</u>	<u>11589,06</u>	<u>136,25</u>	<u>234,51</u>	30 км.
					<u>1985,81</u>	<u>1937,89</u>	<u>8,98</u>	<u>38,94</u>	30 км.
					<u>11914,86</u>	<u>11627,34</u>	<u>53,88</u>	<u>233,64</u>	30 км.
					<u>11659,18</u>	<u>11166,6666</u>	<u>263,9</u>	<u>228,61</u>	30 км.
					<u>11799,09</u>	<u>7</u>	<u>267,07</u>	<u>231,35</u>	30 км.
					<u>11300,67</u>				30 км.
					<u>34726,54</u>	<u>33650,00</u>	<u>395,63</u>	<u>680,91</u>	30 км.
					<u>11761,18</u>	<u>11396,58</u>	<u>133,99</u>	<u>230,61</u>	30 км.
					<u>120,66</u>	<u>118,02</u>	<u>0,27</u>	<u>2,37</u>	30 км.
					<u>11592,87</u>	<u>11339,22</u>	<u>25,94</u>	<u>227,71</u>	30 км.
					<u>15,99</u>	<u>15,09</u>	<u>0,59</u>	<u>0,31</u>	30 км.
					<u>10788,13</u>	<u>10180,92</u>	<u>398,06</u>	<u>209,15</u>	30 км.
					<u>5046,05</u>	<u>4929,00</u>	<u>18,11</u>	<u>98,94</u>	30 км.
					<u>10092,10</u>	<u>9858,00</u>	<u>36,22</u>	<u>197,88</u>	30 км.
					<u>6154,8</u>	<u>5593,93</u>	<u>440,19</u>	<u>120,68</u>	30 км.
					<u>8616,23</u>	<u>7831,05</u>	<u>616,23</u>	<u>168,95</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	&C111-8701-1-3ХО варіант 5	Сітка кладочна ф 3 мм (яч. 50х50 мм)	м2	107,541	<u>74.94</u> 8059,12	<u>73.44</u> 7897,81	<u>0.03</u> 3,23	<u>1.47</u> 158,08	вага 2,3кг/1м2 30 км.
172	+C111-698 варіант 1	OSB-3 SWISS KRONO плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,4536	<u>17682.79</u> 8020,91	<u>16773.33</u> 7608,38	<u>562.74</u> 255,26	<u>346.72</u> 157,27	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
173	&C111-8701-1-3ХО варіант 4	Сітка кладочна ф 4 мм (яч. 40х40 мм)	м2	20,84	<u>368.93</u> 7688,50	<u>361.67</u> 7537,20	<u>0.03</u> 0,63	<u>7.23</u> 150,67	вага 2,3кг/1м2 30 км.
174	&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	<u>0.43</u> 7213,25	<u>0.42</u> 7045,50	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 167,75	
175	&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408.55</u> 6589,83	<u>400.00</u> 6451,92	<u>0.54</u> 8,71	<u>8.01</u> 129,20	30 км.
176	&C111-115-13-Х варіант 1	Саморізи	шт	3000	<u>2.19</u> 6570,00	<u>2.15</u> 6450,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 120,00	
177	&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	963	<u>6.63</u> 6384,69	<u>6.10</u> 5874,30	<u>0.4</u> 385,20	<u>0.13</u> 125,19	30 км.
178	C111-1880 варіант 1	Склопакети 687х1667 мм, скління 4і-16-4і	м2	2,3	<u>2461.62</u> 5661,73	<u>2399.16</u> 5518,07	<u>14.19</u> 32,64	<u>48.27</u> 111,02	30 км.
179	&C111-1848-6	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,1757	<u>32040.55</u> 5629,52	<u>31016.67</u> 5449,63	<u>395.63</u> 69,51	<u>628.25</u> 110,38	30 км.
180	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	5,57205	<u>1006.68</u> 5609,27	<u>461.67</u> 2572,45	<u>525.27</u> 2926,83	<u>19.74</u> 109,99	30 км.
181	+C113-2088	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 14х2 мм	шт	1350,27	<u>3.98</u> 5374,07	<u>3.81</u> 5144,53	<u>0.09</u> 121,52	<u>0.08</u> 108,02	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
182	&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.79</u> 4972,11	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.36</u> 33,51	<u>3.96</u> 97,58	30 км.
183	&C111-5-37-2-2 варіант 1	Накривка парасету 0,45 мм RAL7024	м	23,7	<u>209.38</u> 4962,31	<u>205.25</u> 4864,43	<u>0.02</u> 0,47	<u>4.11</u> 97,41	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
184	&C111-ПА-1	Пароізоляція армована К-2	м2	165,033	<u>29.51</u> 4870,12	<u>28.70</u> 4736,45	<u>0.23</u> 37,96	<u>0.58</u> 95,71	В.Н.№1415802 від 25.04.2025р. 30 км.
185	&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u> 4533,80	<u>225.00</u> 4500,00	<u>-</u> -	<u>1.69</u> 33,80	
186	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76.15</u> 4045,24	<u>74.05</u> 3933,69	<u>0.61</u> 32,40	<u>1.49</u> 79,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	19,04216	<u>211.94</u>	<u>207.72</u>	<u>0.06</u>	<u>4.16</u>	30 км.
188	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,390346	<u>4035,80</u>	<u>3955,44</u>	<u>1,14</u>	<u>79,22</u>	30 км.
189	&С111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	963	<u>3517,81</u>	<u>3436,54</u>	<u>12,30</u>	<u>68,97</u>	30 км.
190	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	<u>3,4</u>	<u>2,93</u>	<u>0,4</u>	<u>0,07</u>	30 км.
191	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	<u>3274,20</u>	<u>2821,59</u>	<u>385,20</u>	<u>67,41</u>	30 км.
192	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	11,52927	<u>55,91</u>	<u>54,22</u>	<u>0,59</u>	<u>1,1</u>	30 км.
193	&С111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	265	<u>3241,84</u>	<u>3143,85</u>	<u>34,21</u>	<u>63,78</u>	30 км.
194	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	0,24	<u>11,56</u>	<u>10,77</u>	<u>0,56</u>	<u>0,23</u>	30 км.
195	+С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	49,396	<u>3005,60</u>	<u>2800,20</u>	<u>145,60</u>	<u>59,80</u>	30 км.
196	&С1110-КМО-5	Саморіз 4,2*19мм по мет. зі свердлом та шайбою	шт	2268	<u>241,43</u>	<u>236,55</u>	<u>0,15</u>	<u>4,73</u>	30 км.
197	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0723534	<u>2783,51</u>	<u>2727,25</u>	<u>1,73</u>	<u>54,53</u>	30 км.
198	&С111-147-13 варіант 1	Дюбель 6х120	шт	2000	<u>10,44</u>	<u>9,84</u>	<u>0,4</u>	<u>0,2</u>	30 км.
199	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	8,36971	<u>2766,60</u>	<u>2607,60</u>	<u>106,00</u>	<u>53,00</u>	30 км.
200	+С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	<u>10324,58</u>	<u>9858,24</u>	<u>263,9</u>	<u>202,44</u>	30 км.
201	С1113-292	Паста антисептична	т	0,00912	<u>2477,90</u>	<u>2365,98</u>	<u>63,34</u>	<u>48,58</u>	30 км.
202	&С111-2010-4 варіант 1	Суміш мурувальна	кг	373,806	<u>48,11</u>	<u>46,58</u>	<u>0,59</u>	<u>0,94</u>	30 км.
203	+С1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,71874	<u>2376,44</u>	<u>2300,87</u>	<u>29,14</u>	<u>46,43</u>	30 км.
204	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>0,98</u>	<u>0,93</u>	<u>0,03</u>	<u>0,02</u>	В.Н.№606-066 від 06.06.2025р. 30 км.
205	&С113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>2222,64</u>	<u>2109,24</u>	<u>68,04</u>	<u>45,36</u>	30 км.
					<u>29479,17</u>	<u>28586,11</u>	<u>315,04</u>	<u>578,02</u>	30 км.
					<u>2132,92</u>	<u>2068,30</u>	<u>22,79</u>	<u>41,83</u>	30 км.
					<u>0,97</u>	<u>0,91</u>	<u>0,04</u>	<u>0,02</u>	30 км.
					<u>1940,00</u>	<u>1820,00</u>	<u>80,00</u>	<u>40,00</u>	30 км.
					<u>219,31</u>	<u>205,07</u>	<u>9,94</u>	<u>4,3</u>	30 км.
					<u>1835,56</u>	<u>1716,38</u>	<u>83,19</u>	<u>35,99</u>	30 км.
					<u>46260,17</u>	<u>44953,48</u>	<u>399,63</u>	<u>907,06</u>	30 км.
					<u>1705,15</u>	<u>1656,99</u>	<u>14,73</u>	<u>33,43</u>	30 км.
					<u>184834,73</u>	<u>180616,17</u>	<u>594,35</u>	<u>3624,21</u>	30 км.
					<u>1685,69</u>	<u>1647,22</u>	<u>5,42</u>	<u>33,05</u>	30 км.
					<u>4,12</u>	<u>3,48</u>	<u>0,56</u>	<u>0,08</u>	30 км.
					<u>1540,08</u>	<u>1300,84</u>	<u>209,33</u>	<u>29,91</u>	30 км.
					<u>2124,95</u>	<u>1221,45</u>	<u>861,83</u>	<u>41,67</u>	30 км.
					<u>1527,29</u>	<u>877,90</u>	<u>619,43</u>	<u>29,96</u>	30 км.
					<u>30191</u>	<u>28993,96</u>	<u>605,06</u>	<u>591,98</u>	30 км.
					<u>1487,81</u>	<u>1428,82</u>	<u>29,82</u>	<u>29,17</u>	30 км.
					<u>32,47</u>	<u>31,74</u>	<u>0,09</u>	<u>0,64</u>	30 км.
					<u>1461,15</u>	<u>1428,30</u>	<u>4,05</u>	<u>28,80</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1461,15	1428,30	4,05	28,80	
207	+C124-65	Арматура діаметр 12 А500С	т	0,049185	<u>29306.34</u>	<u>28416.67</u>	<u>315.04</u>	<u>574.63</u>	30 км.
	варіант 1				1441,43	1397,67	15,50	28,26	
208	&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	<u>79384.52</u>	<u>77222.90</u>	<u>605.06</u>	<u>1556.56</u>	30 км.
					1422,57	1383,83	10,84	27,90	
209	+C111-2001-2	Затирка для швів	кг	16,24	<u>86.01</u>	<u>83.76</u>	<u>0.56</u>	<u>1.69</u>	30 км.
	варіант 1				1396,80	1360,26	9,09	27,45	
210	&C1110-КМО-4	Дюбель монтажний 8х80мм	шт	816,48	<u>1.66</u>	<u>1.00</u>	<u>0.63</u>	<u>0.03</u>	30 км.
					1355,36	816,48	514,38	24,50	
211	&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1298,80	1269,60	3,60	25,60	
212	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0107749	<u>99253.63</u>	<u>96632.81</u>	<u>674.67</u>	<u>1946.15</u>	30 км.
	варіант 1				1069,45	1041,21	7,27	20,97	
213	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,015	<u>70313.28</u>	<u>68534.96</u>	<u>399.63</u>	<u>1378.69</u>	30 км.
					1054,70	1028,02	5,99	20,69	
214	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,126228	<u>8190.72</u>	<u>7730.63</u>	<u>299.49</u>	<u>160.6</u>	30 км.
					1033,90	975,82	37,80	20,28	
215	&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					974,10	952,20	2,70	19,20	
216	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0336608	<u>24072.33</u>	<u>23231.07</u>	<u>369.25</u>	<u>472.01</u>	30 км.
					810,29	781,98	12,43	15,88	
217	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00475	<u>160488.17</u>	<u>156666.67</u>	<u>674.67</u>	<u>3146.83</u>	30 км.
					762,32	744,17	3,20	14,95	
218	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0073539	<u>98267.98</u>	<u>95666.49</u>	<u>674.67</u>	<u>1926.82</u>	30 км.
					722,65	703,52	4,96	14,17	
219	&C111-849-2	Пластина сталеві 100х100х8 мм	кг	16,9248	<u>38.68</u>	<u>37.563</u>	<u>0.36</u>	<u>0.76</u>	30 км.
	варіант 1				654,70	635,75	6,09	12,86	
220	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,3048	<u>2083.28</u>	<u>1221.45</u>	<u>861.83</u>	<u>-</u>	30 км.
	варіант 1				634,98	372,30	262,68	-	
221	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	39,56072	<u>12.26</u>	<u>5.38</u>	<u>6.64</u>	<u>0.24</u>	30 км.
	варіант 1				485,01	212,84	262,68	9,49	
222	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,75699	<u>540.94</u>	<u>530.03</u>	<u>0.3</u>	<u>10.61</u>	30 км.
					409,49	401,23	0,23	8,03	
223	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	<u>5378.09</u>	<u>4832.45</u>	<u>440.19</u>	<u>105.45</u>	30 км.
					403,36	362,43	33,01	7,92	
224	C111-1753	Гума профільована	т	0,002185	<u>167947.97</u>	<u>164033.75</u>	<u>621.12</u>	<u>3293.1</u>	30 км.
					366,97	358,41	1,36	7,20	
225	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00796	<u>44714.46</u>	<u>43438.08</u>	<u>399.63</u>	<u>876.75</u>	30 км.
					355,93	345,77	3,18	6,98	
226	&C111-ПК-С-6	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	<u>0.17</u>	<u>0.13</u>	<u>0.04</u>	<u>-</u>	30 км.
	варіант 1				345,52	264,22	81,30	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	&C111-145-CP-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	343	<u>0.99</u> 339,57	<u>0.93</u> 318,99	<u>0.04</u> 13,72	<u>0.02</u> 6,86	30 км.
228	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0062	<u>45547.69</u> 282,40	<u>44254.97</u> 274,38	<u>399.63</u> 2,48	<u>893.09</u> 5,54	30 км.
229	&C1110-КМО-7	Саморіз 3,5х35мм по металу	шт	784	<u>0.34</u> 266,56	<u>0.30</u> 235,20	<u>0.03</u> 23,52	<u>0.01</u> 7,84	30 км.
230	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	2,9	<u>73.15</u> 212,14	<u>71.34</u> 206,89	<u>0.38</u> 1,10	<u>1.43</u> 4,15	30 км.
231	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	275	<u>0.68</u> 187,00	<u>0.67</u> 184,25	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 2,75	
232	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,41708	<u>15.75</u> 179,82	<u>8.80</u> 100,47	<u>6.64</u> 75,81	<u>0.31</u> 3,54	30 км.
233	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0044	<u>40284.48</u> 177,25	<u>39125.34</u> 172,15	<u>369.25</u> 1,62	<u>789.89</u> 3,48	30 км.
234	&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8х80мм	шт	320,2628	<u>0.45</u> 144,12	<u>0.44</u> 140,92	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 3,20	
235	&C11-CA варіант 1	Скlostрічка самоклеїка MASTERNET TAPE 50 мм	м	79,2	<u>1.36</u> 107,71	<u>1.33</u> 105,34	<u>-</u> -	<u>0.03</u> 2,37	
236	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,02	<u>4881.21</u> 97,62	<u>4521.60</u> 90,43	<u>263.9</u> 5,28	<u>95.71</u> 1,91	30 км.
237	&C111-1848-23 варіант 2	Полоса металева - 30х3 мм	т	0,002856	<u>33128.2</u> 94,61	<u>32083.00</u> 91,63	<u>395.63</u> 1,13	<u>649.57</u> 1,85	В.Н.№267 від 11.04.2025р.
238	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00516	<u>16325.71</u> 84,24	<u>15310.91</u> 79,00	<u>694.69</u> 3,58	<u>320.11</u> 1,66	30 км.
239	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0008	<u>91666.64</u> 73,33	<u>89462.49</u> 71,57	<u>406.76</u> 0,33	<u>1797.39</u> 1,43	30 км.
240	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0018	<u>40284.48</u> 72,51	<u>39125.34</u> 70,43	<u>369.25</u> 0,66	<u>789.89</u> 1,42	30 км.
241	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	<u>130.86</u> 53,39	<u>128.14</u> 52,28	<u>0.15</u> 0,06	<u>2.57</u> 1,05	30 км.
242	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	<u>17.88</u> 51,99	<u>16.65</u> 48,41	<u>0.88</u> 2,56	<u>0.35</u> 1,02	30 км.
243	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000882	<u>56520.38</u> 49,85	<u>54807.08</u> 48,34	<u>605.06</u> 0,53	<u>1108.24</u> 0,98	30 км.
244	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00035	<u>29449.34</u> 10,31	<u>28149.04</u> 9,85	<u>722.86</u> 0,25	<u>577.44</u> 0,21	30 км.
245	&C1110-КМО-6	Саморіз 3,5х19мм по металу	шт	23,7	<u>0.24</u> 5,69	<u>0.21</u> 4,98	<u>0.03</u> 0,71	<u>-</u> -	30 км.
246	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>195717.3</u> 2,35	<u>191263.94</u> 2,30	<u>615.77</u> 0,01	<u>3837.59</u> 0,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>63638,42</u>	<u>61796,26</u>	<u>594,35</u>	<u>1247,81</u>	30 км.
					1,53	1,48	0,01	0,04	
248	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99538,08</u>	<u>97050,90</u>	<u>535,45</u>	<u>1951,73</u>	30 км.
					1,19	1,16	0,01	0,02	
249	+C142-10-2	Вода	м3	71,81609251	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
				3	-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
250	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1420,5016	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			
251	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6253	<u>159,41</u>	<u>159,41</u>			
					99,67	99,67			
		Разом	грн.		99,67	99,67			
		Разом по розділу III	грн.		19674451,0	19006970,1	285428,08	382052,80	
					2	4			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1896,607					
		Стиснене повітря	м3	3899,871					
		Мастильні матеріали	кг	27,644					
		Гідравлічна рідина	кг	1,765					
		Бензин	л	114,101					
		Дизельне паливо	л	334,335					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	62,052638					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3109,858 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,87702 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1177,069 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>433.83</u>	<u>6.70</u>	434	427	<u>7</u>	<u>2.8800</u>	<u>2.88</u>
					427,13	1,66			2	0,0116	0,01
2	КР17-4-7	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	100шт	0,3	<u>6373.06</u>	<u>-</u>	1912	1912	<u>-</u>	<u>48.5160</u>	<u>14.55</u>
					6373,06	-			-	-	-
3	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>5310.62</u>	<u>-</u>	6373	6373	<u>-</u>	<u>40.4280</u>	<u>48.51</u>
					5310,62	-			-	-	-
4	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>1506.09</u>	<u>22.33</u>	1506	1424	<u>22</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1423,78	5,53			6	0,0385	0,04
5	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	<u>85405.33</u>	<u>-</u>	85405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР17-12-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,25	<u>14781.90</u> 14781,90	<u>-</u> -	18477	18477	<u>-</u> -	<u>104.4288</u> -	<u>130.54</u> -
14	КР17-12-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,09	<u>20616.74</u> 20616,74	<u>-</u> -	1856	1856	<u>-</u> -	<u>143.9616</u> -	<u>12.96</u> -
15	КР17-1-2	Демонтаж кабелів слабкострумних	100м	18	<u>847.81</u> 847,81	<u>-</u> -	15261	15261	<u>-</u> -	<u>6.7560</u> -	<u>121.61</u> -
16	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1901.93</u> 1901,93	<u>-</u> -	22823	22823	<u>-</u> -	<u>15.1560</u> -	<u>181.87</u> -
17	КР17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	1,02	<u>10107.18</u> 10107,18	<u>-</u> -	10309	10309	<u>-</u> -	<u>66.1248</u> -	<u>67.45</u> -
18	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	100шт	0,09	<u>51541.85</u> 51541,85	<u>-</u> -	4639	4639	<u>-</u> -	<u>359.9040</u> -	<u>32.39</u> -
19	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	100шт	1,25	<u>36954.74</u> 36954,74	<u>-</u> -	46193	46193	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>326.34</u> -
20	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	100 м	7,83	<u>3134.16</u> 2951,25	<u>-</u> -	24540	23108	<u>-</u> -	<u>17.2800</u> -	<u>135.3</u> -
21	С1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	29010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111- 1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135.00</u> -	<u>-</u> -	4050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	12,75	<u>3777.69</u> 3777,69	<u>-</u> -	48166	48166	<u>-</u> -	<u>26.6880</u> -	<u>340.27</u> -
24	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	12,25	<u>4988.70</u> 4964,96	<u>-</u> -	61112	60821	<u>-</u> -	<u>36.3840</u> -	<u>445.7</u> -
25	С1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	27780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74.90</u> -	<u>-</u> -	28930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	3,25	<u>15349.52</u> 13038,36	<u>-</u> -	49886	42375	<u>-</u> -	<u>88.9080</u> -	<u>288.95</u> -
28	С1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	<u>759.16</u> -	<u>-</u> -	251662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	0,65	<u>40780.35</u> 27267,58	<u>-</u> -	26507	17724	<u>-</u> -	<u>188.2080</u> -	<u>122.34</u> -
30	С1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> -	<u>-</u> -	22142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>25563.68</u>	-	5624	5559	-	<u>165.3120</u>	<u>36.37</u>
					25267,94	-			-	-	-
32	& C100-1507-9	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u>	-	6896	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
33	C1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	<u>252.93</u>	-	5564	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,87	<u>4832.26</u>	-	4204	4092	-	<u>35.8080</u>	<u>31.15</u>
					4703,74	-			-	-	-
35	& C100-1507-9	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.80</u>	-	23647	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
36	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	100шт	0,02	<u>4832.26</u>	-	97	94	-	<u>35.8080</u>	<u>0.72</u>
					4703,74	-			-	-	-
37	& C100-1507-9	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.60</u>	-	421	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
38	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	4,4	<u>4988.70</u>	-	21950	21846	-	<u>36.3840</u>	<u>160.09</u>
					4964,96	-			-	-	-
39	& C101-404-1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x1,5мм2	м	370	<u>45.12</u>	-	16694	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
40	& C101-404-1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3x2,5мм2	м	70	<u>68.17</u>	-	4772	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					783212	343343	-		<u>2434.05</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					783212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					439869				
		всього заробітна плата, грн.					343343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166926				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55504				
		Всього будівельні роботи, грн.					950138				

		Всього по розділу 2					950138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ПІДВАЛ									
41	КР17-7-15	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	5	<u>3169.42</u> 3065,44	-	15847	15327	-	<u>22.4640</u>	<u>112.32</u>
42	& С1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12.02</u> -	-	6130	-	-	-	-
	варіант 1										
43	С1545-157	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139.93</u> -	-	1959	-	-	-	-
	варіант 1										
44	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5	<u>1408.36</u> 1235,49	-	7042	6177	-	<u>9.2880</u>	<u>46.44</u>
45	С1545-183	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	<u>32.35</u> -	-	16660	-	-	-	-
	варіант 2										
46	& С1547-6-В14	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	<u>45.41</u> -	-	908	-	-	-	-
	варіант 1										
47	& С111-1872-3	Клема 3-хпровідна х 4мм ² WAGO	шт	100	<u>24.44</u> -	-	2444	-	-	-	-
	варіант 1										
48	& С111-1872-3	Клема 2-хпровідна х 4мм ² WAGO	шт	100	<u>20.00</u> -	-	2000	-	-	-	-
	варіант 3										
49	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,45	<u>20014.97</u> 19976,27	-	9007	8989	-	<u>130.6920</u>	<u>58.81</u>
50	& С100-1507-9	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> -	-	14163	-	-	-	-
	варіант 10										
51	С1547-1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	<u>252.93</u> -	-	11382	-	-	-	-
	варіант 1										
52	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>4189.86</u> 4189,86	-	712	712	-	<u>31.8960</u>	<u>5.42</u>
53	С1547-6	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> -	-	2008	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 3					90262	31205	-		<u>222.99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					90262				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59057				
		всього заробітна плата, грн.					31205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15118 21,63 4971 105380				

		Всього по розділу 3					105380				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
54	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	36	<u>3777.69</u> 3777,69	<u>-</u> -	135997	135997	<u>-</u> -	<u>26,6880</u> -	<u>960,77</u> -
55	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	<u>611.80</u> 516,35	<u>1,75</u> 0,36	18354	15491	<u>53</u> 11	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>106,92</u> 0,07
56	C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u> -	<u>-</u> -	27860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C1545-287 варіант 2	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	1,8	<u>36954.74</u> 36954,74	<u>-</u> -	66519	66519	<u>-</u> -	<u>261,0720</u> -	<u>469,93</u> -
59	& C1547-16- 1 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98.97</u> -	<u>-</u> -	5938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1547-16- 1 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u> -	<u>-</u> -	23595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1547-16- 1 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	<u>272.37</u> -	<u>-</u> -	8171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	36	<u>4988.70</u> 4964,96	<u>-</u> -	179593	178739	<u>-</u> -	<u>36,3840</u> -	<u>1309,82</u> -
63	C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	58827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>48.91</u> -	<u>-</u> -	90679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C11-88- 24-B1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0.39</u> -	<u>-</u> -	4212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>9.03</u> -
76	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>5.2</u> -
77	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	608	584	<u>11</u> 2	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>4.03</u> 0,02
78	& С1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>10848.61</u> 10848,61	<u>-</u> -	16273	16273	<u>-</u> -	<u>74.8800</u> -	<u>112.32</u> -
80	& С1545-СБ3-17	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.40</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	варіант 1 & С1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31047	18559	<u>11</u> 2		<u>130.58</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12477				
		всього заробітна плата, грн.					18561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9011				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2986				
		Всього будівельні роботи, грн.					40058				

		Всього по розділу 5					40058				
		Разом прямі витрати по кошторису					2615013	1009279	<u>3635</u> 1885		<u>7142.75</u> 12,42
		Разом будівельні роботи, грн.					2615013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1602099				
		всього заробітна плата, грн.					1011164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					494845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					721,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3109858				

		Всього по кошторису					3109858				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7877,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1177069				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж щитів поверхових на 4 кв	шт	30	
3	Демонтаж електролічильників	шт	120	
4	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
5	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	
6	Монтаж щитів поверхових	шафа	30	
7	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	
8	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛЗ ІР31	шт	5	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	120	
10	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	120	
11	Установлення електролічильників	шт	120	
12	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
13	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	125	
14	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	9	
15	Демонтаж кабелів слабкострумних	м	1800	
16	Демонтаж кабелю	м	1200	
17	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	102	

1	2	3	4	5
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (раніше демонтованих)	шт	9	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (раніше демонтованих)	шт	125	
20	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних (розключення щитів)	м	783	
21	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	
22	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	
23	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	1275	
24	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	1225	
25	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	875,5	
26	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	
27	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	325	
28	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	
29	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
30	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
31	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
32	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
33	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
34	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
35	Датчик руху 360°	шт	87	
36	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
37	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
38	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	440	
39	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HХН-FE180/E30 перерізом 3х1,5мм ²	м	370	
40	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HХН-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм ²	м	70	
Розділ №3. ПІДВАЛ				
41	Монтаж труб гофрованих для електропроводки діаметром до 25 мм	м	500	
42	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	
43	Кабельна стяжка чорна	шт	1400	
44	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	500	
45	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	
46	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	
47	Клема 3-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
48	Клема 2-хпроводна х 4мм ² WAGO	шт	100	
49	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
50	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
51	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
52	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
53	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ				
54	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	3600	
55	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	30	
56	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	
57	Шина нульова ВС-1А 06	шт	30	

1	2	3	4	5
58	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	180	
59	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	
60	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	
61	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	30	
62	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	3600	
63	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	1854	
64	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	
65	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	
66	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
67	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
68	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
69	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
70	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
71	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
72	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
73	Електричний дзвоник	шт	30	
74	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
75	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
76	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
77	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	м	15	
78	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	
79	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	150	
80	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	
81	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-9	1	<u>2,8916</u> 2,89	0,097	<u>0,2805</u> 0,28	229,83	<u>64,46</u> 64	<u>428,79</u> 429	<u>108,52</u> 109	7,66	<u>22,15</u> 22	<u>195,13</u> 195
2	КР17-4-7	0,3	<u>48,5160</u> 14,55	0,097	<u>4,7061</u> 1,41	229,83	<u>1081,59</u> 324	<u>6373,06</u> 1912	<u>1640,02</u> 493	7,66	<u>371,63</u> 111	<u>3093,24</u> 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KP17-4-6	1,2	<u>40.4280</u> 48,51	0,097	<u>3.9215</u> 4,71	229,83	<u>901.28</u> 1082	<u>5310.62</u> 6373	<u>1366.62</u> 1639	7,66	<u>309.68</u> 372	<u>2577.58</u> 3093
4	KM8-524-9	1	<u>9.6385</u> 9,64	0,097	<u>0.9349</u> 0,93	229,83	<u>214.88</u> 215	<u>1429.31</u> 1430	<u>361.72</u> 361	7,66	<u>73.83</u> 74	<u>650.43</u> 650
6	KP17-13-1	30	<u>14.3455</u> 430,37	0,097	<u>1.3915</u> 41,75	229,83	<u>319.81</u> 9594	<u>2192.28</u> 65769	<u>552.66</u> 16580	7,66	<u>109.89</u> 3297	<u>982.36</u> 29471
9	KP17-12-7	1,2	<u>261.0720</u> 313,29	0,097	<u>25.3240</u> 30,39	229,83	<u>5820.21</u> 6984	<u>36954.74</u> 44346	<u>9410.49</u> 11293	7,66	<u>1999.81</u> 2400	<u>17230.51</u> 20677
11	KP17-15-3	120	<u>2.2999</u> 275,99	0,097	<u>0.2231</u> 26,77	229,83	<u>51.27</u> 6152	<u>351.55</u> 42186	<u>88.62</u> 10635	7,66	<u>17.62</u> 2114	<u>157.51</u> 18901
13	KP17-12-7	1,25	<u>104.4288</u> 130,54	0,097	<u>10.1296</u> 12,66	229,83	<u>2328.08</u> 2910	<u>14781.90</u> 18477	<u>3764.20</u> 4705	7,66	<u>799.92</u> 1000	<u>6892.20</u> 8615
14	KP17-12-8	0,09	<u>143.9616</u> 12,96	0,097	<u>13.9643</u> 1,26	229,83	<u>3209.41</u> 289	<u>20616.74</u> 1856	<u>5241.75</u> 472	7,66	<u>1102.75</u> 99	<u>9553.91</u> 860
15	KP17-1-2	18	<u>6.7560</u> 121,61	0,097	<u>0.6553</u> 11,8	229,83	<u>150.61</u> 2711	<u>847.81</u> 15261	<u>219.65</u> 3953	7,66	<u>51.75</u> 932	<u>422.01</u> 7596
16	KP17-3-1	12	<u>15.1560</u> 181,87	0,097	<u>1.4701</u> 17,64	229,83	<u>337.88</u> 4055	<u>1901.93</u> 22823	<u>492.76</u> 5913	7,66	<u>116.09</u> 1393	<u>946.73</u> 11361
17	KP17-10-6	1,02	<u>66.1248</u> 67,45	0,097	<u>6.4141</u> 6,54	229,83	<u>1474.15</u> 1504	<u>10107.18</u> 10309	<u>2547.89</u> 2598	7,66	<u>506.52</u> 517	<u>4528.56</u> 4619
18	KP17-12-8	0,09	<u>359.9040</u> 32,39	0,097	<u>34.9107</u> 3,14	229,83	<u>8023.52</u> 722	<u>51541.85</u> 4639	<u>13104.38</u> 1180	7,66	<u>2756.86</u> 248	<u>23884.76</u> 2150
19	KP17-12-7	1,25	<u>261.0720</u> 326,34	0,097	<u>25.3240</u> 31,65	229,83	<u>5820.21</u> 7275	<u>36954.74</u> 46193	<u>9410.49</u> 11763	7,66	<u>1999.81</u> 2500	<u>17230.51</u> 21538
20	KM11-169-1	7,83	<u>17.2800</u> 135,3	0,079	<u>1.3651</u> 10,69	229,83	<u>313.75</u> 2457	<u>2951.25</u> 23108	<u>718.30</u> 5624	6,23	<u>107.65</u> 843	<u>1139.70</u> 8924
23	KP20-28-1	12,75	<u>26.6880</u> 340,27	0,12	<u>3.2026</u> 40,83	229,83	<u>736.04</u> 9385	<u>3777.69</u> 48166	<u>993.02</u> 12661	7,48	<u>199.63</u> 2545	<u>1928.69</u> 24591
24	KP17-5-3	12,25	<u>36.3840</u> 445,7	0,097	<u>3.5292</u> 43,23	229,83	<u>811.13</u> 9936	<u>4964.96</u> 60821	<u>1270.74</u> 15567	7,66	<u>278.70</u> 3414	<u>2360.57</u> 28917
27	KP17-9-3	3,25	<u>88.9080</u> 288,95	0,097	<u>8.6241</u> 28,03	229,83	<u>1982.07</u> 6442	<u>13038.36</u> 42375	<u>3304.49</u> 10740	7,66	<u>681.04</u> 2213	<u>5967.60</u> 19395
29	KP17-11-1	0,65	<u>188.2080</u> 122,34	0,097	<u>18.2562</u> 11,87	229,83	<u>4195.82</u> 2727	<u>27267.58</u> 17724	<u>6921.95</u> 4500	7,66	<u>1441.67</u> 937	<u>12559.44</u> 8164
31	KP17-10-6	0,22	<u>165.3120</u> 36,37	0,097	<u>16.0353</u> 3,53	229,83	<u>3685.38</u> 811	<u>25267.94</u> 5559	<u>6369.73</u> 1401	7,66	<u>1266.29</u> 279	<u>11321.40</u> 2491
34	KP17-12-5	0,87	<u>35.8080</u> 31,15	0,097	<u>3.4734</u> 3,02	229,83	<u>798.29</u> 695	<u>4703.74</u> 4092	<u>1210.45</u> 1052	7,66	<u>274.29</u> 239	<u>2283.03</u> 1986
36	KP17-12-5	0,02	<u>35.8080</u> 0,72	0,097	<u>3.4734</u> 0,07	229,83	<u>798.29</u> 16	<u>4703.74</u> 94	<u>1210.45</u> 25	7,66	<u>274.29</u> 5	<u>2283.03</u> 46
38	KP17-5-3	4,4	<u>36.3840</u> 160,09	0,097	<u>3.5292</u> 15,53	229,83	<u>811.13</u> 3569	<u>4964.96</u> 21846	<u>1270.74</u> 5592	7,66	<u>278.70</u> 1226	<u>2360.57</u> 10387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	КР17-7-15	5	<u>22.4640</u> 112,32	0,097	<u>2.1790</u> 10,9	229,83	<u>500.80</u> 2504	<u>3065.44</u> 15327	<u>784.57</u> 3923	7,66	<u>172.07</u> 860	<u>1457.44</u> 7287
44	КР17-8-1	5	<u>9.2880</u> 46,44	0,097	<u>0.9009</u> 4,5	229,83	<u>207.06</u> 1035	<u>1235.49</u> 6177	<u>317.36</u> 1587	7,66	<u>71.15</u> 356	<u>595.57</u> 2978
49	КР17-10-4	0,45	<u>130.6920</u> 58,81	0,097	<u>12.6771</u> 5,7	229,83	<u>2913.58</u> 1311	<u>19976.27</u> 8989	<u>5035.77</u> 2267	7,66	<u>1001.10</u> 450	<u>8950.45</u> 4028
52	КР17-12-1	0,17	<u>31.8960</u> 5,42	0,097	<u>3.0939</u> 0,53	229,83	<u>711.07</u> 121	<u>4189.86</u> 712	<u>1078.20</u> 183	7,66	<u>244.32</u> 42	<u>2033.59</u> 346
54	КР20-28-1	36	<u>26.6880</u> 960,77	0,12	<u>3.2026</u> 115,29	229,83	<u>736.04</u> 26497	<u>3777.69</u> 135997	<u>993.02</u> 35749	7,48	<u>199.63</u> 7187	<u>1928.69</u> 69433
55	КР17-14-1	30	<u>3.5664</u> 106,99	0,097	<u>0.3459</u> 10,38	229,83	<u>79.51</u> 2385	<u>516.71</u> 15502	<u>131.17</u> 3935	7,66	<u>27.32</u> 820	<u>238.00</u> 7140
58	КР17-12-7	1,8	<u>261.0720</u> 469,93	0,097	<u>25.3240</u> 45,58	229,83	<u>5820.21</u> 10476	<u>36954.74</u> 66519	<u>9410.49</u> 16939	7,66	<u>1999.81</u> 3600	<u>17230.51</u> 31015
62	КР17-5-3	36	<u>36.3840</u> 1309,82	0,097	<u>3.5292</u> 127,05	229,83	<u>811.13</u> 29201	<u>4964.96</u> 178739	<u>1270.74</u> 45747	7,66	<u>278.70</u> 10033	<u>2360.57</u> 84981
66	КР17-12-3	0,3	<u>45.0120</u> 13,5	0,097	<u>4.3662</u> 1,31	229,83	<u>1003.48</u> 301	<u>5912.78</u> 1774	<u>1521.58</u> 457	7,66	<u>344.79</u> 103	<u>2869.85</u> 861
67	КР17-12-2	0,9	<u>42.3120</u> 38,08	0,097	<u>4.1043</u> 3,69	229,83	<u>943.28</u> 849	<u>5558.10</u> 5002	<u>1430.30</u> 1287	7,66	<u>324.11</u> 292	<u>2697.69</u> 2428
68	КР17-12-12	2,1	<u>62.8320</u> 131,95	0,097	<u>6.0947</u> 12,8	229,83	<u>1400.75</u> 2942	<u>8253.61</u> 17333	<u>2123.96</u> 4460	7,66	<u>481.29</u> 1011	<u>4006.00</u> 8413
69	КР17-11-1	1,2	<u>188.2080</u> 225,85	0,097	<u>18.2562</u> 21,91	229,83	<u>4195.82</u> 5035	<u>27267.58</u> 32721	<u>6921.95</u> 8306	7,66	<u>1441.67</u> 1730	<u>12559.44</u> 15071
72	КБ21-29-1	0,3	<u>51.3240</u> 15,4	0,097	<u>4.9784</u> 1,49	229,83	<u>1144.19</u> 343	<u>6741.92</u> 2023	<u>1734.94</u> 521	7,66	<u>393.14</u> 118	<u>3272.27</u> 982
75	КР1-18-2	0,025	<u>361.0800</u> 9,03	0,12	<u>43.3296</u> 1,08	229,83	<u>9958.44</u> 249	<u>43192.39</u> 1080	<u>11693.18</u> 292	7,48	<u>2700.88</u> 68	<u>24352.50</u> 609
76	КР1-20-1	0,025	<u>208.0800</u> 5,2	0,12	<u>24.9696</u> 0,62	229,83	<u>5738.76</u> 143	<u>24890.53</u> 622	<u>6738.44</u> 169	7,48	<u>1556.44</u> 39	<u>14033.64</u> 351
77	КМ8-472-2	0,15	<u>26.9837</u> 4,05	0,097	<u>2.6174</u> 0,39	229,83	<u>601.56</u> 90	<u>3909.71</u> 586	<u>992.48</u> 149	7,66	<u>206.70</u> 31	<u>1800.74</u> 270
79	КМ8-472-10	1,5	<u>74.8800</u> 112,32	0,097	<u>7.2634</u> 10,9	229,83	<u>1669.34</u> 2504	<u>10848.61</u> 16273	<u>2753.95</u> 4131	7,66	<u>573.58</u> 860	<u>4996.87</u> 7495
Разом:			7155,17		721,85		165905	1011164	258958		54380	479243

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,0078 = \mathbf{9181 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2020 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (165905 + 1011164 * 1) * 0,003739 = \mathbf{4401 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 479243 + 9181 + 2020 + 4401 = 494845 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1315,27	141,31				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	5827,48	141,30				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	12,42	151,78				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	721,85	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7877,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	139,344	14,55 2027,46				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,64	183,76 1587,69				
12	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24 19,05				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		3634,20				
	Електроенергія		кВт-год	742,593					
	Мастильні матеріали		кг	5,906					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0774					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,70544					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	744,98856					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,88					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	2977,76 357330,80	2916.66666 350000,00	2,7 324,00	58,39 7006,80	30 км.
18	+C1545-185 варіант 4	Кабель силовий ВВГ 5х25	м	331,5	759,16 251661,54	744,17 246692,36	0,1 33,15	14,89 4936,03	30 км.
19	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 1	Щит розподільний поверховий, вбудованого виконання (на 4 лічильники)	шт	25	9463,17 236579,25	9276,75 231918,75	0,87 21,75	185,55 4638,75	ЩРП1.1... ... ЩРП5.6 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+C1545-188 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 3х2,5	м	1854	<u>48.91</u>	<u>47.94</u>	<u>0.01</u>	<u>0.96</u>	30 км.
21	+C1545-188 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х1,5	м	2729,5	<u>31.73</u>	<u>31.10</u>	<u>0.01</u>	<u>0.62</u>	30 км.
22	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	<u>85405.33</u>	<u>83725.11</u>	<u>5.61</u>	<u>1674.61</u>	30 км.
23	&C1547-16-1 варіант 4	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 25А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	150	<u>272.37</u>	<u>266.67</u>	<u>0.36</u>	<u>5.34</u>	30 км.
24	&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	<u>153.5</u>	<u>150.13</u>	<u>0.36</u>	<u>3.01</u>	30 км.
25	&C113-2144-ЩРН-24 варіант 2	Щит розподільний поверховий ЩЕ-6 УХЛ3 IP31	шт	5	<u>5865.89</u>	<u>5750.00</u>	<u>0.87</u>	<u>115.02</u>	ЩРП1.1... ..
26	C1545-185 варіант 2	Провід ПВ-1 нгд 4	м	783	<u>37.05</u>	<u>36.22</u>	<u>0.1</u>	<u>0.73</u>	ЩРП5.6 30 км.
27	+C1545-185 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х4	м	386,25	<u>74.9</u>	<u>73.33</u>	<u>0.1</u>	<u>1.47</u>	30 км.
28	+C1514-1 варіант 2	Корпус металевий вбудований IP31 на 12 модулів	шт	30	<u>928.65</u>	<u>909.17</u>	<u>1.27</u>	<u>18.21</u>	30 км.
29	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	<u>65.89</u>	<u>64.44</u>	<u>0.16</u>	<u>1.29</u>	30 км.
30	&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.8</u>	<u>265.83</u>	<u>0.64</u>	<u>5.33</u>	30 км.
31	&C1547-16-1 варіант 3	Диференційний автоматичний вимикач, 1р+N, 16А, 6кА, 30mA, хар-ка АС	шт	90	<u>262.17</u>	<u>256.67</u>	<u>0.36</u>	<u>5.14</u>	30 км.
32	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000К круглий	шт	65	<u>340.65</u>	<u>333.33</u>	<u>0.64</u>	<u>6.68</u>	30 км.
33	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000К круглий	шт	30	<u>636.45</u>	<u>623.33</u>	<u>0.64</u>	<u>12.48</u>	30 км.
34	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000К IP54	шт	90	<u>196.16</u>	<u>191.67</u>	<u>0.64</u>	<u>3.85</u>	30 км.
35	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	<u>252.93</u>	<u>247.63</u>	<u>0.34</u>	<u>4.96</u>	30 км.
36	&C101-404-1 варіант 1	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)HXH-FE180/E30 перерізом 3х1,5мм2	м	370	<u>45.12</u>	<u>44.08</u>	<u>0.16</u>	<u>0.88</u>	ВЦ=52.9/1.2
37	+C1545-183 варіант 2	Кабель силовий багатожильний ПВС 3х1,5	м	515	<u>32.35</u>	<u>31.67</u>	<u>0.05</u>	<u>0.63</u>	30 км.
38	&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u>	<u>307.92</u>	<u>0.64</u>	<u>6.17</u>	30 км.
					14162,85	13856,40	28,80	277,65	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390.27</u> 11708,10	<u>382.50</u> 11475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>7.65</u> 229,50	30 км.
40	&C1547-6-1- ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	<u>98.19</u> 8837,10	<u>96.07</u> 8646,30	<u>0.19</u> 17,10	<u>1.93</u> 173,70	30 км.
41	&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u> 6895,68	<u>306.65</u> 6746,30	<u>0.64</u> 14,08	<u>6.15</u> 135,30	30 км.
42	&C1530-ТГ- 20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	510	<u>12.02</u> 6130,20	<u>9.42</u> 4804,20	<u>2.36</u> 1203,60	<u>0.24</u> 122,40	30 км.
43	&C1547-16-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 1Р 10А С	шт	60	<u>98.97</u> 5938,20	<u>96.67</u> 5800,20	<u>0.36</u> 21,60	<u>1.94</u> 116,40	30 км.
44	&C1512-13-В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	<u>17.04</u> 5623,20	<u>16.67</u> 5501,10	<u>0.04</u> 13,20	<u>0.33</u> 108,90	30 км.
45	&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>186.27</u> 5588,10	<u>182.50</u> 5475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>3.65</u> 109,50	30 км.
46	&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> 5503,80	<u>179.59</u> 5387,70	<u>0.27</u> 8,10	<u>3.6</u> 108,00	30 км.
47	&C1545-СБ3- 17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.4</u> 5160,00	<u>33.33</u> 4999,50	<u>0.4</u> 60,00	<u>0.67</u> 100,50	30 км.
48	&C101-404-1 варіант 2	Вогнестійкий кабель з мідними жилами (N)НХН-FE180/E30 перерізом 3х2,5мм2	м	70	<u>68.17</u> 4771,90	<u>66.67</u> 4666,90	<u>0.16</u> 11,20	<u>1.34</u> 93,80	ВЦ=80/1.2 30 км.
49	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	5,265	<u>835.96</u> 4401,33	<u>819.38</u> 4314,04	<u>0.19</u> 1,00	<u>16.39</u> 86,29	30 км.
50	&C11-88-24- В1-2 варіант 1	Дюбель-ялинка плоский	шт	10800	<u>0.39</u> 4212,00	<u>0.38</u> 4104,00	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 108,00	
51	&C111-1872-3 варіант 2	Колодка клемна SSV 35K	шт	30	<u>135</u> 4050,00	<u>135.00</u> 4050,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	&C1547-6-1- ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	<u>115.82</u> 3474,60	<u>113.36</u> 3400,80	<u>0.19</u> 5,70	<u>2.27</u> 68,10	30 км.
53	&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	30	<u>99.54</u> 2986,20	<u>97.57</u> 2927,10	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,50	30 км.
54	&C111-1872-3 варіант 1	Клема 3-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>24.44</u> 2444,00	<u>24.44</u> 2444,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
55	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> 2008,04	<u>115.61</u> 1965,37	<u>0.19</u> 3,23	<u>2.32</u> 39,44	30 км.
56	&C111-1872-3 варіант 3	Клема 2-хпровідна х 4мм2 WAGO	шт	100	<u>20</u> 2000,00	<u>20.00</u> 2000,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,285	<u>237.38</u>	<u>231.83</u>	<u>0.9</u>	<u>4.65</u>	30 км.
					1966,69	1920,71	7,46	38,52	
58	+C1545-157	Кабельна стяжка чорна	100шт	14	<u>139.93</u>	<u>137.10</u>	<u>0.09</u>	<u>2.74</u>	30 км.
	варіант 1				1959,02	1919,40	1,26	38,36	
59	&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u>	<u>117.28</u>	<u>0.4</u>	<u>2.35</u>	30 км.
					1800,45	1759,20	6,00	35,25	
60	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	65	<u>26.06</u>	<u>25.51</u>	<u>0.04</u>	<u>0.51</u>	30 км.
					1693,90	1658,15	2,60	33,15	
61	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	30	<u>51.01</u>	<u>49.74</u>	<u>0.27</u>	<u>1</u>	30 км.
					1530,30	1492,20	8,10	30,00	
62	+C1545-287	Шина нульова ВС-1А 06	100шт	0,3	<u>4420.16</u>	<u>4333.33</u>	<u>0.16</u>	<u>86.67</u>	30 км.
	варіант 2				1326,05	1300,00	0,05	26,00	
63	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00195	<u>607492.97</u>	<u>595266.30</u>	<u>315.04</u>	<u>11911.63</u>	30 км.
					1184,61	1160,77	0,61	23,23	
64	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0238	<u>48139.23</u>	<u>46880.28</u>	<u>315.04</u>	<u>943.91</u>	30 км.
					1145,71	1115,75	7,50	22,46	
65	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,6264	<u>1552.56</u>	<u>1510.07</u>	<u>12.05</u>	<u>30.44</u>	30 км.
					972,52	945,91	7,55	19,06	
66	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	32	<u>29.99</u>	<u>29.13</u>	<u>0.27</u>	<u>0.59</u>	30 км.
	варіант 1				959,68	932,16	8,64	18,88	
67	&C1547-6-B14	Коробка відгалуження, IP20	шт	20	<u>45.41</u>	<u>44.33</u>	<u>0.19</u>	<u>0.89</u>	30 км.
	варіант 1				908,20	886,60	3,80	17,80	
68	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0174	<u>48188.15</u>	<u>46568.61</u>	<u>674.67</u>	<u>944.87</u>	30 км.
					838,47	810,29	11,74	16,44	
69	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,601	<u>129.01</u>	<u>125.58</u>	<u>0.9</u>	<u>2.53</u>	30 км.
	варіант 1				722,59	703,37	5,04	14,18	
70	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,5575	<u>234.84</u>	<u>230.11</u>	<u>0.13</u>	<u>4.6</u>	30 км.
					600,60	588,51	0,33	11,76	
71	&C100-1507-9	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	<u>210.6</u>	<u>205.83</u>	<u>0.64</u>	<u>4.13</u>	30 км.
	варіант 6				421,20	411,66	1,28	8,26	
72	&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	<u>1.26</u>	<u>0.80</u>	<u>0.44</u>	<u>0.02</u>	30 км.
					170,93	108,53	59,69	2,71	
73	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0015	<u>91666.64</u>	<u>89462.49</u>	<u>406.76</u>	<u>1797.39</u>	30 км.
					137,50	134,19	0,61	2,70	
74	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00215	<u>22626.22</u>	<u>21641.77</u>	<u>540.8</u>	<u>443.65</u>	30 км.
					48,65	46,53	1,16	0,96	
75	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>661.35</u>	<u>647.48</u>	<u>0.9</u>	<u>12.97</u>	30 км.
	варіант 1				19,84	19,42	0,03	0,39	
76	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000135	<u>91666.64</u>	<u>89462.49</u>	<u>406.76</u>	<u>1797.39</u>	30 км.
	варіант 1				12,37	12,08	0,05	0,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	<u>0,61</u> 5,60	<u>0,60</u> 5,51	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 0,09	
78	+С142-10-2	Вода	м3	0,04686	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
79	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	328,0811	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
80	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0015	<u>159,41</u> 0,25	<u>159,41</u> 0,25			
		Разом	грн.		0,25	0,25			
		Разом по розділу III	грн.		1602103,16	1568211,08	2622,83	31269,25	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1070,674					
		Мастильні матеріали	кг	5,907					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	12,6735					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,10545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

160,764 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11,24</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	8108	7789	<u>151</u> 31	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>53.76</u> 0,21
4	& С1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148.86</u> -	<u>-</u> -	29772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1947,19</u>	-	2337	2337	-	<u>13,4400</u>	<u>16,13</u>
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>1947,19</u> <u>721,92</u>	-	8663	-	-	-	-
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67,40</u>	-	809	-	-	-	-
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207,89</u>	-	2495	-	-	-	-
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464,20</u>	-	3249	-	-	-	-
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177,10</u>	-	2125	-	-	-	-
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145,93</u>	-	1751	-	-	-	-
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210,03</u>	-	1890	-	-	-	-
13	& С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u>	-	2309	-	-	-	-
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	4	<u>5203,53</u> 5201,77	-	20814	20807	-	<u>35,9040</u>	<u>143,62</u>
15	& С1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u>	-	13116	-	-	-	-
16	& С1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u>	-	14350	-	-	-	-
17	& С1545-СББ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,13</u>	-	6245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-SB5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> -	- -	16391	-	- -	- -	- -
19	& C1545-SB5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
20	& C1545-SB5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
21	KB34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	1 опора	18	<u>5796.82</u> 5796,82	- -	104343	104343	- -	<u>42.4800</u> -	<u>764.64</u> -
22	& C1545-SB5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
23	& C1545-SB5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.50</u> -	- -	8513	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.50</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
25	& C1545-SB5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	KP17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>36954.74</u> 36954,74	- -	370	370	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВ3 нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>11996.54</u> 11957,84	<u>-</u> -	240	239	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>1,63</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.10</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по розділу 1					340219				
		Разом прямі витрати по кошторису					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по кошторису					340219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160764				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	
	Система відводу блискавки			

1	2	3	4	5
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
36	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,054	<u>361,0800</u> 19,5	0,12	<u>43,3296</u> 2,34	229,83	<u>9958,44</u> 538	<u>43192,39</u> 2332	<u>11693,18</u> 631	7,48	<u>2700,88</u> 146	<u>24352,50</u> 1315
2	КР1-20-1	0,054	<u>208,0800</u> 11,24	0,12	<u>24,9696</u> 1,35	229,83	<u>5738,76</u> 310	<u>24890,53</u> 1344	<u>6738,44</u> 364	7,48	<u>1556,44</u> 84	<u>14033,64</u> 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	2	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			53,97		5,23		1203	7820	1985		413	3601
5	КМ8-471-4	1,2	<u>13.4400</u>	0,097	<u>1.3037</u>	229,83	<u>299.62</u>	<u>1947.19</u>	<u>494.30</u>	7,66	<u>102.95</u>	<u>896.87</u>
			16,13		1,56		360	2337	592		124	1076
14	КМ8-472-8	4	<u>35.9040</u>	0,097	<u>3.4827</u>	229,83	<u>800.43</u>	<u>5201.77</u>	<u>1320.48</u>	7,66	<u>275.02</u>	<u>2395.93</u>
			143,62		13,93		3202	20807	5282		1100	9584
21	КБ34-48-1	18	<u>42.4800</u>	0,088	<u>3.7382</u>	229,83	<u>859.16</u>	<u>5796.82</u>	<u>1464.32</u>	6,83	<u>290.14</u>	<u>2613.62</u>
			764,64		67,29		15465	104343	26357		5223	47045
30	КР17-12-7	0,01	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			2,61		0,25		58	370	94		20	172
34	КР17-9-1	0,02	<u>81.5400</u>	0,097	<u>7.9094</u>	229,83	<u>1817.81</u>	<u>11957.84</u>	<u>3030.64</u>	7,66	<u>624.60</u>	<u>5473.05</u>
			1,63		0,16		36	239	61		12	109
Разом:			1013,34		92,11		21172	139592	35366		7122	63660

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1254 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{276 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,003739 = \mathbf{601 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: 63660 + 1254 + 276 + 601 = 65791 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,39	138,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,21	147,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,11	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1105,45					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	10,368	<u>14,55</u> 150,85				
			грн.		150,85				
			кВт-год	54,95					
			кг	0,415					
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,24					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,744					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,19428					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	<u>148,86</u> 29772,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
15	&C1545-СББ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78,05</u> 16390,50	<u>76,12</u> 15985,20	<u>0,4</u> 84,00	<u>1,53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
16	&C1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u> 14350,00	<u>69,94</u> 13988,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
17	&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u> 13116,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,29</u> 258,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
18	&C1545-СББ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757,55</u> 8757,55	<u>8585,43</u> 8585,43	<u>0,4</u> 0,40	<u>171,72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721.92</u> 8663,04	<u>707.36</u> 8488,32	<u>0.4</u> 4,80	<u>14.16</u> 169,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СББ- 22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.5</u> 8512,50	<u>1668.72</u> 8343,60	<u>0.4</u> 2,00	<u>33.38</u> 166,90	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
21	&C1545-СББ- 16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23.13</u> 6245,10	<u>22.28</u> 6015,60	<u>0.4</u> 108,00	<u>0.45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СБЗ-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464.2</u> 3249,40	<u>454.70</u> 3182,90	<u>0.4</u> 2,80	<u>9.1</u> 63,70	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СББ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> 2840,88	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.4</u> 5,60	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
24	&C1545-СББ- 19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> 2821,28	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.4</u> 17,60	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
25	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.89</u> 2494,68	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.4</u> 4,80	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СБЗ- 10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154.73</u> 2309,46	<u>1131.69</u> 2263,38	<u>0.4</u> 0,80	<u>22.64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
27	&C1545-СББ- 24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> 2223,19	<u>114.32</u> 2172,08	<u>0.4</u> 7,60	<u>2.29</u> 43,51	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
28	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.1</u> 2125,20	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.4</u> 4,80	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
29	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210.03</u> 1890,27	<u>205.51</u> 1849,59	<u>0.4</u> 3,60	<u>4.12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
30	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145.93</u> 1751,16	<u>142.67</u> 1712,04	<u>0.4</u> 4,80	<u>2.86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
31	&C1545-СББ- 22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> 1742,54	<u>853.79</u> 1707,58	<u>0.4</u> 0,80	<u>17.08</u> 34,16	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СББ- 26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> 1148,02	<u>1125.11</u> 1125,11	<u>0.4</u> 0,40	<u>22.51</u> 22,51	https://obo.kiev.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.5</u> 962,50	<u>85.38</u> 939,18	<u>0.4</u> 4,40	<u>1.72</u> 18,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
34	&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.4</u> 808,80	<u>65.68</u> 788,16	<u>0.4</u> 4,80	<u>1.32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
35	&C1545-СВБ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> 760,85	<u>148.79</u> 743,95	<u>0.4</u> 2,00	<u>2.98</u> 14,90	30 км.
36	&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> 501,21	<u>54.20</u> 487,80	<u>0.4</u> 3,60	<u>1.09</u> 9,81	30 км.
37	&C1545-СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> 326,23	<u>16.43</u> 312,17	<u>0.4</u> 7,60	<u>0.34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
38	&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> 271,88	<u>132.87</u> 265,74	<u>0.4</u> 0,80	<u>2.67</u> 5,34	30 км.
39	&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.1</u> 242,20	<u>118.33</u> 236,66	<u>0.4</u> 0,80	<u>2.37</u> 4,74	30 км.
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0018	<u>91666.64</u> 165,00	<u>89462.49</u> 161,03	<u>406.76</u> 0,73	<u>1797.39</u> 3,24	30 км.
41	&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
42	&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
43	&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> 56,90	<u>27.49</u> 54,98	<u>0.4</u> 0,80	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
44	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>129.01</u> 0,77	<u>125.58</u> 0,75	<u>0.9</u> 0,01	<u>2.53</u> 0,01	30 км.
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	2,9976	- -	- -	- -	- -	
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0648	<u>159.41</u> 10,33	<u>159.41</u> 10,33	- -	- -	
		Разом	грн.		10,33	10,33			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		134714,66	131553,46	519,14	2642,06	
		Електроенергія	кВт-год	57,948					
		Мастильні матеріали	кг	0,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості
"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

109,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34028 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контроль загазованості											
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>7770.42</u> 7770,42	<u>-</u> -	15541	15541	<u>-</u> -	<u>58.4154</u> -	<u>116.83</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1684.50</u> 1578,68	<u>-</u> -	1685	1579	<u>-</u> -	<u>11.8680</u> -	<u>11.87</u> -
4	& С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>12800.76</u> 11957,84	<u>-</u> -	16001	14947	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>101.93</u> -
6	& С153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> -	<u>-</u> -	34426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С188888- 4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888- 4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С188888- 4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>1014.11</u> 1008,84	<u>-</u> -	3042	3027	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>23.04</u> -
13	& С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>580.05</u> 569,51	<u>-</u> -	580	570	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>1425.24</u> 1423,78	<u>1.46</u> 0,33	2850	2848	<u>2</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0025	<u>19.2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>347.04</u> 278,17	<u>13.59</u> 6,57	2082	1669	<u>82</u> 39	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27
17	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>506.22</u> 504,42	<u>1.80</u> 0,41	3037	3027	<u>10</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по розділу 1					109467				
		Разом прямі витрати по кошторису					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по кошторису					109467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					340,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49850				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
17	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	2	58,4154 116,83	0,097	5,6663 11,33	229,83	1302,28 2605	7770,42 15541	1995,99 3991	7,66	447,46 895	3745,73 7491
3	КБ21-4-2	1	11,8680 11,87	0,097	1,1512 1,15	229,83	264,58 265	1578,68 1579	405,52 405	7,66	90,91 91	761,01 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-9-1	1,25	<u>81,5400</u>	0,097	<u>7,9094</u>	229,83	<u>1817,81</u>	<u>11957,84</u>	<u>3030,64</u>	7,66	<u>624,60</u>	<u>5473,05</u>
			101,93		9,89		2272	14947	3788		781	6841
12	КМ10-349-4	3	<u>7,6800</u>	0,077	<u>0,5914</u>	229,83	<u>135,91</u>	<u>1008,84</u>	<u>251,85</u>	6,17	<u>47,39</u>	<u>435,15</u>
			23,04		1,77		408	3027	755		142	1305
14	КМ10-386-15	1	<u>3,8400</u>	0,077	<u>0,2957</u>	229,83	<u>67,96</u>	<u>569,51</u>	<u>140,24</u>	6,17	<u>23,69</u>	<u>231,89</u>
			3,84		0,3		68	570	140		24	232
15	КМ10-669-3	2	<u>9,6025</u>	0,079	<u>0,7586</u>	229,83	<u>174,35</u>	<u>1424,11</u>	<u>351,66</u>	6,23	<u>59,82</u>	<u>585,83</u>
			19,21		1,52		349	2849	703		120	1172
16	КМ11-350-2	6	<u>1,9654</u>	0,079	<u>0,1553</u>	229,83	<u>35,68</u>	<u>284,74</u>	<u>70,49</u>	6,23	<u>12,24</u>	<u>118,41</u>
			11,79		0,93		214	1708	423		73	710
17	КМ10-668-2	6	<u>3,8431</u>	0,079	<u>0,3036</u>	229,83	<u>69,78</u>	<u>504,83</u>	<u>126,41</u>	6,23	<u>23,94</u>	<u>220,13</u>
			23,06		1,82		419	3029	758		144	1321
Разом:			311,57		28,71		6600	43250	10963		2270	19833

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,003739 = \mathbf{186 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 19833 + 389 + 86 + 186 = 20494 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	311,27	138,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,3	143,76				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,71	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	340,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	<u>377,38</u>				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,376	<u>81,51</u> <u>5,78</u> <u>13,73</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95,24				
		Бензин	кг	0,514					
		Електроенергія	кВт-год	0,333					
		Мастильні матеріали	кг	0,067					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,4092					
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,2948					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,98					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278,53</u> 34426,31	<u>272,50</u> 33681,00	<u>0,57</u> 70,45	<u>5,46</u> 674,86	30 км.
17	&C153-КБ- НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25,23</u> 5096,46	<u>24,17</u> 4882,34	<u>0,57</u> 115,14	<u>0,49</u> 98,98	30 км.
18	&C188888-4- 11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474,66</u> 2135,97	<u>465,35</u> 2094,08	<u>-</u> -	<u>9,31</u> 41,89	
19	&C153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2x1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16,67</u> 1717,01	<u>15,77</u> 1624,31	<u>0,57</u> 58,71	<u>0,33</u> 33,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	<u>496.43</u> 1005,27	<u>486.51</u> 985,18	<u>0.19</u> 0,38	<u>9.73</u> 19,71	30 км.
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	<u>107959.26</u> 259,10	<u>105473.16</u> 253,14	<u>369.25</u> 0,89	<u>2116.85</u> 5,07	30 км.
22	&С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> 222,42	<u>72.12</u> 216,36	<u>0.57</u> 1,71	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
23	&С153-1-2-В1- 1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.9</u> 164,29	<u>30.70</u> 158,11	<u>0.57</u> 2,94	<u>0.63</u> 3,24	30 км.
24	&С188888-4- 12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> 158,97	<u>51.95</u> 155,85	<u>-</u> -	<u>1.04</u> 3,12	
25	&С1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> 136,23	<u>44.33</u> 132,99	<u>0.19</u> 0,57	<u>0.89</u> 2,67	30 км.
26	+С1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	<u>661.35</u> 105,82	<u>647.48</u> 103,60	<u>0.9</u> 0,14	<u>12.97</u> 2,08	30 км.
27	&С188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> 99,09	<u>21.59</u> 97,16	<u>-</u> -	<u>0.43</u> 1,93	
28	+С1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>129.01</u> 48,38	<u>125.58</u> 47,09	<u>0.9</u> 0,34	<u>2.53</u> 0,95	30 км.
29	С1546-54	Пароніт	т	0,00012	<u>233246.75</u> 27,99	<u>228084.28</u> 27,37	<u>589</u> 0,07	<u>4573.47</u> 0,55	30 км.
30	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>527.12</u> 26,36	<u>515.90</u> 25,80	<u>0.88</u> 0,04	<u>10.34</u> 0,52	30 км.
31	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	6,4154	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
32	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	<u>0.07223</u> 26,21	<u>0.07223</u> 26,21			
33	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1152	<u>159.41</u> 18,36	<u>159.41</u> 18,36			
	Разом		грн.		44,57	44,57			
	Разом по розділу III		грн.		45674,24	44528,95	251,38	893,91	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	6,748					
		Стиснене повітря	м3	362,88					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Бензин	л	0,695					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,026 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система контролю загазованості									
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11690.00	-	11690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2752.86	-	16517	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1001.04	-	4004	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1465.88	-	2932	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	3410.00	-	3410	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515,00</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874,17</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					42942	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					42942				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1084				
		Всього устаткування, грн.					44026				

		Всього по кошторису					44026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	
	Рікас Варта			
7	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Номер позичії л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
	IV. Устаткування								
10	&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2838.59</u>	<u>2752.86</u>	<u>60.41</u>	<u>25.32</u>	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>17031.54</u>	<u>16517,16</u>	<u>362,46</u>	<u>151,92</u>	
11	&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>2838.59</u>	<u>2752.86</u>	<u>60.41</u>	<u>25.32</u>	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>17031.54</u>	<u>16517,16</u>	<u>362,46</u>	<u>151,92</u>	
		Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	1	<u>11876.48</u>	<u>11690.00</u>	<u>80.55</u>	<u>105.93</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11876.48</u>	<u>11690.00</u>	<u>80.55</u>	<u>105.93</u>	
12	&2402-4057-1-3Ц7	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1030.37</u>	<u>1001.04</u>	<u>20.14</u>	<u>9.19</u>	30 км.
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>4121,48</u>	<u>4004,16</u>	<u>80,56</u>	<u>36,76</u>	
13	&2402-4057-3-3Ц9	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>1030.37</u>	<u>1001.04</u>	<u>20.14</u>	<u>9.19</u>	
	варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4121,48</u>	<u>4004,16</u>	<u>80,56</u>	<u>36,76</u>	
		Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3587.28</u>	<u>3515.00</u>	<u>40.28</u>	<u>32.00</u>	http://www.rikas-varta.com.ua/i
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3587,28</u>	<u>3515,00</u>	<u>40,28</u>	<u>32,00</u>	30 км.
14	&2402-4057-3-3Ц9	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	<u>3587.28</u>	<u>3515.00</u>	<u>40.28</u>	<u>32.00</u>	
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3587,28</u>	<u>3515,00</u>	<u>40,28</u>	<u>32,00</u>	
		Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>3481.33</u>	<u>3410.00</u>	<u>40.28</u>	<u>31.05</u>	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3481,33</u>	<u>3410,00</u>	<u>40,28</u>	<u>31,05</u>	
15	&2402-4057-2-3Ц8	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1503.46</u>	<u>1465.88</u>	<u>24.17</u>	<u>13.41</u>	30 км.
	варіант 1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>3006,92</u>	<u>2931,76</u>	<u>48,34</u>	<u>26,82</u>	
16	&2402-4057-3-3Ц9	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>1503.46</u>	<u>1465.88</u>	<u>24.17</u>	<u>13.41</u>	30 км.
	варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3006,92</u>	<u>2931,76</u>	<u>48,34</u>	<u>26,82</u>	
		Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>922.68</u>	<u>874.17</u>	<u>40.28</u>	<u>8.23</u>	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>922,68</u>	<u>874,17</u>	<u>40,28</u>	<u>8,23</u>	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>922,68</u> 922,68	<u>874,17</u> 874,17	<u>40,28</u> 40,28	<u>8,23</u> 8,23	
		Разом по розділу IV	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1793,709 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,43843 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

376,772 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>10286.70</u> 10221,51	<u>-</u> -	61720	61329	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> -	<u>-</u> -	49482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1530-КЛ-ППР-1	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1530-КЛ-ППР-2	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> -	<u>-</u> -	23395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1530-КЛ-ППР-3	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	3570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u>	-	7048	-	-	-	-
7	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u>	-	6247	-	-	-	-
8	& C1530-КЛ-ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u>	-	5801	-	-	-	-
9	& C1545-37-3	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u>	-	12404	-	-	-	-
10	варіант 1 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>8214.15</u>	-	49285	39684	-	<u>47.2800</u>	<u>283.68</u>
11	& C111-1641-СМ-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.90</u>	-	23979	-	-	-	-
12	& C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	<u>39.49</u>	-	13318	-	-	-	-
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>252.12</u>	<u>6.98</u>	7564	7354	<u>210</u>	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
14	& C130-379-58-2	Фільтр сітчатий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.10</u>	-	9753	-	-	-	-
15	варіант 1 КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>293.65</u>	-	8810	8810	-	<u>1.9800</u>	<u>59.4</u>
16	& C130-379-58-1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u>	-	44247	-	-	-	-
17	варіант 1 & C1630-113-КР-5	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.40</u>	-	6222	-	-	-	-
18	варіант 1 & C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u>	-	8374	-	-	-	-
19	& C1630-25-КК-2	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u>	-	28510	-	-	-	-
20	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24643.64</u>	<u>70.56</u>	7393	6937	<u>21</u>	<u>159.6000</u>	<u>47.88</u>
					23122,85	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					380118	124114	<u>231</u>		<u>849.17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					380118		63		0,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255773				
		всього заробітна плата, грн.					124177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60301 86,24 19820 440419				

		Всього по розділу 1					440419				
		Розділ 2. Система В1 (стояки)									
21	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	11366.07 11311,90	- -	5683	5656	- -	76,2720 -	38,14 -
22	C113-1 варіант 3	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	114.45 -	- -	5723	-	- -	- -	- -
23	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	11186.86 11087,66	52,92 48,86	1678	1663	8 7	74,7600 0,3197	11,21 0,05
24	C113-2 варіант 1	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	143.76 -	- -	2156	-	- -	- -	- -
25	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	11008.35 10954,18	- -	5504	5477	- -	73,8600 -	36,93 -
26	C113-3 варіант 1	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	192.62 -	- -	9631	-	- -	- -	- -
27	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спієного каучуку, полієтилену	100м	1,15	8400.94 6614,00	- -	9661	7606	- -	47,2800 -	54,37 -
28	& C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	40.09 -	- -	2049	-	- -	- -	- -
29	& C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	40.09 -	- -	615	-	- -	- -	- -
30	& C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	43.58 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
31	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	56.88 -	- -	2275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					47202	20402	<u>8</u> 7		<u>140.65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					47202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26792				
		всього заробітна плата, грн.					20409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9888				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3233				
		Всього будівельні роботи, грн.					57090				

		Всього по розділу 2					57090				
		Розділ 3. Система В1 (підвал)									
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	6605	6573	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	С113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	11557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>10703.58</u> 10637,39	<u>-</u> -	2676	2659	<u>-</u> -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& С113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	2646	2629	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& С113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	7568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>14619.78</u> 14533,19	<u>-</u> -	5848	5813	<u>-</u> -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	С113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> -	<u>-</u> -	17770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>8765.44</u> 6614,00	<u>-</u> -	13148	9921	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& С111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> -	<u>-</u> -	11816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u>	-	11422	-	-	-	-
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u>	-	11785	-	-	-	-
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u>	-	25476	-	-	-	-
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.88</u>	-	5119	-	-	-	-
46	КР15-104-2 к дем.=0,4	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>29.62</u>	-	59	59	-	<u>0.1968</u>	<u>0.39</u>
47	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>293.65</u>	-	294	294	-	<u>1.9800</u>	<u>1.98</u>
48	C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6498.52</u>	-	6499	-	-	-	-
49	& C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u>	-	812	-	-	-	-
50	C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u>	-	3203	-	-	-	-
51	КР15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>293.87</u>	-	294	294	-	<u>2.0520</u>	<u>2.05</u>
52	C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114.70</u>	-	1115	-	-	-	-
53	C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u>	-	1542	-	-	-	-
54	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74.06</u>	-	74	74	-	<u>0.4920</u>	<u>0.49</u>
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u>	-	323	-	-	-	-
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.29</u>	-	585	-	-	-	-
57	КР15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>16385.88</u>	-	4588	4588	-	<u>110.4840</u>	<u>30.94</u>
58	& C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u>	-	13660	-	-	-	-
59	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u>	-	5637	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>76,2720</u> -	<u>0,15</u> -
61	C113-1 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>114.45</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>70,8960</u> -	<u>0,71</u> -
63	& C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							178482	33032	<u>-</u> -		<u>226.8</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							178482				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							145450				
всього заробітна плата, грн.							33032				
Загальновиробничі витрати, грн.							16056				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5264				
Всього будівельні роботи, грн.							194538				

Всього по розділу 3							194538				
Розділ 4. Система К1 (30 квартири)											
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>12083.73</u> 12072,70	<u>11.03</u> 10,18	14500	14487	<u>13</u> 12	<u>78,9840</u> 0,0666	<u>94,78</u> 0,08
67	& C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> -	<u>-</u> -	10496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11610.16</u> 11590,31	<u>19.85</u> 18,32	5805	5795	<u>10</u> 9	<u>75,8280</u> 0,1199	<u>37,91</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	<u>223.89</u> -	<u>-</u> -	11195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1530-P3- ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.30</u> -	<u>-</u> -	2079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1530-P3- ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> -	<u>-</u> -	2651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1530-P3- ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1530-P3- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	<u>83.14</u> -	<u>-</u> -	2494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1530-P3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> -	<u>-</u> -	4782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	<u>37848.39</u> 6545,81	<u>-</u> -	113545	19637	<u>-</u> -	<u>44.1360</u> -	<u>132.41</u> -
77	& C130-654- 210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> -	<u>-</u> -	38134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>14236.72</u> 7368,28	<u>-</u> -	42710	22105	<u>-</u> -	<u>50.2440</u> -	<u>150.73</u> -
79	& C130-904- 1-3Ц2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3953.67</u> -	<u>-</u> -	118610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	3	<u>40880.24</u> 6247,45	<u>205.61</u> 95,11	122641	18742	<u>617</u> 285	<u>44.1360</u> 0,5465	<u>132.41</u> 1,64
81	& C111-900- 1-3XB варіант 1	Ванна	шт	30	<u>5860.92</u> -	<u>-</u> -	175828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3	<u>22699.79</u> 5235,94	<u>-</u> -	68099	15708	<u>-</u> -	<u>35.3040</u> -	<u>105.91</u> -
83	& C130-875- 4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> -	<u>-</u> -	66939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>135.26</u> 135,26	<u>-</u> -	4058	4058	<u>-</u> -	<u>0.9120</u> -	<u>27.36</u> -
85	& C130-875- 5	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> -	<u>-</u> -	11956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					821434	100532	<u>640</u> 306		<u>681.51</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					821434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					720262 100838 49800 71,74 16489 871234				

		Всього по розділу 4					871234				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
86	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>11610,16</u>	<u>19,85</u>	8127	8113	<u>14</u>	<u>75,8280</u>	<u>53,08</u>
					11590,31	18,32			13	0,1199	0,08
87	& С1530-ТР-КН-50-11-50	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	<u>223,89</u>	<u>-</u>	15672	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
88	& С1530-МК-50	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648,09</u>	<u>-</u>	18147	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
89	& С1530-РЗ-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152,27</u>	<u>-</u>	3045	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	<u>57,55</u>	<u>-</u>	460	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	& С1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245,40</u>	<u>-</u>	982	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& С1530-РЗ-11-1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	<u>171,79</u>	<u>-</u>	2061	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>83,14</u>	<u>-</u>	2328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24713,89</u>	<u>70,56</u>	7414	6958	<u>21</u>	<u>160,0849</u>	<u>48,03</u>
					23193,10	65,15			20	0,4262	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					58236	15071	<u>35</u>		<u>101,11</u>
									33		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					58236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43130				
		всього заробітна плата, грн.					15104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					7564 11,36 2611 65800 65800				
		Розділ 6. Система К1 (підвал)									
95	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	11610.16 11590.31	19.85 18,32	19737	19704	33 31	75.8280 0,1199	128.91 0,2
96	& С1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	223.89 -	- -	38061	-	- -	- -	- -
97	& С1530-РЗ-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	57.55 -	- -	4604	-	- -	- -	- -
98	& С1530-РЗ-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	104.96 -	- -	1784	-	- -	- -	- -
99	& С1530-РЗ-ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	918.96 -	- -	4595	-	- -	- -	- -
100	& С1530-РЗ-11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	171.79 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
101	& С1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дубелем	шт	120	83.14 -	- -	9977	-	- -	- -	- -
102	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	9027.52 6614,00	- -	15347	11244	- -	47.2800 -	80.38 -
103	& С111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308.49 -	- -	53597	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					149763	30948	33 31		209.29 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149763 118782 30979 14862 20,95 4816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					164625				

		Всього по розділу 6					164625				
		Разом прямі витрати по кошторису					1635235	324099	<u>947</u>		<u>2208,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1635235		<u>440</u>		<u>2,66</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310189				
		всього заробітна плата, грн.					324539				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52233				
		Всього будівельні роботи, грн.					1793709				

		Всього по кошторису					1793709				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2438,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					376772				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	
3	Перехідник з сталеві труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	
5	Трійник 20x20x20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
8	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	підключення до котла
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	

1	2	3	4	5
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
22	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	

1	2	3	4	5
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	
56	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal "	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
Розділ №4. Система К1 (30 квартири)				
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	
68	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
69	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	50	
70	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	
71	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	
72	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	
73	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
74	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
75	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний	шт	30	
78	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
79	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	
80	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
81	Ванна	шт	30	
82	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
83	Мийка кухонна	шт	30	
84	Заміна сифонів	шт	30	
85	Сифон для пральної машини	шт	30	
Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)				
86	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	70	
87	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	70	
88	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	
89	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	
90	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	8	
91	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
92	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
93	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	

1	2	3	4	5
94	Забивання отворів Розділ №6. Система К1 (підвал)	шт	30	
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
96	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	170	
97	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	80	
98	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	
99	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	
100	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	12	
101	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
102	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
103	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	6	<u>67,9080</u> 407,45	0,105	<u>7,1303</u> 42,78	229,83	<u>1638,77</u> 9833	<u>10221,51</u> 61329	<u>2609,26</u> 15655	8,7	<u>590,80</u> 3545	<u>4838,83</u> 29033
10	КР19-21-1	6	<u>47,2800</u> 283,68	0,092	<u>4,3498</u> 26,1	229,83	<u>999,71</u> 5998	<u>6614,00</u> 39684	<u>1675,02</u> 10051	7,15	<u>338,05</u> 2028	<u>3012,78</u> 18077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КР15-103-1	30	<u>1.7016</u>	0,105	<u>0.1787</u>	229,83	<u>41.06</u>	<u>246.56</u>	<u>63.28</u>	8,7	<u>14.80</u>	<u>119.14</u>
			51,05		5,36		1232	7397	1898		444	3574
15	КР15-27-4	30	<u>1.9800</u>	0,105	<u>0.2079</u>	229,83	<u>47.78</u>	<u>293.65</u>	<u>75.11</u>	8,7	<u>17.23</u>	<u>140.12</u>
			59,4		6,24		1433	8810	2254		517	4204
20	КР20-31-3	0,3	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	229,83	<u>4413.46</u>	<u>23188.00</u>	<u>6072.32</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>11682.78</u>
			48,01		5,76		1324	6957	1822		359	3505
21	КР15-15-1	0,5	<u>76.2720</u>	0,105	<u>8.0086</u>	229,83	<u>1840.61</u>	<u>11311.90</u>	<u>2893.55</u>	8,7	<u>663.57</u>	<u>5397.73</u>
			38,14		4		920	5656	1447		332	2699
23	КР15-15-2	0,15	<u>75.0797</u>	0,105	<u>7.8834</u>	229,83	<u>1811.83</u>	<u>11136.52</u>	<u>2848.64</u>	8,7	<u>653.19</u>	<u>5313.66</u>
			11,26		1,18		272	1670	427		98	797
25	КР15-15-3	0,5	<u>73.8600</u>	0,105	<u>7.7553</u>	229,83	<u>1782.40</u>	<u>10954.18</u>	<u>2802.05</u>	8,7	<u>642.58</u>	<u>5227.03</u>
			36,93		3,88		891	5477	1402		321	2614
27	КР19-21-1	1,15	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			54,37		5		1150	7606	1926		389	3465
32	КР15-15-3	0,6	<u>73.8600</u>	0,105	<u>7.7553</u>	229,83	<u>1782.40</u>	<u>10954.18</u>	<u>2802.05</u>	8,7	<u>642.58</u>	<u>5227.03</u>
			44,32		4,65		1069	6573	1681		386	3136
34	КР15-15-4	0,25	<u>71.7240</u>	0,105	<u>7.5310</u>	229,83	<u>1730.85</u>	<u>10637.39</u>	<u>2721.01</u>	8,7	<u>624.00</u>	<u>5075.86</u>
			17,93		1,88		433	2659	680		156	1269
36	КР15-15-5	0,25	<u>70.8960</u>	0,105	<u>7.4441</u>	229,83	<u>1710.87</u>	<u>10514.59</u>	<u>2689.60</u>	8,7	<u>616.80</u>	<u>5017.27</u>
			17,72		1,86		428	2629	672		154	1254
38	КР15-15-6	0,4	<u>97.9920</u>	0,105	<u>10.2892</u>	229,83	<u>2364.76</u>	<u>14533.19</u>	<u>3717.55</u>	8,7	<u>852.53</u>	<u>6934.84</u>
			39,2		4,12		946	5813	1487		341	2774
40	КР19-21-1	1,5	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			70,92		6,52		1500	9921	2512		507	4519
46	КР15-104-2	2	<u>0.1968</u>	0,105	<u>0.0207</u>	229,83	<u>4.75</u>	<u>29.62</u>	<u>7.56</u>	8,7	<u>1.71</u>	<u>14.02</u>
			0,39		0,04		10	59	15		3	28
47	КР15-27-4	1	<u>1.9800</u>	0,105	<u>0.2079</u>	229,83	<u>47.78</u>	<u>293.65</u>	<u>75.11</u>	8,7	<u>17.23</u>	<u>140.12</u>
			1,98		0,21		48	294	75		17	140
51	КР15-103-3	1	<u>2.0520</u>	0,105	<u>0.2155</u>	229,83	<u>49.52</u>	<u>293.87</u>	<u>75.55</u>	8,7	<u>17.85</u>	<u>142.92</u>
			2,05		0,22		50	294	75		18	143
54	КР15-104-2	1	<u>0.4920</u>	0,105	<u>0.0517</u>	229,83	<u>11.87</u>	<u>74.06</u>	<u>18.90</u>	8,7	<u>4.28</u>	<u>35.05</u>
			0,49		0,05		12	74	19		4	35
57	КР15-41-4	0,28	<u>110.4840</u>	0,105	<u>11.6008</u>	229,83	<u>2666.22</u>	<u>16385.88</u>	<u>4191.46</u>	8,7	<u>961.21</u>	<u>7818.89</u>
			30,94		3,25		747	4588	1173		269	2189
60	КР15-15-1	0,002	<u>76.2720</u>	0,105	<u>8.0086</u>	229,83	<u>1840.61</u>	<u>11311.90</u>	<u>2893.55</u>	8,7	<u>663.57</u>	<u>5397.73</u>
			0,15		0,02		4	23	6		1	11
62	КР15-15-5	0,01	<u>70.8960</u>	0,105	<u>7.4441</u>	229,83	<u>1710.87</u>	<u>10514.59</u>	<u>2689.60</u>	8,7	<u>616.80</u>	<u>5017.27</u>
			0,71		0,07		17	105	27		6	50
66	КР15-18-1	1,2	<u>79.0506</u>	0,105	<u>8.3003</u>	229,83	<u>1907.66</u>	<u>12082.88</u>	<u>3077.92</u>	8,7	<u>687.74</u>	<u>5673.32</u>
			94,86		9,96		2289	14499	3694		825	6808
68	КР15-18-2	0,5	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			37,97		3,99		916	5804	1479		330	2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	KP15-32-6	3	<u>44.1360</u>	0,105	<u>4.6343</u>	229,83	<u>1065.10</u>	<u>6545.81</u>	<u>1674.40</u>	8,7	<u>383.98</u>	<u>3123.48</u>
			132,41		13,9		3195	19637	5023		1152	9370
78	KP15-34-1	3	<u>50.2440</u>	0,105	<u>5.2756</u>	229,83	<u>1212.50</u>	<u>7368.28</u>	<u>1887.77</u>	8,7	<u>437.12</u>	<u>3537.39</u>
			150,73		15,83		3638	22105	5663		1311	10612
80	KP15-32-2	3	<u>44.6825</u>	0,105	<u>4.6917</u>	229,83	<u>1078.28</u>	<u>6342.56</u>	<u>1632.58</u>	8,7	<u>388.74</u>	<u>3099.60</u>
			134,05		14,07		3235	19027	4898		1166	9299
82	KP15-36-1	3	<u>35.3040</u>	0,105	<u>3.7069</u>	229,83	<u>851.96</u>	<u>5235.94</u>	<u>1339.34</u>	8,7	<u>307.14</u>	<u>2498.44</u>
			105,91		11,12		2556	15708	4018		921	7495
84	KP15-44-3	30	<u>0.9120</u>	0,105	<u>0.0958</u>	229,83	<u>22.01</u>	<u>135.26</u>	<u>34.60</u>	8,7	<u>7.93</u>	<u>64.54</u>
			27,36		2,87		660	4058	1038		238	1936
86	KP15-18-2	0,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			53,16		5,58		1283	8126	2069		463	3815
94	KP20-31-3	0,3	<u>160.5112</u>	0,12	<u>19.2613</u>	229,83	<u>4426.83</u>	<u>23258.25</u>	<u>6090.72</u>	7,48	<u>1200.62</u>	<u>11718.17</u>
			48,16		5,78		1328	6978	1827		360	3515
95	KP15-18-2	1,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			129,11		13,56		3116	19735	5027		1123	9266
102	KP19-21-1	1,7	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			80,38		7,39		1700	11244	2847		575	5122
Разом:			2211,19		227,24		52233	324539	82887		18359	153479

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (52233 + 324539 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2939 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (52233 + 324539 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{647 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (52233 + 324539 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1409 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 153479 + 2939 + 647 + 1409 = 158474 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2208,53	146,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,66	165,38				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,8					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-налагоджувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	227,24	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2438,43					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,648	<u>768,16</u> 497,77				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3068	<u>183,76</u> 240,14				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4	<u>14,55</u> 209,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		947,43				
		Бензин	кг	3,739					
		Електроенергія	кВт-год	76,908					
		Мастильні матеріали	кг	0,848					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	54,72					
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,90352					
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,148976					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,525					
17	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	18					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	&C111-900-1- ЗХВ варіант 1	Ванна	шт	30	<u>5860,92</u> 175827,60	<u>5690,00</u> 170700,00	<u>56</u> 1680,00	<u>114,92</u> 3447,60	30 км.
19	&C130-904-1- ЗЦ2 варіант 1	Унітаз керамічний з змивним бачком	шт	30	<u>3953,67</u> 118610,10	<u>3865,80</u> 115974,00	<u>10,35</u> 310,50	<u>77,52</u> 2325,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C130-875-4	Мийка кухонна	шт	30	<u>2231.31</u> 66939,30	<u>2187.36</u> 65620,80	<u>0.2</u> 6,00	<u>43.75</u> 1312,50	30 км.
21	&C1-1-61-B28 варіант 2	Змішувач для ванної з гнучким шлангом	шт	30	<u>2216.51</u> 66495,30	<u>2173.03</u> 65190,90	<u>0.02</u> 0,60	<u>43.46</u> 1303,80	30 км.
22	&C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 2	Труба полімерна діаметром 100 ПВХ "Ostendorf"	м	290	<u>223.89</u> 64928,10	<u>216.89</u> 62898,10	<u>2.61</u> 756,90	<u>4.39</u> 1273,10	30 км.
23	&C1-1-61-B28 варіант 1	Змішувач для умивальника "Romstal"	шт	30	<u>2028.74</u> 60862,20	<u>1988.94</u> 59668,20	<u>0.02</u> 0,60	<u>39.78</u> 1193,40	30 км.
24	&C111-1641- CM-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308.49</u> 53597,05	<u>300.83</u> 52266,20	<u>1.61</u> 279,72	<u>6.05</u> 1051,13	30 км.
25	+C113-1673 варіант 1	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Stabi "KAN"	м	600	<u>82.47</u> 49482,00	<u>80.76</u> 48456,00	<u>0.09</u> 54,00	<u>1.62</u> 972,00	30 км.
26	&C130-379-58- 1 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Apator"	шт	30	<u>1474.91</u> 44247,30	<u>1360.59</u> 40817,70	<u>85.4</u> 2562,00	<u>28.92</u> 867,60	30 км.
27	&C130-654- 210 варіант 1	Вмивальник керамічний	шт	30	<u>1271.13</u> 38133,90	<u>1237.35</u> 37120,50	<u>8.86</u> 265,80	<u>24.92</u> 747,60	30 км.
28	&C1-1-61-B28 варіант 3	Змішувач для мийки кухонної	шт	30	<u>1262.59</u> 37877,70	<u>1237.81</u> 37134,30	<u>0.02</u> 0,60	<u>24.76</u> 742,80	30 км.
29	&C1530-KP- KT-1-2-1 варіант 1	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Romstal"	шт	150	<u>212.34</u> 31851,00	<u>205.57</u> 30835,50	<u>2.61</u> 391,50	<u>4.16</u> 624,00	30 км.
30	&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	<u>198.02</u> 29703,00	<u>193.74</u> 29061,00	<u>0.4</u> 60,00	<u>3.88</u> 582,00	30 км.
31	&C1630-25- KK-2	Кран кульовий Ду15 (Py16,0) з американкою "Romstal"	шт	60	<u>475.16</u> 28509,60	<u>465.40</u> 27924,00	<u>0.44</u> 26,40	<u>9.32</u> 559,20	30 км.
32	&C111-1641- CM-10	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 50 ST K-FLEX	м.п	40,88	<u>623.19</u> 25476,01	<u>609.36</u> 24910,64	<u>1.61</u> 65,82	<u>12.22</u> 499,55	30 км.
33	&C111-1641- CM-5	Ізоляція товщиною 13 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроизол"	м.п	275,94	<u>86.9</u> 23979,19	<u>83.59</u> 23065,82	<u>1.61</u> 444,26	<u>1.7</u> 469,11	30 км.
34	&C1530-КЛ- ППР-2	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Stabi "KAN"	шт	240	<u>97.48</u> 23395,20	<u>92.96</u> 22310,40	<u>2.61</u> 626,40	<u>1.91</u> 458,40	30 км.
35	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	<u>192.62</u> 21188,20	<u>190.52</u> 20957,20	<u>0.67</u> 73,70	<u>1.43</u> 157,30	30 км.
36	&C1530-МК-50 варіант 1	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 "Hilti"	шт	28	<u>648.09</u> 18146,52	<u>632.77</u> 17717,56	<u>2.61</u> 73,08	<u>12.71</u> 355,88	30 км.
37	+C113-6 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> 17770,40	<u>439.62</u> 17584,80	<u>1.33</u> 53,20	<u>3.31</u> 132,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	&C1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	<u>83.14</u> 14798,92	<u>78.90</u> 14044,20	<u>2.61</u> 464,58	<u>1.63</u> 290,14	30 км.
39	&C1630-24-1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Romstal"	шт	14	<u>975.74</u> 13660,36	<u>956.29</u> 13388,06	<u>0.32</u> 4,48	<u>19.13</u> 267,82	30 км.
40	&C111-1641-СМ-6	Ізоляція товщиною 6 мм для труб Ду 20 Thermaflex FRZ "Евроізол"	м.п	337,26	<u>39.49</u> 13318,40	<u>37.11</u> 12515,72	<u>1.61</u> 542,99	<u>0.77</u> 259,69	30 км.
41	&C1545-37-3 варіант 1	Кріплення для труби РР-Р Д20 з шурупом та дюбелем KAN	шт	540	<u>22.97</u> 12403,80	<u>22.50</u> 12150,00	<u>0.02</u> 10,80	<u>0.45</u> 243,00	30 км.
42	&C130-875-2	Сифон для ванної	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
43	&C130-875-5	Сифон для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
44	&C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 25 ST K-FLEX	м.п	61,32	<u>192.69</u> 11815,75	<u>187.30</u> 11485,24	<u>1.61</u> 98,73	<u>3.78</u> 231,78	30 км.
45	&C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 40 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>461.26</u> 11785,19	<u>450.61</u> 11513,09	<u>1.61</u> 41,14	<u>9.04</u> 230,96	30 км.
46	&C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 50 мм для труб Ду 32 ST K-FLEX	м.п	25,55	<u>447.06</u> 11422,38	<u>436.68</u> 11157,17	<u>1.61</u> 41,14	<u>8.77</u> 224,07	30 км.
47	&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	<u>1043.98</u> 10663,21	<u>1020.83</u> 10426,76	<u>2.68</u> 27,37	<u>20.47</u> 209,08	30 км.
48	&C1530-ТР-КН-50-11-50 варіант 1	Труба полімерна діаметром 50 ПВХ "Ostendorf"	м	120	<u>87.47</u> 10496,40	<u>83.14</u> 9976,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.72</u> 206,40	30 км.
49	&C130-379-58-2 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>325.1</u> 9753,00	<u>233.33</u> 6999,90	<u>85.4</u> 2562,00	<u>6.37</u> 191,10	30 км.
50	&C1630-25-КК-1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Romstal"	шт	30	<u>279.13</u> 8373,90	<u>273.22</u> 8196,60	<u>0.44</u> 13,20	<u>5.47</u> 164,10	30 км.
51	&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	<u>6.74</u> 8322,81	<u>6.60</u> 8149,93	<u>0.01</u> 12,35	<u>0.13</u> 160,53	30 км.
52	&C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	<u>302.71</u> 7870,46	<u>299.79</u> 7794,54	<u>0.67</u> 17,42	<u>2.25</u> 58,50	30 км.
53	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	<u>259.17</u> 7775,10	<u>253.89</u> 7616,70	<u>0.2</u> 6,00	<u>5.08</u> 152,40	30 км.
54	&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	<u>56.88</u> 7394,40	<u>55.57</u> 7224,10	<u>0.19</u> 24,70	<u>1.12</u> 145,60	30 км.
55	&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 2	Кран кутовий Ду15 для підключення пральної машини	шт	30	<u>242.11</u> 7263,30	<u>234.75</u> 7042,50	<u>2.61</u> 78,30	<u>4.75</u> 142,50	30 км.
56	&C1530-КЛ-ППР-4	Відвід Д20 РР-Р Stabi "KAN"	шт	510	<u>13.82</u> 7048,20	<u>10.94</u> 5579,40	<u>2.61</u> 1331,10	<u>0.27</u> 137,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C130-875-3	Сифон для мийки з можливістю підключення дренажу	шт	30	<u>227.75</u> 6832,50	<u>223.08</u> 6692,40	<u>0.2</u> 6,00	<u>4.47</u> 134,10	30 км.
58	+C1630-1821 варіант 1	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Aptor"	шт	1	<u>6498.52</u> 6498,52	<u>6366.67</u> 6366,67	<u>4.43</u> 4,43	<u>127.42</u> 127,42	30 км.
59	&C1530-КЛ- ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>52.06</u> 6247,20	<u>48.43</u> 5811,60	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.02</u> 122,40	30 км.
60	&C1630-113- КР-5 варіант 1	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Romstal"	шт	30	<u>207.4</u> 6222,00	<u>202.24</u> 6067,20	<u>1.09</u> 32,70	<u>4.07</u> 122,10	30 км.
61	&C1530-КЛ- ППР-6	Різьба під Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>96.69</u> 5801,40	<u>92.18</u> 5530,80	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.9</u> 114,00	30 км.
62	+C113-1 варіант 3	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	<u>114.45</u> 5745,39	<u>113.23</u> 5684,15	<u>0.37</u> 18,57	<u>0.85</u> 42,67	30 км.
63	&C113-3-1- 3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> 5727,00	<u>226.70</u> 5667,50	<u>0.67</u> 16,75	<u>1.71</u> 42,75	30 км.
64	+C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Romstal"	шт	14	<u>402.62</u> 5636,68	<u>394.41</u> 5521,74	<u>0.32</u> 4,48	<u>7.89</u> 110,46	30 км.
65	&C1530-Р3-11	Відвід 45 Д110 ПВХ "Ostendorf"	шт	88	<u>57.55</u> 5064,40	<u>53.81</u> 4735,28	<u>2.61</u> 229,68	<u>1.13</u> 99,44	30 км.
66	&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	<u>166.99</u> 5009,70	<u>161.71</u> 4851,30	<u>2.01</u> 60,30	<u>3.27</u> 98,10	30 км.
67	&C1530-Р3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> 4781,70	<u>49.48</u> 4453,20	<u>2.61</u> 234,90	<u>1.04</u> 93,60	30 км.
68	&C1530-Р3- ФЧ-1 варіант 1	Перехід з ПВХ на ЧВШГ	шт	5	<u>918.96</u> 4594,80	<u>898.33</u> 4491,65	<u>2.61</u> 13,05	<u>18.02</u> 90,10	30 км.
69	&C1530-Р3- 11-1 варіант 1	Прочистка для полімерної труби діаметром 110 мм "Ostendorf"	шт	24	<u>171.79</u> 4122,96	<u>165.81</u> 3979,44	<u>2.61</u> 62,64	<u>3.37</u> 80,88	30 км.
70	&C1530-КЛ- ППР-3	Трійник 20х20х20 PP-R Stabi "KAN"	шт	210	<u>17</u> 3570,00	<u>14.06</u> 2952,60	<u>2.61</u> 548,10	<u>0.33</u> 69,30	30 км.
71	+C1630-153 варіант 2	Кульовий кран Ду40 "Romstal"	шт	2	<u>1601.43</u> 3202,86	<u>1561.81</u> 3123,62	<u>8.22</u> 16,44	<u>31.4</u> 62,80	30 км.
72	&C1530-Р3- ФЧ-5	Відвід 90 Д50 "Ostendorf"	шт	150	<u>20.49</u> 3073,50	<u>17.48</u> 2622,00	<u>2.61</u> 391,50	<u>0.4</u> 60,00	30 км.
73	&C1530-Р3-10	Хрестовина 110/110/110/110 ПВХ "Ostendorf"	шт	20	<u>152.27</u> 3045,40	<u>146.67</u> 2933,40	<u>2.61</u> 52,20	<u>2.99</u> 59,80	30 км.
74	&C1530-КЛ- ППР-1	Перехідник з сталевої труби Ду15/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>99.88</u> 2996,40	<u>95.31</u> 2859,30	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.96</u> 58,80	30 км.
75	&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	<u>99.54</u> 2987,28	<u>97.57</u> 2928,15	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&C1530-P3-ФЧ-4	Трійник 50/50/50 "Ostendorf"	шт	90	<u>29.46</u> 2651,40	<u>26.27</u> 2364,30	<u>2.61</u> 234,90	<u>0.58</u> 52,20	30 км.
77	&C111-1641-СМ-3 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>43.58</u> 2226,94	<u>41.12</u> 2101,23	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.85</u> 43,44	30 км.
78	+C113-2 варіант 1	Труба сталеве водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	<u>143.76</u> 2156,40	<u>142.22</u> 2133,30	<u>0.47</u> 7,05	<u>1.07</u> 16,05	30 км.
79	&C1530-P3-ФЧ-3	Трійник 110/110/50 "Ostendorf"	шт	30	<u>69.3</u> 2079,00	<u>65.33</u> 1959,90	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.36</u> 40,80	30 км.
80	&C111-1641-СМ-1 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 ST "K-FLEX"	м.п	51,1	<u>40.09</u> 2048,60	<u>37.69</u> 1925,96	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.79</u> 40,37	30 км.
81	&C1530-P3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> 1837,60	<u>357.70</u> 1788,50	<u>2.61</u> 13,05	<u>7.21</u> 36,05	30 км.
82	&C1530-P3-ФЧ-1	Трійник 110/110/110 "Ostendorf"	шт	17	<u>104.96</u> 1784,32	<u>100.29</u> 1704,93	<u>2.61</u> 44,37	<u>2.06</u> 35,02	30 км.
83	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u> 1541,69	<u>1469.05</u> 1469,05	<u>42.41</u> 42,41	<u>30.23</u> 30,23	30 км.
84	+C1630-734 варіант 1	Фільтр сітчатий Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>1114.7</u> 1114,70	<u>1050.43</u> 1050,43	<u>42.41</u> 42,41	<u>21.86</u> 21,86	30 км.
85	&C1530-P3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.4</u> 981,60	<u>237.98</u> 951,92	<u>2.61</u> 10,44	<u>4.81</u> 19,24	30 км.
86	+C111-311	Каболка	т	0,0093	<u>99538.08</u> 925,70	<u>97050.90</u> 902,57	<u>535.45</u> 4,98	<u>1951.73</u> 18,15	30 км.
87	&C1630-113-КР-1 варіант 1	Клапан зворотній Ду 40 "Romstal"	шт	1	<u>811.98</u> 811,98	<u>794.97</u> 794,97	<u>1.09</u> 1,09	<u>15.92</u> 15,92	30 км.
88	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2496	<u>3138.94</u> 783,48	<u>2137.21</u> 533,45	<u>940.18</u> 234,67	<u>61.55</u> 15,36	30 км.
89	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	<u>107.96</u> 647,76	<u>105.17</u> 631,02	<u>0.67</u> 4,02	<u>2.12</u> 12,72	30 км.
90	&C111-1641-СМ-2 варіант 1	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 ST "K-FLEX"	м.п	15,33	<u>40.09</u> 614,58	<u>37.69</u> 577,79	<u>1.61</u> 24,68	<u>0.79</u> 12,11	30 км.
91	&C1630-113-2-ЗЦ4 варіант 1	Кран трьохходовий для манометра діаметр 15 11Б15бк	шт	1	<u>585.29</u> 585,29	<u>572.72</u> 572,72	<u>1.09</u> 1,09	<u>11.48</u> 11,48	30 км.
92	&C1630-113-1-ЗЦ3 варіант 1	Манометр технічний 0-10 атм. ГОСТ 18140-84	шт	1	<u>322.74</u> 322,74	<u>315.32</u> 315,32	<u>1.09</u> 1,09	<u>6.33</u> 6,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016359	<u>85467,67</u>	<u>73886,00</u>	<u>9905,83</u>	<u>1675,84</u>	30 км.
					139,82	120,87	16,20	2,75	
94	&С1-89-17-1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51,03</u>	<u>50,00</u>	<u>0,03</u>	<u>1</u>	30 км.
	варіант 1				102,06	100,00	0,06	2,00	
95	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0036	<u>24072,33</u>	<u>23231,07</u>	<u>369,25</u>	<u>472,01</u>	30 км.
					86,66	83,63	1,33	1,70	
96	&С1-89-17-1	Перехід 50/40	шт	2	<u>38,28</u>	<u>37,50</u>	<u>0,03</u>	<u>0,75</u>	30 км.
	варіант 2				76,56	75,00	0,06	1,50	
97	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,88341	<u>12,26</u>	<u>5,38</u>	<u>6,64</u>	<u>0,24</u>	30 км.
	варіант 1				23,09	10,13	12,51	0,45	
98	+С142-10-2	Вода	м3	10,6316	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
99	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,6516	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			
100	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,736	<u>142,97</u>	<u>142,97</u>			
					391,17	391,17			
		Разом	грн.		391,17	391,17			
		Разом по розділу III	грн.		1310189,28	1268735,09	16512,27	24941,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	130,56					
		Мастильні матеріали	кг	0,848					
		Гідравлічна рідина	кг	2,736					
		Бензин	л	5,053					
		Довідкові дані							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0252					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

707,131 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72727 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

111,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>17695,97</u>	<u>1382,73</u>	7078	6525	<u>553</u>	<u>126.4200</u>	<u>50.57</u>
					16313,24	791,59			317	5,0249	2,01
2	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>3844,11</u>	<u>-</u>	5382	5382	<u>-</u>	<u>26.2128</u>	<u>36.7</u>
					3844,11	-			-	-	-
3	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3993,89</u>	<u>109,66</u>	5591	5438	<u>153</u>	<u>26.4864</u>	<u>37.08</u>
					3884,23	50,73			71	0,2915	0,41
4	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>4460,52</u>	<u>-</u>	1071	1071	<u>-</u>	<u>33.0924</u>	<u>7.94</u>
					4460,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	& C1530-ТГ-20-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>12.02</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
6	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>10286.70</u> 10221,51	- -	23659	23509	- -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82.47</u> -	- -	18968	-	- -	- -	- -
8	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>10734.56</u> 10667,65	- -	27910	27736	- -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117.33</u> -	- -	30506	-	- -	- -	- -
10	& C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.99</u> -	- -	1259	-	- -	- -	- -
11	& C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52.06</u> -	- -	1562	-	- -	- -	- -
12	& C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17.00</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
13	& C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13.82</u> -	- -	2488	-	- -	- -	- -
14	& C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135.73</u> -	- -	8144	-	- -	- -	- -
15	& C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99.88</u> -	- -	11986	-	- -	- -	- -
16	& C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40.81</u> -	- -	9794	-	- -	- -	- -
17	& C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41.31</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>6614.00</u> 6614,00	- -	3175	3175	- -	<u>47.2800</u> -	<u>22.69</u> -
19	& C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40.51</u> -	- -	1987	-	- -	- -	- -
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,6927	<u>20400.80</u> 18473,83	<u>783.52</u> 276,09	14132	12797	<u>543</u> 191	<u>133.7520</u> 1,4484	<u>92.65</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3984,15</u> -	<u>-</u> -	119525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5393,44</u> -	<u>-</u> -	107869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557,10</u> -	<u>-</u> -	65571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубноі системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800,96</u> -	<u>-</u> -	48058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908,32</u> -	<u>-</u> -	54499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245,14</u> 245,14	<u>-</u> -	7354	7354	<u>-</u> -	<u>1,6920</u> -	<u>50,76</u> -
27	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395,68</u> -	<u>-</u> -	11870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u> -	<u>-</u> -	59331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>24643,64</u> 23122,85	<u>70,56</u> 65,15	2464	2312	<u>7</u> 7	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>15,96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					659544	95299	<u>1256</u> 586		<u>654,81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					659544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					562989				
		всього заробітна плата, грн.					95885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47587				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15859				
		Всього будівельні роботи, грн.					707131				

		Всього по розділу 1					707131				
		Разом прямі витрати по кошторису					659544	95299	<u>1256</u> 586		<u>654,81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					659544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					562989 95885 47587 69 15859 707131				
		Всього по кошторису					707131				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					727,27 111744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
11	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	
12	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
13	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	
14	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	
15	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	

1	2	3	4	5
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб Д20 КАН	м.п	49,056	
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	69,27	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 500х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 900х500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями 1000х500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення для двотрубною системи "DANFOSS"	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Номер поз. ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	0,4	<u>131,4449</u> 52,58	0,105	<u>13,8017</u> 5,52	229,83	<u>3172,05</u> 1269	<u>17104,83</u> 6842	<u>4460,91</u> 1785	8,7	<u>1143,57</u> 457	<u>8776,53</u> 3511
2	КР15-83-1	1,4	<u>26,2128</u> 36,7	0,105	<u>2,7523</u> 3,85	229,83	<u>632,57</u> 886	<u>3844,11</u> 5382	<u>984,87</u> 1379	8,7	<u>228,05</u> 319	<u>1845,49</u> 2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	1,4	<u>26.7779</u>	0,105	<u>2.8117</u>	229,83	<u>646.21</u>	<u>3934.96</u>	<u>1007.86</u>	8,7	<u>232.97</u>	<u>1887.04</u>
			37,49		3,94		905	5509	1411		326	2642
4	КБ21-3-1	0,24	<u>33.0924</u>	0,097	<u>3.2100</u>	229,83	<u>737.75</u>	<u>4460.52</u>	<u>1143.62</u>	7,66	<u>253.49</u>	<u>2134.86</u>
			7,94		0,77		177	1071	274		61	512
6	КР15-19-1	2,3	<u>67.9080</u>	0,105	<u>7.1303</u>	229,83	<u>1638.77</u>	<u>10221.51</u>	<u>2609.26</u>	8,7	<u>590.80</u>	<u>4838.83</u>
			156,19		16,4		3769	23509	6001		1359	11129
8	КР15-19-2	2,6	<u>70.8720</u>	0,105	<u>7.4416</u>	229,83	<u>1710.29</u>	<u>10667.65</u>	<u>2723.15</u>	8,7	<u>616.59</u>	<u>5050.03</u>
			184,27		19,35		4447	27736	7080		1603	13130
18	КР19-21-1	0,48	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			22,69		2,09		480	3175	804		162	1446
20	КР15-90-2	0,6927	<u>135.2004</u>	0,105	<u>14.1960</u>	229,83	<u>3262.68</u>	<u>18749.92</u>	<u>4842.77</u>	8,7	<u>1176.24</u>	<u>9281.69</u>
			93,65		9,83		2260	12988	3354		815	6429
26	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
29	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	229,83	<u>4413.46</u>	<u>23188.00</u>	<u>6072.32</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>11682.78</u>
			16		1,92		441	2319	607		120	1168
Разом:			658,27		69		15859	95885	24582		5664	46105

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 = \mathbf{872 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{192 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (15859 + 95885 * 1) * 0,003739 = \mathbf{418 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $46105 + 872 + 192 + 418 = 47587$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	646,87	145,67				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,94	134,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,46	169,01				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	69	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	727,27					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,867834	768,16				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	666,64				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	461,52				
					394,32				
					183,76				
					195,46				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1256,42				
		Бензин	кг	5,007					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,483776					
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,577836					
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C130-РПС-1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 500x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	30	<u>3984,15</u> 119524,50	<u>3894,17</u> 116825,10	<u>11,86</u> 355,80	<u>78,12</u> 2343,60	30 км.
20	&C130-РПС-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 900x500 (h) VK-22 "Romstal"	шт	20	<u>5393,44</u> 107868,80	<u>5275,83</u> 105516,60	<u>11,86</u> 237,20	<u>105,75</u> 2115,00	ВЦ=6331/1,2 30 км.
21	&C130-РПС-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями 1000x500(h)VK-22 "Romstal"	шт	10	<u>6557,1</u> 65571,00	<u>6416,67</u> 64166,70	<u>11,86</u> 118,60	<u>128,57</u> 1285,70	30 км.
22	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u> 59330,70	<u>634,44</u> 57099,60	<u>11,86</u> 1067,40	<u>12,93</u> 1163,70	30 км.
23	&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора "DANFOSS"	шт	60	<u>908,32</u> 54499,20	<u>878,65</u> 52719,00	<u>11,86</u> 711,60	<u>17,81</u> 1068,60	30 км.
24	&C130-РПС-6	Вузол нижнього підключення для двотрубної системи "DANFOSS"	шт	60	<u>800,96</u> 48057,60	<u>773,39</u> 46403,40	<u>11,86</u> 711,60	<u>15,71</u> 942,60	30 км.
25	&C113-1673-ТР-1	Труба полімерна діаметром 25 PP-R stabi "KAN"	м	260	<u>117,33</u> 30505,80	<u>114,94</u> 29884,40	<u>0,09</u> 23,40	<u>2,3</u> 598,00	30 км.
26	&C113-1673-ТР-2	Труба полімерна діаметром 20 PP-R stabi "KAN"	м	230	<u>82,47</u> 18968,10	<u>80,76</u> 18574,80	<u>0,09</u> 20,70	<u>1,62</u> 372,60	30 км.
27	&C1530-КЛ-ППР-11	Різьба для труби Д25/Ду15 PP-R Stabi "KAN"	шт	120	<u>99,88</u> 11985,60	<u>95,31</u> 11437,20	<u>2,61</u> 313,20	<u>1,96</u> 235,20	30 км.
28	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395,68</u> 11870,40	<u>376,06</u> 11281,80	<u>11,86</u> 355,80	<u>7,76</u> 232,80	30 км.
29	&C1530-КЛ-ППР-12	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	240	<u>40,81</u> 9794,40	<u>37,40</u> 8976,00	<u>2,61</u> 626,40	<u>0,8</u> 192,00	30 км.
30	&C1530-КЛ-ППР-10	Різьба для труби Д25/Ду20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>135,73</u> 8143,80	<u>130,46</u> 7827,60	<u>2,61</u> 156,60	<u>2,66</u> 159,60	30 км.
31	&C1530-КЛ-ППР-13	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем "KAN"	шт	120	<u>41,31</u> 4957,20	<u>37,89</u> 4546,80	<u>2,61</u> 313,20	<u>0,81</u> 97,20	30 км.
32	&C1530-КЛ-ППР-8	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>17</u> 3060,00	<u>14,06</u> 2530,80	<u>2,61</u> 469,80	<u>0,33</u> 59,40	30 км.
33	&C1530-КЛ-ППР-9	Відвід 90 для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	180	<u>13,82</u> 2487,60	<u>10,94</u> 1969,20	<u>2,61</u> 469,80	<u>0,27</u> 48,60	30 км.
34	&C111-24-350-3 варіант 1	Труба гофрована для труб Д20 KAN	м.п	49,056	<u>40,51</u> 1987,26	<u>39,67</u> 1946,05	<u>0,05</u> 2,45	<u>0,79</u> 38,76	30 км.
35	&C1530-КЛ-ППР-5	Обвід для труби Д20 PP-R Stabi "KAN"	шт	30	<u>52,06</u> 1561,80	<u>48,43</u> 1452,90	<u>2,61</u> 78,30	<u>1,02</u> 30,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C1530-КЛ-ППР-7	Трійник 25/20/20 PP-R Stabi "KAN"	шт	60	<u>20.99</u>	<u>17.97</u>	<u>2.61</u>	<u>0.41</u>	30 км.
37	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	30,61734	1259,40	1078,20	156,60	24,60	30 км.
38	&C1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	24,48	<u>25.87</u>	<u>25.00</u>	<u>0.36</u>	<u>0.51</u>	30 км.
39	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	792,07	765,43	11,02	15,62	30 км.
40	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>12.02</u>	<u>9.42</u>	<u>2.36</u>	<u>0.24</u>	30 км.
41	+C142-10-2	Вода	м3	13,3955	294,25	230,60	57,77	5,88	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат			-	-	-	-	
42	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,0946	<u>130.58</u>	<u>88.91</u>	<u>39.11</u>	<u>2.56</u>	
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>24072.33</u>	<u>23231.07</u>	<u>369.25</u>	<u>472.01</u>	
		Разом	грн.		14,44	13,94	0,22	0,28	
		Разом по розділу III	грн.		-	-	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,573					
		Масильні матеріали	кг	0,541					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	6,767					
		Дизельне паливо	л	3,488					
		Довідкові дані							
					562988,41	545658,94	6296,57	11032,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3061,645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,40091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

379,401 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>3824.94</u> 3730,03	<u>94.91</u> 45,53	7650	7460	<u>190</u> 91	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48.81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>5060.04</u> 4925,93	<u>134.11</u> 64,88	2226	2167	<u>59</u> 29	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>14.18</u> 0,17
3	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,25	<u>28387.42</u> 24697,62	<u>3073.80</u> 1046,98	7097	6174	<u>768</u> 262	<u>164.0820</u> 7,2088	<u>41.02</u> 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
4	& C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411,34</u>	<u>-</u>	10284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	1,7	<u>25774,18</u>	<u>3037,66</u>	43816	37932	<u>5164</u>	<u>148,2396</u>	<u>252,01</u>
	H2,H3,H5=1,15				22313,02	1039,63			1767	7,1592	12,17
		H2=1,15 H5=1,15									
6	& C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u>	<u>-</u>	58166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>22185,20</u>	<u>2925,62</u>	9761	8289	<u>1287</u>	<u>125,1522</u>	<u>55,07</u>
	H2,H3,H5=1,15				18837,91	1016,84			447	7,0052	3,08
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
8	& C113-127-2	Труба сталевая електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194,31</u>	<u>-</u>	4663	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	& C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251,59</u>	<u>-</u>	5032	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КР15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,57	<u>8907,30</u>	<u>-</u>	5077	5050	<u>-</u>	<u>57,9600</u>	<u>33,04</u>
					8859,19	-			-	-	-
11	& C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193,28</u>	<u>-</u>	11017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	С1630-26	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563,69</u>	<u>-</u>	81171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	С1630-153	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711,80</u>	<u>-</u>	4712	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	2,96	<u>11484,98</u>	<u>-</u>	33996	33891	<u>-</u>	<u>65,9280</u>	<u>195,15</u>
					11449,72	-			-	-	-
15	КР15-108-1	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	<u>387,98</u>	<u>-</u>	1164	1164	<u>-</u>	<u>2,6160</u>	<u>7,85</u>
					387,98	-			-	-	-
16	& C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	1	<u>48,13</u>	<u>-</u>	48	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	& C113-127-6	Заглушка сталевая Ду 57 мм	шт	2	<u>26,82</u>	<u>-</u>	54	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>528,25</u>	<u>14,14</u>	528	463	<u>14</u>	<u>2,9880</u>	<u>2,99</u>
					463,32	2,88			3	0,0194	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>11722.73</u> 11390,21	<u>64.60</u> 13,14	28135	27337	<u>155</u> 32	<u>76.8000</u> 0,0888	<u>184.32</u> 0,21
22	& C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> -	<u>-</u> -	23433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KM12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21669.53</u> 21000,70	<u>157.14</u> 31,97	2167	2100	<u>16</u> 3	<u>141.6000</u> 0,2160	<u>14.16</u> 0,02
24	& C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>141222.63</u> 83387,19	<u>49585.44</u> 1054,86	10521	6212	<u>3694</u> 79	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
26	& C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	<u>34.98</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	<u>182.12</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	<u>121.66</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	<u>86.73</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	<u>94.59</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	<u>112.31</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	<u>43.44</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1т	0,11	<u>26682.49</u> 26492,52	<u>-</u> -	2935	2914	<u>-</u> -	<u>191.8080</u> -	<u>21.1</u> -
35	& C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.65</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.50</u>	-	850	-	-	-	-
37	& C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.50</u>	-	6375	-	-	-	-
38	& C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u>	-	1456	-	-	-	-
39	& C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u>	-	5209	-	-	-	-
40	& C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.65</u>	-	639	-	-	-	-
41	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,822	<u>1082.07</u> 1082,07	-	889	889	-	<u>6.5964</u>	<u>5.42</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
42	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	<u>98267.98</u>	-	12480	-	-	-	-
43	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,822	<u>808.39</u> 808,39	-	664	664	-	<u>4.9956</u>	<u>4.11</u>
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15				-			-	-	-
44	C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	<u>88077.81</u>	-	20258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					415252	142706	<u>11347</u> 2713		<u>915.6</u> 18,53
		Разом будівельні роботи, грн.					415252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261199				
		всього заробітна плата, грн.					145419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67709				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21292				
		Всього будівельні роботи, грн.					482961				

		Всього по розділу 1					482961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Газопроводи низького тиску (внутрішні)									
45	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>137.90</u> 137,90	- -	12411	12411	- -	<u>0.8640</u> -	<u>77.76</u> -
46	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>16310.18</u> 16310,18	- -	3262	3262	- -	<u>124.1640</u> -	<u>24.83</u> -
47	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>9513.50</u> 9444,30	- -	17124	17000	- -	<u>61.7880</u> -	<u>111.22</u> -
48	& С113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	180	<u>146.42</u> -	- -	26356	-	- -	- -	- -
49	& С113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.58</u> -	- -	707	-	- -	- -	- -
50	& С113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> -	- -	9164	-	- -	- -	- -
51	& С113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.57</u> -	- -	2314	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,234	<u>1082.07</u> 1082,07	- -	253	253	- -	<u>6.5964</u> -	<u>1.54</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
53	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	<u>98267.98</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
54	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,234	<u>808.39</u> 808,39	- -	189	189	- -	<u>4.9956</u> -	<u>1.17</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
55	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	<u>88077.81</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
56	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50ВК")	шт	30	<u>510.59</u> 504,42	<u>2.08</u> 0,47	15318	15133	<u>62</u> 14	<u>3.8400</u> 0,0036	<u>115.2</u> 0,11
57	& С113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.70</u> -	- -	9171	-	- -	- -	- -
58	& С113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> -	- -	6161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-154-2	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	<u>344.76</u> 344,76	- -	41371	41371	- -	<u>2.1600</u> -	<u>259.2</u> -
60	& С1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1499.04</u> -	- -	179885	-	- -	- -	- -
61	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>367.63</u> 367,63	- -	11029	11029	- -	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
62	С130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>11540.46</u> -	- -	346214	-	- -	- -	- -
63	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>59312.73</u> 38615,39	<u>20697.34</u> 19610,32	17794	11585	<u>6209</u> 5883	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06
64	КБ46-26-30 Н1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>13159.60</u> 8549,74	<u>4609.86</u> 4367,75	3948	2565	<u>1383</u> 1310	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37
65	С111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u> -	- -	6277	-	- -	- -	- -
66	КР16-24-1	Установлення гільзи під кеоксиальний застосов.	10шт	3	<u>5109.85</u> 5109,85	- -	15330	15330	- -	<u>33.9480</u> -	<u>101.84</u> -
67	& 2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u> -	- -	56404	-	- -	- -	- -
68	& 2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u> -	- -	7883	-	- -	- -	- -
69	КР15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	<u>2582.25</u> 1280,54	- -	77468	38416	- -	<u>9.3840</u> -	<u>281.52</u> -
70	С130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	<u>51479.35</u> -	- -	1544381	-	- -	- -	- -
71	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	- -	7354	7354	- -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
72	& С130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> -	- -	11870	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659,23</u>	<u>-</u>	59331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	2489289	175898	7654		1193,85
		Разом будівельні роботи, грн.					2489289		7207		51,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2305737				
		всього заробітна плата, грн.					183105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29585				
		Всього будівельні роботи, грн.					2578683				

		Всього по розділу 2					2578683				
		Разом прямі витрати по кошторису					2904541	318604	19001		2109,45
		Разом будівельні роботи, грн.					2904541		9920		70,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2566936				
		всього заробітна плата, грн.					328524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157104				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					221,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50877				
		Всього будівельні роботи, грн.					3061645				

		Всього по кошторису					3061645				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2400,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					379401				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопроводи низького тиску (зовнішні)			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	44	
3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	25	
4	Труба сталеві електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	25	
5	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
6	Труба сталеві електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
7	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	44	
8	Труба сталеві електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	
9	Труба сталеві електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	57	
11	Труба сталеві електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	57	
12	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
13	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	
14	Пневматичне випробування газопроводів	м	296	
15	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	3	
16	Заглушка сталеві Ду 89 мм	шт	1	
17	Заглушка сталеві Ду 57 мм	шт	2	
18	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
19	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
20	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	
21	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
22	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
23	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
24	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
25	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
26	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	
27	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	
28	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	
29	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	
30	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	
31	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	
32	Перехід сталевий 32x26 (DN 25x20)	шт	25	
33	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	
34	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,11	
35	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
36	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
37	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
38	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
39	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
40	Анкер однорозпірний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	82,2	
42	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,127	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	82,2	
44	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23	
45	Розділ №2. Газопроводи низького тиску (внутрішні) (Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
46	Демонтаж газових плит	шт	20	
47	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	180	
48	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	
49	Трійник 20x20x20 мм	шт	30	
50	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	
51	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	23,4	
53	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00125	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	23,4	
55	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,00224	
56	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	

1	2	3	4	5
57	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	
58	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	
59	Установлення лічильників побутового призначення	прилад	120	
60	Газовий лічильник	шт	120	
61	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
62	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	
63	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
64	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
65	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
66	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
67	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
68	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
69	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	
70	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
71	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
72	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
73	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер поз. ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-140-3	2	24,6674 49,34	0,105	2,5901 5,18	229,83	595,28 1191	3775,56 7551	961,58 1923	8,7	214,61 429	1771,47 3543
2	КР15-140-6	0,44	32,6045 14,35	0,105	3,4235 1,51	229,83	786,82 346	4990,81 2196	1271,08 559	8,7	283,66 125	2341,56 1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КБ16-9-14	0,25	<u>171.2908</u>	0,105	<u>17.9855</u>	229,83	<u>4133.62</u>	<u>25744.60</u>	<u>6573.21</u>	8,7	<u>1490.23</u>	<u>12197.06</u>
			42,82		4,5		1033	6436	1643		373	3049
5	КБ16-9-13	1,7	<u>155.3988</u>	0,105	<u>16.3169</u>	229,83	<u>3750.11</u>	<u>23352.65</u>	<u>5962.61</u>	8,7	<u>1351.97</u>	<u>11064.69</u>
			264,18		27,74		6375	39699	10137		2298	18810
7	КБ16-9-12	0,44	<u>132.1574</u>	0,105	<u>13.8765</u>	229,83	<u>3189.24</u>	<u>19854.75</u>	<u>5069.68</u>	8,7	<u>1149.77</u>	<u>9408.69</u>
			58,15		6,11		1403	8736	2231		506	4140
10	КР15-140-4	0,57	<u>57.9600</u>	0,105	<u>6.0858</u>	229,83	<u>1398.70</u>	<u>8859.19</u>	<u>2256.74</u>	8,7	<u>504.25</u>	<u>4159.69</u>
			33,04		3,47		797	5050	1287		287	2371
14	КР15-152-1	2,96	<u>65.9280</u>	0,105	<u>6.9224</u>	229,83	<u>1590.98</u>	<u>11449.72</u>	<u>2868.95</u>	8,7	<u>573.57</u>	<u>5033.50</u>
			195,15		20,49		4709	33891	8492		1698	14899
15	КР15-108-1	3	<u>2.6160</u>	0,105	<u>0.2747</u>	229,83	<u>63.13</u>	<u>387.98</u>	<u>99.24</u>	8,7	<u>22.76</u>	<u>185.13</u>
			7,85		0,82		189	1164	298		68	555
18	КР15-17-3	1	<u>3.0074</u>	0,105	<u>0.3158</u>	229,83	<u>72.58</u>	<u>466.20</u>	<u>118.53</u>	8,7	<u>26.16</u>	<u>217.27</u>
			3,01		0,32		73	466	118		26	217
21	КМ12-798-1	2,4	<u>76.8888</u>	0,079	<u>6.0742</u>	229,83	<u>1396.04</u>	<u>11403.35</u>	<u>2815.87</u>	6,23	<u>479.02</u>	<u>4690.93</u>
			184,53		14,58		3350	27369	6758		1150	11258
23	КМ12-798-3	0,1	<u>141.8160</u>	0,079	<u>11.2035</u>	229,83	<u>2574.89</u>	<u>21032.67</u>	<u>5193.66</u>	6,23	<u>883.51</u>	<u>8652.06</u>
			14,18		1,12		257	2103	520		88	865
25	КР16-23-4	0,0745	<u>495.3618</u>	0,094	<u>46.5640</u>	229,83	<u>10701.81</u>	<u>84442.05</u>	<u>20931.65</u>	6,99	<u>3462.58</u>	<u>35096.04</u>
			36,9		3,47		797	6291	1560		258	2615
34	КБ9-34-4	0,11	<u>191.8080</u>	0,12	<u>23.0170</u>	229,83	<u>5289.99</u>	<u>26492.52</u>	<u>6992.15</u>	7,48	<u>1434.72</u>	<u>13716.86</u>
			21,1		2,53		582	2914	769		158	1509
41	КБ13-16-6	0,822	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			5,42		0,47		108	889	220		37	365
43	КБ13-26-6	0,822	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			4,11		0,36		82	664	164		28	274
45	КР15-154-2	90	<u>0.8640</u>	0,105	<u>0.0907</u>	229,83	<u>20.85</u>	<u>137.90</u>	<u>34.93</u>	8,7	<u>7.52</u>	<u>63.30</u>
			77,76		8,16		1877	12411	3143		677	5697
46	КР15-139-3	0,2	<u>124.1640</u>	0,105	<u>13.0372</u>	229,83	<u>2996.34</u>	<u>16310.18</u>	<u>4247.43</u>	8,7	<u>1080.23</u>	<u>8324.00</u>
			24,83		2,61		599	3262	850		216	1665
47	КР15-140-2	1,8	<u>61.7880</u>	0,105	<u>6.4877</u>	229,83	<u>1491.08</u>	<u>9444.30</u>	<u>2405.78</u>	8,7	<u>537.56</u>	<u>4434.42</u>
			111,22		11,68		2684	17000	4330		968	7982
52	КБ13-16-6	0,234	<u>6.5964</u>	0,087	<u>0.5739</u>	229,83	<u>131.90</u>	<u>1082.07</u>	<u>267.07</u>	6,83	<u>45.05</u>	<u>444.02</u>
			1,54		0,13		31	253	62		11	104
54	КБ13-26-6	0,234	<u>4.9956</u>	0,087	<u>0.4346</u>	229,83	<u>99.89</u>	<u>808.39</u>	<u>199.82</u>	6,83	<u>34.12</u>	<u>333.83</u>
			1,17		0,1		23	189	47		8	78
56	КМ10-668-3	30	<u>3.8436</u>	0,079	<u>0.3036</u>	229,83	<u>69.79</u>	<u>504.89</u>	<u>126.43</u>	6,23	<u>23.95</u>	<u>220.17</u>
			115,31		9,11		2094	15147	3792		719	6605
59	КР15-154-2	120	<u>2.1600</u>	0,105	<u>0.2268</u>	229,83	<u>52.13</u>	<u>344.76</u>	<u>87.32</u>	8,7	<u>18.79</u>	<u>158.24</u>
			259,2		27,22		6256	41371	10478		2255	18989
61	КР15-141-2	30	<u>2.6280</u>	0,105	<u>0.2759</u>	229,83	<u>63.42</u>	<u>367.63</u>	<u>94.83</u>	8,7	<u>22.86</u>	<u>181.11</u>
			78,84		8,28		1903	11029	2844		686	5433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ46-26-14	0,3	<u>385.7040</u>	0,12	<u>46.2845</u>	229,83	<u>10637.56</u>	<u>58225.71</u>	<u>15149.92</u>	7,48	<u>2885.07</u>	<u>28672.55</u>
			115,72		13,89		3191	17468	4545		866	8602
64	КБ46-26-30	0,3	<u>85.5828</u>	0,12	<u>10.2699</u>	229,83	<u>2360.34</u>	<u>12917.49</u>	<u>3361.12</u>	7,48	<u>640.16</u>	<u>6361.62</u>
			25,68		3,08		708	3875	1008		192	1908
66	КР16-24-1	3	<u>33.9480</u>	0,094	<u>3.1911</u>	229,83	<u>733.41</u>	<u>5109.85</u>	<u>1285.52</u>	6,99	<u>237.30</u>	<u>2256.23</u>
			101,84		9,57		2200	15330	3857		712	6769
69	КР15-142-1	30	<u>9.3840</u>	0,105	<u>0.9853</u>	229,83	<u>226.46</u>	<u>1280.54</u>	<u>331.54</u>	8,7	<u>81.64</u>	<u>639.64</u>
			281,52		29,56		6794	38416	9946		2449	19189
71	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
Разом:			2179,52		221,39		50877	328524	83468		17730	152075

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2959 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{651 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (50877 + 328524 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1419 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 152075 + 2959 + 651 + 1419 = 157104 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1795,77	152,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	313,68	142,08				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	70,07	141,58				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,6					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	221,39	229,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2400,91					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	<u>174,22</u>				
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	13,1928	<u>7592,16</u> <u>450,67</u> 5945,60				
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,605522	<u>348,32</u> 3694,12				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	100,27852	<u>14,55</u> 1459,05				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,251136	<u>768,16</u> 192,91				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,8	<u>5,78</u> 62,42				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,30432	<u>183,76</u> 55,92				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		19002,18				
		Бензин	кг	53,416					
		Дизельне паливо	кг	57,653					
		Електроенергія	кВт-год	603,721					
		Мастильні матеріали	кг	9,548					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996					
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,192					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	43,166016					
20	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,5793856					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	7,1322					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	<u>51479.35</u> 1544380,50	<u>50303.67</u> 1509110,10	<u>166.28</u> 4988,40	<u>1009,4</u> 30282,00	30 км.
23	+C130-533 варіант 1	Плита комбінована газова/електрична "Ventolux" (ПГ-2) HG622-B9G CS (BK)	шт	30	<u>11540.46</u> 346213,80	<u>11291.67</u> 338750,10	<u>22.51</u> 675,30	<u>226.28</u> 6788,40	ВЦ=13550/1,2 30 км.
24	&C1630-ЛГ-1	Газовий лічильник	шт	120	<u>1499.04</u> 179885,20	<u>1458.33333</u> 3 175000,00	<u>11.32</u> 1358,40	<u>29.39</u> 3526,80	30 км.
25	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u> 81171,36	<u>551.96</u> 79482,24	<u>0.68</u> 97,92	<u>11.05</u> 1591,20	30 км.
26	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u> 59330,70	<u>634.44</u> 57099,60	<u>11.86</u> 1067,40	<u>12.93</u> 1163,70	30 км.
27	&C113-127-10	Труба сталевая електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342.15</u> 58165,50	<u>339.45</u> 57706,50	<u>0.15</u> 25,50	<u>2.55</u> 433,50	30 км.
28	&2415-1430-1 варіант 1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u> 56403,60	<u>1841.40</u> 55242,00	<u>1.85</u> 55,50	<u>36.87</u> 1106,10	30 км.
29	&C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	180	<u>146.42</u> 26355,60	<u>145.18</u> 26132,40	<u>0.15</u> 27,00	<u>1.09</u> 196,20	30 км.
30	&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> 23433,12	<u>968.96</u> 23255,04	<u>0.15</u> 3,60	<u>7.27</u> 174,48	30 км.
31	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 (жовта)	т	0,23224	<u>88077.81</u> 20455,19	<u>85676.12</u> 19897,42	<u>674.67</u> 156,69	<u>1727.02</u> 401,08	30 км.
32	C111-1803	Сталь листовая оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	<u>92.63</u> 14172,39	<u>91.62</u> 14017,86	<u>0.32</u> 48,96	<u>0.69</u> 105,57	30 км.
33	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u> 12602,87	<u>95666.49</u> 12269,23	<u>674.67</u> 86,53	<u>1926.82</u> 247,11	30 км.
34	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	<u>418.34</u> 12550,20	<u>407.24</u> 12217,20	<u>2.9</u> 87,00	<u>8.2</u> 246,00	30 км.
35	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u> 11870,40	<u>376.06</u> 11281,80	<u>11.86</u> 355,80	<u>7.76</u> 232,80	30 км.
36	&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	57	<u>193.28</u> 11016,96	<u>191.69</u> 10926,33	<u>0.15</u> 8,55	<u>1.44</u> 82,08	30 км.
37	&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	25	<u>411.34</u> 10283,50	<u>408.13</u> 10203,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>3.06</u> 76,50	30 км.
38	&C113-127-19	Гнучкий металевий шланг Ду20 l=1,0 м	шт	30	<u>305.7</u> 9171,00	<u>303.27</u> 9098,10	<u>0.15</u> 4,50	<u>2.28</u> 68,40	30 км.
39	&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	180	<u>50.91</u> 9163,80	<u>50.38</u> 9068,40	<u>0.15</u> 27,00	<u>0.38</u> 68,40	30 км.
40	&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u> 7882,50	<u>255.75</u> 7672,50	<u>1.85</u> 55,50	<u>5.15</u> 154,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм)розбірний з гумовою прокладкою(дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.5</u> 6375,00	<u>42.03</u> 6304,50	<u>0.15</u> 22,50	<u>0.32</u> 48,00	30 км.
42	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u> 6277,26	<u>2050.65</u> 6151,95	<u>0.74</u> 2,22	<u>41.03</u> 123,09	30 км.
43	&C113-127-20	Гнучкий металевий шланг Ду15 l=1,0 м	шт	30	<u>205.35</u> 6160,50	<u>203.67</u> 6110,10	<u>0.15</u> 4,50	<u>1.53</u> 45,90	30 км.
44	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	<u>201.21</u> 6036,30	<u>196.84</u> 5905,20	<u>0.42</u> 12,60	<u>3.95</u> 118,50	30 км.
45	&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, класА-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u> 5209,26	<u>32.00</u> 5056,00	<u>0.32</u> 50,56	<u>0.65</u> 102,70	30 км.
46	&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	20	<u>251.59</u> 5031,80	<u>249.57</u> 4991,40	<u>0.15</u> 3,00	<u>1.87</u> 37,40	30 км.
47	+C1630-153 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 50 мм	шт	1	<u>4711.8</u> 4711,80	<u>4611.19</u> 4611,19	<u>8.22</u> 8,22	<u>92.39</u> 92,39	30 км.
48	&C113-127-2	Труба сталева електрозварна 48х3,0 мм (DN40)	м	24	<u>194.31</u> 4663,44	<u>192.71</u> 4625,04	<u>0.15</u> 3,60	<u>1.45</u> 34,80	30 км.
49	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	<u>69762.02</u> 4185,72	<u>67502.30</u> 4050,14	<u>891.84</u> 53,51	<u>1367.88</u> 82,07	30 км.
50	&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> 3358,08	<u>34.57</u> 3318,72	<u>0.15</u> 14,40	<u>0.26</u> 24,96	30 км.
51	&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> 2907,08	<u>2885.29</u> 2885,29	<u>0.15</u> 0,15	<u>21.64</u> 21,64	30 км.
52	&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовоюпрокладкою (дюбель+шпилька)	шт	60	<u>38.57</u> 2314,20	<u>38.13</u> 2287,80	<u>0.15</u> 9,00	<u>0.29</u> 17,40	30 км.
53	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,020787	<u>91666.64</u> 1905,47	<u>89462.49</u> 1859,66	<u>406.76</u> 8,46	<u>1797.39</u> 37,35	30 км.
54	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	<u>59251.27</u> 1777,54	<u>57689.85</u> 1730,70	<u>399.63</u> 11,99	<u>1161.79</u> 34,85	30 км.
55	&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.66</u> 1459,92	<u>120.60</u> 1447,20	<u>0.15</u> 1,80	<u>0.91</u> 10,92	30 км.
56	&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірнийз гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u> 1455,75	<u>57.65</u> 1441,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.43</u> 10,75	30 км.
57	&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u> 1086,00	<u>42.97</u> 1074,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.32</u> 8,00	30 км.
58	&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірнийз гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>34.65</u> 866,25	<u>34.24</u> 856,00	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.26</u> 6,50	30 км.
59	&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірнийз гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.5</u> 850,00	<u>42.03</u> 840,60	<u>0.15</u> 3,00	<u>0.32</u> 6,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> 810,98	<u>402.32</u> 804,64	<u>0.15</u> 0,30	<u>3.02</u> 6,04	30 км.
61	&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> 728,48	<u>180.61</u> 722,44	<u>0.15</u> 0,60	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
62	&C113-127-17	Трійник 20х20х20 мм	шт	30	<u>23.58</u> 707,40	<u>23.25</u> 697,50	<u>0.15</u> 4,50	<u>0.18</u> 5,40	30 км.
63	&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.65</u> 639,00	<u>10.42</u> 625,20	<u>0.15</u> 9,00	<u>0.08</u> 4,80	30 км.
64	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> 614,12	<u>299.55</u> 599,10	<u>1.49</u> 2,98	<u>6.02</u> 12,04	30 км.
65	&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> 520,38	<u>85.93</u> 515,58	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.65</u> 3,90	30 км.
66	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,84582	<u>540.94</u> 457,54	<u>530.03</u> 448,31	<u>0.3</u> 0,25	<u>10.61</u> 8,98	30 км.
67	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,72	<u>342.37</u> 246,51	<u>335.04</u> 241,23	<u>0.62</u> 0,45	<u>6.71</u> 4,83	30 км.
68	&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u> 224,62	<u>111.32</u> 222,64	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.84</u> 1,68	30 км.
69	&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u> 189,18	<u>93.74</u> 187,48	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.7</u> 1,40	30 км.
70	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,004164	<u>39179.64</u> 163,14	<u>37817.06</u> 157,47	<u>594.35</u> 2,47	<u>768.23</u> 3,20	30 км.
71	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>40890.54</u> 122,67	<u>39689.13</u> 119,07	<u>399.63</u> 1,20	<u>801.78</u> 2,40	30 км.
72	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	1,00422	<u>82.09</u> 82,44	<u>70.31</u> 70,61	<u>10.17</u> 10,21	<u>1.61</u> 1,62	30 км.
73	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00162	<u>33676.22</u> 54,56	<u>32700.86</u> 52,98	<u>315.04</u> 0,51	<u>660.32</u> 1,07	30 км.
74	&C113-127-6	Заглушка сталева Ду 57 мм	шт	2	<u>26.82</u> 53,64	<u>26.47</u> 52,94	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.2</u> 0,40	30 км.
75	&C113-127-14	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	1	<u>48.13</u> 48,13	<u>47.62</u> 47,62	<u>0.15</u> 0,15	<u>0.36</u> 0,36	30 км.
76	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,957	<u>12.26</u> 23,99	<u>5.38</u> 10,53	<u>6.64</u> 12,99	<u>0.24</u> 0,47	30 км.
77	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0006	<u>39554.94</u> 23,73	<u>38312.16</u> 22,99	<u>467.19</u> 0,28	<u>775.59</u> 0,46	30 км.
78	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00025	<u>85467.67</u> 21,37	<u>73886.00</u> 18,47	<u>9905.83</u> 2,48	<u>1675.84</u> 0,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	<u>31653,7</u>	<u>30581,96</u>	<u>451,08</u>	<u>620,66</u>	30 км.
					19,63	18,96	0,28	0,39	
80	&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм	шт	1	<u>15,17</u>	<u>14,42</u>	<u>0,45</u>	<u>0,3</u>	30 км.
	варіант 1	PN16			15,17	14,42	0,45	0,30	
81	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0649	<u>219,31</u>	<u>205,07</u>	<u>9,94</u>	<u>4,3</u>	30 км.
					14,23	13,31	0,65	0,27	
82	+C142-10-2	Вода	м3	3,9105	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
83	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,8511	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			
84	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0799	<u>159,41</u>	<u>159,41</u>			
					12,74	12,74			
		Разом	грн.		12,74	12,74			
		Разом по розділу III	грн.		2566933,21	2509653,29	9405,61	47874,31	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	610,573					
		Мастильні матеріали	кг	9,628					
		Бензин	л	72,184					
		Дизельне паливо	л	67,827					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1400.00	-	42000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					42000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					42000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					42524				

		Всього по кошторису					42524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пускачів-наладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	+1504-19049 варіант 1	<u>IV. Устаткування</u> Сигналізатор газу Страж "S50BK" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт грн. грн.	30 30	<u>1417,47</u> 42524,10 <u>1417,47</u> 42524,10 42524,10 42524,10	<u>1400,00</u> 42000,00 <u>1400,00</u> 42000,00 42000,00 42000,00	<u>4,83</u> 144,90 <u>4,83</u> 144,90 144,90 144,90	<u>12,64</u> 379,20 <u>12,64</u> 379,20 379,20 379,20	30 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж сонячних панелей

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 930,952 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,711 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-6	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	159.33	71.06	1593	883	710	0.6720	6.72
					88,27	1,51			15	0,0102	0,1
2	КМ10-669-7	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	2708.66	145.86	27087	25628	1459	17.2800	172.8
					2562,80	3,87			39	0,0269	0,27
3	КМ10-385-7	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	2148.71	-	2149	2149	-	15.3600	15.36
					2148,71	-			-	-	-
4	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	639.25	23.80	1279	1231	48	4.2480	8.5
					615,45	20,71			41	0,1356	0,27
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1	12057.07	99.23	12057	11958	99	81.5400	81.54
					11957,84	91,62			92	0,5994	0,6
6	КМ8-125-13	Блок лужних акумуляторів	блок	14	1160.40	86.04	16246	15041	1205	7.6800	107.52
					1074,36	41,62			583	0,2873	4,02
7	& С1-3-1-ЗЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073.08	-	40731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488.00</u> -	<u>-</u> -	24880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.90</u> -	<u>-</u> -	41815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150.05</u> -	<u>-</u> -	28300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.20</u> -	<u>-</u> -	617753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257.70</u> -	<u>-</u> -	6258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u> -	<u>-</u> -	11444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465.81</u> -	<u>-</u> -	10466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958.91</u> -	<u>-</u> -	14959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789.45</u> -	<u>-</u> -	47789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					904806	56890	<u>3521</u> 770		<u>392.44</u> 5,26
		Разом будівельні роботи, грн.					904806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844395				
		всього заробітна плата, грн.					57660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8051				
		Всього будівельні роботи, грн.					930952				

		Всього по кошторису					930952				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					432,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65711				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж сонячних панелей

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
2	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
3	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	100	
6	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
7	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
8	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
9	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
10	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
11	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
12	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	
13	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
14	Кабель AC	компл	1	
15	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
16	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на монтаж сонячних панелей

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття робіт статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-6	10	<u>0,6822</u> 6,82	0,079	<u>0,0539</u> 0,54	229,83	<u>12,39</u> 124	<u>89,78</u> 898	<u>22,48</u> 224	6,23	<u>4,25</u> 43	<u>39,12</u> 391
2	КМ10-669-7	10	<u>17,3069</u> 173,07	0,079	<u>1,3672</u> 13,67	229,83	<u>314,23</u> 3142	<u>2566,67</u> 25667	<u>633,80</u> 6339	6,23	<u>107,82</u> 1078	<u>1055,85</u> 10559
3	КМ10-385-7	1	<u>15,3600</u> 15,36	0,077	<u>1,1827</u> 1,18	229,83	<u>271,82</u> 272	<u>2148,71</u> 2149	<u>532,52</u> 532	6,17	<u>94,77</u> 95	<u>899,11</u> 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР17-14-2	2	<u>4.3836</u> 8,77	0,097	<u>0.4252</u> 0,85	229,83	<u>97.73</u> 195	<u>636.16</u> 1272	<u>161.46</u> 324	7,66	<u>33.58</u> 67	<u>292.77</u> 586
5	КР17-9-1	1	<u>82.1394</u> 82,14	0,097	<u>7.9675</u> 7,97	229,83	<u>1831.18</u> 1831	<u>12049.46</u> 12050	<u>3053.74</u> 3054	7,66	<u>629.19</u> 629	<u>5514.11</u> 5514
6	КМ8-125-13	14	<u>7.9673</u> 111,54	0,097	<u>0.7728</u> 10,82	229,83	<u>177.62</u> 2487	<u>1115.98</u> 15624	<u>284.59</u> 3984	7,66	<u>61.03</u> 854	<u>523.24</u> 7325
Разом:			397,7		35,03		8051	57660	14457		2766	25274

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,0078 = \mathbf{513 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{113 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8051 + 57660 * 1) * 0,003739 = \mathbf{246 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 25274 + 513 + 113 + 246 = 26146 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

МОНТАЖ СОЛЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	392,44	144,96				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	5,26	146,20				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
10		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,9					
11		керуванням та обслуговуванням машин							
12		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
13		керуванням та обслуговуванням							
14		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
15		будівельного сміття							
16		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
17		персоналу							
18		Витрати труда робітників, заробітна плата							
19		яких враховується в складі:							
20		загальновиробничих витрат	люд.год	35,03	229,84				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	432,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ204-201	II. Будівельні машини і механізми Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,12	<u>348,32</u> 2131,72				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,192	<u>377,38</u> 1204,60				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,78	<u>183,76</u> 143,33				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,48	<u>5,78</u> 37,45				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,24	<u>14,55</u> 3,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3520,59				
		Бензин	кг	37,585					
		Електроенергія	кВт-год	2,53					
		Мастильні матеріали	кг	1,613					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,392					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125,2</u> 617752,80	<u>43260,00</u> 605640,00	<u>-</u> -	<u>865,2</u> 12112,80	
17	&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накієчники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789,45</u> 47789,45	<u>46846,80</u> 46846,80	<u>5,6</u> 5,60	<u>937,05</u> 937,05	30 км.
18	&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814,9</u> 41814,90	<u>40950,00</u> 40950,00	<u>45</u> 45,00	<u>819,9</u> 819,90	
19	&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	<u>4073,08</u> 40730,80	<u>3990,00</u> 39900,00	<u>3,22</u> 32,20	<u>79,86</u> 798,60	30 км.
20	&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150,05</u> 28300,10	<u>13867,00</u> 27734,00	<u>5,6</u> 11,20	<u>277,45</u> 554,90	30 км.
21	&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488</u> 24880,00	<u>2436,00</u> 24360,00	<u>3,22</u> 32,20	<u>48,78</u> 487,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958,91</u>	<u>14660,00</u>	<u>5,6</u>	<u>293,31</u>	30 км.
23	&C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>14958,91</u>	<u>14660,00</u>	<u>5,60</u>	<u>293,31</u>	30 км.
					<u>11443,99</u>	<u>11214,00</u>	<u>5,6</u>	<u>224,39</u>	
					11443,99	11214,00	5,60	224,39	
24	&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465,81</u>	<u>10255,00</u>	<u>5,6</u>	<u>205,21</u>	30 км.
					10465,81	10255,00	5,60	205,21	
25	&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	1	<u>6257,7</u>	<u>6090,00</u>	<u>45</u>	<u>122,7</u>	
					6257,70	6090,00	45,00	122,70	
26	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	1,8446	<u>-</u>	<u>-</u>			
		Електроенергія			-	-			
		Разом по розділу III	грн.		844394,46	827649,80	188,00	16556,66	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,375					
		Мастильні матеріали	кг	1,613					
		Бензин	л	50,79					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "11 вересня" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]