

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

24/03/03 - КД

Том 8

Керівник проектно-організаційної організації
Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Гречаниченко М.Є.
Гречаниченко М.М.

2002 р.



ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи) № 02-01-02	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
4. Локальний кошторис на вентиляція (додаткові роботи) № 02-01-04	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	-----
6. Локальний кошторис на водопровід та каналізація (додаткові роботи) № 02-01-06	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06	-----
8. Локальний кошторис на електротехнічні рішення (додаткові роботи) № 02-01-08	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
10. Локальний кошторис на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи) № 02-01-014	-----
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
12. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 02-01-017	-----
13. Локальний кошторис на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи) № 02-01-018	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	-----

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи
Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми
Сумської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III
ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Кошторисна вартість об'єкта 2187,087 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,35174 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,591 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 24 вересня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-02	на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)	899,675	-	899,675	0,65887	70,466	-
2	02-01-04	на вентиляція (додаткові роботи)	101,477	-	101,477	0,16508	18,118	-
3	02-01-06	на водопровід та каналізація (додаткові роботи)	15,607	-	15,607	0,00993	1,148	-
4	02-01-08	на електротехнічні рішення (додаткові роботи)	63,386	-	63,386	0,14296	14,965	-
5	02-01-014	на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)	50,822	-	50,822	0,37490	38,894	-
6	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання	-	49,085	49,085	-	-	-
7	02-01-018	на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)	4,618	1002,417	1007,035	-	-	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1135,585	1051,502	2187,087	1,35174	143,591	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Склад

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Гречаниченко М.М.

Гречаниченко М.М.

Гречаниченко М.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-02	будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)	<u>0,62351</u> 64,695	-	<u>0,00428</u> 0,487	-	-	<u>0,62779</u> 65,182	<u>0,03108</u> 5,284	<u>0,65887</u> 70,466
02-01-04	вентиляція (додаткові роботи)	<u>0,15815</u> 16,938	-	-	-	-	<u>0,15815</u> 16,938	<u>0,00693</u> 1,18	<u>0,16508</u> 18,118
02-01-06	водопровід та каналізація (додаткові роботи)	<u>0,00952</u> 1,078	-	-	-	-	<u>0,00952</u> 1,078	<u>0,00041</u> 0,07	<u>0,00993</u> 1,148
02-01-08	електротехнічні рішення (додаткові роботи)	-	0,13746	-	-	-	0,13746	0,00550	0,14296
02-01-014	монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)	-	14,029	-	-	-	14,029	0,936	14,965
02-01-017	придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)	-	0,36306	-	-	-	0,36306	0,01184	0,37490
02-01-018	придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)	-	36,882	-	-	-	36,882	2,012	38,894
-	Разом :	<u>0,79118</u> 82,711	<u>0,50052</u> 50,911	<u>0,00428</u> 0,487	-	-	<u>1,29598</u> 134,109	<u>0,05576</u> 9,482	<u>1,35174</u> 143,591

Склав

Гречаниченко М.М.

Перевірив

Гречаниченко М.М.

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 899,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65887 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,466 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,79	<u>4947,57</u>	-	3909	3909	-	50,8800	40,2
					4947,57	-			-	-	-
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,036	<u>4033,26</u>	-	145	145	-	44,6800	1,61
					4033,26	-			-	-	-
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>18466,27</u>	<u>1340,14</u>	369	343	<u>26</u>	<u>184,3700</u>	<u>3,69</u>
					17126,13	481,80			10	4,0221	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					4423	4397	26		45,5
									10		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4423				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1704 2,26 384 6127 6127				
		Розділ 2. Опорядження внутрішнє === ПІДЛОГИ									
4	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (приміщення 9-13)	100м2	0,79	<u>15067,28</u> 6249,61	<u>153,55</u> 134,39	11903	4937	<u>121</u> 106	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>50,77</u> 0,94
5	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм Тип 1	100м2	0,79	<u>14447,80</u> 1260,23	<u>241,08</u> 211,01	11414	996	<u>190</u> 167	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>10,24</u> 1,47
6	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок з суміші - поліуретанова композиція товщиною 5 мм	100м2	1,331	<u>7197,42</u> 7123,32	<u>33,01</u> 28,89	9580	9481	<u>44</u> 38	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>97,5</u> 0,34
7	KB11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок товщ 6 мм	100м2	1,331	<u>602,39</u> 593,80	<u>6,60</u> 5,78	802	790	<u>9</u> 8	<u>6,1065</u> 0,0511	<u>8,13</u> 0,07
8	C111-2005-1 варіант 1	Поліуретанова композиція (клей Едмок + пісок кварцевий+Консолід + розчинник)	кг	587	<u>704,37</u> -	-	413465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB11-11-18 к=1,15	Армування стяжки- силова армуюча тканина для підлог red SCHONOX PZG	100м2	1,331	<u>1730,54</u> 1730,54	-	2303	2303	<u>-</u> -	<u>18,6300</u> -	<u>24,8</u> -
10	& C111-23-200 варіант 2	Армуюча тканина	м2	146,41	<u>400,06</u> -	-	58573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP12-46-1	Покриття підлог лаком поверхні за 1 раз	100м2	1,331	<u>1055,87</u> 1054,43	<u>1,44</u> 1,26	1405	1403	<u>2</u> 2	<u>8,3400</u> 0,0111	<u>11,1</u> 0,01
12	C1113-306 варіант 3	Емаль ЕПУ 71	кг	66	<u>867,70</u> -	-	57268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					566713	19910	<u>366</u> 321		<u>202,54</u> 2,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					566713 546437 20231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					7760 10,17 1730 574473 574473				
		Розділ 3. Стіни, перегородки									
13	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли товщ 380 ... 120 мм	100 м3	0,002772	<u>550212,28</u> 90052,44	<u>7595,46</u> 6648,01	1525	250	<u>21</u> 18	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>2,47</u> 0,16
14	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,016	<u>62542,85</u> -	-	1001	-	-	-	-
15	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	<u>36526,90</u> -	-	58	-	-	-	-
16	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0462	<u>16389,89</u> 14187,11	<u>142,07</u> 124,34	757	655	<u>7</u> 6	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>5,88</u> 0,05
17	& С1550-28-25 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ-25 для вирівнювання поверхонь всередині будівель	кг	138,6	<u>9,60</u> -	-	1331	-	-	-	-
18	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2,31	<u>83,06</u> -	-	192	-	-	-	-
19	КБ15-25-2 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ----Приміщення 4 (комора зберігання овочів)- ----	100м2	0,0231	<u>115290,68</u> 31169,11	-	2663	720	-	294,0205	6,79
20	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу -----Віконні відкоси внутрішні (13 шт)-----	100м2	0,25	<u>84140,89</u> 23358,24	-	21035	5840	-	220,3400	55,09
21	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3354	<u>5396,24</u> 5396,24	-	1810	1810	-	60,9400	20,44
22	КР12-66-1	Ґрунтування укосів	100м2	0,3354	<u>716,37</u> 716,37	-	240	240	-	8,0900	2,71
23	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,708	<u>48,39</u> -	-	325	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,3354	<u>50515,48</u> 34993,04	<u>347,27</u> 303,95	16943	11737	<u>116</u> 102	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>100,8</u> 0,9
25	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,8372	<u>4716,16</u> 2597,26	- -	3948	2174	- -	23,3105 -	19,52 -
26	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,3354	<u>5847,91</u> 4989,28	<u>4,31</u> 3,77	1961	1673	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0333	<u>15,24</u> 0,01
27	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	33,54	<u>15,28</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
28	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3354	<u>1403,11</u> 1321,81	<u>2,87</u> 2,51	471	443	<u>1</u> 1	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>4,04</u> 0,01
29	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	16,77	<u>15,28</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
30	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази ----дверні укоси----	100м2	0,3354	<u>18281,14</u> 4538,60	<u>1,44</u> 1,26	6131	1522	- -	43,8300 0,0111	14,7 -
31	КР12-66-1	Ґрунтування укосів	100м2	0,08	<u>716,37</u> 716,37	- -	57	57	- -	8,0900 -	0,65 -
32	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,6	<u>48,39</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
33	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,08	<u>50515,48</u> 34993,04	<u>347,27</u> 303,95	4041	2799	<u>28</u> 24	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>24,04</u> 0,21
34	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,36	<u>4716,16</u> 2597,26	- -	1698	935	- -	23,3105 -	8,39 -
35	КБ15-56-3 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,08	<u>5847,91</u> 4989,28	<u>4,31</u> 3,77	468	399	- -	45,4480 0,0333	3,64 -
36	& С111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	8	<u>15,28</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
37	КБ15-56-4 Н2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,08	<u>1403,11</u> 1321,81	<u>2,87</u> 2,51	112	106	- -	12,0405 0,0222	0,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	4	<u>15,28</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
39	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази ---Шпаклювання стін за радіаторами---	100м2	0,08	<u>18281,14</u> 4538,60	<u>1,44</u> 1,26	1462	363	- -	43,8300 0,0111	3,51 -
40	KP12-66-1	Грунтування стін	100м2	0,217	<u>716,37</u> 716,37	- -	155	155	- -	8,0900 -	1,76 -
41	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,34	<u>48,39</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
42	КБ15-56-3 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,217	<u>5847,91</u> 4989,28	<u>4,31</u> 3,77	1269	1083	1 1	<u>45.4480</u> 0,0333	<u>9,86</u> 0,01
43	& C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	21,7	<u>15,28</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
44	КБ15-56-4 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,217	<u>1403,11</u> 1321,81	<u>2,87</u> 2,51	304	287	1 1	<u>12,0405</u> 0,0222	<u>2,61</u> -
45	& C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	10,85	<u>15,28</u> -	- -	166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					71693	33248	<u>176</u> 154		<u>303,1</u> 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					71693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38269				
		всього заробітна плата, грн.					33402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2563				
		Всього будівельні роботи, грн.					83949				

		Всього по розділу 3					83949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Прорізи									
46	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,07622	<u>760587,04</u> 12099,51	- -	57972	922	- -	112,8265 -	8,6 -
47	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах	100м2	0,01777	<u>1284487,04</u> 12099,51	- -	22825	215	- -	112,8265 -	2 -
48	КБ10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252	<u>755994,04</u> 9777,29	- -	19051	246	- -	91,1720 -	2,3 -
49	КБ10-20-4 κ=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03498	<u>27111,87</u> 11277,72	- -	948	394	- -	99,6705 -	3,49 -
50	& C126-1-12 варіант 2	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з однокамерним склопакетом	м2	3,498	<u>5521,26</u> -	- -	19313	-	- -	- -	- -
51	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,322	<u>8127,55</u> 3616,83	- -	2617	1165	- -	36,2480 -	11,67 -
52	& C111- 1497-81 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	32,844	<u>572,86</u> -	- -	18815	-	- -	- -	- -
53	& C1551-18- 111	Заглушки до підвіконня	шт	2	<u>38,76</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
		----Приміщення майстерні (п.18)----									
54	КБ15-63-5 κ=1,15	Улаштування коробів гіпсокартонних на металевому каркасі (зашивання труб каналізації)	100м2	0,043	<u>87181,67</u> 47218,29	<u>49,51</u> 43,33	3749	2030	2 2	<u>423,7865</u> 0,3830	<u>18,22</u> 0,02
55	& C111-741- 9	Листи гіпсокартонні	м2	4,515	<u>112,10</u> -	- -	506	-	- -	- -	- -
56	& C126- 1300-13	Кутик перфорований	м	27	<u>13,69</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
57	КБ15-56-3 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (короб)	100 м2	0,043	<u>5847,91</u> 4989,28	<u>4,31</u> 3,77	251	215	- -	45,4480 0,0333	1,95 -
58	& C111-233- 10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	4,3	<u>15,28</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ15-56-4 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (короб)	100 м2	0,043	<u>1403,11</u> 1321,81	<u>2,87</u> 2,51	60	57	<u>-</u> -	12,0405 0,0222	0,52 -
60	& C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	2,15	<u>15,28</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (короб) ----Оздоблення стіни зі сторони сходової клітини (п.13)----	100м2	0,043	<u>16480,18</u> 4539,95	<u>1,44</u> 1,26	709	195	<u>-</u> -	43,8431 0,0111	1,89 -
62	КБ15-63-1 H2=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0198	<u>27109,94</u> 9739,73	<u>-</u> -	537	193	<u>-</u> -	97,6120 -	1,93 -
63	КБ15-56-3 H2=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0198	<u>5847,91</u> 4989,28	<u>4,31</u> 3,77	116	99	<u>-</u> -	45,4480 0,0333	0,9 -
64	& C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	1,98	<u>15,28</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за 2 рази	100м2	0,0198	<u>16484,38</u> 4538,60	<u>1,44</u> 1,26	326	90	<u>-</u> -	43,8300 0,0111	0,87 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					148372	5821	<u>2</u> 2		<u>54,34</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					148372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142549				
		всього заробітна плата, грн.					5823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					150530				

		Всього по розділу 4					150530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Інші роботи									
66	ПР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	10 п. м.	1,5	<u>799,02</u>	-	1199	1199	-	11,2000	16,8
					799,02	-			-	-	-
67	С188888-28 варіант 1	Ролети в комплекті з кріпленням	м2	34,5	<u>2397,00</u>	-	82697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		----Установлення тумби навісної під умивальники----									
68	КБ10-39-1 к=1,15	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	<u>11962,03</u>	-	120	120	-	123,0155	1,23
					11962,03	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					84016	1319	-		18,03
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					84016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82697				
		всього заробітна плата, грн.					1319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151				
		Всього будівельні роботи, грн.					84596				

		Всього по розділу 5					84596				
		Разом прямі витрати по кошторису					875217	64695	<u>570</u>		<u>623,51</u>
									487		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					875217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					809952				
		всього заробітна плата, грн.					65182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5284				
		Всього будівельні роботи, грн.					899675				

		Всього по кошторису					899675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					658,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70466				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	623,51	103,76			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,28	113,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	31,08	170,03			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	658,87				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0654	409,83			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,80487	143,50			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
12	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,05232229				
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,1126				
14	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	11,92262866				
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	3,639102				
16	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,76382069				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,275591				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+&C1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	61,61229	13,13	12,60	0,27	0,26
19	+&C1-37-104-БД варіант 1	Дюбель 6/42	шт	76,75	0,66	0,65	-	0,01
20	+&C1-100-2 варіант 1	Герметик	л	0,3428	530,30	526,00	0,35	3,95
21	+&C111-23-200 варіант 2	Армуюча тканина	м2	146,41	400,06	392,00	0,22	7,84
22	+&C111-115-47	Саморіз 3,5х25	шт	146,2	0,18	0,18	-	-
23	+&C111-137-6 варіант 1	Шурупи самонарізи 3.5х25	шт	425	0,38	0,37	-	0,01
24	+&C111-155-20 варіант 1	Дюбелі 6х40	шт	60,888	0,48	0,47	-	0,01
25	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000055	48941,03	47581,77	399,63	959,63
26	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,218572	5947,33	5289,92	540,80	116,61
27	+&C111-233-10-11 варіант 1	Шпаклівка	кг	103,29	15,28	14,50	0,48	0,30
28	+C111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,3331	700,75	679,00	8,01	13,74
29	+&C111-327-4 варіант 1	Шпаклівка для затирки швів	кг	8,9669	14,30	13,48	0,54	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+С111-741 варіант 1	Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм	м2	2,079	112,32	105,77	4,35	2,20
31	+&С111-741- 2-20 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	26,25	158,44	147,83	7,50	3,11
32	+&С111-741-9	Листи гіпсокартонні	м2	4,515	112,10	105,77	4,13	2,20
33	+&С111-826- 55 варіант 1	Профіль напрямний	м	21,75	62,74	60,56	0,95	1,23
34	+&С111-826- 56 варіант 1	Профіль стійковий	м	45	48,29	46,39	0,95	0,95
35	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,25595	370,91	363,29	0,35	7,27
36	+&С111-1490- 2	Саморіз3,5х9,5	шт	230,265	0,63	0,22	0,40	0,01
37	+&С111-1497- 81 варіант 1	Дошки підвіконні, пластикові	м	32,844	572,86	550,00	11,63	11,23
38	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,02726	188,76	185,00	0,06	3,70
39	С111-1608	Дрантя	кг	0,14646	17,88	16,65	0,88	0,35
40	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	23,38304	48,39	46,58	0,86	0,95
41	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна акрилова	кг	26,1702	215,90	211,00	0,67	4,23
42	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1,2474	187,38	183,04	0,67	3,67
43	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	2,709	187,38	183,04	0,67	3,67
44	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0000792	298104,82	291697,41	562,22	5845,19
45	+&С111-1678- 7 варіант 1	Стрічка армувальна	м	24,5969	4,39	4,20	0,10	0,09
46	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0075	120130,26	117169,70	605,06	2355,50
47	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	125,706	20,18	19,70	0,08	0,40
48	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,002391	15445,39	14500,00	642,54	302,85
49	+&С111-2000- 14 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	12,012	13,64	12,81	0,56	0,27
50	+С111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	1,04643	116,23	113,39	0,56	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	+С111-2005-1 варіант 1	Поліуретанова композиція (клей Едмок + пісок кварцевий+Консолід + розчинник)	кг	587	704,37	690,00	0,56	13,81
52	+&C114-4-У-Р варіант 1	Плити теплоізоляційні	м2	25,75	239,56	185,19	49,67	4,70
53	+&C114-70-28	Піна монтажна	л	7,34624	324,98	318,26	0,35	6,37
54	+&C121-250- 5-П варіант 2	Двері металопластикові клас енергозбереження А-1	м2	10,142	7364,98	7300,00	10,15	54,83
55	+&C121-250- 5-П варіант 3	Двері з люком	м2	1,777	12603,98	12500,00	10,15	93,83
56	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0016	36526,90	35495,65	315,04	716,21
57	С124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,016	62542,85	61001,48	315,04	1226,33
58	+&C126-1-12 варіант 2	Конструкція металопластикова /вікна полівінілхлоридні по ДСТУ Б.В.2.6-23:2009 з однокамерним склопакетом	м2	3,498	5521,26	5400,00	13,00	108,26
59	+&C126-1300- 13	Кутик перфорований	м	27	13,69	13,10	0,49	0,10
60	С142-10-2	Вода	м3	0,35741	78,98	78,98	-	-
61	+С1113-306 варіант 3	Емаль ЕПУ 71	кг	66	867,70	850,00	0,69	17,01
62	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,11088	9175,64	7800,00	1195,73	179,91
63	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,06542	3624,19	2691,30	861,83	71,06
64	+С1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,029	4230,88	3286,09	861,83	82,96
65	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,04154	3074,07	2151,96	861,83	60,28
66	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,78741	2766,07	1850,00	861,83	54,24
67	+&C1545-205- 8-1К	Профіль CD 60	м	25,714	54,38	51,69	1,62	1,07
68	+&C1545-205- 9-3У	Профіль UD 27 мм	м	2,365	39,88	37,48	1,62	0,78
69	+&C1550-28- 25 варіант 1	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit СТ-25 для вирівнювання поверхонь всередині будівель	кг	138,6	9,60	8,87	0,54	0,19
70	+&C1551-18- 111	Заглушки до підвіконня	шт	2	38,76	38,00	-	0,76
71	+С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2,31	83,06	80,81	0,62	1,63


1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+С188888-28 варіант 1	Ролети в комплекті з кріпленням	м2	34,5	2397,00	2350,00	-	47,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,6876	8,43544	8,43544		
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0311	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.

Склав  Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на вентиляція (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ОВ

Кошторисна вартість 101,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16508 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-121-11 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,076	<u>12535,26</u> 12535,26	- -	953	953	<u>-</u> -	125,6290 -	9,55 -
2	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм, після демонтажу	100м2	0,076	<u>20128,55</u> 17907,52	- -	1530	1361	<u>-</u> -	179,4700 -	13,64 -
3	КР15-120-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0212	<u>31833,72</u> 30040,76	- -	675	637	<u>-</u> -	301,0700 -	6,38 -
4 & С113-153-18		Перехід Д 200х160	шт	2	<u>663,33</u> -	- -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5 & С113-2354-12		Трійник Д 160мм	шт	3	<u>845,26</u> -	- -	2536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-2354-1	Трійник 200x160x200 мм	шт	1	<u>877,29</u> -	-	877	-	-	-	-
7	& C113-2354-1 варіант 1	Коліно 90град 200x100 мм	шт	1	<u>775,29</u> -	-	775	-	-	-	-
8	& C10-13-1	Коліно 90 Д 200мм	шт	2	<u>804,00</u> -	-	1608	-	-	-	-
9	КБ20-13-1 H2=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	4	<u>258,41</u> 203,28	-	1034	813	-	2,0125	8,05
10	C1630-456 варіант 1	Зворотній клапан D200	шт	2	<u>914,44</u> -	-	1829	-	-	-	-
11	C1630-456 варіант 2	Зворотній клапан D125	шт	2	<u>807,34</u> -	-	1615	-	-	-	-
12	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>213,68</u> 213,68	-	427	427	-	2,0900	4,18
13	& C130-599-22 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка D125	шт	2	<u>1400,37</u> -	-	2801	-	-	-	-
14	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>213,68</u> 213,68	-	427	427	-	2,0900	4,18
15	& C130-599-22 варіант 1	ґрати вентиляційні з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ - N - 200x100	шт	2	<u>1604,37</u> -	-	3209	-	-	-	-
16	КР15-125-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зонтів над устаткуванням	м2	8	<u>69,49</u> 69,49	-	556	556	-	0,6480	5,18
17	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням після демонтажу	м2	8	<u>802,65</u> 173,73	-	6421	1390	-	1,6200	12,96
Розділ 1. Опалення											
18	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,11442	<u>11395,67</u> 11395,67	-	1304	1304	-	111,4600	12,75
19	& C130-22-5-18 варіант 3	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22 500x1000	шт	3	<u>5009,78</u> -	-	15029	-	-	-	-
20	& C130-22-5-18 варіант 2	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x700	шт	1	<u>3684,80</u> -	-	3685	-	-	-	-
21	& C130-22-5-18 варіант 4	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x500	шт	1	<u>2764,76</u> -	-	2765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C130-22-5-18 варіант 5	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x400	шт	1	<u>2352,68</u> -	- -	2353	-	- -	- -	- -
23	KP15-73-1	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	6	<u>24,31</u> 24,31	- -	146	146	- -	0,2500 -	1,5 -
24	KP15-104-5	Установлення ручних клапанів	комплект	6	<u>26,78</u> 26,78	- -	161	161	- -	0,2300 -	1,38 -
25	& C130-47-1 варіант 1	Комплект термостатичних кранів радіаторний	комплект	6	<u>1210,13</u> -	- -	7261	-	- -	- -	- -
26	& C1630-1433-1	Крани кульові затискні, діаметр 15 мм V3000	шт	13	<u>315,97</u> -	- -	4108	-	- -	- -	- -
27	KP13-13-1	Обклеювання поверхонь стін за нагрівальними приладами тепловідбивною ізоляцією	100м2	0,217	<u>8087,96</u> 8087,96	- -	1755	1755	- -	71,4800 -	15,51 -
28	& C114-269-У1	Тепловідбивний екран 5 мм з фольгою самоклеючий	м2	21,7	<u>214,32</u> -	- -	4651	-	- -	- -	- -
29	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,36	<u>6305,26</u> 6305,26	- -	2270	2270	- -	56,5900 -	20,37 -
30	& C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 2	Труба поліпропіленова діам.20x2,8мм	м	36	<u>55,71</u> -	- -	2006	-	- -	- -	- -
31	& C1-37-104-ИНБ-17 варіант 1	Коліно град.90 діам.20мм	шт	34	<u>8,57</u> -	- -	291	-	- -	- -	- -
32	& C1-37-104-О-3 варіант 1	Кран кульовий діам.20мм	шт	4	<u>197,40</u> -	- -	790	-	- -	- -	- -
33	C113-1737 варіант 2	Трійник із поліпропілену 20x20x20 мм	шт	4	<u>14,68</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
34	C113-1792 варіант 1	Муфта МРН діам. 20 мм	шт	21	<u>100,99</u> -	- -	2121	-	- -	- -	- -
35	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,72	<u>6580,47</u> 6580,47	- -	4738	4738	- -	59,0600 -	42,52 -
36	& C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 1	Труба поліпропіленова діам.25x4,2мм	м	72	<u>80,36</u> -	- -	5786	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1-37-104-ИНБ-17 варіант 2	Коліно град.90 діам.25мм	шт	60	<u>12,65</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
38	& C1-37-104-О-3 варіант 2	Кран кульовий діам.25мм	шт	8	<u>221,88</u> -	- -	1775	-	- -	- -	- -
39	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену 25x20x25 мм	шт	4	<u>19,98</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
40	C113-1737 варіант 3	Трійник із поліпропілену 25x25x25 мм	шт	8	<u>24,47</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
41	C113-1792 варіант 2	Муфта МРН діам. 25 мм	шт	19	<u>134,73</u> -	- -	2560	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					66649	10374	- -		94,03 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66649 56275 10374 3772 4,16 709 70421				

		Всього по розділу 1					70421				
		Разом прямі витрати по кошторису					95249	16938	- -		158,15 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95249 78311 16938 6228 6,93 1180 101477				

		Всього по кошторису					101477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					165,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18118				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на вентиляція (додаткові роботи)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		І. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	158,15	107,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6,93	170,45			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	165,08				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,28				
11	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,191882				
12	+КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,8152				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+&C1-37-104-О-3 варіант 1	Кран кульовий діам.20мм	шт	4	197,40	193,25	0,28	3,87
14	+&C1-37-104-О-3 варіант 2	Кран кульовий діам.25мм	шт	8	221,88	217,25	0,28	4,35
15	+&C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 1	Труба поліпропіленова діам.25x4,2мм	м	72	80,36	78,33	0,45	1,58
16	+&C1-37-104-ИНБ-8-Б варіант 2	Труба поліпропіленова діам.20x2,8мм	м	36	55,71	54,17	0,45	1,09
17	+&C1-37-104-ИНБ-17 варіант 1	Коліно град.90 діам.20мм	шт	34	8,57	8,23	0,17	0,17
18	+&C1-37-104-ИНБ-17 варіант 2	Коліно град.90 діам.25мм	шт	60	12,65	12,23	0,17	0,25
19	+&C10-13-1	Коліно 90 Д 200мм	шт	2	804,00	780,00	8,24	15,76
20	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,31476	224,12	219,28	0,45	4,39
21	+&C113-153-18	Перехід Д 200x160	шт	2	663,33	650,00	0,32	13,01
22	+C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену 25x20x25 мм	шт	4	19,98	19,50	0,09	0,39
23	+C113-1737 варіант 2	Трійник із поліпропілену 20x20x20 мм	шт	4	14,68	14,30	0,09	0,29
24	+C113-1737 варіант 3	Трійник із поліпропілену 25x25x25 мм	шт	8	24,47	23,90	0,09	0,48
25	+C113-1792 варіант 1	Муфта МРН діам. 20 мм	шт	21	100,99	98,92	0,09	1,98
26	+C113-1792 варіант 2	Муфта МРН діам. 25 мм	шт	19	134,73	132,00	0,09	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+&C113-2354-1	Трійник 200x160x200 мм	шт	1	877,29	860,00	0,09	17,20
28	+&C113-2354-1 варіант 1	Коліно 90град 200x100 мм	шт	1	775,29	760,00	0,09	15,20
29	+&C113-2354-12	Трійник Д 160мм	шт	3	845,26	820,00	8,69	16,57
30	+&C114-269-У1	Тепловідбивний екран 5 мм з фольгою самоклеючий	м2	21,7	214,32	210,00	0,12	4,20
31	+&C130-22-5-18 варіант 2	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x700	шт	1	3684,80	3590,00	22,55	72,25
32	+&C130-22-5-18 варіант 3	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22 500x1000	шт	3	5009,78	4889,00	22,55	98,23
33	+&C130-22-5-18 варіант 4	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x500	шт	1	2764,76	2688,00	22,55	54,21
34	+&C130-22-5-18 варіант 5	Радіатор сталевий панельний з боковим підключенням повітряним клапаном і кріпленням, СОРА, тип 22, 500x400	шт	1	2352,68	2284,00	22,55	46,13
35	+&C130-47-1 варіант 1	Комплект термостатичних кранів радіаторний	комплект	6	1210,13	1186,00	0,40	23,73
36	+&C130-599-22 варіант 1	Грати вентиляційні з горизонтальними рухомими пластинами регулюванням об'єму повітря сталеві АМТ - N - 200x100	шт	2	1604,37	1572,28	0,63	31,46
37	+&C130-599-22 варіант 2	Зовнішня вентиляційна решітка D125	шт	2	1400,37	1372,28	0,63	27,46
38	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	46,88	86,14	84,00	0,45	1,69
39	+C1630-456 варіант 1	Зворотній клапан D200	шт	2	914,44	885,23	11,28	17,93
40	+C1630-456 варіант 2	Зворотній клапан D125	шт	2	807,34	780,23	11,28	15,83
41	+&C1630-1433-1	Крани кульові затискні, діаметр 15 мм V3000	шт	13	315,97	309,57	0,20	6,20
42	C1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат Мастильні матеріали	кг	0,0328	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.

Склав		Гречаниченко М.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив		Гречаниченко М.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопровід та каналізація (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27

за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) № -ВК.С

Кошторисна вартість

15,607 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00993 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,148 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація побутова(внутрішня)									
1	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,017	<u>7447,53</u>	-	127	127	-	65,8200	1,12
					7447,53	-			-	-	-
2	С113-1883	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	77	<u>32,55</u>	-	2506	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С119-406-1	Трійник з ПВХ 50х50/88	шт	5	<u>70,60</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С119-406-1	Трійник з ПВХ 50х50/45	шт	30	<u>70,60</u>	-	2118	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& С113-1466-2	Коліно ПВХ діам. 50х88мм	шт	49	<u>69,37</u>	-	3399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1466-2 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50x45мм	шт	49	<u>69,37</u> -	- -	3399	-	- -	- -	- -
7	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,133	<u>7149,95</u> 7149,95	- -	951	951	- -	63,1900	8,4 -
8	C113-1885 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	2	<u>109,44</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
9	& C119-406-3	Трійник з ПВХ 110x110/88	шт	1	<u>158,55</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
10	& C113-1466-11	Коліно ПВХ діам. 110/88мм	шт	2	<u>198,78</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
11	& C113-1466-11 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/45мм	шт	8	<u>198,78</u> -	- -	1590	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15219	1078	- -		9,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14141				
		всього заробітна плата, грн.					1078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					15607				

		Всього по розділу 1					15607				
		Разом прямі витрати по кошторису					15219	1078	- -		9,52 -
		Разом будівельні роботи, грн.					15219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14141				
		всього заробітна плата, грн.					1078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					15607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					15607				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1148				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
на водопровід та каналізація (додаткові роботи)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,52	113,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	0,41	171,07			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	9,93				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
10	+&C113-1466-2	Коліно ПВХ діам. 50x88мм	шт	49	69,37	67,75	0,26	1,36
11	+&C113-1466-2 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 50x45мм	шт	49	69,37	67,75	0,26	1,36
12	+&C113-1466-11	Коліно ПВХ діам. 110/88мм	шт	2	198,78	194,62	0,26	3,90
13	+&C113-1466-11 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 110/45мм	шт	8	198,78	194,62	0,26	3,90
14	+C113-1883 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	77	32,55	31,82	0,09	0,64
15	+C113-1885 варіант 1	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	2	109,44	107,20	0,09	2,15
16	+&C119-406-1	Трійник з ПВХ 50x50/88	шт	5	70,60	68,98	0,24	1,38
17	+&C119-406-1 варіант 1	Трійник з ПВХ 50x50/45	шт	30	70,60	68,98	0,24	1,38
18	+&C119-406-3	Трійник з ПВХ 110x110/88	шт	1	158,55	155,20	0,24	3,11

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.

Склав _____ Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на електротехнічні рішення (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № -ЕТР

Кошторисна вартість 63,386 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,965 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP17-4-7	=== Демонтажні роботи Демонтаж щитків	100шт	0,13	<u>3931,41</u> 3931,41	- -	511	511	- -	40,4300 -	5,26 -
2	KP17-12-9	=== Електрообладнання * встановити в існ. щиті РЩ-2А в щитовій Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,02	<u>32759,92</u> 32759,92	- -	655	655	- -	285,3900 -	5,71 -
3	& C1547-88- 35-160	Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 3Р 160А 35кА	шт	2	<u>3525,32</u> -	- -	7051	-	- -	- -	- -
4	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>31794,52</u> 31794,52	- -	954	954	- -	299,9200 -	9 -
5	KM8-68-1	Шина з'єднувальна	100 м	0,03	<u>7728,51</u> 7728,51	- -	232	232	- -	70,4000 -	2,11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна 3ф до 125А	шт	2	<u>651,42</u> -	- -	1303	-	- -	- -	- -
7	& C1545-288-7 варіант 2	Шина заземлююча 6х9мм 24/1	шт	1	<u>398,13</u> -	- -	398	-	- -	- -	- -
8	КР17-5-3	=== Кабельні системи Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,22	<u>3284,57</u> 3062,62	- -	723	674	- -	30,3200 -	6,67 -
9	& 15093-35103-56	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,02266	<u>152105,14</u> -	- -	3447	-	- -	- -	- -
10	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,67	<u>3284,57</u> 3062,62	- -	5485	5115	- -	30,3200 -	50,63 -
11	& 15093-35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х2,5мм2	1000м	0,01545	<u>95054,67</u> -	- -	1469	-	- -	- -	- -
12	& C153-1-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 4х70	м	2,06	<u>2302,01</u> -	- -	4742	-	- -	- -	- -
13	& 15093-35103-35	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2.	1000м	0,1545	<u>60359,47</u> -	- -	9326	-	- -	- -	- -
14	C113-2106 варіант 1	Інші матеріали (до встановлення розеток) Рамка декоративна потрійна	шт	5	<u>227,10</u> -	- -	1136	-	- -	- -	- -
15	C113-2106 варіант 2	Рамка декоративна подвійна	шт	13	<u>184,20</u> -	- -	2395	-	- -	- -	- -
16	КР17-11-11	=== Світильники Монтаж світильників - світлодіодна панель (універсальна) PANEL-B2B-595	100шт	0,14	<u>39398,95</u> 39398,95	- -	5516	5516	- -	390,0500 -	54,61 -
17	& C1547-4-B22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	14	<u>818,63</u> -	- -	11461	-	- -	- -	- -
18	КР17-11-6	Монтаж світильників LED (1180х70х35мм) OLEDIM DK-1270B	100шт	0,02	<u>19424,74</u> 18601,85	- -	388	372	- -	173,4600 -	3,47 -
19	C1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180х70х35мм) OLEDIM DK-1270B 36W 4000k	шт	2	<u>571,73</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					58335	14029	- -		137,46 -
		Разом будівельні роботи, грн.					58335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					14029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					63386				

		Всього по кошторису					63386				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					142,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14965				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на електротехнічні рішення (додаткові роботи)



№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	137,46	102,06			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,5	170,05			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	142,96				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
10	+КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0309				
11	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8288				
12	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,7867				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
13	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001953	5947,33	5289,92	540,80	116,61
14	+С113-2106 варіант 1	Рамка декоративна потрійна	шт	5	227,10	222,56	0,09	4,45
15	+С113-2106 варіант 2	Рамка декоративна подвійна	шт	13	184,20	180,50	0,09	3,61
16	+&С153-1-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГ 4х70	м	2,06	2302,01	2200,00	56,87	45,14
17	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0016305	260244,32	254698,46	443,03	5102,83
18	+&С1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна 3ф до 125А	шт	2	651,42	638,33	0,32	12,77
19	+&С1545-288-7 варіант 2	Шина заземлююча 6х9мм 24/1	шт	1	398,13	390,00	0,32	7,81
20	+&С1547-4-B22 варіант 1	Світильник LED панель 42Вт, PANEL-B2B-595	шт	14	818,63	800,00	2,58	16,05
21	+С1547-7 варіант 1	Лінійний профільний LED світильник (1180х70х35мм) OLEDIM DK-1270B 36W 4000k	шт	2	571,73	560,00	0,52	11,21
22	+&С1547-88-35-160	Автоматичний вимикач, 3 пол., Ін=160А, хар. С, Іу=35кА, ВА88-35 3Р 160А 35кА	шт	2	3525,32	3454,55	1,65	69,12
23	+&15093-35103-35	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2.	1000м	0,1545	60359,47	59130,44	45,51	1183,52
24	+&15093-35103-54 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х2,5мм2	1000м	0,01545	95054,67	93130,44	60,41	1863,82
25	+&15093-35103-56	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,02266	152105,14	149022,00	100,69	2982,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
26	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0006	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.

Склав		Гречаниченко М.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив		Гречаниченко М.М.
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27

за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

50,822 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,3749 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

38,894 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд


Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КМ35-6-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж водонагрівника електричного ATLANTIC VSRS300	шт	1	<u>214,70</u> 214,70	-	215	215	-	2,1000	2,1
2	КМ28-927-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж марміту для перших страв	шт	1	<u>530,18</u> 530,18	-	530	530	-	5,1200	5,12
3	КМ28-927-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж плити електричної	шт	1	<u>523,47</u> 523,47	-	523	523	-	5,1200	5,12
4	КМ28-927-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>684,57</u> 684,57	-	685	685	-	7,0400	7,04
5	КМ28-268-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>2028,44</u> 2028,44	-	2028	2028	-	19,8400	19,84
6	КМ28-927-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж шафи жарочної електричної	шт	1	<u>523,47</u> 523,47	-	523	523	-	5,1200	5,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ28-922-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>435,64</u> 435,64	- -	436	436	- -	4,4800	4,48
8	КМ28-921-14 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж машини протирочно-різальної	шт	1	<u>560,10</u> 560,10	- -	560	560	- -	5,7600	5,76
9	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (тістомісильна машина)	шт	1	<u>1029,50</u> 1029,50	- -	1030	1030	- -	9,6000	9,6
10	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (картопелечистка)	шт	1	<u>1029,50</u> 1029,50	- -	1030	1030	- -	9,6000	9,6
11	КМ38-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж устаткування (кухонний комбайн)	шт	1	<u>1029,50</u> 1029,50	- -	1030	1030	- -	9,6000	9,6
12	КМ28-929-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>1680,31</u> 1680,31	- -	1680	1680	- -	17,2800	17,28
13	КМ28-911-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж шафи морозильної	шт	1	<u>560,10</u> 560,10	- -	560	560	- -	5,7600	5,76
14	КМ28-911-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж шафи холодильної	шт	4	<u>560,10</u> 560,10	- -	2240	2240	- -	5,7600	23,04
15	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	1	<u>1308,67</u> 1308,67	- -	1309	1309	- -	12,8000	12,8
16	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>1711,42</u> 1711,42	- -	1711	1711	- -	17,6000	17,6
17	КМ28-268-1	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>5071,10</u> 5071,10	- -	5071	5071	- -	49,6000	49,6
18	КМ28-927-8	Монтаж шафи жарочної електричної	шт	1	<u>1308,67</u> 1308,67	- -	1309	1309	- -	12,8000	12,8
19	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1089,09</u> 1089,09	- -	1089	1089	- -	11,2000	11,2
20	КМ28-921-14	Монтаж машини протирочно-різальної	шт	1	<u>1400,26</u> 1400,26	- -	1400	1400	- -	14,4000	14,4
21	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (тістомісильна машина)	шт	1	<u>3107,69</u> 2573,76	- -	3108	2574	- -	24,0000	24
22	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (картопелечистка)	шт	1	<u>3107,69</u> 2573,76	- -	3108	2574	- -	24,0000	24
23	КМ38-7-1	Монтаж устаткування (кухонний комбайн)	шт	1	<u>3107,69</u> 2573,76	- -	3108	2574	- -	24,0000	24
24	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>4200,77</u> 4200,77	- -	4201	4201	- -	43,2000	43,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					38484	36882	- -		363,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					38484				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					36882 12338 11,84 2012 50822 50822				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					38484 38484 1602 36882 12338 11,84 2012 50822 50822	36882	- -		363,06 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					374,9 38894				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
на монтаж технологічного обладнання (додаткові роботи)


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	363,06	101,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	11,84	169,92			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	374,9				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ270-106	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u> Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,714				
11	+С111-1519 варіант 1	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Електроди, діаметр 4 мм	т	0,0108	148314,90	145000,00	406,76	2908,14

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.

Склав  Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Гречаниченко М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень
Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за
адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання обладнання

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 49,085 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Будівельно-ремонтні роботи (додаткові роботи)						
1	1715-1167 варіант 1	Тумба під умивальники, навісна, індивідуального замовлення ; (маса=0,15)	шт	1	47230,00	47230
		Разом по розділу 1				47230
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1855
		Всього по розділу 1				49085
		Разом				47230
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1855
		Всього по кошторису				49085

Склав

Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою:
вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)
24/03/03

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27
за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1007,035 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==== 1 поверх ====									
		=== Приймання сировини									
1	560110-41 варіант 2	Ваги товарні до 150 кг ВПД-405Д, розміри платформи 400х500	шт	1	3158,40	-	3158	-	-	-	-
2	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN- GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	1	65000,00	-	65000	-	-	-	-
		==== 2 поверх ====									
		=== Приміщення зберігання продуктів									
3	15062-6039 варіант 4	ШАФА МОРОЗИЛЬНА HURAKAN HKN- GX650BT INOX 650л камера габаритні розміри, мм:740*830*2010	шт	1	87171,60	-	87172	-	-	-	-
4	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN- GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	1	65000,00	-	65000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN- GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010 === Цех обробки м'яса та риби	шт	1	<u>65000.00</u> -	- -	65000	-	- -	- -	- -
6	560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг === Гарячий цех	шт	1	<u>3468.00</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
7	560110-18 варіант 5	Піч Пароконвекційна МКФ1111VTS бойлерного типу, розміри 730*849*1130	шт	1	<u>322560.00</u> -	- -	322560	-	- -	- -	- -
8	241996- 20224 варіант 1	Гастроємності для пароконвектомату з нержавіючої сталі. Комплектність: GN 1/1 h40 - 3шт; GN 1/1 h65 - 3шт; GN 1/1 h20 - 3шт; GN 1/1 h100 - 2шт; GN 1/1 h150 - 2шт; GN 1/1 h65 перфорована - 2шт; GN 1/1 решітка - 2шт;	шт	1	<u>10146.00</u> -	- -	10146	-	- -	- -	- -
9	560110-27 варіант 3	Фасувальні ваги ВТД-С2, 6 кг	шт	2	<u>3468.00</u> -	- -	6936	-	- -	- -	- -
10	560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг === Роздавальна	шт	1	<u>3468.00</u> -	- -	3468	-	- -	- -	- -
11	560110-44 варіант 2	Марміт для других страв М 2Б-1115, 1115*700*1290	шт	1	<u>32940.00</u> -	- -	32940	-	- -	- -	- -
12	550101-22 варіант 1	Набір гастроємностей 1-1115 з нержавіючої сталі (для марміту 2 страв). Комплектність: GN 1/2 100 - 2 шт; GN 1/3 100 - 1шт; GN 1/4 100 - 4 шт; GN 2/3 65 - 1шт. Кришки: GN 1/2 - 2шт; GN 1/3 - 1шт; GN 1/4 - 4 шт; GN 2/3 - 1шт;	шт	1	<u>5977.00</u> -	- -	5977	-	- -	- -	- -
13	2403-3090 варіант 2	GoodFood Хліборізка BS12T31 === Цех обробки овочів	шт	1	<u>30393.60</u> -	- -	30394	-	- -	- -	- -
14	560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавійки управління стегном габаритні розміри , мм: 400x 400x330h === Обідня зала	шт	1	<u>14680.00</u> -	- -	14680	-	- -	- -	- -
15	560110-70 варіант 2	Стіл для їдальні на 4 місця	шт	24	<u>6200.00</u> -	- -	148800	-	- -	- -	- -
16	560110-70 варіант 4	Стільці для їдальні	шт	96	<u>1040.00</u> -	- -	99840	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					964539	-	- -	- -	- -
		Разом устаткування, грн.					964539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 659673,35 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					37878 1002417 4618 4618 1007035				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку, обідньої зали та підсобних приміщень Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 27 за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 в м. Суми Сумської області (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
на придбання технологічного обладнання (додаткові роботи)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		IV. <u>Устаткування</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+2403-3090 варіант 2	GoodFood Хліборізка BS12T31	шт	1	31587,16	30393,60	911,81	281,75
11	+15062-6039 варіант 3	ШАФА ХОЛОДИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650TN INOX 650л, габаритні розміри: 740 x 830 x 2010	шт	3	67552,55	65000,00	1950,00	602,55
12	+15062-6039 варіант 4	ШАФА МОРОЗИЛЬНА HURAKAN HKN-GX650BT INOX 650л камера габаритні розміри, мм:740*830*2010	шт	1	90594,83	87171,60	2615,15	808,08
13	+241996- 20224 варіант 1	Гастроємності для пароконвектомату з нержавіючої сталі. Комплектність:GN 1/1 h40 - 3шт; GN 1/1 h65 - 3шт;GN 1/1 h20 - 3шт;GN 1/1 h100 - 2штGN 1/1 h150 - 2штGN 1/1 h65 перфорована - 2штGN 1/1 решітка - 2шт;	шт	1	10544,43	10146,00	304,38	94,05
14	+550101-22 варіант 1	Набір гастроємностей 1-1115 з нержавіючої сталі (для марміту 2 страв). Комплектність: GN 1/2 100 - 2 шт; GN 1/3 100 - 1шт; GN 1/4 100 - 4 шт; GN 2/3 65 - 1шт. Кришки: GN 1/2 - 2шт; GN 1/3 - 1шт; GN 1/4 - 4 шт; GN 2/3 - 1шт;	шт	1	6211,72	5977,00	179,31	55,41
15	+560110-18 варіант 5	Піч Пароконвекційна MKF1111VTS бойлерного типу, розміри 730*849*1130	шт	1	335226,93	322560,00	9676,80	2990,13
16	+560110-27 варіант 3	Фасувальні ваги ВТД-С2, 6 кг	шт	2	3604,19	3468,00	104,04	32,15
17	+560110-27 варіант 4	Фасувальні ваги ВТД-С2, 15 кг	шт	2	3604,19	3468,00	104,04	32,15
18	+560110-30 варіант 1	Рукомийник навісний з нержавійки управління стегном габаритні розміри , мм: 400x 400x330h	шт	1	15256,48	14680,00	440,40	136,08
19	+560110-41 варіант 2	Ваги товарні до 150 кг ВПД-405Д, розміри платформи 400x500	шт	1	3282,43	3158,40	94,75	29,28
20	+560110-44 варіант 2	Марміт для других страв М 2Б-1115, 1115*700*1290	шт	1	34233,55	32940,00	988,20	305,35
21	+560110-70 варіант 2	Стіл для їдальні на 4 місця	шт	24	6443,47	6200,00	186,00	57,47
22	+560110-70 варіант 4	Стільці для їдальні	шт	96	1080,84	1040,00	31,20	9,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 вересня 2025 р.


Склав



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Гречаниченко М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]