

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

|                                                                                                                          |       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]                                 | 1,00  | %            |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]                              | 1,50  | %            |
| 3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]                                      | 2,50  | %            |
| 4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у         |       |              |
| ..                                                                                                                       |       |              |
| 5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]                       | 1,111 |              |
| 6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]   | 22,29 | грн./люд.год |
| 7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 5,64  | грн./люд.год |

|                                                                       |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Загальна кошторисна трудомісткість                                    | 14,50489 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 13,015   | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата                                   | 2153,627 | тис.грн.    |

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

|                                                                                                                                                    |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8 | 25088,31 | грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                                                                                                                                        |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4 | 25472,24 | грн. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|

|                                             |           |          |
|---------------------------------------------|-----------|----------|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 54550,727 | тис.грн. |
| у тому числі:                               |           |          |
| будівельні роботи -                         | 41830,615 | тис.грн. |
| вартість устаткування -                     | 832,701   | тис.грн. |

інші витрати -  
податок на додану вартість -

10267,019 тис.грн.  
1620,392 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Бородянська селищна рада  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 54550,727 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К**

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

| №<br>Ч.ч | Номери<br>кошторисів і<br>кошторисних<br>розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                         |                 |                      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
|          |                                                      |                                                                                                              | будівельних<br>робіт          | устаткування,<br>меблів та<br>інвентарю | інших<br>витрат | загальна<br>вартість |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                       | 6               | 7                    |
| 1        | 02-01                                                | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Ремонт квартир                                                                                               | 2944,507                      | -                                       | -               | 2944,507             |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                     | 2944,507                      | -                                       | -               | 2944,507             |
| 2        | 04-01                                                | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                           |                               |                                         |                 |                      |
|          |                                                      | Гібридна сонячна електростанція                                                                              | 289,310                       | 713,448                                 | -               | 1002,758             |
|          |                                                      | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                     | 289,310                       | 713,448                                 | -               | 1002,758             |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6       | 7        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|
| 3  | 07-01                 | <b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b><br><br>Благоустрій                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2380,969 | 15,880  | -       | 2396,849 |
|    |                       | <b>Разом по главі 7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2380,969 | 15,880  | -       | 2396,849 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5614,786 | 729,328 | -       | 6344,114 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5614,786 | 729,328 | -       | 6344,114 |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5614,786 | 729,328 | -       | 6344,114 |
|    |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |         |          |
| 4  | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | -       | 63,441  | 63,441   |
| 5  | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        | -       | 95,162  | 95,162   |
| 6  | Настанова [4.32]      | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів зсередніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 3028 грн/міс) | -        | -       | 13,929  | 13,929   |
| 7  | Розробка паспорту БТІ | Розробка паспорту БТІ 4 415,3м_15 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        | -       | 66,230  | 66,230   |
|    |                       | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | -       | 238,762 | 238,762  |
|    |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |         |          |
| 8  | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт - Коригування проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        | -       | 172,307 | 172,307  |
| 9  | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | -       | 51,750  | 51,750   |
| 10 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        | -       | 44,500  | 44,500   |
|    |                       | <b>Разом по главі 12:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -        | -       | 268,557 | 268,557  |
|    |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5614,786 | 729,328 | 507,319 | 6851,433 |
|    | Настанова [4.38]      | Кошторисний прибуток (П)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323,261  | -       | -       | 323,261  |
|    | Настанова [4.39]      | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | -       | 81,735  | 81,735   |
|    | Настанова [4.40]      | Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140,370  | 18,233  | 12,683  | 171,286  |
|    | Розрахунок N П-145    | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 592,562  | 81,685  | -       | 674,247  |

| 1 | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5       | 6         | 7         |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|   | Настанова [4.43]                                  | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                           | 6670,979  | 829,246 | 601,737   | 8101,962  |
|   |                                                   | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                                                                                                                                      | -         | -       | 1620,392  | 1620,392  |
|   |                                                   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                                                                                     | 6670,979  | 829,246 | 2222,129  | 9722,354  |
|   | Довідка понесених витрат ( станом на 09.09.2025р) | <b>Витрати на утримання служби замовника</b>                                                                                                                                                                           | -         | -       | 343,305   | 343,305   |
|   | Довідка понесених витрат ( станом на 09.09.2025р) | <b>Витрати на технічних нагляд</b>                                                                                                                                                                                     | -         | -       | 117,395   | 117,395   |
|   | Довідка понесених витрат ( станом на 09.09.2025р) | <b>Виконані роботи</b>                                                                                                                                                                                                 | 35159,636 | 3,455   | 7540,684  | 42703,775 |
|   | Довідка понесених витрат ( станом на 09.09.2025р) | <b>Виконані роботи Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», «Робоча документація» та «Експертиза» 1 625,45 тис.грн. • Послуги з виконання сертифікації енергоефективності 38, 448 тис.грн</b> | -         | -       | 1663,898  | 1663,898  |
|   | Довідка понесених витрат ( станом на 09.09.2025р) | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>                                                                                                                                   | 41830,615 | 832,701 | 11887,411 | 54550,727 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Будова - «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку  
вартості об'єкта будівництва**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 11999,84  | 137,90                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,3       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 747,17    | 143,22                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 88,32     | 170,80                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 40,79     | 164,04                                     |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | 139       | 199,04                                     |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 1489,77   | 229,82                                     |                                |                                      |                                                     |
| 9.2       |              | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд                                                                | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.3       |              | коштів на виконання будівельних робіт:                                                                                       |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.4       |              | у зимовий період                                                                                                             | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | у літній період                                                                                                              | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | <b>Разом кошторисна трудомісткість</b>                                                                                       | люд.год           | 14504,89  |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                            | 4        | 5           | 6       | 7 | 8 | 9 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|---|---|---|
|    | Середній розряд робіт    |                                                                                                              | розряд   | 3,4         |         |   |   |   |
|    |                          | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                     |          |             |         |   |   |   |
| 10 | +КБМ202-970<br>варіант 1 | Автовишка                                                                                                    | маш. год | 67,2        | 1350,00 |   |   |   |
| 11 | КБМ202-1140              | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т                                                       | маш. год | 20,18777    | 768,16  |   |   |   |
| 12 | КБМ204-201               | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А           | маш. год | 0,27736     | 348,32  |   |   |   |
| 13 | КБМ204-502               | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                | маш. год | 12,0732     | 59,26   |   |   |   |
| 14 | КБМ205-101               | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш. год | 18,19182    | 398,29  |   |   |   |
| 15 | КБМ206-337               | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                            | маш. год | 9,81397     | 526,46  |   |   |   |
| 16 | КБМ207-149               | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                     | маш. год | 1,326       | 876,33  |   |   |   |
| 17 | КБМ212-906               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                                  | маш. год | 17,55624    | 548,46  |   |   |   |
| 18 | КБМ212-1551              | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг                                  | маш. год | 0,09072     | 83,31   |   |   |   |
| 19 | КБМ212-1601              | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                                    | маш. год | 1,24644     | 919,11  |   |   |   |
| 20 | КБМ212-1801              | Розподільники щебеню та гравію                                                                               | маш. год | 0,5304      | 595,42  |   |   |   |
| 21 | КБМ233-201               | Машини свердильні електричні                                                                                 | маш. год | 35,406      | 6,96    |   |   |   |
| 22 | КБМ233-803               | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                                 | маш. год | 12,12816    | 7,43    |   |   |   |
| 23 | КБМ233-1681              | Щітки дорожні навісні на базі трактора                                                                       | маш. год | 0,23868     | 552,33  |   |   |   |
| 24 | КБМ234-201               | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 1,846       | 18,35   |   |   |   |
| 25 | СЗ11-30-М                | Перевезення сміття до 30 км                                                                                  | т        | 99,248      | 334,53  |   |   |   |
|    |                          | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                                |          |             |         |   |   |   |
| 26 | КБМ200-68                | Пістолет монтажний                                                                                           | маш. год | 14,961408   |         |   |   |   |
| 27 | КБМ211-101               | Бадді, місткість 2 м3                                                                                        | маш. год | 7,82868     |         |   |   |   |
| 28 | КБМ233-301               | Машини шліфувальні електричні                                                                                | маш. год | 2,149752    |         |   |   |   |
| 29 | КБМ233-1100              | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                              | маш. год | 2,268       |         |   |   |   |
| 30 | КБМ270-50                | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                                                   | маш. год | 2,34228     |         |   |   |   |
| 31 | КБМ270-90                | Пилка дискова електрична                                                                                     | маш. год | 24,6721446  |         |   |   |   |
| 32 | КБМ270-106               | Апарат для газового зварювання і різання                                                                     | маш. год | 7,2746928   |         |   |   |   |
| 33 | КБМ270-115               | Дрилі електричні                                                                                             | маш. год | 26,38333152 |         |   |   |   |

| 1                                                    | 2                             | 3                                               | 4        | 5           | 6        | 7        | 8    | 9      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|------|--------|
| 34                                                   | КБМ270-119                    | Шуруповерти                                     | маш. год | 18,3028158  |          |          |      |        |
| 35                                                   | КБМ270-126                    | Фарборозпилювачі ручні                          | маш. год | 118,7464908 |          |          |      |        |
| 36                                                   | КБМ270-131                    | Перфоратор пневматичний                         | маш. год | 7,59132     |          |          |      |        |
| 37                                                   | КБМ270-135                    | Перфоратори електричні                          | маш. год | 200,1219046 |          |          |      |        |
|                                                      |                               |                                                 |          | 8           |          |          |      |        |
| 38                                                   | КБМ270-144                    | Трамбівки електричні                            | маш. год | 16,698      |          |          |      |        |
| 39                                                   | КБМ270-236                    | Пилосос промисловий                             | маш. год | 8,70304836  |          |          |      |        |
| 40                                                   | КБМ270-250                    | Станок для різання керамічної плитки            | маш. год | 37,666134   |          |          |      |        |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |                               |                                                 |          |             |          |          |      |        |
| 41                                                   | +&C1-1-2-46-K1-1<br>варіант 1 | Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки) | к-т      | 1           | 47785,55 | 46846,80 | 1,78 | 936,97 |
| 42                                                   | +&C1-1-2-47-K1<br>варіант 1   | Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"   | шт       | 10          | 2484,79  | 2436,00  | 0,07 | 48,72  |
| 43                                                   | +&C1-1-7-1-43<br>варіант 1    | Підкладка шумоізоляційна                        | м2       | 237,864     | 55,56    | 54,20    | 0,27 | 1,09   |
| 44                                                   | +&C1-1-7-1-43<br>варіант 2    | Софіт                                           | м2       | 165,291     | 316,48   | 310,00   | 0,27 | 6,21   |
| 45                                                   | +&C1-1-7-113<br>варіант 1     | Кабель АС                                       | м        | 250         | 41,83    | 40,99    | 0,02 | 0,82   |
| 46                                                   | +&C1-1-7-113<br>варіант 2     | Кабель DC бухта 100 м                           | м        | 100         | 62,14    | 60,90    | 0,02 | 1,22   |
| 47                                                   | +&C1-1-8-20<br>варіант 1      | Скринька поштова                                | шт       | 12          | 1826,98  | 1791,00  | 0,16 | 35,82  |
| 48                                                   | +&C1-1-9-И-1<br>варіант 1     | J-профіль                                       | м        | 15          | 193,06   | 189,00   | 0,27 | 3,79   |
| 49                                                   | +&C1-1-9-И-1<br>варіант 2     | Профіль 100 мм , RAL 8017                       | м        | 187         | 256,19   | 250,90   | 0,27 | 5,02   |
| 50                                                   | +&C1-1-9-И-1<br>варіант 3     | Профіль стартовий                               | м        | 195         | 219,07   | 214,50   | 0,27 | 4,30   |
| 51                                                   | +&C1-1-9-19                   | Дюбелі монтажні                                 | шт       | 24          | 1,32     | 1,02     | 0,27 | 0,03   |
| 52                                                   | +&C1-5-40-62<br>варіант 1     | Плитка                                          | м2       | 180,279     | 504,01   | 490,00   | 4,13 | 9,88   |
| 53                                                   | +&C1-5-40-101                 | Піна монтажна                                   | л        | 2,44288     | 334,75   | 327,78   | 0,41 | 6,56   |
| 54                                                   | +&C1-5-40-101<br>варіант 2    | Піна монтажна                                   | л        | 13,65       | 260,42   | 254,90   | 0,41 | 5,11   |
| 55                                                   | +&C1-5-408                    | Дошки підвіконні пластикові                     | м        | 17,952      | 460,26   | 450,00   | 1,24 | 9,02   |

| 1  | 2                              | 3                                                         | 4  | 5         | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|--------|---------|
| 56 | +&C10-1-B167-12<br>варіант 1   | Решітки розмір 400*400мм                                  | шт | 14        | 1511,35  | 1500,00  | 0,10   | 11,25   |
| 57 | +&C100-1507-9<br>варіант 3     | LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20                  | шт | 19        | 434,15   | 425,00   | 0,64   | 8,51    |
| 58 | +&C111-14-1<br>варіант 1       | Шурупи саморізи 60x3,5                                    | шт | 898,321   | 0,94     | 0,90     | 0,02   | 0,02    |
| 59 | +&C111-14-1<br>варіант 2       | Саморізи                                                  | шт | 45        | 0,33     | 0,30     | 0,02   | 0,01    |
| 60 | +&C111-14-1<br>варіант 3       | Саморізи по дереву l=55 мм                                | шт | 3000      | 0,27     | 0,24     | 0,02   | 0,01    |
| 61 | +&C111-14-1<br>варіант 4       | Саморізи по дереву l=35 мм                                | шт | 3000      | 0,27     | 0,24     | 0,02   | 0,01    |
| 62 | +&C111-14-1<br>варіант 5       | Саморізи з прес шайбою 25 мм                              | шт | 2500      | 0,93     | 0,89     | 0,02   | 0,02    |
| 63 | C111-91                        | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т  | 0,0000745 | 62622,30 | 60994,78 | 399,63 | 1227,89 |
| 64 | +&C111-B8-160-2<br>варіант 1   | Шафа під АКБ+полки                                        | шт | 2         | 14137,51 | 13860,00 | 0,30   | 277,21  |
| 65 | +&C111-B8-160-2<br>варіант 2   | Щит захисту DC 2.2 Atmo                                   | шт | 1         | 11438,59 | 11214,00 | 0,30   | 224,29  |
| 66 | +&C111-B8-160-2<br>варіант 4   | Щит захисту AC                                            | шт | 1         | 14951,47 | 14658,00 | 0,30   | 293,17  |
| 67 | +&C111-ПК-C-6<br>варіант 1     | Пластмасові хрестики для укладання плитки                 | шт | 755,568   | 0,18     | 0,14     | 0,04   | -       |
| 68 | +&C111-ШТ-РОТ-1<br>варіант 2   | Штукатурка гіпсова старт                                  | кг | 21305,98  | 13,29    | 12,16    | 0,87   | 0,26    |
| 69 | +&C111-145-CP-D-2<br>варіант 1 | ТЕХ-Н Гвинт 4,8x19                                        | шт | 404       | 5,75     | 5,60     | 0,04   | 0,11    |
| 70 | +&C111-155-1-2                 | Дюбелі розпірні поліетиленові                             | шт | 38,76     | 1,30     | 0,83     | 0,44   | 0,03    |
| 71 | +C111-176                      | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм           | т  | 0,00134   | 90167,62 | 88000,00 | 399,63 | 1767,99 |
| 72 | +C111-179                      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм             | т  | 0,002004  | 90167,62 | 88000,00 | 399,63 | 1767,99 |
| 73 | +C111-181                      | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм             | т  | 0,002478  | 90167,62 | 88000,00 | 399,63 | 1767,99 |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                          | 4     | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 74 | +&C111-1H1-B1<br>варіант 1      | Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20 | шт    | 82        | 149,48    | 146,19    | 0,36   | 2,93    |
| 75 | C111-324                        | Кисень технічний газоподібний                                                                              | м3    | 6,13788   | 15,75     | 8,80      | 6,64   | 0,31    |
| 76 | C111-331                        | Контакт Петрова газовий                                                                                    | т     | 0,0065    | 35990,10  | 34732,90  | 551,51 | 705,69  |
| 77 | +C111-449-1                     | Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт                                      | т     | 0,003875  | 261318,24 | 255600,00 | 594,35 | 5123,89 |
| 78 | +C111-562<br>варіант 1          | Ламінат                                                                                                    | м2    | 237,86    | 532,06    | 520,00    | 1,63   | 10,43   |
| 79 | +C111-609<br>варіант 1          | Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг                                                         | кг    | 28,02733  | 79,42     | 77,25     | 0,61   | 1,56    |
| 80 | +C111-698<br>варіант 1          | OSB плита 12мм (L=560мм)                                                                                   | 100м2 | 0,3672    | 293456,79 | 287140,00 | 562,74 | 5754,05 |
| 81 | C111-816<br>варіант 1           | Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм                                                                    | т     | 0,068     | 56721,38  | 55294,16  | 315,04 | 1112,18 |
| 82 | C111-822                        | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм                                  | т     | 0,006292  | 48139,23  | 46880,28  | 315,04 | 943,91  |
| 83 | +&C111-870-СТ-ШТ-1<br>варіант 1 | Сітка армувальна                                                                                           | м2    | 1022,92   | 43,76     | 41,95     | 0,95   | 0,86    |
| 84 | +&C111-951-1B                   | Замок врізний (комплект циліндр+ручка)                                                                     | шт    | 25        | 1142,95   | 1120,00   | 0,54   | 22,41   |
| 85 | +&C111-БВП-37<br>варіант 1      | Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710x2070 мм (Індивідуальний виріб)                                      | блок  | 25        | 12768,47  | 12500,00  | 18,11  | 250,36  |
| 86 | +C111-1148-ДР<br>варіант 1      | Арматура діаметр 10мм А500С                                                                                | т     | 0,685     | 28330,10  | 27804,17  | 315,04 | 210,89  |
| 87 | +C111-1148-ДР<br>варіант 2      | Арматура діаметр 8мм А500С                                                                                 | т     | 0,095     | 28535,80  | 28008,33  | 315,04 | 212,43  |
| 88 | C111-1148-ДР<br>варіант 3       | Арматура діаметр 8мм А240С                                                                                 | т     | 0,13      | 33339,56  | 32776,33  | 315,04 | 248,19  |
| 89 | +C111-1149<br>варіант 1         | Конструкції металеві                                                                                       | т     | 1,63      | 48173,65  | 47500,00  | 315,04 | 358,61  |
| 90 | C111-1292                       | Уайт-спірит                                                                                                | т     | 0,000678  | 4085,19   | 3282,23   | 722,86 | 80,10   |
| 91 | +C111-1305                      | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400                                   | т     | 0,3572    | 7711,39   | 7120,00   | 440,19 | 151,20  |
| 92 | +C111-1480-П                    | Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм                                                                        | т     | 0,00485   | 48242,20  | 46896,64  | 399,63 | 945,93  |
| 93 | +C111-1513                      | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42                                                                         | т     | 0,0426222 | 124854,90 | 122000,00 | 406,76 | 2448,14 |
| 94 | C111-1561                       | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі                                                                      | т     | 0,1398    | 21777,74  | 20655,69  | 695,04 | 427,01  |
| 95 | +C111-1604                      | Папір шліфувальний                                                                                         | м2    | 9,10163   | 221,09    | 216,69    | 0,06   | 4,34    |

| 1   | 2                                     | 3                                                           | 4     | 5         | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 96  | +С111-1648                            | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]                    | т     | 0,016619  | 268656,59 | 262848,01 | 540,80 | 5267,78 |
| 97  | +С111-1705<br>варіант 1               | Шпалери під фарбування                                      | 100м2 | 9,3897    | 4817,64   | 4716,98   | 6,20   | 94,46   |
| 98  | +&С111-1719-<br>1                     | Плівка гідробар'єр                                          | м2    | 46,75     | 32,87     | 32,00     | 0,23   | 0,64    |
| 99  | +&С111-1719-<br>1<br>варіант 1        | Плівка пароізоляційна                                       | м2    | 46,75     | 33,89     | 33,00     | 0,23   | 0,66    |
| 100 | +С111-1722<br>варіант 1               | Плінтуси ПВХ                                                | м     | 608,929   | 66,63     | 64,50     | 0,82   | 1,31    |
| 101 | +С111-1722<br>варіант 2               | Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45<br>мм | м     | 549,6622  | 59,83     | 57,84     | 0,82   | 1,17    |
| 102 | +&С111-1807-<br>ПР-ПН-10<br>варіант 1 | Металопрофіль НС-35-0.6                                     | м2    | 18,9      | 433,59    | 425,00    | 5,36   | 3,23    |
| 103 | +&С111-1807-<br>ПР-ПН-10<br>варіант 2 | Профнастил НС-20                                            | м2    | 46,2      | 317,73    | 310,00    | 5,36   | 2,37    |
| 104 | С111-1848                             | Болти будівельні з гайками та шайбами                       | т     | 0,0062524 | 107959,26 | 105473,16 | 369,25 | 2116,85 |
| 105 | +&С111-1848-<br>3<br>варіант 1        | Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)                         | шт    | 45        | 11,83     | 11,20     | 0,40   | 0,23    |
| 106 | +&С111-1848-<br>4<br>варіант 2        | Анкер хімічний 300 мл                                       | шт    | 4         | 1142,81   | 1120,00   | 0,40   | 22,41   |
| 107 | +&С111-1848-<br>9<br>варіант 2        | Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері                    | шт    | 34        | 551,21    | 540,00    | 0,40   | 10,81   |
| 108 | +&С111-1848-<br>9<br>варіант 3        | Гайка М12                                                   | шт    | 34        | 5,00      | 4,50      | 0,40   | 0,10    |
| 109 | +&С111-1848-<br>9<br>варіант 4        | Шайба М12                                                   | шт    | 34        | 4,69      | 4,20      | 0,40   | 0,09    |
| 110 | +С111-1853-3                          | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм                                  | т     | 0,00031   | 90136,64  | 88000,00  | 369,25 | 1767,39 |
| 111 | +&С111-1895-<br>49<br>варіант 1       | Шпаклівка гіпсова                                           | кг    | 1906,135  | 18,68     | 17,67     | 0,64   | 0,37    |
| 112 | +С111-2000-1<br>варіант 1             | Клеюча суміш для керамічної плитки                          | кг    | 1158,3    | 10,32     | 9,56      | 0,56   | 0,20    |
| 113 | +С111-2001-2<br>варіант 1             | Затирка для швів                                            | кг    | 72,3492   | 79,05     | 76,94     | 0,56   | 1,55    |

| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6        | 7        | 8      | 9       |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|--------|---------|
| 114 | +C111-2005-1                       | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                                                                 | кг | 316,5015  | 16,51    | 15,63    | 0,56   | 0,32    |
| 115 | +C111-2014-6                       | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                       | л  | 647,58964 | 46,50    | 45,00    | 0,59   | 0,91    |
| 116 | +C111-2016-2<br>варіант 1          | Фарба                                                                                                                                                         | л  | 413,183   | 225,17   | 220,00   | 0,75   | 4,42    |
| 117 | +C112-8                            | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва,<br>довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см                                                                      | м3 | 0,02682   | 12043,31 | 11500,00 | 307,17 | 236,14  |
| 118 | +C112-25                           | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-<br>150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт                                                             | м3 | 0,008195  | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 119 | +C112-26<br>варіант 1              | Обрешітка 120*25 мм                                                                                                                                           | м3 | 5,426     | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 120 | +C112-38                           | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі<br>ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт                                                                  | м3 | 0,4063    | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 121 | +C112-49<br>варіант 1              | Крокви покрівлі балкона 100*50 мм                                                                                                                             | м3 | 1,022     | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 122 | +C112-49<br>варіант 2              | Контрлата 50*30 мм                                                                                                                                            | м3 | 0,196     | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 123 | +C112-49<br>варіант 3              | Мауерлат М-1, 100х100 мм                                                                                                                                      | м3 | 0,25      | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 124 | +C112-49<br>варіант 4              | Мауерлат М-2, 100х50 мм                                                                                                                                       | м3 | 0,068     | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 125 | +C112-53                           | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-<br>150 мм, товщина 25 мм, III сорт                                                                 | м3 | 0,00149   | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 126 | +C112-61                           | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-<br>150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт                                                        | м3 | 0,024585  | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 127 | +C112-138                          | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі<br>ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт                                                                  | м3 | 0,16399   | 11999,18 | 11500,00 | 263,90 | 235,28  |
| 128 | +&C114-ПЛ-<br>МН-14-6<br>варіант 4 | Утеплювач ЕППС 100 мм                                                                                                                                         | м3 | 4,25      | 4489,55  | 4400,00  | 1,52   | 88,03   |
| 129 | +&C123-361-5                       | Поручень дерев'яний 60х40мм                                                                                                                                   | м  | 63,24     | 135,13   | 132,00   | 0,48   | 2,65    |
| 130 | C123-515-У                         | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                                                                               | м2 | 2,12325   | 911,05   | 884,54   | 8,65   | 17,86   |
| 131 | +&C124-20-В1<br>варіант 1          | Труба профільна 40х40х3 мм                                                                                                                                    | т  | 0,0466    | 33900,59 | 32920,83 | 315,04 | 664,72  |
| 132 | C124-28                            | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3<br>мм                                                                                               | т  | 0,00062   | 68593,16 | 66933,16 | 315,04 | 1344,96 |
| 133 | +C142-10-2                         | Вода                                                                                                                                                          | м3 | 13,46905  | 40,85    | 40,85    | -      | -       |
| 134 | +&C153-1-2-<br>В1-1<br>варіант 2   | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із<br>ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким<br>димогозовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2 | м  | 101,97    | 34,81    | 33,56    | 0,57   | 0,68    |
| 135 | +&C153-1-2-<br>В1-1<br>варіант 3   | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із<br>ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким<br>димогозовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2 | м  | 145,86    | 50,46    | 48,90    | 0,57   | 0,99    |

| 1   | 2                                | 3                                                                                         | 4  | 5        | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 136 | C1113-5                          | Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений                                           | т  | 0,0117   | 24264,24  | 23247,67  | 540,80 | 475,77  |
| 137 | C1113-6                          | Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б                             | т  | 0,04355  | 75082,39  | 73069,39  | 540,80 | 1472,20 |
| 138 | C1113-21<br>варіант 1            | Ґрунтовка ГФ-021                                                                          | т  | 0,004356 | 117831,36 | 114846,27 | 674,67 | 2310,42 |
| 139 | C1113-156                        | Розчинник, марка Р-4                                                                      | т  | 0,00666  | 71933,09  | 69847,97  | 674,67 | 1410,45 |
| 140 | +C1113-225<br>варіант 1          | Фарба для бетонних поверхонь АК-11                                                        | т  | 0,01628  | 162256,16 | 158400,00 | 674,67 | 3181,49 |
| 141 | +C1113-246                       | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                           | т  | 0,009196 | 252781,16 | 247150,00 | 674,67 | 4956,49 |
| 142 | C1113-292                        | Паста антисептична                                                                        | т  | 0,00536  | 184834,73 | 180616,17 | 594,35 | 3624,21 |
| 143 | +C1416-8684<br>варіант 1         | Камені бортові, БР10.20.8                                                                 | шт | 233      | 277,82    | 188,00    | 84,37  | 5,45    |
| 144 | +C1416-8684<br>варіант 2         | Камені бортові, БР100.30.15                                                               | шт | 239      | 454,10    | 360,83    | 84,37  | 8,90    |
| 145 | +C1421-9452                      | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 49,504   | 1586,27   | 810,00    | 745,17 | 31,10   |
| 146 | +C1421-9478<br>варіант 1         | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка М200-300        | м3 | 12,5226  | 1491,26   | 810,00    | 652,02 | 29,24   |
| 147 | +C1421-9835<br>варіант 1         | Суміші асфальтобетонні Б-10                                                               | т  | 27,9134  | 4189,27   | 3708,33   | 398,80 | 82,14   |
| 148 | +C1421-10634                     | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3 | 14,3932  | 1305,90   | 720,00    | 560,29 | 25,61   |
| 149 | +C1424-11598                     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм  | м3 | 7,6858   | 4834,98   | 3800,00   | 940,18 | 94,80   |
| 150 | +C1424-11600                     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм   | м3 | 21,204   | 4834,98   | 3800,00   | 940,18 | 94,80   |
| 151 | +C1425-11681                     | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                      | м3 | 1,512    | 4041,07   | 3100,00   | 861,83 | 79,24   |
| 152 | +C1425-11683                     | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                     | м3 | 0,1434   | 4041,07   | 3100,00   | 861,83 | 79,24   |
| 153 | +C1426-11789<br>варіант 1        | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм                                            | м2 | 54,54    | 633,07    | 560,00    | 60,66  | 12,41   |
| 154 | +C1429-110                       | Земля рослинна                                                                            | м3 | 109      | 993,87    | 520,00    | 454,38 | 19,49   |
| 155 | +&C1512-13-<br>В6<br>варіант 1   | Коробка установча для суцільних стін                                                      | шт | 95       | 25,54     | 25,00     | 0,04   | 0,50    |
| 156 | +&C1530-ТГ-<br>16-1<br>варіант 1 | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм                                                 | м  | 99,99    | 8,79      | 6,26      | 2,36   | 0,17    |
| 157 | +&C1530-ТГ-<br>20-1<br>варіант 2 | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм                                                 | м  | 144,43   | 10,30     | 7,74      | 2,36   | 0,20    |
| 158 | +C1544-92                        | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                 | кг | 0,53     | 134,55    | 131,01    | 0,90   | 2,64    |
| 159 | C1546-66                         | Пропан-бутан технічний                                                                    | м3 | 0,98191  | 77,25     | 65,80     | 9,94   | 1,51    |

| 1                                                                   | 2                                   | 3                                                                | 4       | 5        | 6        | 7        | 8       | 9      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 160                                                                 | +&C1547-6-1-<br>ИНБ-В1<br>варіант 2 | Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А,<br>IP20 | шт      | 13       | 59,85    | 58,49    | 0,19    | 1,17   |
| 161                                                                 | +C188888-4<br>варіант 3             | Кріплення для ПВХ труб                                           | шт      | 1000     | 2,19     | 2,15     | -       | 0,04   |
| Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат |                                     |                                                                  |         |          |          |          |         |        |
| 162                                                                 | C1999-9001                          | Електроенергія                                                   | кВт-год | 144,2066 | 8,43544  | 8,43544  |         |        |
| 163                                                                 | C1999-9005                          | Мастильні матеріали                                              | кг      | 0,0898   | 159,41   | 159,41   |         |        |
| <b>IV. Устаткування</b>                                             |                                     |                                                                  |         |          |          |          |         |        |
| 164                                                                 | +1511-1021<br>варіант 1             | Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт                               | шт      | 14       | 44958,82 | 43260,00 | 1297,80 | 401,02 |
| 165                                                                 | +1516-8085<br>варіант 1             | Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 MPP)           | шт      | 1        | 42558,11 | 40950,00 | 1228,50 | 379,61 |
| 166                                                                 | +1715-1333<br>варіант 1             | Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar                            | шт      | 10       | 4146,69  | 3990,00  | 119,70  | 36,99  |
| 167                                                                 | 560110-123<br>варіант 1             | Лавка                                                            | шт      | 4        | 3970,11  | 3820,10  | 114,60  | 35,41  |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 вересня 2025 р.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Додаток Д ( Е ) довідковий  
до ДБН А.2.2-3:2014  
затверджений Наказом  
Мінрегіонбуду України  
від 04.06.2014 № 163

### Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                           | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                      | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)</u>                        |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Стелі</u>                                                                                                                 |                |           |          |
| 1     | Демонтаж плінтусів стельових                                                                                                           | м              | 227,42    |          |
| 2     | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                          | м2             | 118,77    |          |
| 3     | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                             | м2             | 79,18     |          |
| 4     | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм                              | м2             | 118,77    |          |
| 5     | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                  | м2             | 79,18     |          |
| 6     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2             | 197,95    |          |
| 7     | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2             | 197,95    |          |
| 8     | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | м2             | 221,84    |          |
| 9     | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                        | м              | 227,42    |          |
| 10    | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                       | м2             | 18,19     |          |
| 11    | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових                                                 | м2             | 18,19     |          |
|       | <u>Розділ 2. Стіни</u>                                                                                                                 |                |           |          |
| 12    | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                           | м2             | 66        |          |
| 13    | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                              | м2             | 429       |          |
| 14    | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                  | м2             | 440,34    |          |
| 15    | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                   | м2             | 495       |          |
| 16    | Безпіщане накриття стін                                                                                                                | м2             | 429       |          |
| 17    | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності                                                                             | м2             | 440,34    |          |
| 18    | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази                                                    | м2             | 440,34    |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                     | 3    | 4      | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт<br><u>Розділ 3. Прорізи та укоси</u>                                  | м2   | 66     |   |
| 20 | Знімання дверних полотен                                                                                                                                                              | м2   | 14,4   |   |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                                                          | шт   | 8      |   |
| 22 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                                | м    | 16,5   |   |
| 23 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                            | м    | 17,6   |   |
| 24 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни                                                                                                | блок | 8      |   |
| 25 | Установлення замків дверних урізних                                                                                                                                                   | шт   | 8      |   |
| 26 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                                                                         | м2   | 32,74  |   |
| 27 | Безпіджане накриття укосів                                                                                                                                                            | м2   | 32,74  |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів<br><u>Розділ 4. Підлоги</u>                                                                                 | м2   | 32,74  |   |
| 29 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                                                                       | м    | 231    |   |
| 30 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                                                                       | м2   | 13,2   |   |
| 31 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                                                                                          | м2   | 2,43   |   |
| 32 | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ                                                                           | м2   | 2,43   |   |
| 33 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                                                                   | м    | 231    |   |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br><u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>                              | м2   | 13,2   |   |
| 35 | Демонтаж кабелю                                                                                                                                                                       | м    | 242    |   |
| 36 | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                                                                           | шт   | 90     |   |
| 37 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                                                                                          | шт   | 19     |   |
| 38 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                                                             | м    | 242    |   |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                  | м    | 99     |   |
| 40 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                                                   | м    | 143    |   |
| 41 | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання                                                                                                                         | шт   | 19     |   |
| 42 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                                             | шт   | 13     |   |
| 43 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних<br><u>Розділ 6. Інші супутні роботи</u>                                                                              | шт   | 82     |   |
| 44 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                            | т    | 25,82  |   |
| 45 | Перевезення сміття до 30 км<br><u>Локальний кошторис 02-01-02 на Під'їзд № 2 квартири (66:70:71:72:77:80:81:82:86:87:90:98:100:104:108:109:110:111:119)</u><br><u>Розділ 1. Стелі</u> | т    | 25,82  |   |
| 46 | Демонтаж плінтусів стельових                                                                                                                                                          | м    | 316,8  |   |
| 47 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                                                                         | м2   | 139,92 |   |

| 1                                 | 2                                                                                                                                      | 3    | 4      | 5 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| 48                                | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                             | м2   | 93,28  |   |
| 49                                | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм                              | м2   | 139,92 |   |
| 50                                | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                  | м2   | 93,28  |   |
| 51                                | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2   | 233,2  |   |
| 52                                | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2   | 233,2  |   |
| 53                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | м2   | 233,2  |   |
| 54                                | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                        | м    | 316,8  |   |
| 55                                | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                       | м2   | 16,58  |   |
| 56                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових                                                 | м2   | 16,58  |   |
| <u>Розділ 2. Стіни</u>            |                                                                                                                                        |      |        |   |
| 57                                | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                           | м2   | 82,5   |   |
| 58                                | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                              | м2   | 297,16 |   |
| 59                                | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                  | м2   | 390,61 |   |
| 60                                | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                   | м2   | 378,39 |   |
| 61                                | Безпіщане накриття стін                                                                                                                | м2   | 340,86 |   |
| 62                                | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності                                                                             | м2   | 390,61 |   |
| 63                                | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази                                                    | м2   | 390,61 |   |
| 64                                | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт                        | м2   | 82,5   |   |
| <u>Розділ 3. Прорізи та укоси</u> |                                                                                                                                        |      |        |   |
| 65                                | Знімання дверних полотен                                                                                                               | м2   | 30,6   |   |
| 66                                | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                           | шт   | 17     |   |
| 67                                | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни                                                 | блок | 17     |   |
| 68                                | Установлення замків дверних урізних                                                                                                    | шт   | 17     |   |
| 69                                | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                          | м2   | 23,8   |   |
| 70                                | Безпіщане накриття укосів                                                                                                              | м2   | 23,8   |   |
| 71                                | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів                                                              | м2   | 23,8   |   |
| <u>Розділ 4. Підлоги</u>          |                                                                                                                                        |      |        |   |
| 72                                | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                        | м    | 371,9  |   |
| 73                                | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                                | м2   | 233,2  |   |
| 74                                | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                        | м2   | 16,5   |   |
| 75                                | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                                           | м2   | 18,6   |   |
| 76                                | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ                            | м2   | 18,6   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3     | 4     | 5 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| 77  | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм                                                        | м2    | 233,2 |   |
| 78  | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                                   | м     | 371,9 |   |
| 79  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт<br><u>Розділ 5. Інші супутні роботи</u> | м2    | 16,5  |   |
| 80  | Демонтаж антресоль                                                                                                                                    | м2    | 39,62 |   |
| 81  | Навантаження сміття вручну                                                                                                                            | т     | 21,63 |   |
| 82  | Перевезення сміття до 30 км<br><u>Локальний кошторис 04-01-01 на Сонячна електростанція</u>                                                           | т     | 21,63 |   |
| 83  | Монтаж кріплення для установлення панелей                                                                                                             | шт    | 10    |   |
| 84  | Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей                                                                                                  | шт    | 10    |   |
| 85  | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А                                                                                           | шт    | 1     |   |
| 86  | Монтаж акумулятора стаціонарного                                                                                                                      | шт    | 14    |   |
| 87  | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2                                                                        | м     | 350   |   |
| 88  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником          | кінц. | 20    |   |
| 89  | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм<br><u>Локальний кошторис 07-01-01 на Під'їзд № 1,2</u>                     | шт    | 4     |   |
| 90  | Демонтаж лавок                                                                                                                                        | шт    | 3     |   |
| 91  | Розбирання бортових каменів                                                                                                                           | м     | 159   |   |
| 92  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                                          | м3    | 20,2  |   |
| 93  | (Демонтаж) бетонних плит                                                                                                                              | шт    | 30    |   |
| 94  | (Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)                                                                                                           | шт    | 15    |   |
| 95  | (Демонтаж) бетонних площадок товщиною 15 см (входи в підвал)                                                                                          | м3    | 1,65  |   |
| 96  | Розбирання світлових приямків підвалу з цегли                                                                                                         | м3    | 2,2   |   |
| 97  | (Демонтаж) Установлення скриньок поштових                                                                                                             | шт    | 12    |   |
| 98  | (Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                                               | м     | 64    |   |
| 99  | Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]                                                                     | т     | 1,582 |   |
| 100 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                         | м2    | 45,2  |   |
| 101 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                            | м2    | 45,2  |   |
| 102 | Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                                                          | м     | 62    |   |
| 103 | Ремонт бетонних східців                                                                                                                               | шт    | 31    |   |
| 104 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців                                                                                  | м2    | 74    |   |
| 105 | Фарбування плінтусу стінового                                                                                                                         | м2    | 15,5  |   |
| 106 | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином                                                                                                | м шва | 180   |   |
| 107 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                                         | м3    | 20    |   |
| 108 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]                                  | м2    | 221   |   |
| 109 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                    | м     | 233   |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                       | 3     | 4      | 5 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|
| 110 | Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях                                                                                  | м     | 239    |   |
| 111 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                        | м2    | 233    |   |
| 112 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)                                                                     | м2    | 233    |   |
| 113 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм                                                                      | м2    | 54     |   |
| 114 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                                  | м3    | 5,4    |   |
| 115 | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                                | м3    | 8,1    |   |
| 116 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                                                                | м2    | 54     |   |
| 117 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові приямки підвалу) | м3    | 7,45   |   |
| 118 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового приямку підвалу]                                                                               | т     | 0,0466 |   |
| 119 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                         | т     | 0,0466 |   |
| 120 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                           | м2    | 3,2    |   |
| 121 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                              | м2    | 3,2    |   |
| 122 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка парапету)                                                                                | м2    | 3      |   |
| 123 | Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм                                                                                                      | ґрати | 14     |   |
| 124 | Установлення лавок                                                                                                                                      | шт    | 4      |   |
| 125 | Установлення скриньок поштових                                                                                                                          | шт    | 12     |   |
| 126 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см                                       | м2    | 2180   |   |
| 127 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 ( до 5см)                                                              | м2    | -2180  |   |
| 128 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 19,69  |   |
| 129 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод                                                                                                                  | м3    | 0,75   |   |
| 130 | Улаштування контрлати                                                                                                                                   | м     | 60     |   |
| 131 | Опорядження козирка софітом                                                                                                                             | м2    | 7,5    |   |
| 132 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа                                                                                                    | м2    | 15     |   |
| 133 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 149,92 |   |
| 134 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів                                                                                 | м3    | 6,5    |   |
| 135 | Опорядження козирка софітом                                                                                                                             | м2    | 149,92 |   |
| 136 | Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю                                                                                                            | м     | 195    |   |
| 137 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 44     |   |
| 138 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод                                                                                                                  | м3    | 0,59   |   |
| 139 | Улаштування контрлати                                                                                                                                   | м     | 33,3   |   |
| 140 | Улаштування гідробар'єру                                                                                                                                | м2    | 42,5   |   |
| 141 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо                                                             | м3    | 4,25   |   |
| 142 | Улаштування плівки гідроізоляційної                                                                                                                     | м2    | 42,5   |   |
| 143 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2                                                                              | м2    | 36     |   |
| 144 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа                                                                                                    | м2    | 44     |   |
|     | <u>Розділ 1. Інші супутні витрати</u>                                                                                                                   |       |        |   |
| 145 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                         | т     | 51,798 |   |

| 1   | 2                           | 3 | 4      | 5 |
|-----|-----------------------------|---|--------|---|
| 146 | Перевезення сміття до 30 км | т | 51,798 |   |

Склав \_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив \_\_\_\_\_

*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт квартир

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 2944,507 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 8,61470 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 1300,265 тис.грн.    |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат                                                               | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                                                                                           | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 02-01-01                                    | на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)              | 1349,453                      | -                                 | 1349,453 | 4,23004                                  | 637,572                               | -                            |
| 2      | 02-01-02                                    | на Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119) | 1595,054                      | -                                 | 1595,054 | 4,38466                                  | 662,693                               | -                            |
| --     | -----                                       | -----                                                                                     | -----                         | -----                             | -----    | -----                                    | -----                                 | -----                        |
| -      |                                             | Всього:                                                                                   | 2944,507                      | -                                 | 2944,507 | 8,61470                                  | 1300,265                              | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                                      | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати        | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                             |                                                                                        | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                            |                            |                            |
|                             |                                                                                        | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                              |                            |                            |                            |
| 02-01-01                    | Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)              | <u>3.51648</u><br>498,603    | <u>0.25299</u><br>33,983 | <u>0.00194</u><br>0,281                                 | <u>0.01061</u><br>1,741                            | <u>-</u><br>-                | <u>3.78202</u><br>534,608  | <u>0.44802</u><br>102,964  | <u>4.23004</u><br>637,572  |
| 02-01-02                    | Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119) | <u>3.90353</u><br>552,916    | <u>-</u><br>-            | <u>0.00243</u><br>0,351                                 | <u>0.00889</u><br>1,458                            | <u>-</u><br>-                | <u>3.91485</u><br>554,725  | <u>0.46981</u><br>107,968  | <u>4.38466</u><br>662,693  |
| -                           | Разом :                                                                                | <u>7.42001</u><br>1051,519   | <u>0.25299</u><br>33,983 | <u>0.00437</u><br>0,632                                 | <u>0.01950</u><br>3,199                            | <u>-</u><br>-                | <u>7.69687</u><br>1089,333 | <u>0.91783</u><br>210,932  | <u>8.61470</u><br>1300,265 |

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
КР/1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)**  
**Ремонт квартир**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1349,453 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,23004 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 637,572 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Об'рунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                   |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                |                                       |                                                                                                                 |                   |                | Всього                      | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                   |
|                |                                       |                                                                                                                 |                   |                |                             |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                   |
|                |                                       |                                                                                                                 |                   |                |                             |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього            |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                               | 4                 | 5              | 6                           | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                |
|                |                                       | <b>Розділ 1. Стелі</b>                                                                                          |                   |                |                             |                            |                         |                       |                            |                                         |                   |
| 1              | КБ11-43-1<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15; κ=0,8 | Демонтаж плінтусів стельових                                                                                    | 100м              | 2,2742         | <u>2133,68</u><br>2133,68   | -<br>-                     | 4852                    | 4852                  | -<br>-                     | <u>14.1754</u><br>-                     | <u>32.24</u><br>- |
| 2              | КР12-65-14                            | Очищення вручну внутрішніх поверхонь<br>стель від вапняної фарби                                                | 100м2             | 1,1877         | <u>5354,19</u><br>5354,19   | -<br>-                     | 6359                    | 6359                  | -<br>-                     | <u>44.7600</u><br>-                     | <u>53.16</u><br>- |
| 3              | КР11-50-1                             | Відбивання штукатурки по цеглі та<br>бетону зі стель, площа відбивання в<br>одному місці до 5 м2                | 100м2             | 0,7918         | <u>8747,57</u><br>8747,57   | -<br>-                     | 6926                    | 6926                  | -<br>-                     | <u>73.1280</u><br>-                     | <u>57.9</u><br>-  |
| 4              | КР11-4-9                              | Ремонт штукатурки стель по каменю та<br>бетону цементно-вапняним розчином,<br>площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2             | 1,1877         | <u>54765,70</u><br>54633,47 | -<br>-                     | 65045                   | 64888                 | -<br>-                     | <u>381.4920</u><br>-                    | <u>453.1</u><br>- |
| 5              | С111-2014-6                           | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                         | л                 | 23,75          | <u>46.50</u><br>-           | -<br>-                     | 1104                    | -                     | -<br>-                     | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-     |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                           | 7      | 8     | 9     | 10     | 11                   | 12                 |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------------|--------------------|
| 6  | & С111-ШТ-Р0Т-1<br>варіант 2   | Штукатурка гіпсова старт                                                                                                               | кг     | 1514,32 | <u>13,29</u><br>-           | -<br>- | 20125 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 7  | КР11-26-4                      | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                  | 100м2  | 0,7918  | <u>25704,60</u><br>25704,60 | -<br>- | 20353 | 20353 | -<br>- | <u>170.7720</u><br>- | <u>135,22</u><br>- |
| 8  | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                | л      | 15,84   | <u>46,50</u><br>-           | -<br>- | 737   | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 9  | & С111-ШТ-Р0Т-1<br>варіант 2   | Штукатурка гіпсова старт                                                                                                               | кг     | 1009,55 | <u>13,29</u><br>-           | -<br>- | 13417 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 10 | КБ15-56-5<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | 100 м2 | 1,9795  | <u>13165,73</u><br>12894,07 | -<br>- | 26062 | 25524 | -<br>- | <u>86.9400</u><br>-  | <u>172,1</u><br>-  |
| 11 | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                | л      | 28,54   | <u>46,50</u><br>-           | -<br>- | 1327  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 12 | & С111-1895-49<br>варіант 1    | Шпаклівка гіпсова                                                                                                                      | кг     | 296,925 | <u>18,68</u><br>-           | -<br>- | 5547  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 13 | КБ15-56-6<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 1,9795  | <u>2793,76</u><br>2701,61   | -<br>- | 5530  | 5348  | -<br>- | <u>18,2160</u><br>-  | <u>36,06</u><br>-  |
| 14 | & С111-1895-49<br>варіант 1    | Шпаклівка гіпсова                                                                                                                      | кг     | 98,975  | <u>18,68</u><br>-           | -<br>- | 1849  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 15 | КР12-49-6                      | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | 100м2  | 2,2184  | <u>8355,57</u><br>8282,61   | -<br>- | 18536 | 18374 | -<br>- | <u>59,2080</u><br>-  | <u>131,35</u><br>- |
| 16 | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                | л      | 44,368  | <u>46,50</u><br>-           | -<br>- | 2063  | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 17 | С111-2016-2<br>варіант 1       | Фарба                                                                                                                                  | л      | 66,552  | <u>225,17</u><br>-          | -<br>- | 14986 | -     | -<br>- | -<br>-               | -<br>-             |
| 18 | КБ11-43-1<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                        | 100м   | 2,2742  | <u>9118,93</u><br>2667,09   | -<br>- | 20738 | 6065  | -<br>- | <u>17,7192</u><br>-  | <u>40,3</u><br>-   |
| 19 | КБ15-56-5<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                       | 100 м2 | 0,1819  | <u>13165,73</u><br>12894,07 | -<br>- | 2395  | 2345  | -<br>- | <u>86.9400</u><br>-  | <u>15,81</u><br>-  |

| 1                                                    | 2                           | 3                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                                  | 7                               | 8             | 9      | 10                       | 11                              | 12                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 20                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 2,62   | <u>46.50</u>                       | -                               | 122           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 21                                                   | & C111-1895-49<br>варіант 1 | Шпаклівка гіпсова                                                                                                          | кг    | 27,285 | <u>18.68</u>                       | -                               | 510           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 22                                                   | KP12-49-6                   | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами плінтусів стельових                               | 100м2 | 0,1819 | <u>8355.57</u><br><u>8282,61</u>   | -                               | 1520          | 1507   | -                        | <u>59.2080</u>                  | <u>10.77</u>                |
| 23                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 3,638  | <u>46.50</u>                       | -                               | 169           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 24                                                   | C111-2016-2<br>варіант 1    | Фарба                                                                                                                      | л     | 5,457  | <u>225.17</u>                      | -                               | 1229          | -      | -                        | -                               | -                           |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 241501        | 162541 | -                        |                                 | <u>1138.01</u>              |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 241501        |        |                          |                                 | -                           |
| в тому числі:                                        |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 78960         |        |                          |                                 |                             |
| всього заробітна плата, грн.                         |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 162541        |        |                          |                                 |                             |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 85132         |        |                          |                                 |                             |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 136,57        |        |                          |                                 |                             |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 31383         |        |                          |                                 |                             |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | <b>326633</b> |        |                          |                                 |                             |
| -----                                                |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | <b>326633</b> |        |                          |                                 |                             |
| <b>Розділ 2. Стіни</b>                               |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| 25                                                   | KP13-15-5                   | Розбирання облицювання стін з керамічних<br>глазурованих плиток                                                            | 100м2 | 0,66   | <u>11999.87</u><br><u>10981,84</u> | <u>1018.03</u><br><u>425,88</u> | 7920          | 7248   | <u>672</u><br><u>281</u> | <u>89.1600</u><br><u>2,9394</u> | <u>58.85</u><br><u>1,94</u> |
| 26                                                   | KP11-50-1                   | Відбивання штукатурки по цеглі та<br>бетону зі стін, площа відбивання в одному<br>місці до 5 м2                            | 100м2 | 4,29   | <u>8747.57</u><br><u>8747,57</u>   | -                               | 37527         | 37527  | -                        | <u>73.1280</u>                  | <u>313.72</u>               |
| 27                                                   | KP13-10-1                   | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                      | 100м2 | 4,4034 | <u>2771.83</u><br><u>2771,83</u>   | -                               | 12205         | 12205  | -                        | <u>23.1720</u>                  | <u>102.04</u>               |
| 28                                                   | KP11-26-3                   | Поліпшене штукатурення поверхонь стін<br>всередені будівлі цементно-вапняним або<br>цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 4,95   | <u>22998.85</u><br><u>22998,85</u> | -                               | 113844        | 113844 | -                        | <u>152.7960</u>                 | <u>756.34</u>               |
| 29                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 99     | <u>46.50</u>                       | -                               | 4604          | -      | -                        | -                               | -                           |

### Розділ 3. Прорізи та укоси

| 1  | 2                                   | 3                                                                                      | 4      | 5      | 6               | 7 | 8      | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|---|--------|-------|----|-----------------|---------------|
| 40 | KP6-14-1                            | Знімання дверних полотен                                                               | 100 м2 | 0,144  | <u>6538,47</u>  | - | 942    | 942   | -  | <u>53.6160</u>  | <u>7.72</u>   |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 6538,47         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 41 | KP6-13-1                            | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах           | 100 шт | 0,08   | <u>27793,71</u> | - | 2223   | 2221  | -  | <u>221.2440</u> | <u>17.7</u>   |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 27763,91        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 42 | KB10-25-3<br>κ=1,15; κ=0,8          | Демонтаж пластикових підвіконних дошок                                                 | 100м   | 0,165  | <u>4690,43</u>  | - | 774    | 774   | -  | <u>34.7981</u>  | <u>5.74</u>   |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 4690,43         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 43 | KB10-25-3<br>κ=1,15                 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                             | 100м   | 0,176  | <u>57455,89</u> | - | 10112  | 1032  | -  | <u>43.4976</u>  | <u>7.66</u>   |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 5863,04         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 44 | KB10-28-5<br>H2,H3,H5=1,15          | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни | 1 блок | 8      | <u>1163,65</u>  | - | 9309   | 8062  | -  | <u>7.2036</u>   | <u>57.63</u>  |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 1007,71         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 45 | & C111-<br>БВП-37<br>варіант 1      | Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710x2070 мм (Індивідуальний виріб)                  | блок   | 8      | <u>12768,47</u> | - | 102148 | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 46 | KP6-27-3                            | Установлення замків дверних урізних                                                    | 100 шт | 0,08   | <u>29842,16</u> | - | 2387   | 2387  | -  | <u>181.9200</u> | <u>14.55</u>  |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 29842,16        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 47 | & C111-951-<br>1B                   | Замок врізний (комплект циліндр+ручка)                                                 | шт     | 8      | <u>1142,95</u>  | - | 9144   | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 48 | KP11-30-1                           | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю          | 100м2  | 0,3274 | <u>56724,60</u> | - | 18572  | 18572 | -  | <u>360.6600</u> | <u>118.08</u> |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 56724,60        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 49 | C111-2014-6                         | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 6,55   | <u>46,50</u>    | - | 305    | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 50 | & C111-ШТ-<br>POT-1<br>варіант 2    | Штукатурка гіпсова старт                                                               | кг     | 556,58 | <u>13,29</u>    | - | 7397   | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 51 | & C111-870-<br>СТ-ШТ-1<br>варіант 1 | Сітка армувальна                                                                       | м2     | 36,01  | <u>43,76</u>    | - | 1576   | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 52 | KP11-59-3                           | Безпідчане накриття укосів                                                             | 100м2  | 0,3274 | <u>8929,79</u>  | - | 2924   | 2922  | -  | <u>60.1800</u>  | <u>19.7</u>   |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 8925,30         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 53 | C111-2014-6                         | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 4,91   | <u>46,50</u>    | - | 228    | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 54 | & C111-<br>1895-49<br>варіант 1     | Шпаклівка гіпсова                                                                      | кг     | 39,29  | <u>18,68</u>    | - | 734    | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 55 | KP12-49-5                           | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів              | 100м2  | 0,3274 | <u>7423,98</u>  | - | 2431   | 2409  | -  | <u>52.5960</u>  | <u>17.22</u>  |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | 7357,65         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 56 | C111-2014-6                         | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 4,91   | <u>46,50</u>    | - | 228    | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 57 | C111-2016-2<br>варіант 1            | Фарба                                                                                  | л      | 9,82   | <u>225,17</u>   | - | 2211   | -     | -  | -               | -             |
|    |                                     |                                                                                        |        |        | -               | - |        |       | -  | -               | -             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6               | 7        | 8             | 9     | 10       | 11              | 12            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------|---------------|-------|----------|-----------------|---------------|
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                              |       |        |                 |          | 173645        | 39321 | <u>-</u> |                 | <u>266</u>    |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |        |                 |          | 173645        |       | -        |                 | -             |
|    |               | в тому числі:                                                                                                 |       |        |                 |          |               |       |          |                 |               |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |        |                 |          | 134324        |       |          |                 |               |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |        |                 |          | 39321         |       |          |                 |               |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |        |                 |          | 20209         |       |          |                 |               |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |        |                 |          | 31,93         |       |          |                 |               |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |        |                 |          | 7335          |       |          |                 |               |
|    |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                         |       |        |                 |          | <b>193854</b> |       |          |                 |               |
|    |               | -----                                                                                                         |       |        |                 |          |               |       |          |                 |               |
|    |               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                    |       |        |                 |          | <b>193854</b> |       |          |                 |               |
|    |               | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                                      |       |        |                 |          |               |       |          |                 |               |
| 58 | КР7-3-1       | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                               | 100м  | 2,31   | <u>855.52</u>   | <u>-</u> | 1976          | 1976  | <u>-</u> | <u>7.1520</u>   | <u>16.52</u>  |
|    |               |                                                                                                               |       |        | 855,52          | -        |               |       | -        | -               | -             |
| 59 | КР7-2-7       | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                               | 100м2 | 0,132  | <u>14629.83</u> | <u>-</u> | 1931          | 1931  | <u>-</u> | <u>111.3720</u> | <u>14.7</u>   |
|    |               |                                                                                                               |       |        | 14629,83        | -        |               |       | -        | -               | -             |
| 60 | КБ11-11-15    | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                  | 100м2 | 0,0243 | <u>24831.16</u> | <u>-</u> | 603           | 277   | <u>-</u> | <u>86.6502</u>  | <u>2.11</u>   |
|    | Н2,Н3,Н5=1,15 |                                                                                                               |       |        | 11382,37        | -        |               |       | -        | -               | -             |
| 61 | КБ11-11-16    | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ   | 100м2 | 0,0243 | <u>17048.48</u> | <u>-</u> | 414           | 113   | <u>-</u> | <u>35.3970</u>  | <u>0.86</u>   |
|    | κ=1,15        |                                                                                                               |       |        | 4649,75         | -        |               |       | -        | -               | -             |
| 62 | КБ11-43-3     | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                           | 100м  | 2,31   | <u>9409.48</u>  | <u>-</u> | 21736         | 5834  | <u>-</u> | <u>17.0292</u>  | <u>39.34</u>  |
|    |               |                                                                                                               |       |        | 2525,60         | -        |               |       | -        | -               | -             |
| 63 | КБ11-29-1     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,132  | <u>93165.43</u> | <u>-</u> | 12298         | 4059  | <u>-</u> | <u>214.7280</u> | <u>28.34</u>  |
|    | Н2,Н3,Н5=1,15 |                                                                                                               |       |        | 30751,20        | -        |               |       | -        | -               | -             |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                              |       |        |                 |          | 38958         | 14190 | <u>-</u> |                 | <u>101.87</u> |
|    |               |                                                                                                               |       |        |                 |          |               |       | -        |                 | -             |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                 |       |        |                 |          | 38958         |       |          |                 |               |
|    |               | в тому числі:                                                                                                 |       |        |                 |          |               |       |          |                 |               |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                              |       |        |                 |          | 24768         |       |          |                 |               |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                  |       |        |                 |          | 14190         |       |          |                 |               |
|    |               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                               |       |        |                 |          | 7536          |       |          |                 |               |
|    |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                        |       |        |                 |          | 12,21         |       |          |                 |               |
|    |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                           |       |        |                 |          | 2810          |       |          |                 |               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6               | 7 | 8            | 9     | 10 | 11              | 12           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---|--------------|-------|----|-----------------|--------------|
|    |                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                   |       |        |                 |   | <b>46494</b> |       |    |                 |              |
|    |                 | -----                                                                                                                                                   |       |        |                 |   |              |       |    |                 |              |
|    |                 | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                              |       |        |                 |   | <b>46494</b> |       |    |                 |              |
|    |                 | <b>Розділ 5. Електромонтажні роботи</b>                                                                                                                 |       |        |                 |   |              |       |    |                 |              |
| 64 | КР17-3-1        | Демонтаж кабелю                                                                                                                                         | 100м  | 2,42   | <u>1901.93</u>  | - | 4603         | 4603  | -  | <u>15.1560</u>  | <u>36.68</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 1901,93         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 65 | КР17-4-1        | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                                                             | 100шт | 0,9    | <u>1152.00</u>  | - | 1037         | 1037  | -  | <u>9.1800</u>   | <u>8.26</u>  |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 1152,00         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 66 | КР17-4-3        | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                                                            | 100шт | 0,19   | <u>1305.19</u>  | - | 248          | 248   | -  | <u>9.9360</u>   | <u>1.89</u>  |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 1305,19         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 67 | КБ21-3-1        | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                                                               | 100м  | 2,42   | <u>4460.52</u>  | - | 10794        | 10794 | -  | <u>33.0924</u>  | <u>80.08</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 4460,52         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 68 | & С1530-ТГ-16-1 | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм                                                                                                               | м     | 99,99  | <u>8.79</u>     | - | 879          | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 1       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |
| 69 | & С1530-ТГ-20-1 | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм                                                                                                               | м     | 144,43 | <u>10.30</u>    | - | 1488         | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 2       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |
| 70 | С188888-4       | Кріплення для ПВХ труб                                                                                                                                  | шт    | 1000   | <u>2.19</u>     | - | 2190         | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 3       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |
| 71 | КР17-8-2        | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                    | 100м  | 0,99   | <u>1694.28</u>  | - | 1677         | 1523  | -  | <u>11.5680</u>  | <u>11.45</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 1538,78         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 72 | & С153-1-2-В1-1 | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2 | м     | 101,97 | <u>34.81</u>    | - | 3550         | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 2       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |
| 73 | КР17-8-3        | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                                                                     | 100м  | 1,43   | <u>2602.40</u>  | - | 3721         | 3486  | -  | <u>18.3240</u>  | <u>26.2</u>  |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 2437,46         | - |              |       | -  | -               | -            |
| 74 | & С153-1-2-В1-1 | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2 | м     | 145,86 | <u>50.46</u>    | - | 7360         | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 3       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |
| 75 | КР17-10-6       | Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання                                                                                           | 100шт | 0,19   | <u>25592.85</u> | - | 4863         | 4801  | -  | <u>165.3120</u> | <u>31.41</u> |
|    |                 |                                                                                                                                                         |       |        | 25267,94        | - |              |       | -  | -               | -            |
| 76 | & С100-1507-9   | LED світильник, круглий, Е27, 230В, ІР20                                                                                                                | шт    | 19     | <u>434.15</u>   | - | 8249         | -     | -  | -               | -            |
|    | варіант 3       |                                                                                                                                                         |       |        | -               | - |              |       | -  | -               | -            |

| 1  | 2          | 3                                                                         | 4     | 5     | 6               | 7             | 8            | 9      | 10          | 11             | 12             |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|--------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 77 | КР17-12-2  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,13  | <u>14136.04</u> | -             | 1838         | 723    | -           | <u>42.3120</u> | <u>5.5</u>     |
|    |            |                                                                           |       |       | 5558,10         | -             |              |        | -           | -              | -              |
| 78 | КР17-12-12 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних          | 100шт | 0,82  | <u>25794.55</u> | -             | 21152        | 6768   | -           | <u>62.8320</u> | <u>51.52</u>   |
|    |            |                                                                           |       |       | 8253,61         | -             |              |        | -           | -              | -              |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 5                                          |       |       |                 |               | 73649        | 33983  | -           |                | <u>252.99</u>  |
|    |            |                                                                           |       |       |                 |               |              |        | -           |                | -              |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |       |                 |               | 73649        |        |             |                |                |
|    |            | в тому числі:                                                             |       |       |                 |               |              |        |             |                |                |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                          |       |       |                 |               | 39666        |        |             |                |                |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                              |       |       |                 |               | 33983        |        |             |                |                |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |       |       |                 |               | 16819        |        |             |                |                |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |       |       |                 |               | 24,54        |        |             |                |                |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |       |       |                 |               | 5640         |        |             |                |                |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |       |       |                 |               | <b>90468</b> |        |             |                |                |
|    |            | -----                                                                     |       |       |                 |               |              |        |             |                |                |
|    |            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                |       |       |                 |               | <b>90468</b> |        |             |                |                |
|    |            | <b>Розділ 6. Інші супутні роботи</b>                                      |       |       |                 |               |              |        |             |                |                |
| 79 | КР20-40-1  | Навантаження сміття вручну                                                | 1 т   | 25,82 | <u>194.98</u>   | -             | 5034         | 5034   | -           | <u>1.6300</u>  | <u>42.09</u>   |
|    |            |                                                                           |       |       | 194,98          | -             |              |        | -           | -              | -              |
| 80 | СЗ11-30-М  | Перевезення сміття до 30 км                                               | т     | 25,82 | <u>334.53</u>   | <u>334.53</u> | 8638         | -      | <u>8638</u> | <u>-</u>       | <u>-</u>       |
|    |            |                                                                           |       |       | -               | 67,42         |              |        | 1741        | 0,4110         | 10,61          |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 6                                          |       |       |                 |               | 13672        | 5034   | <u>8638</u> |                | <u>42.09</u>   |
|    |            |                                                                           |       |       |                 |               |              |        | 1741        |                | 10,61          |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |       |                 |               | 13672        |        |             |                |                |
|    |            | в тому числі:                                                             |       |       |                 |               |              |        |             |                |                |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                              |       |       |                 |               | 6775         |        |             |                |                |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                           |       |       |                 |               | 3767         |        |             |                |                |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                    |       |       |                 |               | 6,32         |        |             |                |                |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                       |       |       |                 |               | 1454         |        |             |                |                |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                     |       |       |                 |               | <b>17439</b> |        |             |                |                |
|    |            | -----                                                                     |       |       |                 |               |              |        |             |                |                |
|    |            | <b>Всього по розділу 6</b>                                                |       |       |                 |               | <b>17439</b> |        |             |                |                |
|    |            | Разом прямі витрати по кошторису                                          |       |       |                 |               | 1069434      | 532586 | <u>9310</u> |                | <u>3769.47</u> |
|    |            |                                                                           |       |       |                 |               |              |        | 2022        |                | 12,55          |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                             |       |       |                 |               | 1069434      |        |             |                |                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 527538<br>534608<br>280019<br>448,02<br>102964<br><b>1349453</b><br><br><b>1349453</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   | <b>4230,04</b><br><b>637572</b>                                                        |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада  
( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж плінтусів стельових                                                                                                           | м                 | 227,42    |          |
| 2         | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                          | м2                | 118,77    |          |
| 3         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                             | м2                | 79,18     |          |
| 4         | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм                              | м2                | 118,77    |          |
| 5         | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                  | м2                | 79,18     |          |
| 6         | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2                | 197,95    |          |
| 7         | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2                | 197,95    |          |
| 8         | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | м2                | 221,84    |          |
| 9         | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                        | м                 | 227,42    |          |
| 10        | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                       | м2                | 18,19     |          |
| 11        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових                                                 | м2                | 18,19     |          |
| 12        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                           | м2                | 66        |          |
| 13        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                              | м2                | 429       |          |
| 14        | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                  | м2                | 440,34    |          |
| 15        | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                   | м2                | 495       |          |
| 16        | Безпіщане накриття стін                                                                                                                | м2                | 429       |          |
| 17        | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності                                                                             | м2                | 440,34    |          |
| 18        | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази                                                    | м2                | 440,34    |          |

| 1  | 2                                                                                                               | 3    | 4     | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2   | 66    |   |
| 20 | Знімання дверних полотен                                                                                        | м2   | 14,4  |   |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт   | 8     |   |
| 22 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок                                                                          | м    | 16,5  |   |
| 23 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                      | м    | 17,6  |   |
| 24 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни                          | блок | 8     |   |
| 25 | Установлення замків дверних урізних                                                                             | шт   | 8     |   |
| 26 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                   | м2   | 32,74 |   |
| 27 | Безпідчане накриття укосів                                                                                      | м2   | 32,74 |   |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів                                       | м2   | 32,74 |   |
| 29 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                 | м    | 231   |   |
| 30 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                 | м2   | 13,2  |   |
| 31 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                    | м2   | 2,43  |   |
| 32 | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ     | м2   | 2,43  |   |
| 33 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                             | м    | 231   |   |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт   | м2   | 13,2  |   |
| 35 | Демонтаж кабелю                                                                                                 | м    | 242   |   |
| 36 | Демонтаж вимикачів, розеток                                                                                     | шт   | 90    |   |
| 37 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання                                                                    | шт   | 19    |   |
| 38 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм                                       | м    | 242   |   |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                            | м    | 99    |   |
| 40 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби                                             | м    | 143   |   |
| 41 | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання                                                   | шт   | 19    |   |
| 42 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                       | шт   | 13    |   |
| 43 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                                                | шт   | 82    |   |
| 44 | Навантаження сміття вручну                                                                                      | т    | 25,82 |   |
| 45 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                     | т    | 25,82 |   |

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
Ремонт квартири

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01**  
**Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)**

| №<br>Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |                                            |                   |           | всього, грн.                           | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |              |                                            |                   |           |                                        | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |
| 1         | 2            | 3                                          | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
|           |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>             |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 3516,48   | 141,79                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 3,6       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27           | робітниками-будівельниками                 | люд.год           | 252,99    | 134,32                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |              | Витрати труда робітників-монтажників       | розряд            | 3,2       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | люд.год           | 1,94      | 144,89                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |              | робітниками-монтажниками                   | розряд            | 3,8       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 10,61     | 164,04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |              | керуванням та обслуговуванням машин        | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |              | керуванням та обслуговуванням машин        | люд.год           | 448,02    | 229,83                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | керуванням та обслуговуванням              | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | будівельного сміття                        | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | персоналу                                  | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Витрати труда робітників, заробітна плата  | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | яких враховується в складі:                | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | загальновиборничих витрат                  | люд.год           |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість            | люд.год           | 4230,04   |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5          | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт     |                                                                                                                                                            | розряд   | 3,6        |                           |                           |                       |                       |        |
| 10 | КБМ205-101                | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b><br>Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 1,68696    | <u>398,29</u><br>671,90   |                           |                       |                       |        |
| 11 | СЗ11-30-М                 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                                | т        | 25,82      | <u>334,53</u><br>8637,56  |                           |                       |                       |        |
|    |                           | <b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>                                                                                                       | грн.     |            | <b>9309,46</b>            |                           |                       |                       |        |
|    |                           | Дизельне паливо                                                                                                                                            | кг       | 6,039      |                           |                           |                       |                       |        |
|    |                           | Масильні матеріали                                                                                                                                         | кг       | 0,27       |                           |                           |                       |                       |        |
|    |                           | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>                                                                              |          |            |                           |                           |                       |                       |        |
| 12 | КБМ200-68                 | Пістолет монтажний                                                                                                                                         | маш. год | 14,961408  |                           |                           |                       |                       |        |
| 13 | КБМ270-90                 | Пилка дискова електрична                                                                                                                                   | маш. год | 2,8617336  |                           |                           |                       |                       |        |
| 14 | КБМ270-115                | Дрилі електричні                                                                                                                                           | маш. год | 9,77658792 |                           |                           |                       |                       |        |
| 15 | КБМ270-119                | Шуруповерти                                                                                                                                                | маш. год | 6,271962   |                           |                           |                       |                       |        |
| 16 | КБМ270-126                | Фарборозпилювачі ручні                                                                                                                                     | маш. год | 60,9770688 |                           |                           |                       |                       |        |
| 17 | КБМ270-131                | Перфоратор пневматичний                                                                                                                                    | маш. год | 3,37392    |                           |                           |                       |                       |        |
| 18 | КБМ270-135                | Перфоратори електричні                                                                                                                                     | маш. год | 66,0864576 |                           |                           |                       |                       |        |
| 19 | КБМ270-236                | Пилосос промисловий                                                                                                                                        | маш. год | 1,91052276 |                           |                           |                       |                       |        |
| 20 | КБМ270-250                | Станок для різання керамічної плитки                                                                                                                       | маш. год | 16,740504  |                           |                           |                       |                       |        |
|    |                           | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                |          |            |                           |                           |                       |                       |        |
| 21 | &C1-5-40-62<br>варіант 1  | Плитка                                                                                                                                                     | м2       | 80,124     | <u>504,01</u><br>40383,30 | <u>490,00</u><br>39260,76 | <u>4,13</u><br>330,91 | <u>9,88</u><br>791,63 | 30 км. |
| 22 | &C1-5-40-101              | Піна монтажна                                                                                                                                              | л        | 2,44288    | <u>334,75</u><br>817,75   | <u>327,78</u><br>800,73   | <u>0,41</u><br>1,00   | <u>6,56</u><br>16,02  | 30 км. |
| 23 | &C1-5-40-101<br>варіант 2 | Піна монтажна                                                                                                                                              | л        | 4,368      | <u>260,42</u><br>1137,51  | <u>254,90</u><br>1113,40  | <u>0,41</u><br>1,79   | <u>5,11</u><br>22,32  | 30 км. |
| 24 | &C1-5-408                 | Дошки підвіконні пластикові                                                                                                                                | м        | 17,952     | <u>460,26</u><br>8262,59  | <u>450,00</u><br>8078,40  | <u>1,24</u><br>22,26  | <u>9,02</u><br>161,93 | 30 км. |
| 25 | &C100-1507-9<br>варіант 3 | LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20                                                                                                                   | шт       | 19         | <u>434,15</u><br>8248,85  | <u>425,00</u><br>8075,00  | <u>0,64</u><br>12,16  | <u>8,51</u><br>161,69 | 30 км. |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                | 4     | 5         | 6/7                          | 8/9                          | 10/11                   | 12/13                    | 14     |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 26 | &C111-14-1<br>варіант 1            | Шурупи саморізи 60x3,5                                                                                           | шт    | 344,19    | <u>0.94</u><br>323,54        | <u>0.90</u><br>309,77        | <u>0.02</u><br>6,88     | <u>0.02</u><br>6,89      | 30 км. |
| 27 | &C111-ПК-С-6<br>варіант 1          | Пластмасові хрестики для укладання плитки                                                                        | шт    | 335,808   | <u>0.18</u><br>60,45         | <u>0.14</u><br>47,01         | <u>0.04</u><br>13,44    | <u>-</u><br>-            | 30 км. |
| 28 | &C111-ШТ-<br>РОТ-1<br>варіант 2    | Штукатурка гіпсова старт                                                                                         | кг    | 11495,45  | <u>13.29</u><br>152774,53    | <u>12.16</u><br>139784,67    | <u>0.87</u><br>10001,04 | <u>0.26</u><br>2988,82   | 30 км. |
| 29 | &C111-155-1-2                      | Дюбелі розпірні поліетиленові                                                                                    | шт    | 38,76     | <u>1.3</u><br>50,39          | <u>0.83</u><br>32,17         | <u>0.44</u><br>17,05    | <u>0.03</u><br>1,17      | 30 км. |
| 30 | &C111-1Н1-В1<br>варіант 1          | Розетка прихованої установки, одномісна, з<br>заземлюючими контактами та захисними<br>шторками, 250В~, 16А, IP20 | шт    | 82        | <u>149.48</u><br>12257,36    | <u>146.19</u><br>11987,58    | <u>0.36</u><br>29,52    | <u>2.93</u><br>240,26    | 30 км. |
| 31 | +C111-609<br>варіант 1             | Клей-мастика Dragon для поліуретанових<br>виробів 4кг                                                            | кг    | 11,71213  | <u>79.42</u><br>930,18       | <u>77.25</u><br>904,76       | <u>0.61</u><br>7,14     | <u>1.56</u><br>18,28     | 30 км. |
| 32 | C111-822                           | Дріт сталевий низьковуглецевий різного<br>призначення чорний, діаметр 1,6 мм                                     | т     | 0,006292  | <u>48139.23</u><br>302,89    | <u>46880.28</u><br>294,97    | <u>315.04</u><br>1,98   | <u>943.91</u><br>5,94    | 30 км. |
| 33 | &C111-870-<br>СТ-ШТ-1<br>варіант 1 | Сітка армувальна                                                                                                 | м2    | 580,51    | <u>43.76</u><br>25403,12     | <u>41.95</u><br>24352,39     | <u>0.95</u><br>551,48   | <u>0.86</u><br>499,25    | 30 км. |
| 34 | &C111-951-1В                       | Замок врізний (комплект циліндр+ручка)                                                                           | шт    | 8         | <u>1142.95</u><br>9143,60    | <u>1120.00</u><br>8960,00    | <u>0.54</u><br>4,32     | <u>22.41</u><br>179,28   | 30 км. |
| 35 | &C111-БВП-<br>37<br>варіант 1      | Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір<br>710x2070 мм (Індивідуальний виріб)                                         | блок  | 8         | <u>12768.47</u><br>102147,76 | <u>12500.00</u><br>100000,00 | <u>18.11</u><br>144,88  | <u>250.36</u><br>2002,88 | 30 км. |
| 36 | +C111-1480-П                       | Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм                                                                              | т     | 0,001552  | <u>48242.2</u><br>74,87      | <u>46896.64</u><br>72,78     | <u>399.63</u><br>0,62   | <u>945.93</u><br>1,47    | 30 км. |
| 37 | +C111-1604                         | Папір шліфувальний                                                                                               | м2    | 4,2758    | <u>221.09</u><br>945,34      | <u>216.69</u><br>926,52      | <u>0.06</u><br>0,26     | <u>4.34</u><br>18,56     | 30 км. |
| 38 | +C111-1648                         | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]                                                                         | т     | 0,0088068 | <u>268656.59</u><br>2366,00  | <u>262848.01</u><br>2314,85  | <u>540.8</u><br>4,76    | <u>5267.78</u><br>46,39  | 30 км. |
| 39 | +C111-1705<br>варіант 1            | Шпалери під фарбування                                                                                           | 100м2 | 4,9758    | <u>4817.64</u><br>23971,61   | <u>4716.98</u><br>23470,75   | <u>6.2</u><br>30,85     | <u>94.46</u><br>470,01   | 30 км. |
| 40 | +C111-1722<br>варіант 1            | Плінтуси ПВХ                                                                                                     | м     | 233,31    | <u>66.63</u><br>15545,45     | <u>64.50</u><br>15048,50     | <u>0.82</u><br>191,31   | <u>1.31</u><br>305,64    | 30 км. |
| 41 | +C111-1722<br>варіант 2            | Стельовий плінтус Premium Decor PL-45<br>(МХ) 2000x45x45 мм                                                      | м     | 229,6942  | <u>59.83</u><br>13742,60     | <u>57.84</u><br>13285,51     | <u>0.82</u><br>188,35   | <u>1.17</u><br>268,74    | 30 км. |
| 42 | &C111-1895-<br>49<br>варіант 1     | Шпаклівка гіпсова                                                                                                | кг    | 977,275   | <u>18.68</u><br>18255,50     | <u>17.67</u><br>17268,45     | <u>0.64</u><br>625,46   | <u>0.37</u><br>361,59    | 30 км. |
| 43 | +C111-2000-1<br>варіант 1          | Клеюча суміш для керамічної плитки                                                                               | кг    | 514,8     | <u>10.32</u><br>5312,74      | <u>9.56</u><br>4921,49       | <u>0.56</u><br>288,29   | <u>0.2</u><br>102,96     | 30 км. |

| 1  | 2                                  | 3                                                                                                                                                       | 4           | 5       | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 44 | +C111-2001-2<br>варіант 1          | Затирка для швів                                                                                                                                        | кг          | 32,1552 | <u>79.05</u><br>2541,87   | <u>76.94</u><br>2474,02   | <u>0.56</u><br>18,01  | <u>1.55</u><br>49,84  | 30 км. |
| 45 | +C111-2005-1                       | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                                                                                                           | кг          | 36,5715 | <u>16.51</u><br>603,80    | <u>15.63</u><br>571,61    | <u>0.56</u><br>20,48  | <u>0.32</u><br>11,71  | 30 км. |
| 46 | +C111-2014-6                       | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                                                 | л           | 314,802 | <u>46.5</u><br>14638,29   | <u>45.00</u><br>14166,09  | <u>0.59</u><br>185,73 | <u>0.91</u><br>286,47 | 30 км. |
| 47 | +C111-2016-2<br>варіант 1          | Фарба                                                                                                                                                   | л           | 213,929 | <u>225.17</u><br>48170,39 | <u>220.00</u><br>47064,38 | <u>0.75</u><br>160,45 | <u>4.42</u><br>945,56 | 30 км. |
| 48 | +C142-10-2                         | Вода                                                                                                                                                    | м3          | 1,16671 | <u>40.85</u><br>47,66     | <u>40.85</u><br>47,66     | <u>-</u><br>-         | <u>-</u><br>-         |        |
| 49 | &C153-1-2-B1-<br>1<br>варіант 2    | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2 | м           | 101,97  | <u>34.81</u><br>3549,58   | <u>33.56</u><br>3422,11   | <u>0.57</u><br>58,12  | <u>0.68</u><br>69,35  | 30 км. |
| 50 | &C153-1-2-B1-<br>1<br>варіант 3    | Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2 | м           | 145,86  | <u>50.46</u><br>7360,10   | <u>48.90</u><br>7132,55   | <u>0.57</u><br>83,14  | <u>0.99</u><br>144,41 | 30 км. |
| 51 | &C1512-13-B6<br>варіант 1          | Коробка установча для суцільних стін                                                                                                                    | шт          | 95      | <u>25.54</u><br>2426,30   | <u>25.00</u><br>2375,00   | <u>0.04</u><br>3,80   | <u>0.5</u><br>47,50   | 30 км. |
| 52 | &C1530-ТГ-<br>16-1<br>варіант 1    | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм                                                                                                               | м           | 99,99   | <u>8.79</u><br>878,91     | <u>6.26</u><br>625,94     | <u>2.36</u><br>235,98 | <u>0.17</u><br>16,99  | 30 км. |
| 53 | &C1530-ТГ-<br>20-1<br>варіант 2    | Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм                                                                                                               | м           | 144,43  | <u>10.3</u><br>1487,63    | <u>7.74</u><br>1117,89    | <u>2.36</u><br>340,85 | <u>0.2</u><br>28,89   | 30 км. |
| 54 | +C1544-92                          | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                                                                               | кг          | 0,53    | <u>134.55</u><br>71,31    | <u>131.01</u><br>69,44    | <u>0.9</u><br>0,48    | <u>2.64</u><br>1,39   | 30 км. |
| 55 | &C1547-6-1-<br>ИНБ-В1<br>варіант 2 | Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20                                                                                           | шт          | 13      | <u>59.85</u><br>778,05    | <u>58.49</u><br>760,37    | <u>0.19</u><br>2,47   | <u>1.17</u><br>15,21  | 30 км. |
| 56 | +C188888-4<br>варіант 3            | Кріплення для ПВХ труб                                                                                                                                  | шт          | 1000    | <u>2.19</u><br>2190,00    | <u>2.15</u><br>2150,00    | <u>-</u><br>-         | <u>0.04</u><br>40,00  |        |
| 57 | C1999-9001                         | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат                                                                                        |             |         |                           |                           |                       |                       |        |
|    |                                    | Електроенергія                                                                                                                                          | кВт-год     | 39,6027 | <u>8.43544</u><br>334,07  | <u>8.43544</u><br>334,07  |                       |                       |        |
|    |                                    | Разом                                                                                                                                                   | грн.        |         | 334,07                    | 334,07                    |                       |                       |        |
|    |                                    | <b>Разом по розділу III</b>                                                                                                                             | <b>грн.</b> |         | <b>527535,89</b>          | <b>503621,59</b>          | <b>13585,26</b>       | <b>10329,04</b>       |        |

| 1 | 2 | 3                                                         | 4       | 5         | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-------|-------|----|
|   |   | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв<br/>для усіх машин</b> |         |           |     |     |       |       |    |
|   |   | Електроенергія                                            | кВт-год | 39,603    |     |     |       |       |    |
|   |   | Масильні матеріали                                        | кг      | 0,27      |     |     |       |       |    |
|   |   | Дизельне паливо                                           | л       | 7,105     |     |     |       |       |    |
|   |   | <b><u>Довідкові дані</u></b>                              |         |           |     |     |       |       |    |
|   |   | Будівельне сміття                                         | т       | 25,829252 |     |     |       |       |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
КР/1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)**  
**Ремонт квартир**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1595,054 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,38466 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 662,693 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

| № Ч.ч. | Об'єктування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                               | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |               |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|
|        |                           |                                                                                                           |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |               |
|        |                           |                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | тих, що обслуговують машини        |               |
|        |                           |                                                                                                           |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | на одиницю                         | всього        |
| 1      | 2                         | 3                                                                                                         | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12            |
|        |                           | <b>Розділ 1. Стелі</b>                                                                                    |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |               |
| 1      | КБ11-43-1                 | Демонтаж плінтусів стельових                                                                              | 100м           | 3,168     | <u>2133,68</u>         | -                  | 6759                    | 6759             | -                  | <u>14,1754</u>                     | <u>44,91</u>  |
|        | Н2,Н3,Н5=1,15; κ=0,8      |                                                                                                           |                |           | 2133,68                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 2      | КР12-65-14                | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                             | 100м2          | 1,3992    | <u>5354,19</u>         | -                  | 7492                    | 7492             | -                  | <u>44,7600</u>                     | <u>62,63</u>  |
|        |                           |                                                                                                           |                |           | 5354,19                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 3      | КР11-50-1                 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                | 100м2          | 0,9328    | <u>8747,57</u>         | -                  | 8160                    | 8160             | -                  | <u>73,1280</u>                     | <u>68,21</u>  |
|        |                           |                                                                                                           |                |           | 8747,57                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 4      | КР11-4-9                  | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2          | 1,3992    | <u>54765,70</u>        | -                  | 76628                   | 76443            | -                  | <u>381,4920</u>                    | <u>533,78</u> |
|        |                           |                                                                                                           |                |           | 54633,47               | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |
| 5      | С111-2014-6               | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                   | л              | 27,98     | <u>46,50</u>           | -                  | 1301                    | -                | -                  | -                                  | -             |
|        |                           |                                                                                                           |                |           | -                      | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -             |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10            | 11                   | 12                 |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------------------|--------------------|
| 6  | & С111-ШТ-Р0Т-1<br>варіант 2   | Штукатурка гіпсова старт                                                                                                                | кг     | 1783,98 | <u>13,29</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 23709 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 7  | КР11-26-4                      | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                   | 100м2  | 0,9328  | <u>25704,60</u><br>25704,60 | <u>-</u><br>- | 23977 | 23977 | <u>-</u><br>- | <u>170.7720</u><br>- | <u>159.3</u><br>-  |
| 8  | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                 | л      | 18,66   | <u>46,50</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 868   | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 9  | & С111-ШТ-Р0Т-1<br>варіант 2   | Штукатурка гіпсова старт                                                                                                                | кг     | 1189,32 | <u>13,29</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 15806 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 10 | КБ15-56-5<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | 100 м2 | 2,332   | <u>13165,73</u><br>12894,07 | <u>-</u><br>- | 30702 | 30069 | <u>-</u><br>- | <u>86.9400</u><br>-  | <u>202,74</u><br>- |
| 11 | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                 | л      | 33,63   | <u>46,50</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 1564  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 12 | & С111-1895-49<br>варіант 1    | Шпаклівка гіпсова                                                                                                                       | кг     | 349,8   | <u>18,68</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 6534  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 13 | КБ15-56-6<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 2,332   | <u>2793,76</u><br>2701,61   | <u>-</u><br>- | 6515  | 6300  | <u>-</u><br>- | <u>18,2160</u><br>-  | <u>42,48</u><br>-  |
| 14 | & С111-1895-49<br>варіант 1    | Шпаклівка гіпсова                                                                                                                       | кг     | 116,6   | <u>18,68</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 2178  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 15 | КР12-49-6                      | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування          | 100м2  | 2,332   | <u>8355,57</u><br>8282,61   | <u>-</u><br>- | 19485 | 19315 | <u>-</u><br>- | <u>59,2080</u><br>-  | <u>138,07</u><br>- |
| 16 | С111-2014-6                    | Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                                                                                                 | л      | 46,64   | <u>46,50</u><br>-           | <u>-</u><br>- | 2169  | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 17 | С111-2016-2<br>варіант 1       | Фарба                                                                                                                                   | л      | 69,96   | <u>225,17</u><br>-          | <u>-</u><br>- | 15753 | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-      |
| 18 | КБ11-43-1<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                         | 100м   | 3,168   | <u>9118,93</u><br>2667,09   | <u>-</u><br>- | 28889 | 8449  | <u>-</u><br>- | <u>17,7192</u><br>-  | <u>56,13</u><br>-  |
| 19 | КБ15-56-5<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15 | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                        | 100 м2 | 0,1658  | <u>13165,73</u><br>12894,07 | <u>-</u><br>- | 2183  | 2138  | <u>-</u><br>- | <u>86.9400</u><br>-  | <u>14,41</u><br>-  |

| 1                                                    | 2                           | 3                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                                  | 7                               | 8             | 9      | 10                       | 11                              | 12                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 20                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 2,39   | <u>46.50</u>                       | -                               | 111           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 21                                                   | & C111-1895-49<br>варіант 1 | Шпаклівка гіпсова                                                                                                          | кг    | 24,87  | <u>18.68</u>                       | -                               | 465           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 22                                                   | KP12-49-6                   | Поліпшене фарбування<br>полівінілацетатними водоемульсійними<br>сумішами плінтусів стельових                               | 100м2 | 0,1658 | <u>8355.57</u><br><u>8282,61</u>   | -                               | 1385          | 1373   | -                        | <u>59.2080</u>                  | <u>9.82</u>                 |
| 23                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 3,316  | <u>46.50</u>                       | -                               | 154           | -      | -                        | -                               | -                           |
| 24                                                   | C111-2016-2<br>варіант 1    | Фарба                                                                                                                      | л     | 4,974  | <u>225.17</u>                      | -                               | 1120          | -      | -                        | -                               | -                           |
| Разом прямі витрати по розділу 1                     |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 283907        | 190475 | -                        |                                 | <u>1332.48</u>              |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 283907        |        |                          |                                 | -                           |
| в тому числі:                                        |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 93432         |        |                          |                                 |                             |
| всього заробітна плата, грн.                         |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 190475        |        |                          |                                 |                             |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 99718         |        |                          |                                 |                             |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 159,92        |        |                          |                                 |                             |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | 36751         |        |                          |                                 |                             |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | <b>383625</b> |        |                          |                                 |                             |
| -----                                                |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| <b>Всього по розділу 1</b>                           |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 | <b>383625</b> |        |                          |                                 |                             |
| <b>Розділ 2. Стіни</b>                               |                             |                                                                                                                            |       |        |                                    |                                 |               |        |                          |                                 |                             |
| 25                                                   | KP13-15-5                   | Розбирання облицювання стін з керамічних<br>глазурованих плиток                                                            | 100м2 | 0,825  | <u>11999.87</u><br><u>10981,84</u> | <u>1018.03</u><br><u>425,88</u> | 9900          | 9060   | <u>840</u><br><u>351</u> | <u>89.1600</u><br><u>2,9394</u> | <u>73.56</u><br><u>2,43</u> |
| 26                                                   | KP11-50-1                   | Відбивання штукатурки по цеглі та<br>бетону зі стін, площа відбивання в одному<br>місці до 5 м2                            | 100м2 | 2,9716 | <u>8747.57</u><br><u>8747,57</u>   | -                               | 25994         | 25994  | -                        | <u>73.1280</u>                  | <u>217.31</u>               |
| 27                                                   | KP13-10-1                   | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                      | 100м2 | 3,9061 | <u>2771.83</u><br><u>2771,83</u>   | -                               | 10827         | 10827  | -                        | <u>23.1720</u>                  | <u>90.51</u>                |
| 28                                                   | KP11-26-3                   | Поліпшене штукатурення поверхонь стін<br>всередені будівлі цементно-вапняним або<br>цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 3,7839 | <u>22998.85</u><br><u>22998,85</u> | -                               | 87025         | 87025  | -                        | <u>152.7960</u>                 | <u>578.16</u>               |
| 29                                                   | C111-2014-6                 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                                                    | л     | 75,68  | <u>46.50</u>                       | -                               | 3519          | -      | -                        | -                               | -                           |

[illegible]

| 1  | 2                  | 3                                                                                      | 4      | 5     | 6               | 7 | 8      | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------|---|--------|-------|----|-----------------|---------------|
| 40 | KP6-14-1           | Знімання дверних полотен                                                               | 100 м2 | 0,306 | <u>6538,47</u>  | - | 2001   | 2001  | -  | <u>53.6160</u>  | <u>16,41</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 6538,47         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 41 | KP6-13-1           | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах           | 100 шт | 0,17  | <u>27793,71</u> | - | 4725   | 4720  | -  | <u>221.2440</u> | <u>37,61</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 27763,91        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 42 | KB10-28-5          | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни | 1 блок | 17    | <u>1163,65</u>  | - | 19782  | 17131 | -  | <u>7.2036</u>   | <u>122,46</u> |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 1007,71         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 43 | & C111-БВП-37      | Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710x2070 мм (Індивідуальний виріб)                  | блок   | 17    | <u>12768,47</u> | - | 217064 | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 1          |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 44 | KP6-27-3           | Установлення замків дверних урізних                                                    | 100 шт | 0,17  | <u>29842,16</u> | - | 5073   | 5073  | -  | <u>181.9200</u> | <u>30,93</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 29842,16        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 45 | & C111-951-1В      | Замок врізний (комплект циліндр+ручка)                                                 | шт     | 17    | <u>1142,95</u>  | - | 19430  | -     | -  | -               | -             |
|    |                    |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 46 | KP11-30-1          | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю          | 100м2  | 0,238 | <u>56724,60</u> | - | 13500  | 13500 | -  | <u>360.6600</u> | <u>85,84</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 56724,60        | - |        |       | -  | -               | -             |
| 47 | C111-2014-6        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 4,76  | <u>46,50</u>    | - | 221    | -     | -  | -               | -             |
|    |                    |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 48 | & C111-ШТ-РОТ-1    | Штукатурка гіпсова старт                                                               | кг     | 404,6 | <u>13,29</u>    | - | 5377   | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 2          |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 49 | & C111-870-СТ-ШТ-1 | Сітка армувальна                                                                       | м2     | 26,18 | <u>43,76</u>    | - | 1146   | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 1          |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 50 | KP11-59-3          | Безпіддане накриття укосів                                                             | 100м2  | 0,238 | <u>8929,79</u>  | - | 2125   | 2124  | -  | <u>60.1800</u>  | <u>14,32</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 8925,30         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 51 | C111-2014-6        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 3,57  | <u>46,50</u>    | - | 166    | -     | -  | -               | -             |
|    |                    |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 52 | & C111-1895-49     | Шпаклівка гіпсова                                                                      | кг     | 28,56 | <u>18,68</u>    | - | 534    | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 1          |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 53 | KP12-49-5          | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів              | 100м2  | 0,238 | <u>7423,98</u>  | - | 1767   | 1751  | -  | <u>52.5960</u>  | <u>12,52</u>  |
|    |                    |                                                                                        |        |       | 7357,65         | - |        |       | -  | -               | -             |
| 54 | C111-2014-6        | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17                                                | л      | 3,57  | <u>46,50</u>    | - | 166    | -     | -  | -               | -             |
|    |                    |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
| 55 | C111-2016-2        | Фарба                                                                                  | л      | 7,14  | <u>225,17</u>   | - | 1608   | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 1          |                                                                                        |        |       | -               | - |        |       | -  | -               | -             |
|    |                    | Разом прямі витрати по розділу 3                                                       |        |       |                 |   | 294685 | 46300 | -  |                 | <u>320,09</u> |
|    |                    | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:                                            |        |       |                 |   | 294685 |       | -  |                 | -             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6               | 7 | 8                                                          | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---|------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------|---------------|
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |        |                 |   | 248385<br>46300<br>24080<br>38,41<br>8826<br><b>318765</b> |       |    |                 |               |
|    |               | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                 |   | <b>318765</b>                                              |       |    |                 |               |
|    |               | <b>Розділ 4. Підлоги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                 |   |                                                            |       |    |                 |               |
| 56 | KP7-3-1       | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м  | 3,719  | <u>855.52</u>   | - | 3182                                                       | 3182  | -  | <u>7.1520</u>   | <u>26.6</u>   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 855,52          | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 57 | KP7-2-5       | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2 | 2,332  | <u>2583.79</u>  | - | 6025                                                       | 6025  | -  | <u>21.6000</u>  | <u>50.37</u>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 2583,79         | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 58 | KP7-2-7       | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,165  | <u>14629.83</u> | - | 2414                                                       | 2414  | -  | <u>111.3720</u> | <u>18.38</u>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 14629,83        | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 59 | KB11-11-15    | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,186  | <u>24831.16</u> | - | 4619                                                       | 2117  | -  | <u>86.6502</u>  | <u>16.12</u>  |
|    | H2,H3,H5=1,15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 11382,37        | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 60 | KB11-11-16    | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,186  | <u>17048.48</u> | - | 3171                                                       | 865   | -  | <u>35.3970</u>  | <u>6.58</u>   |
|    | к=1,15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 4649,75         | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 61 | KB11-38-2     | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм                                                                                                                                                                                             | 100м2 | 2,332  | <u>22335.11</u> | - | 52085                                                      | 36989 | -  | <u>105.3768</u> | <u>245.74</u> |
|    | к=1,15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 15861,32        | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 62 | C111-562      | Ламінат                                                                                                                                                                                                                                                                                    | м2    | 237,86 | <u>532.06</u>   | - | 126556                                                     | -     | -  | -               | -             |
|    | варіант 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | -               | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 63 | KB11-43-3     | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                                                                                                                                                                                                        | 100м  | 3,719  | <u>9409.48</u>  | - | 34994                                                      | 9393  | -  | <u>17.0292</u>  | <u>63.33</u>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 2525,60         | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
| 64 | KB11-29-1     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,165  | <u>93165.43</u> | - | 15372                                                      | 5074  | -  | <u>214.7280</u> | <u>35.43</u>  |
|    | H2,H3,H5=1,15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 30751,20        | - |                                                            |       | -  | -               | -             |
|    |               | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                 |   | 248418                                                     | 66059 | -  |                 | <u>462.55</u> |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |   |                                                            |       | -  |                 | -             |
|    |               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |   | 248418                                                     |       |    |                 |               |
|    |               | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                 |   |                                                            |       |    |                 |               |
|    |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                 |   | 182359                                                     |       |    |                 |               |
|    |               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                 |   | 66059                                                      |       |    |                 |               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                       | 7                  | 8                                       | 9      | 10               | 11               | 12                 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                         |                    | 34601<br>55,5<br>12757<br><b>283019</b> |        |                  |                  |                    |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                         |                    |                                         |        |                  |                  |                    |
|    |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                              |       |        |                         |                    | <b>283019</b>                           |        |                  |                  |                    |
| 65 | КБ10-37-2<br>κ=0,8; κ=1,15 | <b>Розділ 5. Інші супутні роботи</b><br><i>Демонтаж антресоль</i>                                                                                                                       | 100м2 | 0,3962 | 27142,94                | -                  | 10754                                   | 10754  | -                | 216,2957         | 85,7               |
| 66 | КР20-40-1                  | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                              | 1 т   | 21,63  | 194,98                  | -                  | 4217                                    | 4217   | -                | 1,6300           | 35,26              |
| 67 | С311-30-М                  | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                                                                             | т     | 21,63  | 194,98<br><u>334,53</u> | -<br><u>334,53</u> | 7236                                    | -      | -<br><u>7236</u> | -<br><u>1458</u> | -<br><u>0,4110</u> |
|    |                            |                                                                                                                                                                                         |       |        | -                       | 67,42              |                                         |        |                  |                  | 8,89               |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                        |       |        |                         |                    | 22207                                   | 14971  | 7236<br>1458     |                  | 120,96<br>8,89     |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                         |                    | 22207                                   |        |                  |                  |                    |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                           |       |        |                         |                    |                                         |        |                  |                  |                    |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |       |        |                         |                    | 16429                                   |        |                  |                  |                    |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |       |        |                         |                    | 9220                                    |        |                  |                  |                    |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                         |                    | 15,58                                   |        |                  |                  |                    |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |       |        |                         |                    | 3580                                    |        |                  |                  |                    |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |       |        |                         |                    | <b>31427</b>                            |        |                  |                  |                    |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                   |       |        |                         |                    |                                         |        |                  |                  |                    |
|    |                            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                              |       |        |                         |                    | <b>31427</b>                            |        |                  |                  |                    |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                        |       |        |                         |                    | 1303226                                 | 552916 | 8076<br>1809     |                  | 3903,53<br>11,32   |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                           |       |        |                         |                    | 1303226                                 |        |                  |                  |                    |
|    |                            | в тому числі:                                                                                                                                                                           |       |        |                         |                    |                                         |        |                  |                  |                    |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                        |       |        |                         |                    | 742234                                  |        |                  |                  |                    |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                            |       |        |                         |                    | 554725                                  |        |                  |                  |                    |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                         |       |        |                         |                    | 291828                                  |        |                  |                  |                    |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                    |       |        |                         |                    | 469,81                                  |        |                  |                  |                    |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                     |       |        |                         |                    | 107968                                  |        |                  |                  |                    |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                   |       |        |                         |                    | <b>1595054</b>                          |        |                  |                  |                    |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1595054</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>4384,66</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>662693</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада  
( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на капітальний ремонт Під'їзд № 2 квартири**  
(66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                      | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж плінтусів стельових                                                                                                           | м                 | 316,8     |          |
| 2         | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                          | м2                | 139,92    |          |
| 3         | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                             | м2                | 93,28     |          |
| 4         | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм                              | м2                | 139,92    |          |
| 5         | Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                  | м2                | 93,28     |          |
| 6         | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | м2                | 233,2     |          |
| 7         | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2                | 233,2     |          |
| 8         | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | м2                | 233,2     |          |
| 9         | Улаштування плінтусів стельових                                                                                                        | м                 | 316,8     |          |
| 10        | Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових                                                                                       | м2                | 16,58     |          |
| 11        | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових                                                 | м2                | 16,58     |          |
| 12        | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                           | м2                | 82,5      |          |
| 13        | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                              | м2                | 297,16    |          |
| 14        | Знімання шпалер простих та поліпшених                                                                                                  | м2                | 390,61    |          |
| 15        | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                   | м2                | 378,39    |          |
| 16        | Безпіщане накриття стін                                                                                                                | м2                | 340,86    |          |
| 17        | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності                                                                             | м2                | 390,61    |          |

| 1  | 2                                                                                                               | 3    | 4      | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| 18 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази                             | м2   | 390,61 |   |
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2   | 82,5   |   |
| 20 | Знімання дверних полотен                                                                                        | м2   | 30,6   |   |
| 21 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                    | шт   | 17     |   |
| 22 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни                          | блок | 17     |   |
| 23 | Установлення замків дверних урізних                                                                             | шт   | 17     |   |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                   | м2   | 23,8   |   |
| 25 | Безпіддане накриття укосів                                                                                      | м2   | 23,8   |   |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів                                       | м2   | 23,8   |   |
| 27 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                                 | м    | 371,9  |   |
| 28 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму                                                                         | м2   | 233,2  |   |
| 29 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                                 | м2   | 16,5   |   |
| 30 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм                    | м2   | 18,6   |   |
| 31 | Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ     | м2   | 18,6   |   |
| 32 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм                  | м2   | 233,2  |   |
| 33 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                             | м    | 371,9  |   |
| 34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт   | м2   | 16,5   |   |
| 35 | Демонтаж антресоль                                                                                              | м2   | 39,62  |   |
| 36 | Навантаження сміття вручну                                                                                      | т    | 21,63  |   |
| 37 | Перевезення сміття до 30 км                                                                                     | т    | 21,63  |   |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
Ремонт квартир

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02**  
**Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |              |                                            |                   |           | всього, грн.                           | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |              |                                            |                   |           |                                        | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |
| 1         | 2            | 3                                          | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
|           |              | <b><u>I. Витрати труда</u></b>             |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 3903,53   | 141,65                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 3,6       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27           | робітниками-будівельниками                 |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         |              | Витрати труда робітників-монтажників       | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |              | робітниками-монтажниками                   |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 2,43      | 144,89                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 3,8       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |              | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 8,89      | 164,04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |              | керуванням та обслуговуванням              |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |              | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |              | будівельного сміття                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |              | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |              | персоналу                                  |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |              | Витрати труда робітників, заробітна плата  |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | яких враховується в складі:                |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | загальновиробничих витрат                  | люд.год           | 469,81    | 229,82                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              |                                            |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість            | люд.год           | 4384,66   |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5          | 6/7                       | 8/9                       | 10/11                 | 12/13                 | 14     |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | розряд   | 3,6        |                           |                           |                       |                       |        |
| 10 | КБМ205-101                | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b><br>Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв<br>Перевезення сміття до 30 км<br><br><b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b><br>Дизельне паливо<br>Мастильні матеріали<br><br><b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b><br>12 КБМ270-90 Пилка дискова електрична<br>13 КБМ270-115 Дрилі електричні<br>14 КБМ270-119 Шуруповерти<br>15 КБМ270-126 Фарборозпилювачі ручні<br>16 КБМ270-131 Перфоратор пневматичний<br>17 КБМ270-135 Перфоратори електричні<br>18 КБМ270-236 Пилосос промисловий<br>19 КБМ270-250 Станок для різання керамічної плитки<br><br><b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b><br>20 &C1-1-7-1-43 Підкладка шумоізоляційна<br>варіант 1<br>21 &C1-5-40-62 Плитка<br>варіант 1<br>22 &C1-5-40-101 Піна монтажна<br>варіант 2<br>23 &C111-14-1 Шурупи саморізи 60x3,5<br>варіант 1<br>24 &C111-ПК-С-6 Пластмасові хрестики для укладання плитки<br>варіант 1 | маш. год | 2,1087     | <u>398,29</u><br>839,87   |                           |                       |                       |        |
| 11 | СЗ11-30-М                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т        | 21,63      | <u>334,53</u><br>7235,88  |                           |                       |                       |        |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | грн.     |            | <b>8075,75</b>            |                           |                       |                       |        |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | 7,549      |                           |                           |                       |                       |        |
|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | 0,337      |                           |                           |                       |                       |        |
| 12 | КБМ270-90                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 18,541611  |                           |                           |                       |                       |        |
| 13 | КБМ270-115                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 12,7178316 |                           |                           |                       |                       |        |
| 14 | КБМ270-119                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 12,0308538 |                           |                           |                       |                       |        |
| 15 | КБМ270-126                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 57,769422  |                           |                           |                       |                       |        |
| 16 | КБМ270-131                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 4,2174     |                           |                           |                       |                       |        |
| 17 | КБМ270-135                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 74,8251156 |                           |                           |                       |                       |        |
| 18 | КБМ270-236                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 6,7925256  |                           |                           |                       |                       |        |
| 19 | КБМ270-250                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш. год | 20,92563   |                           |                           |                       |                       |        |
| 20 | &C1-1-7-1-43<br>варіант 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2       | 237,864    | <u>55,56</u><br>13215,72  | <u>54,20</u><br>12892,23  | <u>0,27</u><br>64,22  | <u>1,09</u><br>259,27 | 30 км. |
| 21 | &C1-5-40-62<br>варіант 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м2       | 100,155    | <u>504,01</u><br>50479,12 | <u>490,00</u><br>49075,95 | <u>4,13</u><br>413,64 | <u>9,88</u><br>989,53 | 30 км. |
| 22 | &C1-5-40-101<br>варіант 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | л        | 9,282      | <u>260,42</u><br>2417,22  | <u>254,90</u><br>2365,98  | <u>0,41</u><br>3,81   | <u>5,11</u><br>47,43  | 30 км. |
| 23 | &C111-14-1<br>варіант 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 554,131    | <u>0,94</u><br>520,88     | <u>0,90</u><br>498,72     | <u>0,02</u><br>11,08  | <u>0,02</u><br>11,08  | 30 км. |
| 24 | &C111-ПК-С-6<br>варіант 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 419,76     | <u>0,18</u><br>75,56      | <u>0,14</u><br>58,77      | <u>0,04</u><br>16,79  | <u>-</u><br>-         | 30 км. |

| 1  | 2                              | 3                                                                     | 4     | 5         | 6/7                          | 8/9                          | 10/11                  | 12/13                    | 14     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 25 | &C111-ШТ-Р0Т-1<br>варіант 2    | Штукатурка гіпсова старт                                              | кг    | 9810,53   | <u>13.29</u><br>130381,94    | <u>12.16</u><br>119296,04    | <u>0.87</u><br>8535,16 | <u>0.26</u><br>2550,74   | 30 км. |
| 26 | +C111-562<br>варіант 1         | Ламінат                                                               | м2    | 237,86    | <u>532.06</u><br>126555,79   | <u>520.00</u><br>123687,20   | <u>1.63</u><br>387,71  | <u>10.43</u><br>2480,88  | 30 км. |
| 27 | +C111-609<br>варіант 1         | Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг                    | кг    | 16,3152   | <u>79.42</u><br>1295,75      | <u>77.25</u><br>1260,35      | <u>0.61</u><br>9,95    | <u>1.56</u><br>25,45     | 30 км. |
| 28 | &C111-870-СТ-ШТ-1<br>варіант 1 | Сітка армувальна                                                      | м2    | 442,41    | <u>43.76</u><br>19359,86     | <u>41.95</u><br>18559,10     | <u>0.95</u><br>420,29  | <u>0.86</u><br>380,47    | 30 км. |
| 29 | &C111-951-1В                   | Замок врізний (комплект циліндр+ручка)                                | шт    | 17        | <u>1142.95</u><br>19430,15   | <u>1120.00</u><br>19040,00   | <u>0.54</u><br>9,18    | <u>22.41</u><br>380,97   | 30 км. |
| 30 | &C111-БВП-37<br>варіант 1      | Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710х2070 мм (Індивідуальний виріб) | блок  | 17        | <u>12768.47</u><br>217063,99 | <u>12500.00</u><br>212500,00 | <u>18.11</u><br>307,87 | <u>250.36</u><br>4256,12 | 30 км. |
| 31 | +C111-1480-П                   | Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм                                   | т     | 0,003298  | <u>48242.2</u><br>159,10     | <u>46896.64</u><br>154,67    | <u>399.63</u><br>1,32  | <u>945.93</u><br>3,11    | 30 км. |
| 32 | +C111-1604                     | Папір шліфувальний                                                    | м2    | 4,82583   | <u>221.09</u><br>1066,94     | <u>216.69</u><br>1045,71     | <u>0.06</u><br>0,29    | <u>4.34</u><br>20,94     | 30 км. |
| 33 | +C111-1648                     | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]                              | т     | 0,0078122 | <u>268656.59</u><br>2098,80  | <u>262848.01</u><br>2053,42  | <u>540.8</u><br>4,22   | <u>5267.78</u><br>41,16  | 30 км. |
| 34 | +C111-1705<br>варіант 1        | Шпалери під фарбування                                                | 100м2 | 4,4139    | <u>4817.64</u><br>21264,58   | <u>4716.98</u><br>20820,28   | <u>6.2</u><br>27,37    | <u>94.46</u><br>416,93   | 30 км. |
| 35 | +C111-1722<br>варіант 1        | Плінтуси ПВХ                                                          | м     | 375,619   | <u>66.63</u><br>25027,49     | <u>64.50</u><br>24227,43     | <u>0.82</u><br>308,01  | <u>1.31</u><br>492,05    | 30 км. |
| 36 | +C111-1722<br>варіант 2        | Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (МХ) 2000х45х45 мм              | м     | 319,968   | <u>59.83</u><br>19143,69     | <u>57.84</u><br>18506,95     | <u>0.82</u><br>262,37  | <u>1.17</u><br>374,37    | 30 км. |
| 37 | &C111-1895-49<br>варіант 1     | Шпаклівка гіпсова                                                     | кг    | 928,86    | <u>18.68</u><br>17351,10     | <u>17.67</u><br>16412,96     | <u>0.64</u><br>594,47  | <u>0.37</u><br>343,67    | 30 км. |
| 38 | +C111-2000-1<br>варіант 1      | Клеюча суміш для керамічної плитки                                    | кг    | 643,5     | <u>10.32</u><br>6640,92      | <u>9.56</u><br>6151,86       | <u>0.56</u><br>360,36  | <u>0.2</u><br>128,70     | 30 км. |
| 39 | +C111-2001-2<br>варіант 1      | Затирка для швів                                                      | кг    | 40,194    | <u>79.05</u><br>3177,34      | <u>76.94</u><br>3092,53      | <u>0.56</u><br>22,51   | <u>1.55</u><br>62,30     | 30 км. |
| 40 | +C111-2005-1                   | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69                         | кг    | 279,93    | <u>16.51</u><br>4621,64      | <u>15.63</u><br>4375,31      | <u>0.56</u><br>156,76  | <u>0.32</u><br>89,57     | 30 км. |
| 41 | +C111-2014-6                   | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17                               | л     | 332,78764 | <u>46.5</u><br>15474,63      | <u>45.00</u><br>14975,44     | <u>0.59</u><br>196,34  | <u>0.91</u><br>302,85    | 30 км. |
| 42 | +C111-2016-2<br>варіант 1      | Фарба                                                                 | л     | 199,254   | <u>225.17</u><br>44866,02    | <u>220.00</u><br>43835,88    | <u>0.75</u><br>149,44  | <u>4.42</u><br>880,70    | 30 км. |
| 43 | +C142-10-2                     | Вода                                                                  | м3    | 1,18002   | <u>40.85</u><br>48,20        | <u>40.85</u><br>48,20        | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            |        |

| 1  | 2          | 3                                                                | 4           | 5         | 6/7                      | 8/9                      | 10/11           | 12/13           | 14 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----|
| 44 | C1999-9001 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |             |           |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | Електроенергія                                                   | кВт-год     | 58,8803   | <u>8,43544</u><br>496,68 | <u>8,43544</u><br>496,68 |                 |                 |    |
|    |            | Разом                                                            | грн.        |           | 496,68                   | 496,68                   |                 |                 |    |
|    |            | <b>Разом по розділу III</b>                                      | <b>грн.</b> |           | <b>742233,11</b>         | <b>715431,66</b>         | <b>12263,16</b> | <b>14538,29</b> |    |
|    |            | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>            |             |           |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | Електроенергія                                                   | кВт-год     | 58,88     |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | Мастильні матеріали                                              | кг          | 0,337     |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | Дизельне паливо                                                  | л           | 8,881     |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | <b><u>Довідкові дані</u></b>                                     |             |           |                          |                          |                 |                 |    |
|    |            | Будівельне сміття                                                | т           | 25,299931 |                          |                          |                 |                 |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Гібридна сонячна електростанція

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 1002,758 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 0,69119 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 113,999 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                             | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 04-01-01                                    | на Сонячна електростанція   | 289,31                        | 713,448                           | 1002,758 | 0,69119                                  | 113,999                               | -                            |
| -      | -                                           | Всього:                     | 289,31                        | 713,448                           | 1002,758 | 0,69119                                  | 113,999                               | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники     | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                          |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 04-01-01                    | Сонячна електростанція            | <u>-</u><br>-                | <u>0.49418</u><br>73,034 | <u>0.00035</u><br>0,046                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.13900</u><br>27,667     | <u>0.63353</u><br>100,747 | <u>0.05766</u><br>13,252   | <u>0.69119</u><br>113,999 |
| -                           | Разом :                           | <u>-</u><br>-                | <u>0.49418</u><br>73,034 | <u>0.00035</u><br>0,046                                 | <u>-</u><br>-                                      | <u>0.13900</u><br>27,667     | <u>0.63353</u><br>100,747 | <u>0.05766</u><br>13,252   | <u>0.69119</u><br>113,999 |

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
КР/1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01**  
**на Сонячна електростанція**  
**Гібридна сонячна електростанція**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1002,758 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,69119 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 113,999 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Об'рунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                 | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                       |                                                             |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                       |                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                       |                                                             |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1              | 2                                     | 3                                                           | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |
| 1              | КМЗ-436-30                            | Монтаж кріплення для установлення панелей                   | шт                | 10             | 373.07                    | -                          | 3731                    | 3731                  | -                          | 2,2440                                  | 22,44  |
|                |                                       |                                                             |                   |                | 373,07                    | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 2              | & С1-1-2-47-К1                        | Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"               | шт                | 10             | 2484.79                   | -                          | 24848                   | -                     | -                          | -                                       | -      |
|                | варіант 1                             |                                                             |                   |                | -                         | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 3              | КМ10-398-1                            | Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей        | шт                | 10             | 1423.78                   | -                          | 14238                   | 14238                 | -                          | 9,6000                                  | 96     |
|                |                                       |                                                             |                   |                | 1423,78                   | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 4              | 1715-1333                             | Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar                       | шт                | 10             | 3990.00                   | -                          | 39900                   | -                     | -                          | -                                       | -      |
|                | варіант 1                             |                                                             |                   |                | -                         | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 5              | КП1-49-22                             | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А | шт                | 1              | 27666.56                  | -                          | 27667                   | 27667                 | -                          | 139,0000                                | 139    |
|                |                                       |                                                             |                   |                | 27666,56                  | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 6              | 1516-8085                             | Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 МРР)      | шт                | 1              | 40950.00                  | -                          | 40950                   | -                     | -                          | -                                       | -      |
|                | варіант 1                             |                                                             |                   |                | -                         | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 7              | КМ8-121-6                             | Монтаж акумулятора стаціонарного                            | шт                | 14             | 1423.78                   | -                          | 19933                   | 19933                 | -                          | 9,6000                                  | 134,4  |
|                |                                       |                                                             |                   |                | 1423,78                   | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 8              | 1511-1021                             | Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт                          | шт                | 14             | 43260.00                  | -                          | 605640                  | -                     | -                          | -                                       | -      |
|                | варіант 1                             |                                                             |                   |                | -                         | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                            | 4        | 5   | 6                         | 7                     | 8             | 9      | 10               | 11                       | 12                    |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 9  | КМ8-405-1                     | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм <sup>2</sup>                                                   | 100 м    | 3,5 | <u>9250.01</u><br>9179,60 | <u>70,41</u><br>13,25 | 32375         | 32129  | <u>246</u><br>46 | <u>63.3600</u><br>0,1012 | <u>221.76</u><br>0,35 |
| 10 | & С1-1-7-113<br>варіант 1     | Кабель АС                                                                                                                                    | м        | 250 | <u>41.83</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 10458         | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & С1-1-7-113<br>варіант 2     | Кабель DC бухта 100 м                                                                                                                        | м        | 100 | <u>62.14</u><br>-         | <u>-</u><br>-         | 6214          | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 12 | КМ11-233-1                    | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | 100кінц. | 0,2 | <u>3274.87</u><br>3274,87 | <u>-</u><br>-         | 655           | 655    | <u>-</u><br>-    | <u>21.1200</u><br>-      | <u>4.22</u><br>-      |
| 13 | & С1-1-2-46-К1-1<br>варіант 1 | Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки)                                                                                              | к-т      | 1   | <u>47785.55</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 47786         | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 14 | КМ8-573-4                     | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                   | шт       | 4   | <u>588.22</u><br>586,94   | <u>-</u><br>-         | 2353          | 2348   | <u>-</u><br>-    | <u>3.8400</u><br>-       | <u>15.36</u><br>-     |
| 15 | & С111-В8-160-2<br>варіант 1  | Шафа під АКБ+полки                                                                                                                           | шт       | 2   | <u>14137.51</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 28275         | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 16 | & С111-В8-160-2<br>варіант 2  | Щит захисту DC 2.2 Atmo                                                                                                                      | шт       | 1   | <u>11438.59</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 11439         | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
| 17 | & С111-В8-160-2<br>варіант 4  | Щит захисту АС                                                                                                                               | шт       | 1   | <u>14951.47</u><br>-      | <u>-</u><br>-         | 14951         | -      | <u>-</u><br>-    | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-         |
|    |                               | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                             |          |     |                           |                       | 931413        | 100701 | <u>246</u><br>46 |                          | <u>633.18</u><br>0,35 |
|    |                               | Разом устаткування, грн.                                                                                                                     |          |     |                           |                       | 686490        |        |                  |                          |                       |
|    |                               | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                          |          |     |                           |                       | 26958         |        |                  |                          |                       |
|    |                               | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                             |          |     |                           |                       | <b>713448</b> |        |                  |                          |                       |
|    |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                |          |     |                           |                       | 244923        |        |                  |                          |                       |
|    |                               | в тому числі:                                                                                                                                |          |     |                           |                       |               |        |                  |                          |                       |
|    |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                             |          |     |                           |                       | 143976        |        |                  |                          |                       |
|    |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                 |          |     |                           |                       | 100747        |        |                  |                          |                       |
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                              |          |     |                           |                       | 44387         |        |                  |                          |                       |
|    |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                       |          |     |                           |                       | 57,66         |        |                  |                          |                       |
|    |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                          |          |     |                           |                       | 13252         |        |                  |                          |                       |
|    |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                        |          |     |                           |                       | <b>289310</b> |        |                  |                          |                       |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>1002758</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>691,19</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>113999</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада  
( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сонячна електростанція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                            | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Монтаж кріплення для установлення панелей                                                                                                    | шт                | 10        |          |
| 2         | Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей                                                                                         | шт                | 10        |          |
| 3         | Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А                                                                                  | шт                | 1         |          |
| 4         | Монтаж акумулятора стаціонарного                                                                                                             | шт                | 14        |          |
| 5         | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм <sup>2</sup>                                                   | м                 | 350       |          |
| 6         | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц.             | 20        |          |
| 7         | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм                                                                   | шт                | 4         |          |

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
Гібридна сонячна електростанція

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01**  
**Сонячна електростанція**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                                 |                                            |                   |           |                                        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |                                 |                                            |                   |           | всього, грн.                           | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |
| 1         | 2                               | 3                                          | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
|           |                                 | <b><u>I. Витрати труда</u></b>             |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27                              | робітниками-будівельниками                 | люд.год           | 494,18    | 147,78                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |                                 | Витрати труда робітників-монтажників       | розряд            | 4,0       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 0,35      | 130,98                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |                                 | робітниками-монтажниками                   | люд.год           | 3,0       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих         | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |                                 | керуванням та обслуговуванням машин        | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 139       | 199,04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |                                 | керуванням та обслуговуванням машин        | люд.год           | 57,66     | 229,84                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих         | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | керуванням та обслуговуванням              | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | будівельного сміття                        | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | Витрати труда пусконаалагоджувального      | люд.год           | 139       | 199,04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | персоналу                                  | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | Витрати труда робітників, заробітна плата  | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | яких враховується в складі:                | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | загальновиробничих витрат                  | розряд            | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
|           | Разом кошторисна трудомісткість |                                            | люд.год           | 691,19    |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                | 5                                | 6/7                                 | 8/9                  | 10/11        | 12/13            | 14     |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------|
|    | Середній розряд робіт        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | розряд                                           | 4,6                              |                                     |                      |              |                  |        |
| 10 | КБМ233-201                   | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b><br>Машини свердлильні електричні<br><br><b>Разом по розділу II</b><br><b>в тому числі енергоносії:</b><br>Електроенергія<br>Мазильні матеріали<br><br><b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> | маш. год<br><br><b>грн.</b><br><br>кВт-год<br>кг | 35,406<br><br><br>4,957<br>0,708 | 6.96<br>246,43<br><br><b>246,43</b> |                      |              |                  |        |
| 11 | КБМ270-135                   | Перфоратори електричні<br><br><b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                                                                                                             | маш. год                                         | 1,44                             |                                     |                      |              |                  |        |
| 12 | &C1-1-2-46-K1-1<br>варіант 1 | Монтажні матеріали (накієчники, гофра, стяжки)                                                                                                                                                                                                                                        | к-т                                              | 1                                | 47785.55<br>47785,55                | 46846.80<br>46846,80 | 1.78<br>1,78 | 936.97<br>936,97 | 30 км. |
| 13 | &C1-1-2-47-K1<br>варіант 1   | Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"                                                                                                                                                                                                                                         | шт                                               | 10                               | 2484.79<br>24847,90                 | 2436.00<br>24360,00  | 0.07<br>0,70 | 48.72<br>487,20  | 30 км. |
| 14 | &C1-1-7-113<br>варіант 1     | Кабель АС                                                                                                                                                                                                                                                                             | м                                                | 250                              | 41.83<br>10457,50                   | 40.99<br>10247,50    | 0.02<br>5,00 | 0.82<br>205,00   | 30 км. |
| 15 | &C1-1-7-113<br>варіант 2     | Кабель DC бухта 100 м                                                                                                                                                                                                                                                                 | м                                                | 100                              | 62.14<br>6214,00                    | 60.90<br>6090,00     | 0.02<br>2,00 | 1.22<br>122,00   | 30 км. |
| 16 | &C111-B8-160-2<br>варіант 1  | Шафа під АКБ+полки                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт                                               | 2                                | 14137.51<br>28275,02                | 13860.00<br>27720,00 | 0.3<br>0,60  | 277.21<br>554,42 | 30 км. |
| 17 | &C111-B8-160-2<br>варіант 2  | Щит захисту DC 2.2 Atmo                                                                                                                                                                                                                                                               | шт                                               | 1                                | 11438.59<br>11438,59                | 11214.00<br>11214,00 | 0.3<br>0,30  | 224.29<br>224,29 | 30 км. |
| 18 | &C111-B8-160-2<br>варіант 4  | Щит захисту АС                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт                                               | 1                                | 14951.47<br>14951,47                | 14658.00<br>14658,00 | 0.3<br>0,30  | 293.17<br>293,17 | 30 км. |
|    |                              | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                  |                                     |                      |              |                  |        |

| 1  | 2                       | 3                                                                     | 4           | 5      | 6/7                          | 8/9                          | 10/11                      | 12/13                    | 14 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----|
| 19 | C1999-9001              | Електроенергія                                                        | кВт-год     | 0,6048 | <u>8,43544</u><br>5,10       | <u>8,43544</u><br>5,10       |                            |                          |    |
|    |                         | Разом                                                                 | грн.        |        | 5,10                         | 5,10                         |                            |                          |    |
|    |                         | <b>Разом по розділу III</b>                                           | <b>грн.</b> |        | <b>143975,13</b>             | <b>141141,40</b>             | <b>10,68</b>               | <b>2823,05</b>           |    |
|    |                         | <b>IV. Устаткування</b>                                               |             |        |                              |                              |                            |                          |    |
| 20 | +1511-1021<br>варіант 1 | Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт                                    | шт          | 14     | <u>44958,82</u><br>629423,48 | <u>43260,00</u><br>605640,00 | <u>1297,80</u><br>18169,20 | <u>401,02</u><br>5614,28 | 3% |
|    |                         | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується        | шт          | 14     | <u>44958,82</u><br>629423,48 | <u>43260,00</u><br>605640,00 | <u>1297,80</u><br>18169,20 | <u>401,02</u><br>5614,28 |    |
| 21 | +1516-8085<br>варіант 1 | Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 MPP)                | шт          | 1      | <u>42558,11</u><br>42558,11  | <u>40950,00</u><br>40950,00  | <u>1228,50</u><br>1228,50  | <u>379,61</u><br>379,61  | 3% |
|    |                         | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується        | шт          | 1      | <u>42558,11</u><br>42558,11  | <u>40950,00</u><br>40950,00  | <u>1228,50</u><br>1228,50  | <u>379,61</u><br>379,61  |    |
| 22 | +1715-1333<br>варіант 1 | Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar                                 | шт          | 10     | <u>4146,69</u><br>41466,90   | <u>3990,00</u><br>39900,00   | <u>119,70</u><br>1197,00   | <u>36,99</u><br>369,90   | 3% |
|    |                         | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується        | шт          | 10     | <u>4146,69</u><br>41466,90   | <u>3990,00</u><br>39900,00   | <u>119,70</u><br>1197,00   | <u>36,99</u><br>369,90   |    |
|    |                         | <b>Разом по розділу IV</b>                                            | <b>грн.</b> |        | <b>713448,49</b>             | <b>686490,00</b>             | <b>20594,70</b>            | <b>6363,79</b>           |    |
|    |                         | <b>у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується</b> | <b>грн.</b> |        | <b>713448,49</b>             | <b>686490,00</b>             | <b>20594,70</b>            | <b>6363,79</b>           |    |
|    |                         | <b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>                 |             |        |                              |                              |                            |                          |    |
|    |                         | Електроенергія                                                        | кВт-год     | 5,562  |                              |                              |                            |                          |    |
|    |                         | Мастильні матеріали                                                   | кг          | 0,708  |                              |                              |                            |                          |    |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 2396,849 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 5,19900 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 739,363 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                      |
| Будівельні обсяги           |                      |

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

| № Ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |          | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                                             |                             | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | всього   |                                          |                                       |                              |
| 1      | 07-01-01                                    | на Під'їзд № 1,2            | 2380,969                      | 15,88                             | 2396,849 | 5,19900                                  | 739,363                               | -                            |
| -      | -                                           | Всього:                     | 2380,969                      | 15,88                             | 2396,849 | 5,19900                                  | 739,363                               | -                            |

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати       | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати  |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                              |                           |                            |                           |
| 07-01-01                    | Під'їзд № 1,2                     | <u>4.57983</u><br>603,273    | <u>-</u><br>-        | <u>0.08360</u><br>14,406                                | <u>0.02129</u><br>3,492                            | <u>-</u><br>-                | <u>4.68472</u><br>621,171 | <u>0.51428</u><br>118,192  | <u>5.19900</u><br>739,363 |
| -                           | Разом :                           | <u>4.57983</u><br>603,273    | <u>-</u><br>-        | <u>0.08360</u><br>14,406                                | <u>0.02129</u><br>3,492                            | <u>-</u><br>-                | <u>4.68472</u><br>621,171 | <u>0.51428</u><br>118,192  | <u>5.19900</u><br>739,363 |

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
КР/1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01**  
**на Під'їзд № 1,2**  
**Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 2396,849 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,199 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 739,363 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

| №<br>Ч.ч.<br>. | Об'єкту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                     | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                            | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                      |                                                                 |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                      |                                                                 |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                      |                                                                 |                   |                |                           |                            |                         |                       |                            | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1              | 2                                    | 3                                                               | 4                 | 5              | 6                         | 7                          | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12     |
| 1              | КБ10-39-1                            | Демонтаж лавок                                                  | 100шт             | 0,03           | 15512,94                  | -                          | 465                     | 465                   | -                          | 118,0949                                | 3,54   |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 15512,94                  | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 2              | КР18-2-1                             | Розбирання бортових каменів                                     | 100м              | 1,59           | 16539,62                  | 1895,26                    | 26298                   | 23285                 | 3013                       | 122,4240                                | 194,65 |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 14644,36                  | 736,09                     |                         |                       | 1170                       | 4,6800                                  | 7,44   |
| 3              | КР18-1-6                             | Розбирання асфальтобетонних покриттів<br>вручну                 | 100м3             | 0,202          | 43852,69                  | -                          | 8858                    | 8858                  | -                          | 366,6000                                | 74,05  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 43852,69                  | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |
| 4              | КР2-11-1<br>к дем.=0,8               | (Демонтаж) бетонних плит                                        | 100 шт            | 0,3            | 38088,58                  | 24858,89                   | 11427                   | 3969                  | 7458                       | 98,1504                                 | 29,45  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 13229,69                  | 8759,64                    |                         |                       | 2628                       | 45,9535                                 | 13,79  |
| 5              | КР2-11-1<br>к дем.=0,8               | (Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)                     | 100 шт            | 0,15           | 38088,58                  | 24858,89                   | 5713                    | 1984                  | 3729                       | 98,1504                                 | 14,72  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 13229,69                  | 8759,64                    |                         |                       | 1314                       | 45,9535                                 | 6,89   |
| 6              | КР2-1-3<br>к дем.=0,8                | (Демонтаж) бетонних площадок<br>товщиною 15 см (входи в підвал) | 1 м3              | 1,65           | 3138,05                   | 2040,93                    | 5178                    | 1810                  | 3368                       | 8,3520                                  | 13,78  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 1097,12                   | 857,99                     |                         |                       | 1416                       | 5,9359                                  | 9,79   |
| 7              | КР2-1-5                              | Розбирання світлових приямків підвалу з<br>цегли                | 1 м3              | 2,2            | 2840,29                   | 705,95                     | 6249                    | 4696                  | 1553                       | 16,2480                                 | 35,75  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 2134,34                   | 296,77                     |                         |                       | 653                        | 2,0532                                  | 4,52   |
| 8              | КР15-33-5<br>к дем.=0,7              | (Демонтаж) Установлення скриньок<br>поштових                    | 10шт              | 1,2            | 1483,00                   | -                          | 1780                    | 1776                  | -                          | 9,9792                                  | 11,98  |
|                |                                      |                                                                 |                   |                | 1480,02                   | -                          |                         |                       | -                          | -                                       | -      |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                | 4        | 5     | 6                           | 7                         | 8      | 9     | 10                   | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9  | КР9-20-3<br>к дем.=0,7  | (Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                          | 100м     | 0,64  | <u>12003.35</u><br>11588,20 | <u>415.15</u><br>20,74    | 7682   | 7416  | <u>266</u><br>13     | <u>79.9848</u><br>0,1401  | <u>51.19</u><br>0,09  |
| 10 | КБ9-72-1                | Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]                                                | 1т       | 1,582 | <u>28668.88</u><br>25912,72 | -<br>-                    | 45354  | 40994 | -<br>-               | <u>174.7200</u><br>-      | <u>276.41</u><br>-    |
| 11 | С111-1149<br>варіант 1  | Конструкції металеві                                                                                                             | т        | 1,63  | <u>48173.65</u><br>-        | -<br>-                    | 78523  | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 12 | КБ13-16-6<br>к=1,15     | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                    | 100м2    | 0,452 | <u>2170.91</u><br>1082,07   | <u>28.36</u><br>4,48      | 981    | 489   | <u>13</u><br>2       | <u>6.5964</u><br>0,0309   | <u>2.98</u><br>0,01   |
| 13 | КБ13-26-6<br>к=1,15     | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                       | 100м2    | 0,452 | <u>5633.41</u><br>808,39    | <u>16.46</u><br>2,60      | 2546   | 365   | <u>7</u><br>1        | <u>4.9956</u><br>0,0179   | <u>2.26</u><br>0,01   |
| 14 | КР9-20-3                | Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                                     | 100м     | 0,62  | <u>18396.19</u><br>16554,57 | <u>593.07</u><br>29,62    | 11406  | 10264 | <u>368</u><br>18     | <u>114.2640</u><br>0,2002 | <u>70.84</u><br>0,12  |
| 15 | & С123-361-5            | Поручень дерев'яний 60х40мм                                                                                                      | м        | 63,24 | <u>135.13</u><br>-          | -<br>-                    | 8546   | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 16 | КР9-7-2                 | Ремонт бетонних східців                                                                                                          | 100шт    | 0,31  | <u>35337.51</u><br>26637,07 | -<br>-                    | 10955  | 8257  | -<br>-               | <u>179.6040</u><br>-      | <u>55.68</u><br>-     |
| 17 | КБ13-21-7               | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців                                                             | 100м2    | 0,74  | <u>4954.68</u><br>721,19    | <u>16.46</u><br>2,60      | 3666   | 534   | <u>12</u><br>2       | <u>4.2780</u><br>0,0179   | <u>3.17</u><br>0,01   |
| 18 | КР12-41-3               | Фарбування плінтусу стінового                                                                                                    | 100м2    | 0,155 | <u>21202.94</u><br>14669,98 | -<br>-                    | 3286   | 2274  | -<br>-               | <u>104.8680</u><br>-      | <u>16.25</u><br>-     |
| 19 | КБ7-19-1<br>к=1,15      | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином                                                                           | 100м шва | 1,8   | <u>9945.61</u><br>6551,11   | -<br>-                    | 17902  | 11792 | -<br>-               | <u>47.4306</u><br>-       | <u>85.38</u><br>-     |
| 20 | КР1-14-1                | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                    | 100 м3   | 0,2   | <u>3531.10</u><br>3322,88   | -<br>-                    | 706    | 665   | -<br>-               | <u>25.2960</u><br>-       | <u>5.06</u><br>-      |
| 21 | КР18-26-1               | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]             | 100м2    | 2,21  | <u>42629.94</u><br>1371,25  | <u>5603.69</u><br>2011,72 | 94212  | 3030  | <u>12384</u><br>4446 | <u>10.7280</u><br>11,2967 | <u>23.71</u><br>24,97 |
| 22 | КР18-30-1               | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                               | м        | 233   | <u>485.69</u><br>204,40     | -<br>-                    | 113166 | 47625 | -<br>-               | <u>1.5840</u><br>-        | <u>369.07</u><br>-    |
| 23 | С1416-8684<br>варіант 1 | Камені бортові, БР10.20.8                                                                                                        | шт       | 233   | <u>277.82</u><br>-          | -<br>-                    | 64732  | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 24 | КР18-29-3               | Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях                                                           | 100м     | 2,39  | <u>46140.01</u><br>24911,10 | -<br>-                    | 110275 | 59538 | -<br>-               | <u>194.8920</u><br>-      | <u>465.79</u><br>-    |
| 25 | С1416-8684<br>варіант 2 | Камені бортові, БР100.30.15                                                                                                      | шт       | 239   | <u>454.10</u><br>-          | -<br>-                    | 108530 | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                |
| 26 | КР18-46-1               | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2    | 2,33  | <u>36339.15</u><br>4468,15  | -<br>-                    | 84670  | 10411 | -<br>-               | <u>31.2000</u><br>-       | <u>72.7</u><br>-      |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6                            | 7                           | 8     | 9     | 10                  | 11                          | 12                   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| 27 | KP18-46-2                     | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)                                                                    | 100м2  | 2,33   | <u>23156.31</u><br>2880,24   | -<br>-                      | 53954 | 6711  | -<br>-              | <u>20.1120</u><br>-         | <u>46.86</u><br>-    |
| 28 | KP18-12-10                    | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм                                                                     | 100м2  | 0,54   | <u>8569.58</u><br>8569,58    | -<br>-                      | 4628  | 4628  | -<br>-              | <u>71.6400</u><br>-         | <u>38.69</u><br>-    |
| 29 | KP7-16-2                      | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                                 | м3     | 5,4    | <u>2356.33</u><br>721,95     | <u>167.28</u><br>69,98      | 12724 | 3899  | <u>903</u><br>378   | <u>5.4960</u><br>0,4830     | <u>29.68</u><br>2,61 |
| 30 | KP7-16-3                      | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                               | м3     | 8,1    | <u>3184.72</u><br>866,98     | -<br>-                      | 25796 | 7023  | -<br>-              | <u>6.6000</u><br>-          | <u>53.46</u><br>-    |
| 31 | KP18-49-1                     | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                                                               | 100м2  | 0,54   | <u>92109.25</u><br>20831,43  | <u>14.00</u><br>1,43        | 49739 | 11249 | <u>8</u><br>1       | <u>143.7840</u><br>0,0101   | <u>77.64</u><br>0,01 |
| 32 | KP2-15-5                      | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові прямки підвалу) | 100 м3 | 0,0745 | <u>671979.67</u><br>79686,28 | <u>58923.61</u><br>20483,60 | 50062 | 5937  | <u>4390</u><br>1526 | <u>612.3120</u><br>107,5277 | <u>45.62</u><br>8,01 |
| 33 | C111-816<br>варіант 1         | Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм                                                                                                                | т      | 0,068  | <u>56721.38</u><br>-         | -<br>-                      | 3857  | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 34 | C111-1148-<br>ДР<br>варіант 1 | Арматура діаметр 10мм A500C                                                                                                                            | т      | 0,685  | <u>28330.10</u><br>-         | -<br>-                      | 19406 | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 35 | C111-1148-<br>ДР<br>варіант 2 | Арматура діаметр 8мм A500C                                                                                                                             | т      | 0,095  | <u>28535.80</u><br>-         | -<br>-                      | 2711  | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 36 | C111-1148-<br>ДР<br>варіант 3 | Арматура діаметр 8мм A240C                                                                                                                             | т      | 0,13   | <u>33339.56</u><br>-         | -<br>-                      | 4334  | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 37 | KB9-72-1                      | Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового прямоку підвалу]                                                                              | 1т     | 0,0466 | <u>28668.88</u><br>25912,72  | -<br>-                      | 1336  | 1208  | -<br>-              | <u>174.7200</u><br>-        | <u>8.14</u><br>-     |
| 38 | KP20-12-1                     | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                        | 1т     | 0,0466 | <u>21471.99</u><br>17697,65  | <u>2073.20</u><br>44,10     | 1001  | 825   | <u>97</u><br>2      | <u>106.4520</u><br>0,2976   | <u>4.96</u><br>0,01  |
| 39 | & C124-20-<br>B1<br>варіант 1 | Труба профільна 40х40х3 мм                                                                                                                             | т      | 0,0466 | <u>33900.59</u><br>-         | -<br>-                      | 1580  | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-               |
| 40 | KB13-16-6<br>κ=1,15           | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                          | 100м2  | 0,032  | <u>2170.91</u><br>1082,07    | <u>28.36</u><br>4,48        | 69    | 35    | <u>1</u><br>-       | <u>6.5964</u><br>0,0309     | <u>0.21</u><br>-     |
| 41 | KB13-26-6<br>κ=1,15           | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                             | 100м2  | 0,032  | <u>5633.41</u><br>808,39     | <u>16.46</u><br>2,60        | 180   | 26    | <u>1</u><br>-       | <u>4.9956</u><br>0,0179     | <u>0.16</u><br>-     |
| 42 | KB9-42-1<br>H2,H3,H5=1,<br>15 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка паропету)                                                                               | 100м2  | 0,03   | <u>9667.43</u><br>9434,44    | <u>21.26</u><br>1,06        | 290   | 283   | <u>1</u><br>-       | <u>69.9936</u><br>0,0072    | <u>2.1</u><br>-      |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6                           | 7      | 8       | 9      | 10     | 11                   | 12                  |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|---------------------|
| 43 | & C111-1807-ПР-ПН-10<br>варіант 1 | Металопрофіль НС-35-0.6                                                                                                             | м2    | 3,15   | <u>433.59</u><br>-          | -<br>- | 1366    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 44 | & C111-145-СР-Д-2<br>варіант 1    | ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19                                                                                                                  | шт    | 50     | <u>5.75</u><br>-            | -<br>- | 288     | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 45 | КР15-122-2                        | Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм                                                                                  | грати | 14     | <u>2006.64</u><br>449,17    | -<br>- | 28093   | 6288   | -<br>- | <u>3.2520</u><br>-   | <u>45.53</u><br>-   |
| 46 | КБ10-39-1                         | Установлення лавок                                                                                                                  | 100шт | 0,04   | <u>19589.55</u><br>19391,18 | -<br>- | 784     | 776    | -<br>- | <u>147.6186</u><br>- | <u>5.9</u><br>-     |
| 47 | 560110-123<br>варіант 1           | Лавка                                                                                                                               | шт    | 4      | <u>3820.10</u><br>-         | -<br>- | 15280   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 48 | КР15-33-5                         | Установлення скриньок поштових                                                                                                      | 10шт  | 1,2    | <u>2144.96</u><br>2114,31   | -<br>- | 2574    | 2537   | -<br>- | <u>14.2560</u><br>-  | <u>17.11</u><br>-   |
| 49 | & C1-1-8-20<br>варіант 1          | Скринька поштова                                                                                                                    | шт    | 12     | <u>1826.98</u><br>-         | -<br>- | 21924   | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 50 | КР18-97-4                         | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см                   | 100м2 | 21,8   | <u>25476.72</u><br>10568,67 | -<br>- | 555392  | 230397 | -<br>- | <u>86.6640</u><br>-  | <u>1889.28</u><br>- |
| 51 | КР18-97-5                         | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 ( до 5см)                                          | 100м2 | -21,8  | <u>12830.38</u><br>2891,68  | -<br>- | -279702 | -63039 | -<br>- | <u>23.7120</u><br>-  | <u>-516.92</u><br>- |
| 52 | КР8-26-2                          | МЗК (АБ/Ар.23 - Улаштування козирків)<br>Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 0,1969 | <u>4747.23</u><br>4747,23   | -<br>- | 935     | 935    | -<br>- | <u>37.1400</u><br>-  | <u>7.31</u><br>-    |
| 53 | C112-26<br>варіант 1              | Обрешітка 120*25 мм                                                                                                                 | м3    | 0,315  | <u>11999.18</u><br>-        | -<br>- | 3780    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 54 | КР8-24-2                          | Улаштування кроків і мауерлатів з колод                                                                                             | м3    | 0,75   | <u>4533.86</u><br>3704,35   | -<br>- | 3400    | 2778   | -<br>- | <u>28.2000</u><br>-  | <u>21.15</u><br>-   |
| 55 | C112-49<br>варіант 1              | Крокви покрівлі балкона 100*50 мм                                                                                                   | м3    | 0,75   | <u>11999.18</u><br>-        | -<br>- | 8999    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 56 | КБ11-42-1                         | Улаштування контрлати                                                                                                               | 100м  | 0,6    | <u>2004.92</u><br>2004,92   | -<br>- | 1203    | 1203   | -<br>- | <u>15.2628</u><br>-  | <u>9.16</u><br>-    |
| 57 | C112-49<br>варіант 2              | Контрлата 50*30 мм                                                                                                                  | м3    | 0,09   | <u>11999.18</u><br>-        | -<br>- | 1080    | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 58 | & C111-1848-3<br>варіант 1        | Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)                                                                                                 | шт    | 45     | <u>11.83</u><br>-           | -<br>- | 532     | -      | -<br>- | -<br>-               | -<br>-              |
| 59 | КБ15-77-3                         | Опорядження козирка софітом                                                                                                         | 100м2 | 0,075  | <u>54254.91</u><br>54156,49 | -<br>- | 4069    | 4062   | -<br>- | <u>378.1614</u><br>- | <u>28.36</u><br>-   |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                      | 4       | 5       | 6                           | 7                    | 8     | 9     | 10                | 11                       | 12                 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 60 | & C1-1-7-1-43<br>варіант 2        | Софіт                                                                                                  | м2      | 7,875   | <u>316.48</u><br>-          | -<br>-               | 2492  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 61 | & C1-1-9-И-1<br>варіант 1         | Ј-профіль                                                                                              | м       | 15      | <u>193.06</u><br>-          | -<br>-               | 2896  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 62 | & C111-14-1<br>варіант 2          | Саморізи                                                                                               | шт      | 45      | <u>0.33</u><br>-            | -<br>-               | 15    | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 63 | КБ9-42-1<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15     | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа                                                   | 100м2   | 0,15    | <u>9667.43</u><br>9434,44   | <u>21.26</u><br>1,06 | 1450  | 1415  | <u>3</u><br>-     | <u>69.9936</u><br>0,0072 | <u>10.5</u><br>-   |
| 64 | & C111-1807-ПР-ПН-10<br>варіант 1 | Металопрофіль НС-35-0.6                                                                                | м2      | 15,75   | <u>433.59</u><br>-          | -<br>-               | 6829  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 65 | & C111-145-СР-Д-2<br>варіант 1    | ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19                                                                                     | шт      | 90      | <u>5.75</u><br>-            | -<br>-               | 518   | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 66 | КР8-26-2                          | 5 поверх<br>Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2   | 1,4992  | <u>4747.23</u><br>4747,23   | -<br>-               | 7117  | 7117  | -<br>-            | <u>37.1400</u><br>-      | <u>55.68</u><br>-  |
| 67 | КБМ202-970<br>варіант 1           | Автовишка                                                                                              | маш.год | 67,2    | <u>1350.00</u><br>-         | <u>1350.00</u><br>-  | 90720 | -     | <u>90720</u><br>- | -<br>-                   | -<br>-             |
| 68 | C112-26<br>варіант 1              | Обрешітка 120*25 мм                                                                                    | м3      | 4,7     | <u>11999.18</u><br>-        | -<br>-               | 56396 | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 69 | КР20-21-1                         | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів                                | м3      | 6,5     | <u>794.61</u><br>211,89     | -<br>-               | 5165  | 1377  | -<br>-            | <u>1.5720</u><br>-       | <u>10.22</u><br>-  |
| 70 | КБ15-77-3                         | Опорядження козирка софітом                                                                            | 100м2   | 1,4992  | <u>54254.91</u><br>54156,49 | -<br>-               | 81339 | 81191 | -<br>-            | <u>378.1614</u><br>-     | <u>566.94</u><br>- |
| 71 | & C1-1-7-1-43<br>варіант 2        | Софіт                                                                                                  | м2      | 157,416 | <u>316.48</u><br>-          | -<br>-               | 49819 | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 72 | & C1-1-9-И-1<br>варіант 2         | Профіль 100 мм , RAL 8017                                                                              | м       | 187     | <u>256.19</u><br>-          | -<br>-               | 47908 | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 73 | & C111-14-1<br>варіант 5          | Саморізи з прес шайбою 25 мм                                                                           | шт      | 2500    | <u>0.93</u><br>-            | -<br>-               | 2325  | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 74 | КБ9-40-1                          | Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю                                                           | 100м    | 1,95    | <u>4047.46</u><br>4047,46   | -<br>-               | 7893  | 7893  | -<br>-            | <u>28.2624</u><br>-      | <u>55.11</u><br>-  |
| 75 | & C1-1-9-И-1<br>варіант 3         | Профіль стартовий                                                                                      | м       | 195     | <u>219.07</u><br>-          | -<br>-               | 42719 | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |
| 76 | & C111-14-1<br>варіант 3          | Саморізи по дереву l=55 мм                                                                             | шт      | 3000    | <u>0.27</u><br>-            | -<br>-               | 810   | -     | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-             |

| 1  | 2                                         | 3                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                         | 7                    | 8      | 9     | 10     | 11                       | 12                |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|----------------------|--------|-------|--------|--------------------------|-------------------|
| 77 | & С111-14-1<br>варіант 4                  | Саморізи по дереву l=35 мм                                                                                                    | шт    | 3000   | <u>0,27</u><br>-          | -<br>-               | 810    | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 78 | КР8-26-2                                  | АБ/Ар.40-42 _Дах прибудов<br>Улаштування лат [решетування] з<br>прозорами із дощок і брусків під покрівлю з<br>листової сталі | 100м2 | 0,44   | <u>4747,23</u><br>4747,23 | -<br>-               | 2089   | 2089  | -<br>- | <u>37.1400</u><br>-      | <u>16.34</u><br>- |
| 79 | С112-26<br>варіант 1                      | Обрешітка 120*25 мм                                                                                                           | м3    | 0,411  | <u>11999,18</u><br>-      | -<br>-               | 4932   | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 80 | КР8-24-2                                  | Улаштування кроків і мауерлатів з колод                                                                                       | м3    | 0,59   | <u>4533,86</u><br>3704,35 | -<br>-               | 2675   | 2186  | -<br>- | <u>28.2000</u><br>-      | <u>16.64</u><br>- |
| 81 | С112-49<br>варіант 1                      | Крокви покрівлі балкона 100*50 мм                                                                                             | м3    | 0,272  | <u>11999,18</u><br>-      | -<br>-               | 3264   | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 82 | С112-49<br>варіант 3                      | Мауерлат М-1, 100х100 мм                                                                                                      | м3    | 0,25   | <u>11999,18</u><br>-      | -<br>-               | 3000   | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 83 | С112-49<br>варіант 4                      | Мауерлат М-2, 100х50 мм                                                                                                       | м3    | 0,068  | <u>11999,18</u><br>-      | -<br>-               | 816    | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 84 | КБ11-42-1                                 | Улаштування контрлати                                                                                                         | 100м  | 0,333  | <u>2004,92</u><br>2004,92 | -<br>-               | 668    | 668   | -<br>- | <u>15.2628</u><br>-      | <u>5.08</u><br>-  |
| 85 | С112-49<br>варіант 2                      | Контрлата 50*30 мм                                                                                                            | м3    | 0,106  | <u>11999,18</u><br>-      | -<br>-               | 1272   | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 86 | КР8-36-3                                  | Улаштування гідробар'єру                                                                                                      | 100м2 | 0,425  | <u>5784,55</u><br>2168,85 | -<br>-               | 2458   | 922   | -<br>- | <u>15.5040</u><br>-      | <u>6.59</u><br>-  |
| 87 | КР19-25-1                                 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів<br>виробами з волокнистих і зернистих<br>матеріалів насухо                             | м3    | 4,25   | <u>3115,42</u><br>3113,96 | -<br>-               | 13241  | 13234 | -<br>- | <u>21.7440</u><br>-      | <u>92.41</u><br>- |
| 88 | & С114-ПЛ-<br>МН-14-6<br>варіант 4        | Утеплювач ЕППС 100 мм                                                                                                         | м3    | 4,25   | <u>4489,55</u><br>-       | -<br>-               | 19081  | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 89 | КР8-36-3                                  | Улаштування плівки гідроізоляційної                                                                                           | 100м2 | 0,425  | <u>5896,75</u><br>2168,85 | -<br>-               | 2506   | 922   | -<br>- | <u>15.5040</u><br>-      | <u>6.59</u><br>-  |
| 90 | КР7-25-6                                  | Улаштування покриття із<br>деревностружкових плит площею<br>покриття понад 10 м2                                              | 100м2 | 0,36   | <u>4462,47</u><br>4456,70 | -<br>-               | 1606   | 1604  | -<br>- | <u>33.5040</u><br>-      | <u>12.06</u><br>- |
| 91 | С111-698<br>варіант 1                     | OSB плита 12мм (L=560мм)                                                                                                      | 100м2 | 0,3672 | <u>293456,79</u><br>-     | -<br>-               | 107757 | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |
| 92 | КБ9-42-1<br>Н2,Н3,Н5=1,<br>15             | Монтаж покрівельного покриття з<br>профільованого листа                                                                       | 100м2 | 0,44   | <u>9667,43</u><br>9434,44 | <u>21,26</u><br>1,06 | 4254   | 4151  | 9<br>- | <u>69.9936</u><br>0,0072 | <u>30.8</u><br>-  |
| 93 | & С111-<br>1807-ПР-<br>ПН-10<br>варіант 2 | Профнастил НС-20                                                                                                              | м2    | 46,2   | <u>317,73</u><br>-        | -<br>-               | 14679  | -     | -<br>- | -<br>-                   | -<br>-            |

| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                        | 7                         | 8            | 9      | 10                     | 11                       | 12                       |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 94  | & C111-145-CP-D-2<br>варіант 1 | ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19                                                                                                                       | шт    | 264     | <u>5.75</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 1518         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 95  | & C111-1848-9<br>варіант 2     | Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері                                                                                                 | шт    | 34      | <u>551.21</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | 18741        | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 96  | & C111-1848-9<br>варіант 3     | Гайка М12                                                                                                                                | шт    | 34      | <u>5.00</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 170          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 97  | & C111-1848-9<br>варіант 4     | Шайба М12                                                                                                                                | шт    | 34      | <u>4.69</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 159          | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 98  | & C111-1848-4<br>варіант 2     | Анкер хімічний 300 мл                                                                                                                    | шт    | 4       | <u>1142.81</u><br>-      | <u>-</u><br>-             | 4571         | -      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | <u>-</u><br>-            |
| 99  | КР20-41-1                      | <b>Розділ 1. Інші супутні витрати</b><br>Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,51798 | <u>4632.06</u><br>475,13 | <u>4156.93</u><br>1614,50 | 2399         | 246    | <u>2153</u><br>836     | <u>3.9720</u><br>10,2648 | <u>2.06</u><br>5,32      |
| 100 | С311-30-М                      | Перевезення сміття до 30 км                                                                                                              | т     | 51,798  | <u>334.53</u><br>-       | <u>334.53</u><br>67,42    | 17328        | -      | <u>17328</u><br>3492   | <u>-</u><br>0,4110       | <u>-</u><br>21,29        |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                         |       |         |                          |                           | 19727        | 246    | <u>19481</u><br>4328   |                          | <u>2.06</u><br>26,61     |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                            |       |         |                          |                           | 19727        |        |                        |                          |                          |
|     |                                | в тому числі:                                                                                                                            |       |         |                          |                           |              |        |                        |                          |                          |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                             |       |         |                          |                           | 4574         |        |                        |                          |                          |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                          |       |         |                          |                           | 2256         |        |                        |                          |                          |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                   |       |         |                          |                           | 3,43         |        |                        |                          |                          |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                      |       |         |                          |                           | 790          |        |                        |                          |                          |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                    |       |         |                          |                           | <b>21983</b> |        |                        |                          |                          |
|     |                                | -----                                                                                                                                    |       |         |                          |                           |              |        |                        |                          |                          |
|     |                                | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                               |       |         |                          |                           | <b>21983</b> |        |                        |                          |                          |
|     |                                | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                         |       |         |                          |                           | 2071175      | 603273 | <u>147785</u><br>17898 |                          | <u>4579.83</u><br>104,89 |
|     |                                | Разом устаткування, грн.                                                                                                                 |       |         |                          |                           | 15280        |        |                        |                          |                          |
|     |                                | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.                                                                                      |       |         |                          |                           | 600          |        |                        |                          |                          |
|     |                                | <b>Всього устаткування, грн.</b>                                                                                                         |       |         |                          |                           | <b>15880</b> |        |                        |                          |                          |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 2055895        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 1304837        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 621171         |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 325074         |   |    |    |    |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 514,28         |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 118192         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>2380969</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>2396849</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | 5199           |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | 739363         |   |    |    |    |

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада  
( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ****на капітальний ремонт Під'їзд № 1,2**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                                | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Демонтаж лавок                                                                                                                   | шт                | 3         |          |
| 2         | Розбирання бортових каменів                                                                                                      | м                 | 159       |          |
| 3         | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                                     | м3                | 20,2      |          |
| 4         | (Демонтаж) бетонних плит                                                                                                         | шт                | 30        |          |
| 5         | (Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)                                                                                      | шт                | 15        |          |
| 6         | (Демонтаж) бетонних площадок товщиною 15 см (входи в підвал)                                                                     | м3                | 1,65      |          |
| 7         | Розбирання світлових приямків підвалу з цегли                                                                                    | м3                | 2,2       |          |
| 8         | (Демонтаж) Установлення скриньок поштових                                                                                        | шт                | 12        |          |
| 9         | (Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                          | м                 | 64        |          |
| 10        | Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]                                                | т                 | 1,582     |          |
| 11        | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                    | м2                | 45,2      |          |
| 12        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                       | м2                | 45,2      |          |
| 13        | Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду                                                                     | м                 | 62        |          |
| 14        | Ремонт бетонних східців                                                                                                          | шт                | 31        |          |
| 15        | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців                                                             | м2                | 74        |          |
| 16        | Фарбування плінтусу стінового                                                                                                    | м2                | 15,5      |          |
| 17        | Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином                                                                           | м шва             | 180       |          |
| 18        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                                                                    | м3                | 20        |          |
| 19        | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]             | м2                | 221       |          |
| 20        | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                               | м                 | 233       |          |
| 21        | Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях                                                           | м                 | 239       |          |
| 22        | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2                | 233       |          |

| 1  | 2                                                                                                                                                       | 3     | 4      | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|
| 23 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)                                                                     | м2    | 233    |   |
| 24 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм                                                                      | м2    | 54     |   |
| 25 | Улаштування підстильного шару піщаного                                                                                                                  | м3    | 5,4    |   |
| 26 | Улаштування підстильного шару щебеневого                                                                                                                | м3    | 8,1    |   |
| 27 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]                                                                                | м2    | 54     |   |
| 28 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові приямки підвалу) | м3    | 7,45   |   |
| 29 | Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового приямку підвалу]                                                                               | т     | 0,0466 |   |
| 30 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                                         | т     | 0,0466 |   |
| 31 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                           | м2    | 3,2    |   |
| 32 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                              | м2    | 3,2    |   |
| 33 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка парапету)                                                                                | м2    | 3      |   |
| 34 | Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм                                                                                                      | ґрати | 14     |   |
| 35 | Установлення лавок                                                                                                                                      | шт    | 4      |   |
| 36 | Установлення скриньок поштових                                                                                                                          | шт    | 12     |   |
| 37 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см                                       | м2    | 2180   |   |
| 38 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 ( до 5см)<br>МЗК (АБ/Ар.23 - Улаштування козирків)                     | м2    | -2180  |   |
| 39 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 19,69  |   |
| 40 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод                                                                                                                  | м3    | 0,75   |   |
| 41 | Улаштування контрлати                                                                                                                                   | м     | 60     |   |
| 42 | Опорядження козирка софітом                                                                                                                             | м2    | 7,5    |   |
| 43 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 5 поверх                                                                                           | м2    | 15     |   |
| 44 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 149,92 |   |
| 45 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів                                                                                 | м3    | 6,5    |   |
| 46 | Опорядження козирка софітом                                                                                                                             | м2    | 149,92 |   |
| 47 | Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю АБ/Ар.40-42 _Дах прибудов                                                                                  | м     | 195    |   |
| 48 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                              | м2    | 44     |   |
| 49 | Улаштування крокв і мауерлатів з колод                                                                                                                  | м3    | 0,59   |   |
| 50 | Улаштування контрлати                                                                                                                                   | м     | 33,3   |   |
| 51 | Улаштування гідробар'єру                                                                                                                                | м2    | 42,5   |   |
| 52 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо                                                             | м3    | 4,25   |   |
| 53 | Улаштування плівки гідроізоляційної                                                                                                                     | м2    | 42,5   |   |
| 54 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2                                                                              | м2    | 36     |   |
| 55 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа                                                                                                    | м2    | 44     |   |
| 56 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.                                                         | т     | 51,798 |   |

| 1  | 2                           | 3 | 4      | 5 |
|----|-----------------------------|---|--------|---|
| 57 | Перевезення сміття до 30 км | т | 51,798 |   |

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К  
Благоустрій

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01**  
**Під'їзд № 1,2**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу                    | Найменування                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br>грн. | у тому числі:           |                                       |                                                     | Обґрунтування<br>ціни |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                                 |                                            |                   |           |                                        | відпускна<br>ціна, грн. | транс-<br>портна<br>складова,<br>грн. | заготі-<br>вельно-<br>складські<br>витрати,<br>грн. |                       |
|           |                                 |                                            |                   |           | всього, грн.                           | всього, грн.            | всього, грн.                          | всього, грн.                                        |                       |
| 1         | 2                               | 3                                          | 4                 | 5         | 6/7                                    | 8/9                     | 10/11                                 | 12/13                                               | 14                    |
|           |                                 | <b>I. Витрати труда</b>                    |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 1         | 1                               | Витрати труда робітників-будівельників     | люд.год           | 4579,83   | 131,72                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 2         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | 2,9       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         | 27                              | робітниками-будівельниками                 |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 3         |                                 | Витрати труда робітників-монтажників       | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |                                 | Середній розряд робіт, що виконуються      | розряд            | -         |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 4         |                                 | робітниками-монтажниками                   |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 5         |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 83,6      | 172,32                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |                                 | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 6         |                                 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих | розряд            | 5,1       |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |                                 | керуванням та обслуговуванням машин        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 7         |                                 | Витрати труда робітників, зайнятих         | люд.год           | 21,29     | 164,04                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | керуванням та обслуговуванням              |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | автотранспорту при перевезенні ґрунту і    |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | будівельного сміття                        |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 8         |                                 | Витрати труда пусконаладжувального         | люд.год           | -         | -                                      |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9         |                                 | персоналу                                  |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
| 9.1       |                                 | Витрати труда робітників, заробітна плата  |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | яких враховується в складі:                |                   |           |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |
|           |                                 | загальновиробничих витрат                  | люд.год           | 514,28    | 229,82                                 |                         |                                       |                                                     |                       |
|           | Разом кошторисна трудомісткість |                                            | люд.год           | 5199      |                                        |                         |                                       |                                                     |                       |

| 1  | 2                                        | 3                                                                                                                  | 4           | 5        | 6/7                       | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14     |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|-----|-------|-------|--------|
|    | Середній розряд робіт                    |                                                                                                                    | розряд      | 2,9      |                           |     |       |       |        |
|    | <b>II. Будівельні машини і механізми</b> |                                                                                                                    |             |          |                           |     |       |       |        |
| 10 | +КБМ202-970<br>варіант 1                 | Автовишка                                                                                                          | маш. год    | 67,2     | <u>1350</u><br>90720,00   |     |       |       | Оренда |
| 11 | КБМ202-1140                              | Крани на автомобільному ході,<br>вантажопідйомність 6,3 т                                                          | маш. год    | 20,18777 | <u>768.16</u><br>15507,44 |     |       |       |        |
| 12 | КБМ204-201                               | Агрегати зварювальні пересувні з<br>бензиновим двигуном, з номінальним<br>зварювальним струмом 250-400 А           | маш. год    | 0,27736  | <u>348.32</u><br>96,61    |     |       |       |        |
| 13 | КБМ204-502                               | Установка для зварювання ручного дугового<br>[постійного струму]                                                   | маш. год    | 12,0732  | <u>59.26</u><br>715,46    |     |       |       |        |
| 14 | КБМ205-101                               | Компресори пересувні з двигуном<br>внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7<br>ат], продуктивність 2,2 м3/хв      | маш. год    | 14,39616 | <u>398.29</u><br>5733,85  |     |       |       |        |
| 15 | КБМ206-337                               | Екскаватори одноковшеві дизельні на<br>пневноколісному ході, місткість ковша 0,25<br>м3                            | маш. год    | 9,81397  | <u>526.46</u><br>5166,66  |     |       |       |        |
| 16 | КБМ207-149                               | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                           | маш. год    | 1,326    | <u>876.33</u><br>1162,01  |     |       |       |        |
| 17 | КБМ212-906                               | Котки дорожні самохідні вібраційні<br>гладковальцеві, маса 8 т                                                     | маш. год    | 17,55624 | <u>548.46</u><br>9628,90  |     |       |       |        |
| 18 | КБМ212-1551                              | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним<br>двигуном легкі, маса понад 100 кг                                     | маш. год    | 0,09072  | <u>83.31</u><br>7,56      |     |       |       |        |
| 19 | КБМ212-1601                              | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                                          | маш. год    | 1,24644  | <u>919.11</u><br>1145,62  |     |       |       |        |
| 20 | КБМ212-1801                              | Розподільники щебеню та гравію                                                                                     | маш. год    | 0,5304   | <u>595.42</u><br>315,81   |     |       |       |        |
| 21 | КБМ233-803                               | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від<br>пересувних компресорних станцій                                    | маш. год    | 12,12816 | <u>7.43</u><br>90,11      |     |       |       |        |
| 22 | КБМ233-1681                              | Щітки дорожні навісні на базі трактора                                                                             | маш. год    | 0,23868  | <u>552.33</u><br>131,83   |     |       |       |        |
| 23 | КБМ234-201                               | Агрегати фарбувальні з пневматичним<br>розпилюванням для фарбування фасадів<br>будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год    | 1,846    | <u>18.35</u><br>33,87     |     |       |       |        |
| 24 | С311-30-М                                | Перевезення сміття до 30 км                                                                                        | т           | 51,798   | <u>334.53</u><br>17327,98 |     |       |       |        |
|    | <b>Разом по розділу II</b>               |                                                                                                                    | <b>грн.</b> |          | <b>147783,71</b>          |     |       |       |        |

| 1  | 2                           | 3                                                                               | 4        | 5           | 6/7                 | 8/9                 | 10/11         | 12/13            | 14     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|--------|
|    |                             | <b>в тому числі енергоносії:</b>                                                |          |             |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Бензин                                                                          | кг       | 129,285     |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Дизельне паливо                                                                 | кг       | 187,776     |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Електроенергія                                                                  | кВт-год  | 66,665      |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Стиснене повітря                                                                | м3       | 840,481     |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Масильні матеріали                                                              | кг       | 17,103      |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | Гідравлічна рідина                                                              | кг       | 0,7         |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b> |          |             |                     |                     |               |                  |        |
| 25 | КБМ211-101                  | Бадді, місткість 2 м3                                                           | маш. год | 7,82868     |                     |                     |               |                  |        |
| 26 | КБМ233-301                  | Машини шліфувальні електричні                                                   | маш. год | 2,149752    |                     |                     |               |                  |        |
| 27 | КБМ233-1100                 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                 | маш. год | 2,268       |                     |                     |               |                  |        |
| 28 | КБМ270-50                   | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного                      | маш. год | 2,34228     |                     |                     |               |                  |        |
| 29 | КБМ270-90                   | Пилка дискова електрична                                                        | маш. год | 3,2688      |                     |                     |               |                  |        |
| 30 | КБМ270-106                  | Апарат для газового зварювання і різання                                        | маш. год | 7,2746928   |                     |                     |               |                  |        |
| 31 | КБМ270-115                  | Дрилі електричні                                                                | маш. год | 3,888912    |                     |                     |               |                  |        |
| 32 | КБМ270-135                  | Перфоратори електричні                                                          | маш. год | 57,77033148 |                     |                     |               |                  |        |
| 33 | КБМ270-144                  | Трамбівки електричні                                                            | маш. год | 16,698      |                     |                     |               |                  |        |
|    |                             | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                     |          |             |                     |                     |               |                  |        |
| 34 | &C1-1-7-1-43<br>варіант 2   | Софіт                                                                           | м2       | 165,291     | 316,48              | 310,00              | 0,27          | 6,21             | 30 км. |
| 35 | &C1-1-8-20<br>варіант 1     | Скринька поштова                                                                | шт       | 12          | 52311,30<br>1826,98 | 51240,21<br>1791,00 | 44,63<br>0,16 | 1026,46<br>35,82 | 30 км. |
| 36 | &C1-1-9-И-1<br>варіант 1    | J-профіль                                                                       | м        | 15          | 21923,76<br>193,06  | 21492,00<br>189,00  | 1,92<br>0,27  | 429,84<br>3,79   | 30 км. |
| 37 | &C1-1-9-И-1<br>варіант 2    | Профіль 100 мм , RAL 8017                                                       | м        | 187         | 2895,90<br>256,19   | 2835,00<br>250,90   | 4,05<br>0,27  | 56,85<br>5,02    | 30 км. |
| 38 | &C1-1-9-И-1<br>варіант 3    | Профіль стартовий                                                               | м        | 195         | 47907,53<br>219,07  | 46918,30<br>214,50  | 50,49<br>0,27 | 938,74<br>4,3    | 30 км. |
| 39 | &C1-1-9-19                  | Дюбелі монтажні                                                                 | шт       | 24          | 42718,65<br>1,32    | 41827,50<br>1,02    | 52,65<br>0,27 | 838,50<br>0,03   | 30 км. |
| 40 | &C10-1-B167-12<br>варіант 1 | Решітки розмір 400*400мм                                                        | шт       | 14          | 31,68<br>1511,35    | 24,48<br>1500,00    | 6,48<br>0,1   | 0,72<br>11,25    | 30 км. |
| 41 | &C111-14-1<br>варіант 2     | Саморізи                                                                        | шт       | 45          | 21158,90<br>0,33    | 21000,00<br>0,30    | 1,40<br>0,02  | 157,50<br>0,01   | 30 км. |
|    |                             |                                                                                 |          |             | 14,85               | 13,50               | 0,90          | 0,45             |        |

| 1  | 2                                 | 3                                                                           | 4     | 5         | 6/7                           | 8/9                           | 10/11                   | 12/13                     | 14     |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 42 | &C111-14-1<br>варіант 3           | Саморізи по дереву l=55 мм                                                  | шт    | 3000      | <u>0.27</u><br>810,00         | <u>0.24</u><br>720,00         | <u>0.02</u><br>60,00    | <u>0.01</u><br>30,00      | 30 км. |
| 43 | &C111-14-1<br>варіант 4           | Саморізи по дереву l=35 мм                                                  | шт    | 3000      | <u>0.27</u><br>810,00         | <u>0.24</u><br>720,00         | <u>0.02</u><br>60,00    | <u>0.01</u><br>30,00      | 30 км. |
| 44 | &C111-14-1<br>варіант 5           | Саморізи з прес шайбою 25 мм                                                | шт    | 2500      | <u>0.93</u><br>2325,00        | <u>0.89</u><br>2225,00        | <u>0.02</u><br>50,00    | <u>0.02</u><br>50,00      | 30 км. |
| 45 | C111-91                           | Болти із шестигранною головкою, діаметр<br>різьби 12-[14] мм                | т     | 0,0000745 | <u>62622.3</u><br>4,67        | <u>60994.78</u><br>4,54       | <u>399.63</u><br>0,03   | <u>1227.89</u><br>0,10    | 30 км. |
| 46 | &C111-145-<br>CP-D-2<br>варіант 1 | TEX-H Гвинт 4,8x19                                                          | шт    | 404       | <u>5.75</u><br>2323,00        | <u>5.60</u><br>2262,40        | <u>0.04</u><br>16,16    | <u>0.11</u><br>44,44      | 30 км. |
| 47 | +C111-176                         | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,<br>0x120 мм                         | т     | 0,00134   | <u>90167.62</u><br>120,82     | <u>88000.00</u><br>117,92     | <u>399.63</u><br>0,54   | <u>1767.99</u><br>2,36    | 30 км. |
| 48 | +C111-179                         | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50<br>мм                            | т     | 0,002004  | <u>90167.62</u><br>180,70     | <u>88000.00</u><br>176,35     | <u>399.63</u><br>0,80   | <u>1767.99</u><br>3,55    | 30 км. |
| 49 | +C111-181                         | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60<br>мм                            | т     | 0,002478  | <u>90167.62</u><br>223,44     | <u>88000.00</u><br>218,06     | <u>399.63</u><br>0,99   | <u>1767.99</u><br>4,39    | 30 км. |
| 50 | C111-324                          | Кисень технічний газоподібний                                               | м3    | 6,13788   | <u>15.75</u><br>96,67         | <u>8.80</u><br>54,01          | <u>6.64</u><br>40,76    | <u>0.31</u><br>1,90       | 30 км. |
| 51 | C111-331                          | Контакт Петрова газовий                                                     | т     | 0,0065    | <u>35990.1</u><br>233,94      | <u>34732.90</u><br>225,76     | <u>551.51</u><br>3,58   | <u>705.69</u><br>4,60     | 30 км. |
| 52 | +C111-449-1                       | Фарба олійна та алкідна, готова до<br>застосування, для внутрішніх робіт    | т     | 0,003875  | <u>261318.24</u><br>1012,61   | <u>255600.00</u><br>990,45    | <u>594.35</u><br>2,30   | <u>5123.89</u><br>19,86   | 30 км. |
| 53 | +C111-698<br>варіант 1            | OSB плита 12мм (L=560мм)                                                    | 100м2 | 0,3672    | <u>293456.79</u><br>107757,33 | <u>287140.00</u><br>105437,81 | <u>562.74</u><br>206,64 | <u>5754.05</u><br>2112,88 | 30 км. |
| 54 | C111-816<br>варіант 1             | Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм                                     | т     | 0,068     | <u>56721.38</u><br>3857,05    | <u>55294.16</u><br>3760,00    | <u>315.04</u><br>21,42  | <u>1112.18</u><br>75,63   | 30 км. |
| 55 | +C111-1148-<br>ДР<br>варіант 1    | Арматура діаметр 10мм A500C                                                 | т     | 0,685     | <u>28330.1</u><br>19406,12    | <u>27804.17</u><br>19045,86   | <u>315.04</u><br>215,80 | <u>210.89</u><br>144,46   | 30 км. |
| 56 | +C111-1148-<br>ДР<br>варіант 2    | Арматура діаметр 8мм A500C                                                  | т     | 0,095     | <u>28535.8</u><br>2710,90     | <u>28008.33</u><br>2660,79    | <u>315.04</u><br>29,93  | <u>212.43</u><br>20,18    | 30 км. |
| 57 | C111-1148-ДР<br>варіант 3         | Арматура діаметр 8мм A240C                                                  | т     | 0,13      | <u>33339.56</u><br>4334,14    | <u>32776.33</u><br>4260,92    | <u>315.04</u><br>40,96  | <u>248.19</u><br>32,26    | 30 км. |
| 58 | +C111-1149<br>варіант 1           | Конструкції металеві                                                        | т     | 1,63      | <u>48173.65</u><br>78523,05   | <u>47500.00</u><br>77425,00   | <u>315.04</u><br>513,52 | <u>358.61</u><br>584,53   | 30 км. |
| 59 | C111-1292                         | Уайт-спірит                                                                 | т     | 0,000678  | <u>4085.19</u><br>2,77        | <u>3282.23</u><br>2,23        | <u>722.86</u><br>0,49   | <u>80.1</u><br>0,05       | 30 км. |
| 60 | +C111-1305                        | Портландцемент загальнобудівельного<br>призначення бездобавковий, марка 400 | т     | 0,3572    | <u>7711.39</u><br>2754,51     | <u>7120.00</u><br>2543,26     | <u>440.19</u><br>157,24 | <u>151.2</u><br>54,01     | 30 км. |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                              | 4  | 5         | 6/7              | 8/9              | 10/11         | 12/13          | 14     |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| 61 | +C111-1513                           | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42                                                             | т  | 0,0426222 | <u>124854.9</u>  | <u>122000.00</u> | <u>406.76</u> | <u>2448.14</u> | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 5321,59          | 5199,91          | 17,34         | 104,34         |        |
| 62 | C111-1561                            | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі                                                          | т  | 0,1398    | <u>21777.74</u>  | <u>20655.69</u>  | <u>695.04</u> | <u>427.01</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 3044,53          | 2887,67          | 97,17         | 59,69          |        |
| 63 | &C111-1719-1                         | Плівка гідробарер                                                                              | м2 | 46,75     | <u>32.87</u>     | <u>32.00</u>     | <u>0.23</u>   | <u>0.64</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 1536,67          | 1496,00          | 10,75         | 29,92          |        |
| 64 | &C111-1719-1<br>варіант 1            | Плівка пароізоляційна                                                                          | м2 | 46,75     | <u>33.89</u>     | <u>33.00</u>     | <u>0.23</u>   | <u>0.66</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 1584,36          | 1542,75          | 10,75         | 30,86          |        |
| 65 | &C111-1807-<br>ПР-ПН-10<br>варіант 1 | Металопрофіль НС-35-0.6                                                                        | м2 | 18,9      | <u>433.59</u>    | <u>425.00</u>    | <u>5.36</u>   | <u>3.23</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 8194,85          | 8032,50          | 101,30        | 61,05          |        |
| 66 | &C111-1807-<br>ПР-ПН-10<br>варіант 2 | Профнастил НС-20                                                                               | м2 | 46,2      | <u>317.73</u>    | <u>310.00</u>    | <u>5.36</u>   | <u>2.37</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 14679,13         | 14322,00         | 247,63        | 109,50         |        |
| 67 | C111-1848                            | Болти будівельні з гайками та шайбами                                                          | т  | 0,0062524 | <u>107959.26</u> | <u>105473.16</u> | <u>369.25</u> | <u>2116.85</u> | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 675,00           | 659,46           | 2,31          | 13,23          |        |
| 68 | &C111-1848-3<br>варіант 1            | Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)                                                            | шт | 45        | <u>11.83</u>     | <u>11.20</u>     | <u>0.4</u>    | <u>0.23</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 532,35           | 504,00           | 18,00         | 10,35          |        |
| 69 | &C111-1848-4<br>варіант 2            | Анкер хімічний 300 мл                                                                          | шт | 4         | <u>1142.81</u>   | <u>1120.00</u>   | <u>0.4</u>    | <u>22.41</u>   | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 4571,24          | 4480,00          | 1,60          | 89,64          |        |
| 70 | &C111-1848-9<br>варіант 2            | Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері                                                       | шт | 34        | <u>551.21</u>    | <u>540.00</u>    | <u>0.4</u>    | <u>10.81</u>   | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 18741,14         | 18360,00         | 13,60         | 367,54         |        |
| 71 | &C111-1848-9<br>варіант 3            | Гайка М12                                                                                      | шт | 34        | <u>5</u>         | <u>4.50</u>      | <u>0.4</u>    | <u>0.1</u>     | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 170,00           | 153,00           | 13,60         | 3,40           |        |
| 72 | &C111-1848-9<br>варіант 4            | Шайба М12                                                                                      | шт | 34        | <u>4.69</u>      | <u>4.20</u>      | <u>0.4</u>    | <u>0.09</u>    | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 159,46           | 142,80           | 13,60         | 3,06           |        |
| 73 | +C111-1853-3                         | Цвяхи будівельні 3,0x80 мм                                                                     | т  | 0,00031   | <u>90136.64</u>  | <u>88000.00</u>  | <u>369.25</u> | <u>1767.39</u> | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 27,94            | 27,28            | 0,11          | 0,55           |        |
| 74 | +C112-8                              | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см          | м3 | 0,02682   | <u>12043.31</u>  | <u>11500.00</u>  | <u>307.17</u> | <u>236.14</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 323,00           | 308,43           | 8,24          | 6,33           |        |
| 75 | +C112-25                             | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,008195  | <u>11999.18</u>  | <u>11500.00</u>  | <u>263.9</u>  | <u>235.28</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 98,33            | 94,24            | 2,16          | 1,93           |        |
| 76 | +C112-26<br>варіант 1                | Обрешітка 120*25 мм                                                                            | м3 | 5,426     | <u>11999.18</u>  | <u>11500.00</u>  | <u>263.9</u>  | <u>235.28</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 65107,55         | 62399,00         | 1431,92       | 1276,63        |        |
| 77 | +C112-38                             | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт      | м3 | 0,4063    | <u>11999.18</u>  | <u>11500.00</u>  | <u>263.9</u>  | <u>235.28</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 4875,27          | 4672,45          | 107,22        | 95,60          |        |
| 78 | +C112-49<br>варіант 1                | Крокви покрівлі балкона 100*50 мм                                                              | м3 | 1,022     | <u>11999.18</u>  | <u>11500.00</u>  | <u>263.9</u>  | <u>235.28</u>  | 30 км. |
|    |                                      |                                                                                                |    |           | 12263,16         | 11753,00         | 269,71        | 240,45         |        |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                   | 4  | 5        | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                  | 12/13                   | 14     |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 79 | +C112-49<br>варіант 2         | Контрлата 50*30 мм                                                                                  | м3 | 0,196    | <u>11999,18</u><br>2351,84  | <u>11500,00</u><br>2254,00  | <u>263,9</u><br>51,72  | <u>235,28</u><br>46,12  | 30 км. |
| 80 | +C112-49<br>варіант 3         | Мауерлат М-1, 100х100 мм                                                                            | м3 | 0,25     | <u>11999,18</u><br>2999,80  | <u>11500,00</u><br>2875,00  | <u>263,9</u><br>65,98  | <u>235,28</u><br>58,82  | 30 км. |
| 81 | +C112-49<br>варіант 4         | Мауерлат М-2, 100х50 мм                                                                             | м3 | 0,068    | <u>11999,18</u><br>815,94   | <u>11500,00</u><br>782,00   | <u>263,9</u><br>17,95  | <u>235,28</u><br>15,99  | 30 км. |
| 82 | +C112-53                      | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт          | м3 | 0,00149  | <u>11999,18</u><br>17,88    | <u>11500,00</u><br>17,14    | <u>263,9</u><br>0,39   | <u>235,28</u><br>0,35   | 30 км. |
| 83 | +C112-61                      | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 0,024585 | <u>11999,18</u><br>295,00   | <u>11500,00</u><br>282,73   | <u>263,9</u><br>6,49   | <u>235,28</u><br>5,78   | 30 км. |
| 84 | +C112-138                     | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт           | м3 | 0,16399  | <u>11999,18</u><br>1967,75  | <u>11500,00</u><br>1885,89  | <u>263,9</u><br>43,28  | <u>235,28</u><br>38,58  | 30 км. |
| 85 | &C114-ПЛ-МН-14-6<br>варіант 4 | Утеплювач ЕППС 100 мм                                                                               | м3 | 4,25     | <u>4489,55</u><br>19080,59  | <u>4400,00</u><br>18700,00  | <u>1,52</u><br>6,46    | <u>88,03</u><br>374,13  | 30 км. |
| 86 | &C123-361-5                   | Поручень дерев'яний 60х40мм                                                                         | м  | 63,24    | <u>135,13</u><br>8545,62    | <u>132,00</u><br>8347,68    | <u>0,48</u><br>30,36   | <u>2,65</u><br>167,58   | 30 км. |
| 87 | C123-515-У                    | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                     | м2 | 2,12325  | <u>911,05</u><br>1934,39    | <u>884,54</u><br>1878,10    | <u>8,65</u><br>18,37   | <u>17,86</u><br>37,92   | 30 км. |
| 88 | &C124-20-B1<br>варіант 1      | Труба профільна 40х40х3 мм                                                                          | т  | 0,0466   | <u>33900,59</u><br>1579,77  | <u>32920,83</u><br>1534,11  | <u>315,04</u><br>14,68 | <u>664,72</u><br>30,98  | 30 км. |
| 89 | C124-28                       | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм                                        | т  | 0,00062  | <u>68593,16</u><br>42,53    | <u>66933,16</u><br>41,50    | <u>315,04</u><br>0,20  | <u>1344,96</u><br>0,83  | 30 км. |
| 90 | +C142-10-2                    | Вода                                                                                                | м3 | 11,12232 | <u>40,85</u><br>454,35      | <u>40,85</u><br>454,35      | <u>-</u><br>-          | <u>-</u><br>-           |        |
| 91 | C1113-5                       | Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений                                                     | т  | 0,0117   | <u>24264,24</u><br>283,89   | <u>23247,67</u><br>272,00   | <u>540,8</u><br>6,33   | <u>475,77</u><br>5,56   | 30 км. |
| 92 | C1113-6                       | Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б                                       | т  | 0,04355  | <u>75082,39</u><br>3269,84  | <u>73069,39</u><br>3182,17  | <u>540,8</u><br>23,55  | <u>1472,2</u><br>64,12  | 30 км. |
| 93 | C1113-21<br>варіант 1         | Грунтовка ГФ-021                                                                                    | т  | 0,004356 | <u>117831,36</u><br>513,27  | <u>114846,27</u><br>500,27  | <u>674,67</u><br>2,94  | <u>2310,42</u><br>10,06 | 30 км. |
| 94 | C1113-156                     | Розчинник, марка Р-4                                                                                | т  | 0,00666  | <u>71933,09</u><br>479,07   | <u>69847,97</u><br>465,19   | <u>674,67</u><br>4,49  | <u>1410,45</u><br>9,39  | 30 км. |
| 95 | +C1113-225<br>варіант 1       | Фарба для бетонних поверхонь АК-11                                                                  | т  | 0,01628  | <u>162256,16</u><br>2641,53 | <u>158400,00</u><br>2578,75 | <u>674,67</u><br>10,98 | <u>3181,49</u><br>51,80 | 30 км. |
| 96 | +C1113-246                    | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                     | т  | 0,009196 | <u>252781,16</u><br>2324,58 | <u>247150,00</u><br>2272,79 | <u>674,67</u><br>6,20  | <u>4956,49</u><br>45,59 | 30 км. |
| 97 | C1113-292                     | Паста антисептична                                                                                  | т  | 0,00536  | <u>184834,73</u><br>990,71  | <u>180616,17</u><br>968,10  | <u>594,35</u><br>3,19  | <u>3624,21</u><br>19,42 | 30 км. |

| 1   | 2                         | 3                                                                                               | 4           | 5       | 6/7                         | 8/9                         | 10/11                     | 12/13                   | 14     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 98  | +C1416-8684<br>варіант 1  | Камені бортові, БР10.20.8                                                                       | шт          | 233     | <u>277.82</u><br>64732,06   | <u>188.00</u><br>43804,00   | <u>84.37</u><br>19658,21  | <u>5.45</u><br>1269,85  | 30 км. |
| 99  | +C1416-8684<br>варіант 2  | Камені бортові, БР100.30.15                                                                     | шт          | 239     | <u>454.1</u><br>108529,90   | <u>360.83</u><br>86238,37   | <u>84.37</u><br>20164,43  | <u>8.9</u><br>2127,10   | 30 км. |
| 100 | +C1421-9452               | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка<br>М1000 і більше | м3          | 49,504  | <u>1586.27</u><br>78526,71  | <u>810.00</u><br>40098,24   | <u>745.17</u><br>36888,90 | <u>31.1</u><br>1539,57  | 30 км. |
| 101 | +C1421-9478<br>варіант 1  | Щебінь із природного каменю для<br>будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка<br>М200-300        | м3          | 12,5226 | <u>1491.26</u><br>18674,45  | <u>810.00</u><br>10143,31   | <u>652.02</u><br>8164,99  | <u>29.24</u><br>366,15  | 30 км. |
| 102 | +C1421-9835<br>варіант 1  | Суміші асфальтобетонні Б-10                                                                     | т           | 27,9134 | <u>4189.27</u><br>116936,77 | <u>3708.33</u><br>103512,10 | <u>398.8</u><br>11131,86  | <u>82.14</u><br>2292,81 | 30 км. |
| 103 | +C1421-10634              | Пісок природний, рядовий                                                                        | м3          | 14,3932 | <u>1305.9</u><br>18796,08   | <u>720.00</u><br>10363,10   | <u>560.29</u><br>8064,37  | <u>25.61</u><br>368,61  | 30 км. |
| 104 | +C1424-11598              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,<br>5 [М100], крупність заповнювача більше 40<br>мм | м3          | 7,6858  | <u>4834.98</u><br>37160,69  | <u>3800.00</u><br>29206,04  | <u>940.18</u><br>7226,04  | <u>94.8</u><br>728,61   | 30 км. |
| 105 | +C1424-11600              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15<br>[М200], крупність заповнювача більше 40 мм      | м3          | 21,204  | <u>4834.98</u><br>102520,92 | <u>3800.00</u><br>80575,20  | <u>940.18</u><br>19935,58 | <u>94.8</u><br>2010,14  | 30 км. |
| 106 | +C1425-11681              | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М50                                         | м3          | 1,512   | <u>4041.07</u><br>6110,10   | <u>3100.00</u><br>4687,20   | <u>861.83</u><br>1303,09  | <u>79.24</u><br>119,81  | 30 км. |
| 107 | +C1425-11683              | Розчин готовий кладковий важкий<br>цементний, марка М100                                        | м3          | 0,1434  | <u>4041.07</u><br>579,49    | <u>3100.00</u><br>444,54    | <u>861.83</u><br>123,59   | <u>79.24</u><br>11,36   | 30 км. |
| 108 | +C1426-11789<br>варіант 1 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60<br>мм                                               | м2          | 54,54   | <u>633.07</u><br>34527,64   | <u>560.00</u><br>30542,40   | <u>60.66</u><br>3308,40   | <u>12.41</u><br>676,84  | 30 км. |
| 109 | +C1429-110                | Земля рослинна                                                                                  | м3          | 109     | <u>993.87</u><br>108331,83  | <u>520.00</u><br>56680,00   | <u>454.38</u><br>49527,42 | <u>19.49</u><br>2124,41 | 30 км. |
| 110 | C1546-66                  | Пропан-бутан технічний                                                                          | м3          | 0,98191 | <u>77.25</u><br>75,85       | <u>65.80</u><br>64,61       | <u>9.94</u><br>9,76       | <u>1.51</u><br>1,48     | 30 км. |
|     |                           | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальновиробничих витрат                             |             |         |                             |                             |                           |                         |        |
| 111 | C1999-9001                | Електроенергія                                                                                  | кВт-год     | 45,1189 | <u>8.43544</u><br>380,60    | <u>8.43544</u><br>380,60    |                           |                         |        |
| 112 | C1999-9005                | Мастильні матеріали                                                                             | кг          | 0,0898  | <u>159.41</u><br>14,32      | <u>159.41</u><br>14,32      |                           |                         |        |
|     |                           | Разом                                                                                           | грн.        |         | 394,92                      | 394,92                      |                           |                         |        |
|     |                           | <b>Разом по розділу III</b>                                                                     | <b>грн.</b> |         | <b>1304840,62</b>           | <b>1091281,64</b>           | <b>189770,89</b>          | <b>23788,09</b>         |        |

| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                    | 5                                                                    | 6/7                                                                                                                                              | 8/9                                                                                                                                        | 10/11                                                                                                                            | 12/13                                                                                                                          | 14 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 113 | 560110-123<br>варіант 1 | <b><u>IV. Устаткування</u></b><br><br>Лавка<br><br>у тому числі витрати підрядника на<br>устаткування, що монтується<br><br><b>Разом по розділу IV</b><br><b>у тому числі витрати підрядника на</b><br><b>устаткування, що монтується</b><br><b>Підсумкові витрати енергоносіїв</b><br><b>для усіх машин</b><br><br>Електроенергія<br>Стиснене повітря<br>Мастильні матеріали<br>Гідравлічна рідина<br>Бензин<br>Дизельне паливо<br><br><b><u>Довідкові дані</u></b><br>Будівельне сміття | шт<br><br>шт<br><br>грн.<br>грн.<br><br>кВт-год<br>м3<br>кг<br>кг<br>л<br>л<br><br>т | 4<br><br>4<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>51,798 | <u>3970,11</u><br>15880,44<br><u>3970,11</u><br>15880,44<br><br><b>15880,44</b><br><b>15880,44</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>51,798 | <u>3820,10</u><br>15280,40<br><u>3820,10</u><br>15280,40<br><br><b>15280,40</b><br><b>15280,40</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <u>114,60</u><br>458,40<br><u>114,60</u><br>458,40<br><br><b>458,40</b><br><b>458,40</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <u>35,41</u><br>141,64<br><u>35,41</u><br>141,64<br><br><b>141,64</b><br><b>141,64</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 3% |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]