

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проєкт повторного використання".

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2160,82	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	240,015	
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	64,28	
4	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	14,31	
5	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	92,3	
6	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	175,33	
7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли й бетону в 2 шари	м2	623,55	
8	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	150	
9	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	2,90015	
10	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1350	
11	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	220,6	
12	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	79	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	1103	
14	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	219	
15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	416,15	
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	41,615	
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	36,6	
18	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	13	

1	2	3	4	5
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	88,5	
20	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	м2	112,29	
21	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	221,4	
22	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	320	
23	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	86,75	
24	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	130	
25	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	87	
26	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	440	
27	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	86,8	
<u>Розділ 2. Надземна частина</u>				
28	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою понад 6 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	17,84	
29	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	26	
<u>Розділ 3. Підлоги</u>				
30	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	796,69	
31	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	796,69	
32	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	796,69	
33	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до загальної товщ. 60мм)	м2	796,69	
34	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	796,69	
35	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	796,69	
36	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	55,729	
37	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	166,4	
38	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	166,4	
39	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	166,4	
40	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до заг. товщ. 60мм)	м2	166,4	
41	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	166,4	
42	Улаштування покриттів з лінолеуму гетерогенного на клеї	м2	166,4	
43	Улаштування плінтусів сталевих на шурупах	м	48,38	

1	2	3	4	5
44	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	435,34	
45	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	435,34	
46	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	435,34	
47	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до заг. товщ. 60мм)	м2	435,34	
48	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	435,34	
49	Улаштування покриттів з лінолеуму гетерогенного на клеї	м2	435,34	
50	Улаштування плінтусів на шурупах	м	79,2	
	<u>Розділ 4. Перекриття та покриття</u>			
51	Збирання переkritтів із панелей площею більше 5 м2	м2	791	
	<u>Розділ 5. Стіни</u>			
52	Збирання стін для житлових і громадських будівель із панелей площею до 5 м2	м2	896,74	
53	Збирання стін для житлових і громадських будівель із панелей площею до 5 м2	м2	991,94	
54	Збирання перегородок із панелей площею більше 5 м2	м2	97,49	
55	Гідроізоляція поверхонь обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні	м2	386,5	
56	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,5162	
57	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	33,16	
58	Мурування зовнішніх простих армованих стін з цегли керамічної в районах із сейсмічністю 7-8 балів при висоті поверху понад 4 м	м3	177,1034	
59	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,964	
60	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	м3	3,85236	
61	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,964	
	<u>Розділ 6. Прорізи</u>			
62	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	116,82	
63	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	91,56	
64	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	80,48	
65	Установлення віконних зливів	м	80,48	
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	22,61	
67	Установлення дверей з розсувними або розпашними полотнами	м2	29,29	
68	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	9,66	
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	15,84	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	42,15	
71	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,79	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Стеля</u>			
72	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	380,57	
73	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	380,57	
74	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою старт	м2	380,57	
75	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	380,57	
76	Улаштування каркасу підвісних стель "Грільято"	м2	554,47	
77	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Грільято"	м2	582,52	
78	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	28,05	
79	Укладання плит стельових в каркас стелі типу "Армстронг"	м2	28,05	
80	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	м3	130,602	
81	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	435,34	
82	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	м2	435,34	
83	Підшивання стелі дошками обшивки	м2	435,34	
	<u>Розділ 8. Покрівля</u>			
84	Укрупнене складання та установлення конструкцій арок і ферм сегментних з металевою затяжкою прогоном 18 м	шт	147	
85	Укладання по фермах прогонів із дошок	м3	2,865083	
86	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 25 мм	м2	976,38	
87	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари	м2	1549,53	
88	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі склеюванням стику	м2	349,03	
89	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	м	349,03	
90	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	м	349,03	
91	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 800 мм додавати	м	349,03	
92	Встановлення однорівневих лійок внутрішнього водостоку	л-ка	21	
93	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	160,87	
94	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	50	
	<u>Розділ 9. Опорядження внутрішнє</u>			
95	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	397,29	
96	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	508,53	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1641,76	
98	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1641,76	
99	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	411,8	

1	2	3	4	5
100	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	342,7	
101	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	342,7	
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	342,7	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	342,7	
104	Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими 16 мм	м2	30,13	
<u>Розділ 10. Опорядження зовнішнє</u>				
105	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	634,2	
106	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань	м2	600,4	
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	164	
108	Опорядження стелі рейками шириною до 400 мм	м2	98	
109	Фарбування стін по дереву з підготовленням поверхні	м2	98	
110	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (Вивіски)	м2	8	
111	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	1100	
112	Монтаж драбин	т	0,6	
113	Установлення збірного бруса колон та балок	м3	12,47104	
114	Фарбування стін по дереву з підготовленням поверхні	м2	249,42	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на господарсько-питний водопровід</u>				
<u>Розділ 1. Водомірний вузол "А"</u>				
115	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
116	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
117	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	
118	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	2,15	
119	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
<u>Розділ 2. Господарсько-питний водопровід В1</u>				
120	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
121	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	бак	1	
122	Установлення баків металевих для води масою 1 т	баків	3	
123	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	4	
124	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм (футляр для вводу)	м	2	
125	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	100	
126	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	80	

1	2	3	4	5
127	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	50	
128	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	15	
129	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	6	
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	27	
131	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 25 мм	шт	1	
132	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	178	
133	Установлення змішувачів <u>Локальний кошторис 02-01-03 на каналізація побутова</u>	шт	26	
<u>Розділ 1. Каналізація побутова К1</u>				
134	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	65	
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	22	
136	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	25	
137	Установлення люків	шт	1	
138	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	14	
139	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	2	
140	Установлення мийок на одне відділення	компл.	2	
141	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	12	
142	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	компл.	1	
143	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	11	
144	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	15	
<u>Розділ 2. Каналізація дренажна від кондиціонерів</u>				
145	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	110	
146	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
147	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	120	
148	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	225	
<u>Розділ 3. Каналізація дощова</u>				
149	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	108	
150	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	36	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи</u>				

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Ввідно-облікова шафа</u>			
151	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
152	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
153	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	
154	Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 20 кВ	шт	3	
155	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	1	
	<u>Розділ 2. Щитове обладнання</u>			
156	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
157	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	68	
158	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	7	
159	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
160	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	
161	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
162	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
163	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
164	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
165	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
166	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
167	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
168	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
169	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8	
170	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
171	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
172	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	8	
173	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	1	
	<u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>			
174	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	7700	
175	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м	250	
176	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 78 мм	м	70	
177	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	5050	
178	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2350	
179	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	300	

1	2	3	4	5
180	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ² та більше <u>Розділ 4. Освітлення робоче, аварійне</u>	м	360	
181	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	183	
182	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	36	
183	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних <u>Розділ 5. Розеткові мережі</u>	шт	15	
184	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	132	
185	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні <u>Розділ 6. Інші матеріали</u> <u>Локальний кошторис 02-01-05 на монтаж система автоматичної пожежної сигналізації та передавання тривожних сповіщень</u>	шт	3	
186	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
187	Монтаж модуля	шт	2	
188	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	89	
189	Сповіщувач ПС ручний	шт	10	
190	Монтаж сирени	шт	1	
191	Прокладення кабеля <u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж система оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей</u>	м	890	
192	Підсилювач дуплексний або абонентський, що встановлюється окремо (монтаж комплексу оповіщення)	шт	1	
193	Монтаж гучномовця	шт	34	
194	Монтаж блока	шт	1	
195	Монтаж пристрою сигнального (оповіщувач)	шт	20	
196	Прокладення кабеля <u>Локальний кошторис 02-01-07 на монтаж блискавкозахисту</u>	м	1000	
197	Монтаж блискавкоприймача	стійка	5	
198	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	614	
199	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	36	
200	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	м	62	
201	Монтаж з'єднувачів, тримачів	шт	690	
202	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	9	
203	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9	
204	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	9	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на опалення, кондиціювання</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
205	Установлення конвекторів	кВт	9	
206	Улаштування екранування підлоги сіткою з мідного дроту з чарункою 2,5х2,5 мм /електричних матів/	м2	0	
207	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	0	
208	Улаштування екранування підлоги сіткою сталюю з оцинкованого дроту діаметром 1,2 мм /електричних матів/	м2	85	
209	Термодатчики	шт	0	
210	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкоісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	11	
211	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
212	Установлення сушарок для рук	шт	0	
213	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	шт	2	
	<u>Розділ 2. VRF система основної частини</u>			
214	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блоків	0	
215	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 31, 5 тис.м3/год	блок	1	
216	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	агрегат	0	
217	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блоків	21	
218	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 20 тис.м3/год	агрегат	0	
219	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	17	
220	Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6	шт	1	
221	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	0	
222	Монтаж пульта програмного керування, тип 30К-18	комплект	0	
223	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	0	
224	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкоісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
225	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі	шт	0	
226	Пост керування кнопковий підвісний, що підвішується на кабелі [тросі], кількість елементів поста до 16	шт	0	
227	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	0	
228	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт /Ретранслятор шини живлення (підсилювач сигналу)/	комплект	2	
229	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку	шт	0	
230	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м	326	

1	2	3	4	5
231	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм	м	0	
232	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	80	
233	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	м	36	
234	Приєднання до приладів трубних проводок із пластмасових і гумових труб, діаметр до 22 мм	шт	0	
235	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	шт	13	
236	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	116	
<u>Розділ 3. VRF система спортзалу</u>				
237	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блоків	0	
238	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 31, 5 тис.м3/год	блок	1	
239	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 160 тис.м3/год	блок	0	
240	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 250 тис.м3/год	блок	0	
241	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блоків	6	
242	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 20 тис.м3/год	блоків	0	
243	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 20 тис.м3/год	агрегат	0	
244	Монтаж пульту програмного керування, тип 30K-18	комплект	0	
245	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
246	Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6	шт	1	
247	Монтаж пульту програмного керування, тип 30K-18	комплект	0	
248	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
249	Прокладання лотків	м	84	
250	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	м	86	
251	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²] на естакадах, кронштейнах та інших спецконструкціях, діаметр зовнішній 18 мм /в лотках/	м	84	
252	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	м	18	
253	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	шт	12	
254	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	17	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Припливна система П1</u>				
255	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
256	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	8	

1	2	3	4	5
257	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	12,6	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	13,2	
259	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	5,4	
260	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	31	
261	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	31	
<u>Розділ 2. Припливна система П2</u>				
262	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
263	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	
264	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	7	
265	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	6,5312	
266	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	16,8	
267	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	2,9673	
268	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	1	
269	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	4	
<u>Розділ 3. Припливна система ПВ1</u>				
270	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
271	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	17	
272	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	20,096	
273	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	20,41	
274	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	23,0162	
275	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	22,608	
276	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	6,5	
277	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	37,1	
278	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	12	
<u>Розділ 4. Припливна система ПВ2</u>				
279	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	

1	2	3	4	5
280	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	9	
281	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	21,98	
282	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	8,9019	
283	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	7,85	
284	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	13,1	
285	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	6	
<u>Розділ 5. Припливна система ПВ3</u>				
286	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
287	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	2	
288	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	7	
289	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,048	
290	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	10,99	
291	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	0,8	
292	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	6	
<u>Розділ 6. Припливна система ПВ4</u>				
293	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
294	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	2	
295	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	11	
296	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	9	
297	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	45,5	
298	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	17	
<u>Розділ 7. Припливна система ПВ5</u>				
299	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
300	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	2	
301	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	22	

1	2	3	4	5
302	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	29,516	
303	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8,1	
304	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	26,4	
305	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	18	
306	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	20	
307	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	20	
<u>Розділ 8. Припливна система ПВ6</u>				
308	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
309	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	
310	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	8	
311	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	38,308	
312	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	2	
<u>Розділ 9. Витяжна система В1</u>				
313	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
314	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,130624	
315	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	2	
316	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,5216	
317	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	1	
<u>Розділ 10. Витяжна система В2</u>				
318	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
319	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16328	
320	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	6	
321	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,676	
322	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	2	
<u>Розділ 11. Витяжна система В3</u>				
323	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
324	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	

1	2	3	4	5
325	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	2	
326	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,7305	
327	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	1	
<u>Розділ 12. Витяжна система В4</u>				
328	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
329	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08164	
330	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	1	
331	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,7728	
332	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	1	
<u>Розділ 13. Витяжна система В5</u>				
333	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
334	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,257166	
335	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	1	
336	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,4296	
337	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	6,9237	
338	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	2	
<u>Розділ 14. Витяжна система В6</u>				
339	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
340	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,08164	
341	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	2	
342	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,024	
343	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	1	
<u>Розділ 15. Витяжна система В7</u>				
344	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
345	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,10205	
346	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрата	1	
347	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,3223	
348	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому марки 125 або плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому	м2	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Укриття цивільного захисту</u>			
	<u>Розділ 1. Вхід в укриття 2ШТ</u>			
349	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	67,2	
350	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	3,36	
351	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	м3	6,4	
352	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	10,68	
353	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	м3	19,24	
354	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	11,36	
355	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1,136	
356	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	11,93	
357	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	2	
	<u>Розділ 2. Укриття</u>			
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на Вузол обліку водопостачання</u>			
358	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
359	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
360	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
361	Прилад приймально-контрольний ППКП "Tiras PRIME S"	шт	1	
362	Телефонний комунікатор M-LTE ТОВ "Тірас-12"	шт	1	
363	GSM-антена SMA 20 м Atis	шт	1	
364	Монтаж акумулятора батарея	шт	1	
365	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	
366	Сповісвач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	8	
367	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
	<u>Розділ 2. системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей</u>			
368	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	
369	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	3	
	<u>Розділ 3. Кабель і матеріали</u>			

1	2	3	4	5
370	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
371	Прокладання коробів пластикових	м	60	
372	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	150	
373	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	1	
374	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
375	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] <u>Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішні мережі електропостачання</u>	ділянка	1	
376	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³	186	
377	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	м ³	9,6	
378	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³	194,67	
379	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	195,6	
380	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	721	
381	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	721	
382	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	шт	2	
383	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	3	
384	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
385	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	32	
386	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,035	
387	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
388	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	32	
389	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	опор	32	
390	Установлення світильників	шт	32	
391	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	м	878	
392	Електричні проводки у щитах	м	50	
393	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	170	
394	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² <u>Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання</u>	м	605	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
395	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м ³ , група ґрунтів 3	м ³	172,73	
396	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м ³	9,09	
397	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	8,37	
398	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м ³	158,98	

1	2	3	4	5
399	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	102,09	
400	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	15,55	
401	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	76,87	
<u>Розділ 2. Водопостачання</u>				
402	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 180 мм з гідравличним випробуванням	м	155	
403	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	84	
404	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	м	50	
405	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	56	
406	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 200 мм	м	239	
407	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 90 мм	м	50	
408	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	56	
409	Укладання футляра із сталевих водопровідних труб, діаметр труб 89 мм	м	7	
410	Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 150 мм	м	7	
<u>Розділ 3. ВК-1</u>				
411	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	1,93	
412	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	
413	Врізування трійників діаметром 150 мм в існуючі мережі з чавунних труб	шт	1	
414	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	
415	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм	шт	2	
416	Установлення поліетиленових переходів редукційних терморезисторних діаметром 200	шт	1	
417	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	м	0,3	
418	Укладання футляра з труб сталевих Ду 800 мм	м	0,3	
419	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	м	0,6	
420	Забивання кінців футляра	футляр	3	
421	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	
<u>Розділ 4. ВК-2</u>				
422	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2	
423	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	шт	3	
424	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	шт	1	
425	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	1	
426	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм	шт	1	
427	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	7,01	
428	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	

1	2	3	4	5
429	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,5	
430	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	7,06	
431	Укладання футляра з труб сталевих Ду 200 мм	м	0,3	
432	Укладання футляра з труб сталевих Ду 150 мм	м	0,3	
433	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	м	0,3	
434	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	м	0,3	
435	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	м	0,3	
436	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	м	0,3	
437	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	футляр	3	
438	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
439	Забивання кінців футляра	футляр	3	
<u>Розділ 5. ВК-3</u>				
440	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	7,01	
441	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	0,4	
442	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	
443	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,5	
444	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	7,06	
445	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
446	Укладання футляра з труб сталевих Ду 100 мм	м	0,3	
447	Укладання футляра з труб сталевих Ду 200 мм	м	0,5	
448	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	м	0,3	
449	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	м	0,3	
450	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	м	0,3	
451	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	м	0,5	
452	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
453	Забивання кінців футляра	футляр	3	
454	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	
455	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	1	
456	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	шт	1	
457	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	7	
<u>Розділ 6. Гідроізоляція</u>				
458	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	35	
459	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	35	
460	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	71,3	
461	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	13,25	
462	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	12	
<u>Локальний кошторис 06-02-01 на Каналізація</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
463	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	144,4	
464	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	7,6	

1	2	3	4	5
465	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3,63	
466	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	69,04	
467	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	138,67	
	<u>Розділ 2. Каналізація</u>			
468	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	вріз	1	
469	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	м	130	
	<u>Розділ 3. КНС-1</u>			
470	Монтаж насоса перекачування	шт	1	
471	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
472	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	75	
473	Установлення поліетиленових переходівредукційних терморезисторних діаметром 200	шт	1	
474	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	1	
475	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	2,551	
476	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	
477	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,982	
478	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	1,5	
479	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
480	Забивання кінців футляра	футляр	3	
	<u>Розділ 4. КНС-1</u>			
481	Монтаж насоса перекачування	шт	1	
482	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	
483	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	131	
484	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм	шт	1	
485	Установлення датчика	комплект	1	
486	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	2	
487	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	
488	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,982	
489	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	2,551	
490	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	
491	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	м	0,3	
492	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	1,5	
493	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
494	Забивання кінців футляра	футляр	3	
	<u>Розділ 5. КК1-2</u>			
495	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	1	
496	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
497	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
498	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,03	
499	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
500	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	м	0,3	
501	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
502	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
503	Забивання кінців футляра	футляр	2	
<u>Розділ 6. КК1-3</u>				
504	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
505	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	0,3	
506	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	м	0,3	
507	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
508	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
509	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
510	Забивання кінців футляра	футляр	3	
<u>Розділ 7. КК1-4</u>				
511	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
512	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	1	
513	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
514	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,22	
515	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
516	Забивання кінців футляра	футляр	2	
<u>Розділ 8. КК1-5</u>				
517	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,858	
518	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	0,3	
519	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
520	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,22	
521	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
522	Забивання кінців футляра	футляр	3	
<u>Розділ 9. КК1-6</u>				
523	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	1,098	
524	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	0,4	
525	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	0,3	
526	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
527	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,22	
528	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
529	Забивання кінців футляра	футляр	3	
<u>Розділ 10. КК1-8</u>				
530	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	1,25	

1	2	3	4	5
531	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	
532	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням	м	0,3	
533	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	1,17	
534	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	м	0,6	
535	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	0,3	
536	Мурування з цегли керамічної	м2	11,35	
	<u>Розділ 11. Роботи що виконуються по факту</u>			
537	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	317,94	
538	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	16,8	
539	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	79,5	
540	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	24	
541	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0	
542	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0	
543	Перевезення сміття до 30 км	т	0	
	<u>Локальний кошторис 06-02-02 на Зовнішні мережі зливової каналізації</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
544	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	102,41	
545	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	м3	5,39	
546	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2,4	
547	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	51,8	
548	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	45,74	
	<u>Розділ 2. Зливової каналізація</u>			
549	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	496	
550	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
	<u>Розділ 3. КК2-1</u>			
551	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
552	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,6	
553	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
554	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
	<u>Розділ 4. ДпрК-1</u>			

1	2	3	4	5
555	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
556	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,3	
557	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
558	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
559	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
<u>Розділ 5. ДпрК-2</u>				
560	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
561	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
562	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,6	
563	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
564	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
<u>Розділ 6. ДпрК-3</u>				
565	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
566	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,3	
567	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,6	
568	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
569	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
<u>Розділ 7. ДпрК-4</u>				
570	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,632	
571	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
572	Мурування з цегли керамічної	м2	1,5	
573	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
<u>Розділ 8. ДпрК-5</u>				
574	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
575	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
576	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
577	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
578	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,3	
<u>Розділ 9. ДпрК-6</u>				
579	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
580	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
581	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
582	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,6	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. ДпрК-6</u>			
583	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
584	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
585	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	
586	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
587	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 11. ДпрК-8</u>			
588	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,632	
589	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
590	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,3	
591	Мурування з цегли керамічної	м2	1,5	
592	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
	<u>Розділ 12. ДпрК-9</u>			
593	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
594	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
595	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
596	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 13. ДпрК-10</u>			
597	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
598	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
599	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
600	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,3	
601	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,3	
	<u>Розділ 14. ДпрК-11</u>			
602	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,632	
603	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
604	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
605	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 15. ДпрК-12</u>			
606	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1, 0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
607	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
608	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
609	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,3	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 16. ДпрК-12</u>			
610	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
611	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
612	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
613	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 17. ДпрК-14</u>			
614	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
615	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
616	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
617	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 18. ДпрК-15</u>			
618	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,632	
619	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
620	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
621	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,9	
	<u>Розділ 19. ДпрК-16</u>			
622	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
623	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
624	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
625	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,3	
	<u>Розділ 20. ДпрК-17</u>			
626	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
627	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	1,5	
628	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
629	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
	<u>Розділ 21. КК2-2</u>			
630	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	3,42	
631	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
632	Улаштування щелевеної основи під трубопроводи	м3	20	
633	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	м2	54	
634	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	3,42	
635	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
636	Улаштування щелевеної основи під трубопроводи	м3	20	
637	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	м2	54	

1	2	3	4	5
638	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	3,42	
639	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
640	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	20	
641	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	м2	54	
642	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
643	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,6	
644	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
645	Забивання кінців футляра	футляр	2	
646	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
647	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	0,578	
648	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,6	
649	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
650	Забивання кінців футляра	футляр	2	
651	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	м	0,3	
652	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	м	0,3	
653	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	3,42	
654	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
655	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	20	
656	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	м2	54	
657	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	
658	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням	м	10	
659	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	м	0,3	
660	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	м	0,6	
661	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
662	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	шт	2	
663	Установлення датчика	комплект	1	
664	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	3,54	
665	Мурування отворів з цегли керамічної	м2	0,6	
666	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	
667	Забивання кінців футляра	футляр	2	
	<u>Розділ 22. Роботи що виконуються по факту</u>			
668	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	264	
669	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	86,56	
670	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	м2	17,65	
671	Герметизація мастикою горизонтальних швів	м шва	60	

1	2	3	4	5
672	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0	
673	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0	
674	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 07-01-01 на Вертикальне планування</u>	т	0	
675	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	м3	283,11	
676	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	4532,36	
677	Перевезення ґрунту до 10 км	т	300	
678	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	463,9	
679	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	463,9	
680	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	4532,36	
681	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини до 250мм	м2	45323,6	
682	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	4532,36	
683	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини до 100мм	м2	-22661,8	
684	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	4532,36	
685	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1634,28	
686	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	1680,2	
687	Улаштування покриттів із плиток	м2	293,81	
688	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	4997,17	
689	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	4997,17	
690	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	м2	298,79	
691	Улаштування одношарової основи зі щебеню	м2	298,79	
692	Улаштування основи зі щебеню до 100мм <u>Локальний кошторис 07-01-02 на Озеленення</u>	м2	-1493,95	
693	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	ям	116	
694	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті	ям	6	
695	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м	шт	6	
696	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м <u>Локальний кошторис 07-01-03 на МАФ</u>	шт	116	

1	2	3	4	5
697	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	75,65	
698	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,85	
699	Бетонування опор	м3	35,25	
700	Монтаж МАФ	т	7,56	

Міський голова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

М.О. Малецький

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Терза І.І.



