

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водовідведення

Кошторисна вартість об’єкта	3650,530 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,38935 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	429,679 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Каналізація	1034,628	-	1034,628	1,36666	172,56	-
2	06-02-02	на Зовнішні мережі зливової каналізації	2615,902	-	2615,902	2,02269	257,119	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	3650,53	-	3650,53	3,38935	429,679	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стяжкіна О.О.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Терза І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Каналізація	<u>1,11825</u> 130,832	<u>0,03840</u> 5,342	<u>0,07909</u> 10,863	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,23574</u> 147,037	<u>0,13092</u> 25,523	<u>1,36666</u> 172,56
06-02-02	Зовнішні мережі зливової каналізації	<u>1,67990</u> 198,242	<u>0,03060</u> 3,673	<u>0,11975</u> 17,681	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,83025</u> 219,596	<u>0,19244</u> 37,523	<u>2,02269</u> 257,119
-	Разом :	<u>2,79815</u> 329,074	<u>0,06900</u> 9,015	<u>0,19884</u> 28,544	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,06599</u> 366,633	<u>0,32336</u> 63,046	<u>3,38935</u> 429,679

Склав



Стяжкіна О.О.

Перевірив



Тегза І.І.

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".
11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Каналізація
Зовнішні мережі водовідведення

Основа:	Кошторисна вартість	1034,628 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	1,36666 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	172,560 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,11535	<u>34537,37</u> 1251,65	<u>33285,72</u> 10827,80	3984	144	<u>3840</u> 1249	<u>12,3400</u> 75,7452	<u>1,42</u> 8,74
2	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,3565	<u>42130,49</u> 42130,49	<u>-</u> -	15020	15020	<u>-</u> -	421,6000	150,3 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,3367	<u>16140,64</u> 16140,64	<u>-</u> -	5435	5435	<u>-</u> -	165,2400	55,64 -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,039	<u>7511,54</u> -	<u>7511,54</u> 2108,42	293	-	<u>293</u> 82	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,59
5	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,13867	<u>10695,15</u> -	<u>10695,15</u> 3002,03	1483	-	<u>1483</u> 416	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 2,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					26215	20599	<u>5616</u> 1747		<u>207,36</u> 12,32
		Разом будівельні роботи, грн.					26215				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5138				
		Всього будівельні роботи, грн.					39405				

		Всього по розділу 1					39405				
		Розділ 2. Каналізація									
6	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3777,58</u> 3195,62	<u>131,38</u> 47,66	3778	3196	<u>131</u> 48	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
7	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб	100м	1,3	<u>11903,38</u> 11903,38	<u>-</u> -	15474	15474	<u>-</u> -	<u>91,8400</u> -	<u>119,39</u> -
8	С113-1453-2 варіант 1	Труба Д160мм ПВХ SN 8	м	35	<u>995,19</u> -	<u>-</u> -	34832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-1454-1 варіант 2	Труба Д200мм ПВХ SN 8	м	65	<u>1723,63</u> -	<u>-</u> -	112036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-2227 варіант 3	Труба Д110мм ПВХ SN 8	м	30	<u>265,37</u> -	<u>-</u> -	7961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					174081	18670	<u>131</u> 48		<u>146,33</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					174081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155280				
		всього заробітна плата, грн.					18718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2943				
		Всього будівельні роботи, грн.					183306				

		Всього по розділу 2					183306				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КНС-1									
11	КМ34-207-22	Монтаж насоса перекачування	шт	1	<u>3017,73</u> 2670,72	<u>264,45</u> 95,85	3018	2671	<u>264</u> 96	<u>19,2000</u> 0,6664	<u>19,2</u> 0,67
12	С1630-1614 варіант 1	Насос DAB GRINDER 1200	шт	1	<u>33030,60</u> -	<u>-</u> -	33031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР16-25-1	Установлення чавунних засувки та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	<u>254,74</u> 187,45	<u>8,57</u> 3,35	509	375	<u>17</u> 7	<u>1,6200</u> 0,0266	<u>3,24</u> 0,05
14	С1630-65 варіант 1	Засувка чавунна з гумовим клином фланцева TALIS Ду=50	шт	1	<u>2235,28</u> -	<u>-</u> -	2235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1630-554 варіант 1	Зворотний клапан фланцевий TALIS Ду=50	шт	1	<u>4844,07</u> -	<u>-</u> -	4844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,075	<u>53840,23</u> 37694,98	<u>14418,43</u> 5611,61	4038	2827	<u>1081</u> 421	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>23,28</u> 3,47
17	С1113-1357	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м	75	<u>256,49</u> -	<u>-</u> -	19237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С130-950 варіант 1	Буртова втулка з фланцем Д63ПЕ	шт	3	<u>600,17</u> -	<u>-</u> -	1801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР16-24-3	Установлення поліетиленових переходівредукційних терморезисторних діаметром 200	10шт	0,1	<u>11700,33</u> 5211,54	<u>6488,79</u> 2533,04	1170	521	<u>649</u> 253	<u>40,8300</u> 21,0326	<u>4,08</u> 2,1
20	С118-71 варіант 1	Ланцюг нержавіючий	шт	1	<u>120,44</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	1	<u>184,96</u> 163,38	<u>-</u> -	185	163	<u>-</u> -	<u>1,2800</u> -	<u>1,28</u> -
22	С188888-46 варіант 2	Датчик рівня води	шт	2	<u>983,68</u> -	<u>-</u> -	1967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С1113-1892 варіант 1	Автоматична муфта	шт	1	<u>52275,09</u> -	<u>-</u> -	52275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1113-1797 варіант 1	Муфта з'єднувальна терморезисторна діам. 63 мм	шт	3	<u>338,86</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1113-1228 варіант 1	Відвід ПВХ Д110 45	шт	1	<u>132,38</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2551	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	13030	3370	<u>2570</u> 882	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>28,41</u> 5,58
27	С111-1789	Скоби ходові	кг	36,8	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	9399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	272	18	<u>18</u> 5	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,17</u> 0,03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ34-207-22	Монтаж насоса перекачування	шт	1	<u>3017,73</u> 2670,72	<u>264,45</u> 95,85	3018	2671	<u>264</u> 96	<u>19,2000</u> 0,6664	<u>19,2</u> 0,67
41	C1630-1614 варіант 1	Насос DAB GRINDER 1200	шт	1	<u>33030,60</u> -	-	33031	-	-	-	-
42	КР16-25-2	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	2	<u>402,63</u> 290,43	-	805	581	-	<u>2,5100</u> -	<u>5,02</u> -
43	C1630-66 варіант 1	Засувка чавунна з гумовим клином фланцева TALIS Ду=80	шт	1	<u>4609,81</u> -	-	4610	-	-	-	-
44	C1630-555 варіант 1	Зворотний клапан фланцевий TALIS Ду=80	шт	1	<u>7380,83</u> -	-	7381	-	-	-	-
45	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,131	<u>53840,23</u> 37694,98	<u>14418,43</u> 5611,61	7053	4938	<u>1889</u> 735	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>40,66</u> 6,07
46	C113-1359 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 Д90мм	м	131	<u>314,97</u> -	-	41261	-	-	-	-
47	C130-952 варіант 2	Буртова втулка з фланцем 90мм	шт	3	<u>319,77</u> -	-	959	-	-	-	-
48	КР16-24-3	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>11700,33</u> 5211,54	<u>6488,79</u> 2533,04	1170	521	<u>649</u> 253	<u>40,8300</u> 21,0326	<u>4,08</u> 2,1
49	C113-1240 варіант 1	Відвід ПВХ Д200 45	шт	1	<u>363,97</u> -	-	364	-	-	-	-
50	C118-71 варіант 1	Ланцюг нержавіючий	шт	1	<u>120,44</u> -	-	120	-	-	-	-
51	КБ18-22-2	Установлення датчика	комплект	1	<u>46,66</u> 46,66	-	47	47	-	<u>0,3600</u> -	<u>0,36</u> -
52	C188888-46 варіант 2	Датчик рівня води	шт	1	<u>983,68</u> -	-	984	-	-	-	-
53	C113-1892 варіант 1	Автоматична муфта	шт	1	<u>52275,09</u> -	-	52275	-	-	-	-
54	C113-1798 варіант 1	Муфта з'єднувальна терморезисторнадіам. 90 мм	шт	1	<u>505,74</u> -	-	506	-	-	-	-
55	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>7675,00</u> 3610,94	<u>4064,06</u> 1586,22	1535	722	<u>813</u> 317	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>5,66</u> 2,63
56	C113-995 варіант 1	Терморезисторне коліно 90ПЕ	шт	1	<u>1282,89</u> -	-	1283	-	-	-	-
57	C113-1070 варіант 1	Трійник ПВХ 200/200/200 45°	шт	1	<u>656,37</u> -	-	656	-	-	-	-
58	КР16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	272	18	<u>18</u> 5	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,17</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,00982	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	315	228	<u>16</u> 8	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>1,88</u> 0,06
60	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,05	<u>9115,57</u> -	-	456	-	-	-	-
61	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2551	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	13030	3370	<u>2570</u> 882	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>28,41</u> 5,58
62	С111-1789	Скоби ходові	кг	36,8	<u>255,40</u> -	-	9399	-	-	-	-
63	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>4486,88</u> -	-	13461	-	-	-	-
64	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3934,21</u> -	-	3934	-	-	-	-
65	К585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6999,78</u> -	-	7000	-	-	-	-
66	К585521-Л023 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2190,97</u> -	-	2191	-	-	-	-
67	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8413,88</u> -	-	8414	-	-	-	-
68	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2272,53</u> -	-	2273	-	-	-	-
69	К585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4182,49</u> -	-	4182	-	-	-	-
70	К585521-Л055 варіант 1	Плити опорні ПД15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2858,61</u> -	-	5717	-	-	-	-
71	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>2308,93</u> -	-	6927	-	-	-	-
72	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>3511,38</u> -	-	7023	-	-	-	-
73	КР16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	326	21	<u>21</u> 5	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,2</u> 0,03
74	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,0003	<u>227305,18</u> 90271,78	<u>111734,74</u> 13169,88	68	27	<u>34</u> 4	<u>667,0000</u> 102,2122	<u>0,2</u> 0,03
75	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0015	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	183	96	<u>65</u> 8	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,73</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C113-191 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 250мм	м	0,3	<u>3830,75</u> -	-	1149	-	-	-	-
77	C113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	1,5	<u>1370,56</u> -	-	2056	-	-	-	-
78	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
79	KB22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	11237	4490	<u>2005</u> 237	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>38,34</u> 1,76
80	C113-2122 варіант 1	Болт з гайкою M16	шт	16	<u>8,59</u> -	-	137	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							257670	18097	<u>8811</u> 2728		<u>148,3</u> 20,46
Разом будівельні роботи, грн.							257670				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							230762				
всього заробітна плата, грн.							20825				
Загальновиробничі витрати, грн.							9812				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3068				
Всього будівельні роботи, грн.							267482				

Всього по розділу 4							267482				
Розділ 5. КК1-2											
81	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	1	<u>154,07</u> 47,79	<u>100,69</u> 1,82	154	48	<u>101</u> 2	<u>0,3300</u> 0,0145	<u>0,33</u> 0,01
82	C130-932 варіант 1	Фланець ст.глухий Ду50	шт	1	<u>228,13</u> -	-	228	-	-	-	-
83	C130-950 варіант 1	Буртова втулка з фланцем Д63ПЕ	шт	1	<u>600,17</u> -	-	600	-	-	-	-
84	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,2	<u>7675,00</u> 3610,94	<u>4064,06</u> 1586,22	1535	722	<u>813</u> 317	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>5,66</u> 2,63
85	C113-1798 варіант 2	Муфта терморезисторна PE100 SDR11 Д63 (Ду100)мм	шт	1	<u>505,74</u> -	-	506	-	-	-	-
86	C113-1216 варіант 1	Відвід терморезисторний PE100 Ду50 мм(63)	шт	1	<u>716,27</u> -	-	716	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	2952	764	<u>582</u> 200	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>6,44</u> 1,26
88	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,03	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	163	11	<u>11</u> 3	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,1</u> 0,02
93	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
94	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0003	<u>73967,85</u> 53238,64	<u>15334,90</u> 645,99	22	16	<u>5</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,13</u> -
95	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	С113-158 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 100мм	м	0,3	<u>794,79</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
98	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,075	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
100	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	2	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	7491	2994	<u>1337</u> 158	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 5					34868	5171	<u>3213</u> 814		<u>43,52</u> 6,18
		Разом будівельні роботи, грн.					34868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26484				
		всього заробітна плата, грн.					5985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					2907 4,82 941 37775 37775				
		Розділ 6. КК1-3									
101	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	2952	764	<u>582</u> 200	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>6,44</u> 1,26
102	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
103	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
104	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
105	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
106	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0003	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	37	19	<u>13</u> 2	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,15</u> 0,01
107	КБ22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,0003	<u>227305,18</u> 90271,78	<u>111734,74</u> 13169,88	68	27	<u>34</u> 4	<u>667,0000</u> 102,2122	<u>0,2</u> 0,03
108	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
109	С113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
110	С113-193 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 250мм	м	0,3	<u>4428,35</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
111	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
112	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,075	<u>9115,57</u>	-	684	-	-	-	-
114	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u>	<u>155,71</u>	862	367	<u>467</u>	<u>1,1300</u>	<u>3,39</u>
115	KB22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>122,47</u>	<u>59,29</u>	11237	4490	<u>178</u>	<u>0,4838</u>	<u>1,45</u>
					<u>3745,52</u>	<u>668,48</u>			<u>2005</u>	<u>12,7800</u>	<u>38,34</u>
					<u>1496,79</u>	<u>79,08</u>			<u>237</u>	<u>0,5859</u>	<u>1,76</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					36584	6038	<u>3154</u>		<u>51,56</u>
									<u>636</u>		<u>4,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27392				
		всього заробітна плата, грн.					6674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3271				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				
		Всього будівельні роботи, грн.					39855				

		Всього по розділу 6					39855				
Розділ 7. КК1-4											
116	KB23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>51078,43</u>	<u>10074,00</u>	2952	764	<u>582</u>	<u>111,3600</u>	<u>6,44</u>
					<u>13209,52</u>	<u>3457,22</u>			<u>200</u>	<u>21,8844</u>	<u>1,26</u>
117	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u>	-	1485	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
118	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u>	-	10723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u>	-	1954	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u>	-	3511	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	KB22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,001	<u>122059,21</u>	<u>43336,17</u>	122	64	<u>43</u>	<u>487,7000</u>	<u>0,49</u>
					<u>64127,67</u>	<u>5604,47</u>			<u>6</u>	<u>36,6654</u>	<u>0,04</u>
122	KB22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u>	<u>92131,91</u>	56	23	<u>28</u>	<u>571,4000</u>	<u>0,17</u>
					<u>75133,39</u>	<u>11243,22</u>			<u>3</u>	<u>87,0980</u>	<u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u> -	-	411	-	-	-	-
124	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	-	794	-	-	-	-
125	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,0122	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	392	283	<u>20</u> 10	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,33</u> 0,07
126	C1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,06	<u>9115,57</u> -	-	547	-	-	-	-
127	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
128	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	2	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	7491	2994	<u>1337</u> 158	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 7					31013	4373	<u>2321</u> 496		<u>37,25</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31013 24319 4869 2380 3,98 776 33393				

		Всього по розділу 7					33393				
		Розділ 8. КК1-5									
129	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0858	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	4383	1133	<u>864</u> 297	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>9,55</u> 1,88
130	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>1484,57</u> -	-	2969	-	-	-	-
131	К585521- Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	-	10723	-	-	-	-
132	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	-	1954	-	-	-	-
133	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	-	3511	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0003	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	37	19	<u>13</u> 2	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,15</u> 0,01
135	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
136	С113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,0122	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	392	283	<u>20</u> 10	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,33</u> 0,07
139	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,06	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
141	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	11237	4490	<u>2005</u> 237	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>38,34</u> 1,76
Разом прямі витрати по розділу 8							37876	6315	<u>3397</u> 727		<u>53,93</u> 5,2
Разом будівельні роботи, грн.							37876				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28164				
всього заробітна плата, грн.							7042				
Загальновиробничі витрати, грн.							3441				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1120				
Всього будівельні роботи, грн.							41317				

Всього по розділу 8							41317				
Розділ 9. КК1-6											
142	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,1098	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	5608	1450	<u>1106</u> 380	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>12,23</u> 2,4
143	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1844,36</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1484,57</u> -	- -	2969	-	- -	- -	- -
145	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
146	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
147	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
148	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,004	<u>4521,02</u> 2735,38	<u>17,14</u> 6,69	18	11	- -	23,0600 0,0532	0,09 -
149	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0003	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	37	19	<u>13</u> 2	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,15</u> 0,01
150	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
151	C113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u> -	- -	411	-	- -	- -	- -
152	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
153	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,0122	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	392	283	<u>20</u> 10	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,33</u> 0,07
154	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,06	<u>9115,57</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
155	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
156	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	11237	4490	<u>2005</u> 237	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>38,34</u> 1,76
Разом прямі витрати по розділу 9							40963	6643	<u>3639</u> 810		<u>56,7</u> 5,72
Разом будівельні роботи, грн.							40963				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30681				
всього заробітна плата, грн.							7453				
Загальновиробничі витрати, грн.							3634				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1181				
Всього будівельні роботи, грн.							44597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					44597				
		Розділ 10. КК1-8									
157	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,0125	<u>422355,63</u> 16274,61	<u>7551,61</u> 3502,23	5279	203	<u>94</u> 44	<u>140,6500</u> 24,8458	<u>1,76</u> 0,31
158	КР16-25-2	Установлення чавунних засувов та клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	1	<u>428,33</u> 290,43	<u>25,70</u> 10,04	428	290	<u>26</u> 10	<u>2,5100</u> 0,0798	<u>2,51</u> 0,08
159	С1630-66 варіант 1	Засувка чавунна з гумовим клином фланцева TALIS Ду=80	шт	1	<u>4609,81</u> -	<u>-</u> -	4610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0003	<u>53840,23</u> 37694,98	<u>14418,43</u> 5611,61	16	11	<u>4</u> 2	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>0,09</u> 0,01
161	С113-2227 варіант 4	Труба ПЕ 90мм	м	0,3	<u>178,67</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,117	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	5976	1546	<u>1179</u> 404	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>13,03</u> 2,56
163	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	К585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4486,88</u> -	<u>-</u> -	4487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	К585521- Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6999,78</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ22-8-14	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм	1000м	0,0006	<u>783954,25</u> 258472,33	<u>409813,30</u> 45871,09	470	155	<u>246</u> 28	<u>1909,8000</u> 331,9426	<u>1,15</u> 0,2
167	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0003	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	37	19	<u>13</u> 2	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,15</u> 0,01
168	С113-249 варіант 1	Труба сталь футляр Ду800мм	м	0,6	<u>14117,70</u> -	<u>-</u> -	8471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ8-6-5	Мурування з цегли керамічної	100м2	0,1135	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	3643	2635	<u>189</u> 92	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>21,7</u> 0,65
171	С1422- 10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,625	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	5697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					50090	4859	<u>1751</u> 582		<u>40,39</u> 3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					50090 43480 5441 2742 4,79 934 52832 52832				
		Розділ 11. Роботи що виконуються по факту									
172	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	3,1794	<u>17718,14</u> 6040,92	- -	56333	19207	- -	48,5800	154,46
173	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	16,8	<u>830,29</u> 171,45	- -	13949	2880	- -	1,5000	25,2
174	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,795	<u>15404,01</u> 9503,89	<u>268,55</u> 232,99	12246	7556	<u>213</u> 185	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>62,22</u> 1,69
175	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,24	<u>4521,02</u> 2735,38	<u>17,14</u> 6,69	1085	656	<u>4</u> 2	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>5,53</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 11					83613	30299	<u>217</u> 187		<u>247,41</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					83613 53097 30486 16158 29,89 5826 99771 99771				
		Разом прямі витрати по кошторису					959775	136174	<u>39360</u> 10863		<u>1156,65</u> 79,09
		Разом будівельні роботи, грн.					959775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					784241 147037 74853 130,92 25523 1034628 1034628				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1366,66 172560				

Склав

Перевірів

посада підпис (підпис, прізвище))

посада підпис (підпис, прізвище))



"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".
11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на Зовнішні мережі зливової каналізації
Зовнішні мережі водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2615,902 тис. грн.
2,02269 тис.люд.год.
257,119 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,0719	<u>34537,37</u> 1251,65	<u>33285,72</u> 10827,80	2483	90	<u>2393</u> 779	<u>12,3400</u> 75,7452	<u>0,89</u> 5,45
2	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3	100м3	0,359	<u>42130,49</u> 42130,49	<u>-</u> -	15125	15125	<u>-</u> -	421,6000 -	151,35 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,159	<u>16140,64</u> 16140,64	<u>-</u> -	2566	2566	<u>-</u> -	165,2400 -	26,27 -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,518	<u>3704,70</u> 2045,12	<u>1659,58</u> 628,65	1919	1059	<u>860</u> 326	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,51</u> 2,65
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03225	<u>7511,54</u> -	<u>7511,54</u> 2108,42	242	-	<u>242</u> 68	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,49
		Разом прямі витрати по розділу 1					22335	18840	<u>3495</u> 1173		<u>188,02</u> 8,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					22335 20013 11810 23,59 4597 34145 34145				
		Розділ 2. Зливово каналізація									
6	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	4,96	<u>12474,17</u> 11903,38	<u>167,07</u> 64,14	61872	59041	<u>829</u> 318	<u>91,8400</u> 0,4972	<u>455,53</u> 2,47
7	С113-1451 варіант 1	Труба ПЕ SN-8 Д110	м	8	<u>291,80</u> -	<u>-</u> -	2334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-1453 варіант 1	Труба ПЕ SN-8 Д160	м	57	<u>553,99</u> -	<u>-</u> -	31577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С113-1455 варіант 1	Труба ПЕ SN-8 Д250	м	136	<u>1357,35</u> -	<u>-</u> -	184600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1456-1 варіант 1	Труба ПЕ SN-8 Д343	м	295	<u>1719,34</u> -	<u>-</u> -	507205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
12	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					788438	59064	<u>857</u> 321		<u>455,7</u> 2,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					788438 728517 59385 29399 48,11 9376 817837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					817837				
		Розділ 3. КК2-1									
13	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>53910,56</u> 17460,86	<u>10393,86</u> 3578,48	3116	1009	<u>601</u> 207	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>8,51</u> 1,32
14	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0006	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	113	45	<u>55</u> 7	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,34</u> 0,05
19	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,6	<u>2647,30</u> -	<u>-</u> -	1588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
21	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 3					23819	1647	<u>992</u> 345		<u>13,98</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					23819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21180				
		всього заробітна плата, грн.					1992				
		Загальновиробничі витрати, грн.					992				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					331				
		Всього будівельні роботи, грн.					24811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					24811				
		Розділ 4. ДпрК-1									
23	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
24	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
25	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
28	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
29	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
30	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
31	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
32	С113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>3073,23</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
33	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
34	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
35	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
36	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 4					32630	1705	<u>1334</u> 457		<u>14,91</u> 3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					32630 29591 2162 1078 1,85 362 33708 33708				
		Розділ 5. ДпрК-2									
37	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
38	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
39	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
40	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
41	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
42	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
43	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
44	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0006	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	153	59	<u>77</u> 9	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,44</u> 0,07
45	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
46	С113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,6	<u>3073,23</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
48	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 5					30117	1734	<u>1373</u> 462		<u>15,13</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					30117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27010				
		всього заробітна плата, грн.					2196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					366				
		Всього будівельні роботи, грн.					31211				

		Всього по розділу 5					31211				
		Розділ 6. ДпрК-3									
50	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
51	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	<u>-</u> -	6385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0003	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	101	37	<u>52</u> 7	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,27</u> 0,05
57	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0006	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	153	59	<u>77</u> 9	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,44</u> 0,07
58	С113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,6	<u>3073,23</u> -	-	1844	-	-	-	-
59	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,3	<u>3481,92</u> -	-	1045	-	-	-	-
60	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
61	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	-	273	-	-	-	-
62	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 6					30413	1748	<u>1397</u> 466		<u>15,23</u> 3,18
		Разом будівельні роботи, грн.					30413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27268				
		всього заробітна плата, грн.					2214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					368				
		Всього будівельні роботи, грн.					31515				

		Всього по розділу 6					31515				
Розділ 7. ДпрК-4											
63	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0632	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2686	1158	<u>1020</u> 349	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>10,26</u> 2,19
64	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	-	6385	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	K585521- Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1844,36</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
66	K585521- Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
67	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
68	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
69	KB22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
70	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -
71	KB8-6-5	Мурування з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
72	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
73	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
Разом прямі витрати по розділу 7							30150	1825	<u>1461</u> 494		<u>15,94</u> 3,35
Разом будівельні роботи, грн.							30150				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26864				
всього заробітна плата, грн.							2319				
Загальновиробничі витрати, грн.							1153				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							384				
Всього будівельні роботи, грн.							31303				

Всього по розділу 7							31303				
74	KB23-18-3	Розділ 8. ДпрК-5 Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	K536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	-	6385	-	-	-	-
76	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	-	1485	-	-	-	-
77	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	-	10723	-	-	-	-
78	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	-	1954	-	-	-	-
79	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	-	2937	-	-	-	-
80	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
81	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	-	273	-	-	-	-
82	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
83	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
84	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
85	C113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>3073,23</u> -	-	922	-	-	-	-
86	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	-	794	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							29119	1705	<u>1334</u> 457		<u>14,91</u> 3,12
Разом будівельні роботи, грн.							29119				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26080				
всього заробітна плата, грн.							2162				
Загальновиробничі витрати, грн.							1078				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							362				
Всього будівельні роботи, грн.							30197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					30197				
		Розділ 9. ДпрК-6									
87	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
88	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
89	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
90	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
91	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
92	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
93	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
94	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
95	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
96	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0006	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	113	45	<u>55</u> 7	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,34</u> 0,05
97	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,6	<u>2647,30</u> -	- -	1588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					28971	1697	<u>1323</u> 457		<u>14,86</u> 3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					28971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25951				
		всього заробітна плата, грн.					2154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					1075 1,85 360 30046 30046				
		Розділ 10. ДпрК-6									
98	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
99	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
100	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
101	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
102	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
103	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
104	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
105	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
106	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
107	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	56	23	<u>28</u> 3	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,17</u> 0,03
108	С113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
109	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0006	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	153	59	<u>77</u> 9	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,44</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,6	<u>3073,23</u>	-	1844	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10			-	-	30404	1856	<u>1529</u>	-	<u>16,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30404		521		3,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27019				
		всього заробітна плата, грн.					2377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					404				
		Всього будівельні роботи, грн.					31599				

		Всього по розділу 10					31599				
Розділ 11. ДпрК-8											
111	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0632	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2686	1158	<u>1020</u> 349	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>10,26</u> 2,19
112	K536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
113	K585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1844,36</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
114	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
115	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
116	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
117	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
118	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
120	С113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>3073,23</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ8-6-5	Мурування з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
122	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
		Разом прямі витрати по розділу 11					31149	1855	<u>1499</u> 498		<u>16,16</u> 3,38
		Разом будівельні роботи, грн.					31149				
		в тому числі:					27795				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2353				
		всього заробітна плата, грн.					1168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					389				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32317				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 11					32317				
Розділ 12. ДпрК-9											
124	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
125	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	<u>-</u> -	6385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
129	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
130	KБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	25 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
131	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
132	KР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	311 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
133	KБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0006	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	153	59	77 9	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,44</u> 0,07
134	C113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,6	<u>3073,23</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					29267	1711	<u>1345</u> 459		<u>14,96</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					29267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26211				
		всього заробітна плата, грн.					2170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					362				
		Всього будівельні роботи, грн.					30349				

		Всього по розділу 12					30349				
Розділ 13. ДпрК-10											
135	KБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
136	K536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
138	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
139	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
140	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
141	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
142	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
143	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
144	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
145	C113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>3073,23</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
146	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0003	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	101	37	<u>52</u> 7	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,27</u> 0,05
147	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,3	<u>3481,92</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					29415	1719	<u>1358</u> 461		<u>15,01</u> 3,14
		Разом будівельні роботи, грн.					29415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26338				
		всього заробітна плата, грн.					2180				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1087				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					30502				

		Всього по розділу 13					30502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. ДпрК-11									
148	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0632	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2686	1158	<u>1020</u> 349	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>10,26</u> 2,19
149	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1844,36</u> -	<u>-</u> -	1844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	<u>-</u> -	6385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
155	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
157	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
158	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					30150	1825	<u>1461</u> 494		<u>15,94</u> 3,35
		Разом будівельні роботи, грн.					30150				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26864				
		всього заробітна плата, грн.					2319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					31303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 14					31303				
		Розділ 15. ДпрК-12									
159	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
160	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
161	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
162	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
163	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
164	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
165	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
166	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
167	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
168	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0003	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	101	37	<u>52</u> 7	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,27</u> 0,05
169	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,3	<u>3481,92</u> -	- -	1045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					28416	1689	<u>1320</u> 457		<u>14,79</u> 3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					28416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25407				
		всього заробітна плата, грн.					2146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 15					1071 1,84 359 29487 29487				
		Розділ 16. ДпрК-12									
170	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
171	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
172	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
173	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
174	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
175	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
176	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
177	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
178	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
179	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
180	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					29562	1726	<u>1373</u> 464		<u>15,07</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					29562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 16					26463 2190 1091 1,87 365 30653 30653				
		Розділ 17. ДпрК-14									
181	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
182	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
183	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	- -	1485	-	- -	- -	- -
184	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
185	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
186	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
187	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
188	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
189	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
190	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
191	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					29562	1726	<u>1373</u> 464		<u>15,07</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					29562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26463				
		всього заробітна плата, грн.					2190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365				
		Всього будівельні роботи, грн.					30653				

		Всього по розділу 17					30653				
		Розділ 18. ДпрК-15									
192	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0632	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2686	1158	<u>1020</u> 349	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>10,26</u> 2,19
193	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1844,36</u> -	- -	1844	-	- -	- -	- -
194	К536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	- -	6385	-	- -	- -	- -
195	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
196	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
197	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
198	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09
199	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
200	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0009	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	304	111	<u>157</u> 21	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,82</u> 0,15
202	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,9	<u>3481,92</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					31296	1862	<u>1513</u> 501		<u>16,21</u> 3,4
		Разом будівельні роботи, грн.					31296				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27921				
		всього заробітна плата, грн.					2363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					390				
		Всього будівельні роботи, грн.					32468				

		Всього по розділу 18					32468				
Розділ 19. ДпрК-16											
203	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
204	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	<u>-</u> -	1485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	К536196- 1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	<u>-</u> -	6385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	К585521- Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	<u>-</u> -	1954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	481	348	<u>25</u> 12	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>2,87</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	-	273	-	-	-	-
211	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
212	KB22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0003	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	101	37	<u>52</u> 7	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,27</u> 0,05
213	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,3	<u>3481,92</u> -	-	1045	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							28416	1689	<u>1320</u> 457		<u>14,79</u> 3,11
Разом будівельні роботи, грн.							28416				
в тому числі:							25407				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2146				
всього заробітна плата, грн.							1071				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,84				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							359				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29487				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 19							29487				
Розділ 20. ДпрК-17											
214	KB23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>42503,07</u> 18319,85	<u>16132,16</u> 5517,30	2457	1059	<u>932</u> 319	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>9,39</u> 2
215	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1484,57</u> -	-	1485	-	-	-	-
216	K536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u> -	-	6385	-	-	-	-
217	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	-	10723	-	-	-	-
218	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	-	1954	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	C111-1789	Скоби ходові	кг	11,5	<u>255,40</u>	-	2937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,015	<u>32098,72</u>	<u>1666,10</u>	481	348	<u>25</u>	<u>191,1800</u>	<u>2,87</u>
					23216,90	809,06			12	5,7392	0,09
221	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u>	<u>155,71</u>	575	245	<u>311</u>	<u>1,1300</u>	<u>2,26</u>
					122,47	59,29			119	0,4838	0,97
223	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u>	<u>174473,60</u>	203	74	<u>105</u>	<u>909,6000</u>	<u>0,55</u>
					123105,26	22805,86			14	168,2145	0,1
224	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u>	-	2089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					29562	1726	<u>1373</u>		<u>15,07</u>
									464		3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					29562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26463				
		всього заробітна плата, грн.					2190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365				
		Всього будівельні роботи, грн.					30653				

		Всього по розділу 20					30653				
Розділ 21. КК2-2											
225	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,342	<u>118827,93</u>	<u>10074,00</u>	40639	4518	<u>3445</u>	<u>111,3600</u>	<u>38,09</u>
					13209,52	3457,22			1182	21,8844	7,48
226	К585521-Л056 варіант 1	КЦ 20.9 дренажне	шт	3	<u>4791,41</u>	-	14374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4486,88</u>	-	8974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8550,18</u>	-	8550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,342	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	17469	4518	<u>3445</u> 1182	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>38,09</u> 7,48
246	К585521-Л056 варіант 1	КЦ 20.9 дренажне	шт	3	<u>4791,41</u> -	- -	14374	-	- -	- -	- -
247	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4486,88</u> -	- -	8974	-	- -	- -	- -
248	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8550,18</u> -	- -	8550	-	- -	- -	- -
249	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
250	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	- -	2089	-	- -	- -	- -
251	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
252	КБ23-1-2	Улаштування щебеневієї основи під трубопроводи	10м3	2	<u>19613,11</u> 1736,61	- -	39226	3473	- -	16,3200 -	32,64 -
253	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,054	<u>3377,59</u> 3377,59	- -	182	182	- -	32,3400 -	1,75 -
254	С1600-277	Геотекстиль, щільність 400 г/м2	м2	54	<u>103,34</u> -	- -	5580	-	- -	- -	- -
	КК2-4										
255	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	2952	764	<u>582</u> 200	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>6,44</u> 1,26
256	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1484,57</u> -	- -	2969	-	- -	- -	- -
257	К585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u> -	- -	10723	-	- -	- -	- -
258	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u> -	- -	1954	-	- -	- -	- -
259	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	- -	3511	-	- -	- -	- -
260	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,006	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	193	139	<u>10</u> 5	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>1,15</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u>	-	273	-	-	-	-
262	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u>	<u>155,71</u>	575	245	<u>311</u>	<u>1,1300</u>	<u>2,26</u>
263	KB22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	2	<u>3745,52</u>	<u>668,48</u>	7491	2994	<u>1337</u>	<u>12,7800</u>	<u>25,56</u>
264	KB22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u>	<u>174473,60</u>	203	74	<u>105</u>	<u>909,6000</u>	<u>0,55</u>
265	C113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u>	-	2089	-	-	-	-
266	KB23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0578	<u>51078,43</u>	<u>10074,00</u>	2952	764	<u>582</u>	<u>111,3600</u>	<u>6,44</u>
267	K585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1484,57</u>	-	2969	-	-	-	-
268	K585521-Л055	Плити опорні ПД10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>10722,81</u>	-	10723	-	-	-	-
269	K585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1954,24</u>	-	1954	-	-	-	-
270	KB8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,006	<u>32098,72</u>	<u>1666,10</u>	193	139	<u>10</u>	<u>191,1800</u>	<u>1,15</u>
271	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u>	-	273	-	-	-	-
272	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u>	<u>155,71</u>	575	245	<u>311</u>	<u>1,1300</u>	<u>2,26</u>
273	KB22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	2	<u>3745,52</u>	<u>668,48</u>	7491	2994	<u>1337</u>	<u>12,7800</u>	<u>25,56</u>
274	K536196-1000 варіант 1	Дощівник чавунний круглий ДБ2	шт	1	<u>6385,32</u>	-	6385	-	-	-	-
275	KB22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u>	<u>92131,91</u>	56	23	<u>28</u>	<u>571,4000</u>	<u>0,17</u>
276	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u>	-	794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ22-8-8	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
278	С113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм КК2-7	м	0,3	<u>3073,23</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,342	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	17469	4518	<u>3445</u> 1182	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>38,09</u> 7,48
280	К585521- Л056 варіант 1	КЦ 20.9 дренажне	шт	3	<u>4791,41</u> -	<u>-</u> -	14374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	К585521- Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4486,88</u> -	<u>-</u> -	8974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	К585521- Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8550,18</u> -	<u>-</u> -	8550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
284	С113-214 варіант 1	Труба сталь футляр Ду400мм	м	0,6	<u>3481,92</u> -	<u>-</u> -	2089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3511,38</u> -	<u>-</u> -	3511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	10м3	2	<u>19613,11</u> 1736,61	<u>-</u> -	39226	3473	<u>-</u> -	16,3200	32,64
287	КБ27-20-1	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000м2	0,054	<u>3377,59</u> 3377,59	<u>-</u> -	182	182	<u>-</u> -	32,3400	1,75
288	С1600-277	Геотекстиль, щільність 400 г/м2	м2	54	<u>103,34</u> -	<u>-</u> -	5580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	КМ38-1-6 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1,5 т	шт	1	<u>7876,21</u> 3672,92	<u>578,24</u> 161,08	7876	3673	<u>578</u> 161	<u>30,6000</u> 1,2020	<u>30,6</u> 1,2
290	С1630-952 варіант 1	Нафтоуловлювач "МаkBoxRainK"	шт	1	<u>376285,93</u> -	<u>-</u> -	376286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,01	<u>155070,38</u> 58766,69	<u>82020,29</u> 23478,06	1551	588	<u>820</u> 235	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>4,9</u> 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	C113-1456-1 варіант 2	Труба ПЕ SN-8 Д300	м	10	<u>1719,34</u> -	-	17193	-	-	-	-
293	KB22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0003	<u>122059,21</u> 64127,67	<u>43336,17</u> 5604,47	37	19	<u>13</u> 2	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>0,15</u> 0,01
294	KB22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,0006	<u>337698,11</u> 123105,26	<u>174473,60</u> 22805,86	203	74	<u>105</u> 14	<u>909,6000</u> 168,2145	<u>0,55</u> 0,1
295	C113-170 варіант 2	Труба Ду150 ст. в ізоляції вельми- посиленого типу -футляр	м	0,3	<u>2781,06</u> -	-	834	-	-	-	-
296	C113-214 варіант 2	Труба Ду400 ст. в ізоляції вельми- посиленого типу -футляр	м	0,6	<u>7511,92</u> -	-	4507	-	-	-	-
297	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3786,74</u> 2589,10	<u>204,64</u> 65,56	3787	2589	<u>205</u> 66	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
298	C1630-1615 варіант 1	Насос FEKA FXC 20.22 T-NA 400 V	шт	1	<u>22479,65</u> -	-	22480	-	-	-	-
299	C1630-1615 варіант 1	Насос FEKA FXC 20.22 T-NA 400 V	шт	1	<u>22479,65</u> -	-	22480	-	-	-	-
300	KP15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,02	<u>142975,18</u> 100813,42	<u>6761,37</u> 536,15	2860	2016	<u>135</u> 11	<u>830,1500</u> 4,1980	<u>16,6</u> 0,08
301	C111-960 варіант 3	Засувка чавунна з гумовим клином фланцева TALIS Ду=100	шт	1	<u>8670,07</u> -	-	8670	-	-	-	-
302	C113-2302 варіант 1	Зворотний клапан фланцевий TALIS Ду=100	шт	1	<u>3720,44</u> -	-	3720	-	-	-	-
303	C113-2304 варіант 1	Буртова втулка з фланцем 110ПЕ	шт	1	<u>259,70</u> -	-	260	-	-	-	-
304	C113-2329 варіант 2	Муфта з'єднувальна терморезисторна Д110ПЕ	шт	3	<u>632,16</u> -	-	1896	-	-	-	-
305	C118-71 варіант 1	Ланцюг нержавіючий	шт	1	<u>120,44</u> -	-	120	-	-	-	-
306	KB18-22-2	Установлення датчика	комплект	1	<u>46,66</u> 46,66	-	47	47	-	0,3600	0,36
307	C188888-46 варіант 2	Датчик рівня води	шт	1	<u>983,68</u> -	-	984	-	-	-	-
308	KB23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,354	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	18082	4676	<u>3566</u> 1224	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>39,42</u> 7,75
309	C111-1789	Скоби ходові	кг	36,8	<u>255,40</u> -	-	9399	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>4486,88</u> -	-	17948	-	-	-	-
311	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6999,78</u> -	-	7000	-	-	-	-
312	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8413,88</u> -	-	8414	-	-	-	-
313	KB8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,006	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	193	139	<u>10</u> 5	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>1,15</u> 0,03
314	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,03	<u>9115,57</u> -	-	273	-	-	-	-
315	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	575	245	<u>311</u> 119	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>2,26</u> 0,97
316	KB22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	2	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	7491	2994	<u>1337</u> 158	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>25,56</u> 1,17
Разом прямі витрати по розділу 21							1037265	58459	<u>25931</u> 7764		<u>506,75</u> 51,04
Разом будівельні роботи, грн.							1037265				
в тому числі:							952875				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							66223				
всього заробітна плата, грн.							31953				
Загальновиробничі витрати, грн.							52,38				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10219				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1069218				
Всього будівельні роботи, грн.							1069218				

Всього по розділу 21							1069218				
Розділ 22. Роботи що виконуються по факту											
317	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,64	<u>17718,14</u> 6040,92	-	46776	15948	-	48,5800	128,25
318	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	86,56	<u>830,29</u> 171,45	-	71870	14841	-	1,5000	129,84
319	KB15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1765	<u>15404,01</u> 9503,89	<u>268,55</u> 232,99	2719	1677	<u>47</u> 41	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>13,81</u> 0,38
320	KB7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,6	<u>4521,02</u> 2735,38	<u>17,14</u> 6,69	2713	1641	<u>10</u> 4	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>13,84</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 22					124078	34107	<u>57</u> 45		<u>285,74</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					124078				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89914				
		всього заробітна плата, грн.					34152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6692				
		Всього будівельні роботи, грн.					142438				

		Всього по розділу 22					142438				
		Разом прямі витрати по кошторису					2504534	201915	<u>55018</u> 17681		<u>1710,5</u> 119,75
		Разом будівельні роботи, грн.					2504534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2247601				
		всього заробітна плата, грн.					219596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					111368				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37523				
		Всього будівельні роботи, грн.					2615902				

		Всього по кошторису					2615902				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2022,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					257119				

Склад

Перевірив

Посада (підпис, ініціали, прізвище))

Посада (підпис, ініціали, прізвище))

