

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання

Кошторисна вартість об'єкта	989,388 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,20495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	149,847 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання	989,388	-	989,388	1,20495	149,847	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	989,388	-	989,388	1,20495	149,847	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стяжкіна О.О.

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тегза І.І.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання	<u>0.97540</u> 112,002	<u>-</u> -	<u>0.11684</u> 15,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09224</u> 127,882	<u>0.11271</u> 21,965	<u>1.20495</u> 149,847
-	Разом :	<u>0.97540</u> 112,002	<u>-</u> -	<u>0.11684</u> 15,88	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09224</u> 127,882	<u>0.11271</u> 21,965	<u>1.20495</u> 149,847

Склав



Стяжкіна О.О.

Перевірів



Тегза І.І.

"Нове будівництво ветеранського простору на розі вул. Флотської та вул. Велика набережна в м. Кременчуці Полтавської області. Проект повторного використання".
11/05_2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 0825-ЗВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

989,388 тис. грн.
1,20495 тис.люд.год.
149,847 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 вересня” 2025 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,15662	<u>34537,37</u> 1251,65	<u>33285,72</u> 10827,80	5409	196	<u>5213</u> 1696	<u>12,3400</u> 75,7452	<u>1,93</u> 11,86
2	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,252	<u>42130,49</u> 42130,49	<u>-</u> -	10617	10617	<u>-</u> -	421,6000 -	106,24 -
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,4526	<u>16140,64</u> 16140,64	<u>-</u> -	7305	7305	<u>-</u> -	165,2400 -	74,79 -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,12209	<u>8758,14</u> -	<u>8758,14</u> 2458,33	1069	-	<u>1069</u> 300	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 2,16
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,0209	<u>3704,70</u> 2045,12	<u>1659,58</u> 628,65	3782	2088	<u>1694</u> 642	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>18,74</u> 5,22
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,555	<u>11763,00</u> 1736,61	<u>-</u> -	18291	2700	<u>-</u> -	16,3200 -	25,38 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,07687	<u>12497,92</u> -	<u>12497,92</u> 3508,05	961	-	<u>961</u> 270	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 1,94
		Разом прямі витрати по розділу 1					47434	22906	<u>8937</u> 2908		<u>227,08</u> 21,18
		Разом будівельні роботи, грн.					47434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15591				
		всього заробітна плата, грн.					25814				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14869				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5678				
		Всього будівельні роботи, грн.					62303				

		Всього по розділу 1					62303				
Розділ 2. Водопостачання											
8	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 180 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,155	<u>114622,80</u> 48520,93	<u>59884,39</u> 16464,22	17767	7521	<u>9282</u> 2552	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>62,66</u> 21,38
9	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,084	<u>72165,39</u> 47435,86	<u>20439,22</u> 7955,34	6062	3985	<u>1717</u> 668	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>33,2</u> 5,51
10	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	<u>53840,23</u> 37694,98	<u>14418,43</u> 5611,61	2692	1885	<u>721</u> 281	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>15,52</u> 2,32
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,056	<u>30813,33</u> 29097,02	<u>1081,75</u> 161,54	1726	1629	<u>61</u> 9	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>13,42</u> 0,07
12	С113-1364	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 180x16,4 мм	м	155	<u>1716,95</u> -	<u>-</u> -	266127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160x14,6 мм	м	84	<u>1359,39</u> -	<u>-</u> -	114189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1359	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 90x8,2 мм	м	50	<u>314,97</u> -	<u>-</u> -	15749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1356	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	56	<u>159,85</u> -	- -	8952	-	- -	- -	- -
16	КБ22-31-6	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 200 мм	1000м	0,239	<u>26939,37</u> 10912,40	- -	6439	2608	- -	98,8800	23,63
17	КБ22-31-4	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 90 мм	1000м	0,05	<u>17292,57</u> 10912,40	- -	865	546	- -	98,8800	4,94
18	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	1000м	0,056	<u>10097,47</u> 9093,66	- -	565	509	- -	82,4000	4,61
19	КБ22-8-3	Укладання футляра із сталевих водопровідних труб, діаметр труб 89 мм	1000м	0,007	<u>73967,85</u> 53238,64	<u>15334,90</u> 645,99	518	373	<u>107</u> 5	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>2,92</u> 0,03
20	C113-1207 варіант 1	Перехід ПЕ 90/сталь89мм	шт	1	<u>1490,20</u> -	- -	1490	-	- -	- -	- -
21	C113-1504 варіант 1	Труба сталь 89х4,5 бітумно полімерній ізоляції вельми посиленій ВСУ гідроізоляції	м	7,028	<u>894,17</u> -	- -	6284	-	- -	- -	- -
22	КБ23-11-1	Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 150 мм	100м	0,07	<u>9524,93</u> 2978,00	<u>42,84</u> 16,73	667	208	<u>3</u> 1	<u>23,6800</u> 0,1330	<u>1,66</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					450092	19264	<u>11891</u> 3516		<u>162,56</u> 29,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					450092 418937 22780 10988 18,04 3516 461080				
		----- Всього по розділу 2					461080				
		Розділ 3. ВК-1									
23	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,193	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	9858	2549	<u>1944</u> 667	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>21,49</u> 4,22
24	C111-1789	Скоби ходові	кг	18,5	<u>255,40</u> -	- -	4725	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K585521-Л046 варіант 1	Плити покриття 1ПП25-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 V=0.96	шт	1	<u>13166,96</u> -	- -	13167	-	- -	- -	- -
26	K585521-Л014 варіант 1	Кільця КС25.12 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 V=0.97	шт	1	<u>7859,08</u> -	- -	7859	-	- -	- -	- -
27	C113-754 варіант 1	Люк типу В з замковим пристроєм KASI	шт	1	<u>4300,00</u> -	- -	4300	-	- -	- -	- -
28	KP16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,05	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	272	18	<u>18</u> 5	<u>3.3000</u> 0,5713	<u>0,17</u> 0,03
29	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,1	<u>3129,22</u> -	- -	313	-	- -	- -	- -
30	KP16-29-5	Врізування трійників діаметром 150 мм в існуючі мережі з чавунних труб	шт	1	<u>1785,54</u> 1572,39	<u>119,95</u> 46,83	1786	1572	<u>120</u> 47	<u>13,1000</u> 0,3724	<u>13,1</u> 0,37
31	C113-2368 варіант 1	Хомут врізний універсальний Дн600/Дн150 (фланець) HAWLE	шт	1	<u>21097,58</u> -	- -	21098	-	- -	- -	- -
32	KP16-30-6	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів	шт	2	<u>934,13</u> 380,88	<u>520,80</u> 9,44	1868	762	<u>1042</u> 19	<u>2.6300</u> 0,0750	<u>5,26</u> 0,15
33	C130-938 варіант 1	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку Дн 150	шт	1	<u>943,71</u> -	- -	944	-	- -	- -	- -
34	C130-955 варіант 1	Буртова втулка з фланцем SDR 11 ПЕ100 д180*16,4	шт	1	<u>618,50</u> -	- -	619	-	- -	- -	- -
35	KP15-20-6	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм	100шт	0,02	<u>195219,09</u> 136097,81	<u>11708,13</u> 802,85	3904	2722	<u>234</u> 16	<u>1120,7000</u> 6,3020	<u>22,41</u> 0,13
36	C111-960 варіант 1	Засувка з гумовим клином Ду150мм HAWLE	шт	2	<u>16830,07</u> -	- -	33660	-	- -	- -	- -
37	KP16-24-3	Установлення поліетиленових переходівредукційних терморезисторних діаметром 200	10шт	0,1	<u>11700,33</u> 5211,54	<u>6488,79</u> 2533,04	1170	521	<u>649</u> 253	<u>40,8300</u> 21,0326	<u>4,08</u> 2,1
38	C113-2331 варіант 1	Терморезисторна з'єднувальна муфта SDR 11 180x16,4	шт	1	<u>1879,72</u> -	- -	1880	-	- -	- -	- -
39	KБ22-8-8	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03
40	KБ22-8-14	Укладання футляра з труб сталевих Ду800 мм	1000м	0,0003	<u>626954,84</u> 258472,33	<u>252813,89</u> 15569,57	188	78	<u>76</u> 5	<u>1909,8000</u> 134,5170	<u>0,57</u> 0,04
41	C113-199 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>3073,23</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
42	C113-213 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>4348,88</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,006	<u>21707,41</u> 11056,50	<u>55,69</u> 21,74	130	66	<u>-</u> -	90,0000 0,1729	0,54 -
44	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	11237	4490	<u>2005</u> 237	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>38,34</u> 1,76
45	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	287	122	<u>156</u> 59	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>1,13</u> 0,48
Разом прямі витрати по розділу 3							121569	12930	<u>6282</u> 1312		<u>107,31</u> 9,31
Разом будівельні роботи, грн.							121569				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102357				
всього заробітна плата, грн.							14242				
Загальновиробничі витрати, грн.							6880				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2194				
Всього будівельні роботи, грн.							128449				

Всього по розділу 3							128449				
Розділ 4. ВК-2											
46	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>70762,70</u> 47707,70	<u>5462,03</u> 376,41	1415	954	<u>109</u> 8	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>7,86</u> 0,06
47	КР15-20-5	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	100шт	0,03	<u>147152,51</u> 103485,10	<u>7996,59</u> 589,07	4415	3105	<u>240</u> 18	<u>852,1500</u> 4,6180	<u>25,56</u> 0,14
48	С111-960 варіант 2	Засувка з гумовим клином Ду80мм HAWLE	шт	1	<u>4921,37</u> -	<u>-</u> -	4921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-960 варіант 1	Засувка з гумовим клином Ду150мм HAWLE	шт	1	<u>16830,07</u> -	<u>-</u> -	16830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С1533-9 варіант 1	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку Дн80	шт	1	<u>206,32</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С130-952 варіант 1	Буртова втулка з фланцем SDR 11 ПЕ100 д90*8,2	шт	1	<u>217,77</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С130-955 варіант 1	Буртова втулка з фланцем SDR 11 ПЕ100 д180*16,4	шт	1	<u>618,50</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1533-12 варіант 1	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку Дн150	шт	1	<u>548,13</u> -	-	548	-	-	-	-
54	C1533-12 варіант 2	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку 160 Дн150	шт	1	<u>521,61</u> -	-	522	-	-	-	-
55	C130-955 варіант 2	Буртова втулка з фланцем SDR 11 ПЕ100 д160*14,6	шт	1	<u>526,70</u> -	-	527	-	-	-	-
56	KP16-24-2	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 160 мм	10шт	0,1	<u>10149,73</u> 4873,30	<u>5276,43</u> 2059,63	1015	487	<u>528</u> 206	38,1800 17,0996	<u>3,82</u> 1,71
57	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>7675,00</u> 3610,94	<u>4064,06</u> 1586,22	768	361	<u>407</u> 159	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>2,83</u> 1,32
58	KP16-24-3	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>11700,33</u> 5211,54	<u>6488,79</u> 2533,04	1170	521	<u>649</u> 253	<u>40,8300</u> 21,0326	<u>4,08</u> 2,1
59	C113-1065 варіант 1	Трійник 150x80x150 HAWLE	шт	1	<u>7469,50</u> -	-	7470	-	-	-	-
60	C113-2331 варіант 1	Терморезисторна з'єднувальна муфта SDR 11 180x16,4	шт	1	<u>1879,72</u> -	-	1880	-	-	-	-
61	C113-2330 варіант 1	Терморезисторна з'єднувальна муфта SDR 11 160x14,6	шт	1	<u>1515,16</u> -	-	1515	-	-	-	-
62	C113-2329 варіант 1	Терморезисторна з'єднувальна муфта SDR 11 ПЕ100 90x8,2	шт	1	<u>326,16</u> -	-	326	-	-	-	-
63	KB23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,701	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	35806	9260	<u>7062</u> 2424	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>78,06</u> 15,34
64	C111-1789	Скоби ходові	кг	36,8	<u>255,40</u> -	-	9399	-	-	-	-
65	K585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2272,53</u> -	-	2273	-	-	-	-
66	K585521- Л055 варіант 1	Плити опорні ПД15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2858,61</u> -	-	2859	-	-	-	-
67	K585521- Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>2308,93</u> -	-	4618	-	-	-	-
68	C113-754 варіант 1	Люк типу В з замковим пристроєм KASI	шт	1	<u>4300,00</u> -	-	4300	-	-	-	-
69	KP16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	326	21	<u>21</u> 5	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,2</u> 0,03
70	KB8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,005	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	160	116	<u>8</u> 4	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>0,96</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,025	<u>9115,57</u>	-	228	-	-	-	-
72	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,0706	<u>15404,01</u>	<u>268,55</u>	1088	671	19	78,2600	5,53
					9503,89	232,99			16	2,1293	0,15
73	КБ22-8-6	Укладання футляра з труб сталевих Ду 200 мм	1000м	0,0003	<u>188330,27</u>	<u>92131,91</u>	56	23	28	571,4000	0,17
					75133,39	11243,22			3	87,0980	0,03
74	КБ22-8-5	Укладання футляра з труб сталевих Ду 150 мм	1000м	0,0003	<u>121801,86</u>	<u>43336,17</u>	37	19	13	487,7000	0,15
					64127,67	5604,47			2	36,6654	0,01
75	КБ22-8-8	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u>	<u>128052,85</u>	77	30	38	727,6000	0,22
					98473,38	14420,46			4	110,5922	0,03
76	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,3	<u>2647,30</u>	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C113-170 варіант 1	Труба сталь футляр Ду150мм	м	0,3	<u>1370,56</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	C113-213 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>4348,88</u>	-	1305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,003	<u>30288,12</u>	<u>89,96</u>	91	34	-	91,0000	0,27
					11315,85	35,12			-	0,2793	-
80	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,003	<u>19556,91</u>	<u>47,12</u>	59	33	-	89,7000	0,27
					11019,65	18,40			-	0,1463	-
81	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,003	<u>21707,41</u>	<u>55,69</u>	65	33	-	90,0000	0,27
					11056,50	21,74			-	0,1729	-
82	КБ22-48-1	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	1 футляр	3	<u>3745,52</u>	<u>668,48</u>	11237	4490	<u>2005</u>	<u>12,7800</u>	<u>38,34</u>
					1496,79	79,08			237	0,5859	1,76
83	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u>	<u>155,71</u>	862	367	<u>467</u>	<u>1,1300</u>	<u>3,39</u>
					122,47	59,29			178	0,4838	1,45
84	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u>	<u>668,48</u>	11237	4490	<u>2005</u>	<u>12,7800</u>	<u>38,34</u>
					1496,79	79,08			237	0,5859	1,76
85	C113-2122 варіант 1	Болт з гайкою М16	шт	16	<u>8,59</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-2122 варіант 2	Болт з гайкою М20	шт	24	<u>9,27</u>	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							132012	25015	<u>13599</u>		<u>210,32</u>
									3754		25,92
Разом будівельні роботи, грн.							132012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93398				
всього заробітна плата, грн.							28769				
Загальновиробничі витрати, грн.							13924				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					145936				

		Всього по розділу 4					145936				
		Розділ 5. ВК-3									
87	КБ23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,701	<u>51078,43</u> 13209,52	<u>10074,00</u> 3457,22	35806	9260	<u>7062</u> 2424	<u>111,3600</u> 21,8844	<u>78,06</u> 15,34
88	С111-1789	Скоби ходові	кг	30,6	<u>255,40</u> -	- -	7815	-	- -	- -	- -
89	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2272,53</u> -	- -	2273	-	- -	- -	- -
90	К585521-Л055	Плити опорні ПД15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2858,61</u> -	- -	2859	-	- -	- -	- -
91	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2308,93</u> -	- -	4618	-	- -	- -	- -
92	С113-754	Люк типу В з замковим пристроєм KASI	шт	1	<u>4300,00</u> -	- -	4300	-	- -	- -	- -
93	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,004	<u>4521,02</u> 2735,38	<u>17,14</u> 6,69	18	11	- -	23,0600 0,0532	0,09 -
94	КР16-40-5	Улаштування залізобетонної основи під трубопроводи	м3	0,06	<u>5430,53</u> 351,15	<u>351,39</u> 90,63	326	21	<u>21</u> 5	<u>3,3000</u> 0,5713	<u>0,2</u> 0,03
95	КБ8-6-5	Мурування отворів з цегли керамічної	100м2	0,005	<u>32098,72</u> 23216,90	<u>1666,10</u> 809,06	160	116	<u>8</u> 4	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>0,96</u> 0,03
96	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,025	<u>9115,57</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
97	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,0706	<u>15404,01</u> 9503,89	<u>268,55</u> 232,99	1088	671	<u>19</u> 16	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>5,53</u> 0,15
98	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
99	КБ22-8-3	Укладання футляра з труб сталевих Ду 100 мм	1000м	0,0003	<u>73967,85</u> 53238,64	<u>15334,90</u> 645,99	22	16	<u>5</u> -	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>0,13</u> -
100	КБ22-8-6	Укладання футляра з труб сталевих Ду 200 мм	1000м	0,0005	<u>188330,27</u> 75133,39	<u>92131,91</u> 11243,22	94	38	<u>46</u> 6	<u>571,4000</u> 87,0980	<u>0,29</u> 0,04
101	КБ22-8-8	Укладання футляра з труб сталевих Ду 300 мм	1000м	0,0003	<u>255634,90</u> 98473,38	<u>128052,85</u> 14420,46	77	30	<u>38</u> 4	<u>727,6000</u> 110,5922	<u>0,22</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-158 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 100мм	м	0,3	<u>794,79</u> -	-	238	-	-	-	-
103	C113-187 варіант 1	Труба сталь футляр Ду 200мм	м	0,5	<u>2647,30</u> -	-	1324	-	-	-	-
104	C113-213 варіант 1	Труба сталь футляр Ду300мм	м	0,3	<u>4348,88</u> -	-	1305	-	-	-	-
105	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,003	<u>16966,08</u> 10368,54	<u>34,27</u> 13,38	51	31	-	84,4000	0,25
106	КБ22-47-5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 300 мм	100м	0,003	<u>30288,12</u> 11315,85	<u>89,96</u> 35,12	91	34	-	91,0000	0,27
107	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,005	<u>21707,41</u> 11056,50	<u>55,69</u> 21,74	109	55	-	90,0000	0,45
108	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>287,28</u> 122,47	<u>155,71</u> 59,29	862	367	<u>467</u> 178	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>3,39</u> 1,45
109	КБ22-48-1	Забивання кінців футляра	1 футляр	3	<u>3745,52</u> 1496,79	<u>668,48</u> 79,08	11237	4490	<u>2005</u> 237	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>38,34</u> 1,76
110	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>530,88</u> 324,14	<u>59,81</u> 19,79	531	324	<u>60</u> 20	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>2,91</u> 0,16
111	C1630-3 варіант 1	Пожежний гідрант надземний Ду100мм HAWLE	шт	1	<u>11307,83</u> -	-	11308	-	-	-	-
112	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,01	<u>70762,70</u> 47707,70	<u>5462,03</u> 376,41	708	477	<u>55</u> 4	<u>392,8500</u> 2,9544	<u>3,93</u> 0,03
113	КР15-20-5	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 125 до 150 мм	100шт	0,01	<u>147152,51</u> 103485,10	<u>7996,59</u> 589,07	1472	1035	<u>80</u> 6	<u>852,1500</u> 4,6180	<u>8,52</u> 0,05
114	C111-960 варіант 2	Засувка з гумовим клином Ду80мм HAWLE	шт	1	<u>4921,37</u> -	-	4921	-	-	-	-
115	C1630-43 варіант 1	Вставка фланцева Д100 HAWLE L=300	комплект	1	<u>3995,39</u> -	-	3995	-	-	-	-
116	C1533-8 варіант 1	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку Д63 Дн50	шт	1	<u>209,74</u> -	-	210	-	-	-	-
117	C1533-12 варіант 2	Фланець сталевий вільний під ПЕ втулку 160 Дн150	шт	1	<u>521,61</u> -	-	522	-	-	-	-
118	C1532-25 варіант 1	Відвід фланцевий Д50мм HAWLE	шт	1	<u>2156,63</u> -	-	2157	-	-	-	-
119	C113-1300 варіант 1	Буртова втулка SDR11 ПЕ100 Д63	шт	1	<u>162,48</u> -	-	162	-	-	-	-
120	C113-1303 варіант 1	Буртова втулка SDR11 ПЕ100 Д160	шт	1	<u>357,78</u> -	-	358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,7	<u>7675,00</u> 3610,94	<u>4064,06</u> 1586,22	5373	2528	<u>2845</u> 1110	<u>28,2900</u> 13,1666	<u>19,8</u> 9,22
122	C113-1065 варіант 1	Трійник 150x80x150 HAWLE	шт	1	<u>7469,50</u> -	- -	7470	-	- -	- -	- -
123	C1534-295 варіант 1	Перехід 150*50мм	шт	1	<u>256,69</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
124	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63x50 мм	шт	1	<u>86,55</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
125	C113-1293-11B	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>2071,97</u> -	- -	2072	-	- -	- -	- -
126	C113-2122 варіант 1	Болт з гайкою М16	шт	28	<u>8,59</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
127	C113-2122 варіант 2	Болт з гайкою М20	шт	16	<u>9,27</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							117755	19871	<u>13178</u> 4192		<u>166,73</u> 29,74
Разом будівельні роботи, грн.							117755				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84706				
всього заробітна плата, грн.							24063				
Загальновиробничі витрати, грн.							11592				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3709				
Всього будівельні роботи, грн.							129347				

Всього по розділу 5							129347				
Розділ 6. Гідроізоляція											
128	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,035	<u>325869,81</u> 3471,41	<u>19264,51</u> 4736,93	11405	121	<u>674</u> 166	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,12</u> 1,08
129	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	35	<u>830,29</u> 171,45	- -	29060	6001	- -	1,5000 -	52,5 -
130	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,713	<u>17718,14</u> 6040,92	- -	12633	4307	- -	48,5800 -	34,64 -
131	КБ15-46-2	Просте штукатурення цементним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,1325	<u>15404,01</u> 9503,89	<u>268,55</u> 232,99	2041	1259	<u>36</u> 31	<u>78,2600</u> 2,1293	<u>10,37</u> 0,28
132	КБ7-19-3	Герметизація мастикою горизонтальних швів	100м шва	0,12	<u>4521,02</u> 2735,38	<u>17,14</u> 6,69	543	328	<u>2</u> 1	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>2,77</u> 0,01

Склад

Перевірив

посада підпис (ім'я та прізвище)

посада підпис (ім'я та прізвище)