

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область" Коригування
124/07.2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Структуровані кабельні мережі

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,730 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12236 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,994 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	2408,70	300,65	2409	2043	301	12,8000	12,8
					2043,01	106,49			106	0,6672	0,67
2	& C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B, EServer	шт	1	6632,88	-	6633	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	250,52	3,91	251	247	4	1,6000	1,6
					246,61	1,96			2	0,0126	0,01
4	& C1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK, EServer	шт	1	1224,48	-	1224	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U	шт	1	714,48	-	714	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	669,62	81,43	670	588	82	3,2000	3,2
					588,19	28,84			29	0,1807	0,18

224 КД_ЛК1_02-01-09

7	& 1504-7001-58-1У6 варіант 1	Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM	шт	1	<u>9500,00</u> -	-	9500	-	-	-	-
8	C113-1704 варіант 1	Подовжувач 2 метри 9 розеток для серверних шаф 19" Brennenstuhl Alu-Line 3500 Вт 16 А 3x1,5мм?	шт	1	<u>2040,10</u> -	-	2040	-	-	-	-
9	& C1545-66-Г-23 варіант 1	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А,	шт	6	<u>138,27</u> -	-	830	-	-	-	-
10	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>223,45</u> 223,45	-	670	670	-	<u>1,4000</u>	<u>4,2</u>
11	& 1503-837-4 варіант 1	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	3	<u>6000,00</u> -	-	18000	-	-	-	-
12	& 1503-837-4 варіант 2	Підсилювач gsm комплект	шт	1	<u>23000,00</u> -	-	23000	-	-	-	-
13	& C1512-150-СКМ-11 варіант 1	Конектор RJ45 STP 6 кат.	шт	14	<u>8,86</u> -	-	124	-	-	-	-
14	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3943,40</u> 3932,91	-	158	157	-	<u>27,8200</u>	<u>1,11</u>
15	& C1512-150-СКМ-42 варіант 1	Розетка Cat.6 на 1 модуль	шт	4	<u>275,42</u> -	-	1102	-	-	-	-
16	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,5	<u>5137,34</u> 4996,75	<u>125,21</u> 62,87	7706	7495	<u>188</u> 94	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>49,2</u> 0,6
17	& C1545-89-2-23 варіант 1	Кабельний канал 25x16 Professional	м	150	<u>32,83</u> -	-	4925	-	-	-	-
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,1	<u>983,89</u> 976,06	<u>7,83</u> 3,93	6002	5954	<u>48</u> 24	<u>6,2600</u> 0,0252	<u>38,19</u> 0,15
19	& C153-91-18 варіант 1	Кабель FTP 4x2x0,51, кат. 5е КПВонг-НФЗ-ВП (200) кількість: (320+290)*1,03	м	628,3	<u>40,93</u> -	-	25716	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					111674	17154	<u>623</u> 255		<u>110,3</u> 1,61
		Разом устаткування, грн.					50500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1983				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					52483				
		Разом будівельні роботи, грн.					61174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43397				
		всього заробітна плата, грн.					17409				

224_КД_ЛК1_02-01-09

		Загальновиробничі витрати, грн.	8073			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	10,45			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2585			
		Всього будівельні роботи, грн.	69247			

		Всього по кошторису	121730			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	122,36			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	19994			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]