

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область" Коригування
124/07.2024

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Технологічні рішення.Монтаж

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,933 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,882 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг	шт	2	17541,85	11045,79	35084	10808	22092	36,8000	73,6
					5404,08	4251,14			8502	20,8688	41,74
2	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2907	25630,22	72,18	7451	6972	21	155,6000	45,23
		кількість: (214+109)*0,3*0,3			23982,63	65,74			19	0,3996	0,12
3	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,94	63,98	-	316	-	-	-	-
		кількість: R2(0,17*29,07)			-	-			-	-	-
4	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit	кг	189	11,40	-	2155	-	-	-	-
	варіант 2	СМ 11			-	-			-	-	-
		кількість: R1(6,5*29,07)									
5	КБ10-72-1	Прибивання по стінах маячних рейок/сходовий профіль	100м	1,74	484,90	-	844	803	-	3,4500	6
		кількість: 58*3			461,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					45850	18583	22113		124,83
									8521		41,86
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					45850				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]