

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_425a-D01 - КД

Том 3

2025 р.

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Bor_Cent_425a-D01 - КД


Том 3

Керівник проєктної організації

Ковальчук В.С.

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

Власенко О.П.



2025 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Машини та механізми;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..			
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,59	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	15,06457	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	13,515	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	2240,632	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	25088,31	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,75 люд.год та розряді робіт 4	25472,24	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	55908,979	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	42949,627	тис.грн.
вартість устаткування -	836,981	тис.грн.

інші витрати -
податок на додану вартість -

10275,603
1846,768

тис.грн.
тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Бородянська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 55908,979 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Ремонт квартир	4093,164	-	-	4093,164
		Разом по главі 2:	4093,164	-	-	4093,164
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Гібридна сонячна електростанція	289,310	710,936	-	1000,246
		Разом по главі 4:	289,310	710,936	-	1000,246

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	2476,317	15,880	-	2492,197
		Разом по главі 7:	2476,317	15,880	-	2492,197
		Разом по главах 1-7:	6858,791	726,816	-	7585,607
		Разом по главах 1-8:	6858,791	726,816	-	7585,607
		Разом по главах 1-9:	6858,791	726,816	-	7585,607
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	75,856	75,856
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	113,784	113,784
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів зсередніми (СС2) наслідками 13928,80 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб = 3028 грн/міс)	-	-	13,929	13,929
7	Розробка паспорту БТІ	Розробка паспорту БТІ 4 415,3м_15 грн	-	-	66,230	66,230
		Разом по главі 10:	-	-	269,799	269,799
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт - Коригування проекту	-	-	172,307	172,307
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	51,750	51,750
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	44,500	44,500
		Разом по главі 12:	-	-	268,557	268,557
		Разом по главах 1-12:	6858,791	726,816	538,356	8123,963
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	114,389	-	-	114,389
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	58,506	58,506
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	171,470	18,170	13,459	203,099
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	645,341	88,540	-	733,881

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	7789,991	833,526	610,321	9233,838
		Податок на додану вартість	-	-	1846,768	1846,768
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7789,991	833,526	2457,089	11080,606
	Довідка понесених витрат (станом на 09.09.2025р)	Витрати на утримання служби замовника	-	-	343,305	343,305
	Довідка понесених витрат (станом на 09.09.2025р)	Витрати на технічних нагляд	-	-	117,395	117,395
	Довідка понесених витрат (станом на 09.09.2025р)	Виконані роботи	35159,636	3,455	7540,684	42703,775
	Довідка понесених витрат (станом на 09.09.2025р)	Виконані роботи Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», «Робоча документація» та «Експертиза» 1 625,45 тис.грн. • Послуги з виконання сертифікації енергоефективності 38, 448 тис.грн	-	-	1663,898	1663,898
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	42949,627	836,981	12122,371	55908,979

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник _____

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)</u>			
	<u>Розділ 1. Стелі</u>			
1	Демонтаж плінтусів стельових	м	227,42	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	118,77	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	79,18	
4	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	118,77	
5	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	79,18	
6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	197,95	
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	197,95	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	221,84	
9	Улаштування плінтусів стельових	м	227,42	
10	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	м2	18,19	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових	м2	18,19	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	66	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	429	
14	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	440,34	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	495	
16	Безпіщане накриття стін	м2	429	
17	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	440,34	
18	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	440,34	

1	2	3	4	5
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 3. Прорізи та укоси</u>	м2	66	
20	Знімання дверних полотен	м2	14,4	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
22	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	16,5	
23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	17,6	
24	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	8	
25	Установлення замків дверних урізних	шт	8	
26	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	32,74	
27	Безпіджане накриття укосів	м2	32,74	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів <u>Розділ 4. Підлоги</u>	м2	32,74	
29	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	231	
30	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	13,2	
31	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	2,43	
32	Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	2,43	
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	231	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 5. Електромонтажні роботи</u>	м2	13,2	
35	Демонтаж кабелю	м	242	
36	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	90	
37	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	19	
38	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	242	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	99	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	143	
41	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	19	
42	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавівних	шт	13	
43	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	82	
44	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	240	
45	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	240	
46	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0745	
47	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т <u>Розділ 6. Інші супутні роботи</u>	т	0,9	
48	Автовишка	маш-год	48	
49	Навантаження сміття вручну	т	25,82	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	25,82	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-02 на Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110; 111;119)			
	<u>Розділ 1. Стелі</u>			
51	Демонтаж плінтусів стельових	м	316,8	
52	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	139,92	
53	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	93,28	
54	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	139,92	
55	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	93,28	
56	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	233,2	
57	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	233,2	
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	233,2	
59	Улаштування плінтусів стельових	м	316,8	
60	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	м2	16,58	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами плінтусів стельових	м2	16,58	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
62	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	82,5	
63	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	297,16	
64	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	390,61	
65	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	378,39	
66	Безпіщане накриття стін	м2	340,86	
67	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	390,61	
68	Фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	390,61	
69	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	82,5	
	<u>Розділ 3. Прорізи та укоси</u>			
70	Знімання дверних полотен	м2	30,6	
71	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17	
72	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	17	
73	Установлення замків дверних урізних	шт	17	
74	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	23,8	
75	Безпіщане накриття укосів	м2	23,8	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами укосів	м2	23,8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
77	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	371,9	
78	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	233,2	
79	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,5	
80	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,6	
81	Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	18,6	
82	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	233,2	
83	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	371,9	
84	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,5	
85	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	240	
86	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	240	
87	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0745	
88	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9	
	<u>Розділ 5. Інші супутні роботи</u>			
89	Автовишка	маш-год	48	
90	Демонтаж антресоль	м2	39,62	
91	Навантаження сміття вручну	т	21,63	
92	Перевезення сміття до 30 км	т	21,63	
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на Сонячна електростанція</u>			
93	Монтаж кріплення для установлення панелей	шт	10	
94	Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей	шт	10	
95	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	
96	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	14	
97	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	м	350	
98	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	20	
99	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Під'їзд № 1.2</u>			
100	Демонтаж лавок	шт	3	
101	Розбирання бортових каменів	м	159	
102	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	20,2	
103	(Демонтаж) бетонних плит	шт	30	
104	(Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)	шт	15	
105	(Демонтаж) бетонних площадок товщиною 15 см (входи в підвал)	м3	1,65	
106	Розбирання світлових приямків підвалу з цегли	м3	2,2	
107	(Демонтаж) Установлення скриньок поштових	шт	12	
108	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	64	
109	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]	т	1,582	
110	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	45,2	

1	2	3	4	5
111	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	45,2	
112	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	62	
113	Ремонт бетонних східців	шт	31	
114	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців	м2	74	
115	Фарбування плінтусу стінового	м2	15,5	
116	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином	м шва	180	
117	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	20	
118	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	221	
119	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	233	
120	Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях	м	239	
121	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	233	
122	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)	м2	233	
123	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	86	
124	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	8,6	
125	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	12,9	
126	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	86	
127	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові приямки підвалу)	м3	7,45	
128	Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового приямку підвалу]	т	0,0466	
129	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0466	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,2	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,2	
132	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка парапету)	м2	3	
133	Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм	ґрати	14	
134	Установлення лавок	шт	4	
135	Установлення скриньок поштових	шт	12	
136	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2180	
137	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 5см)	м2	-2180	
138	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	19,69	
139	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,75	
140	Улаштування контрлати	м	60	
141	Опорядження козирка софітом	м2	7,5	
142	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	м2	15	
143	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	149,92	
144	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	6,5	
145	Опорядження козирка софітом	м2	149,92	
146	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	195	

1	2	3	4	5
147	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	44	
148	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,59	
149	Улаштування контрлати	м	33,3	
150	Улаштування гідробар'єру	м2	42,5	
151	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	4,25	
152	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	42,5	
153	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	36	
154	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа <u>Розділ 1. Інші супутні витрати</u>	м2	44	
155	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	51,798	
156	Перевезення сміття до 30 км	т	51,798	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12497,42	138,25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	747,17	143,22			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	90,45	170,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	40,79	164,04			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	139	199,04			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1549,74	229,82			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	15064,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-970 варіант 1	Автовишка	маш. год	67,2	1350,00			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	20,18777	768,16			
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	17,55624	548,46			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,53582	398,29			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,81397	526,46			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,99096	348,32			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,326	876,33			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,24644	919,11			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,0732	59,26			
19	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,5304	595,42			
20	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	35,406	6,96			
21	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,23868	552,33			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,12816	7,43			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,846	18,35			
24	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,036654	757,54			
25	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,14448	83,31			
26	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	99,248	334,53			
27		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	150000,00			
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	307,3731046				
29	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	23,6676				
30	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,70304836				
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	26,38333152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	24,6721446				
33	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	18,3028158				
34	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	37,666134				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,149752				
36	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,34228				
37	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,961408				
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,82868				
39	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,612				
40	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,4890928				
41	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	118,7464908				
42	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	7,59132				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
43	+&C1-8910-43 варіант 1	Кошки під кондиționери	шт	120	5105,12	5000,00	5,02	100,10
44	+&C111-БВП-37 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-7ПоП, розмір 710х2070 мм (Індивідуальний виріб)	блок	25	12768,47	12500,00	18,11	250,36
45	+&C111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	514	551,21	540,00	0,40	10,81
46	+&C111-ШТ-РОТ-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	21305,98	10,66	9,58	0,87	0,21
47	+&C100-241996-1105-3 варіант 1	Наземний смітєвий контейнер на 2.5м3 SISClassic з дерев'яним обрамленням, мішком для накопичення сміття, підйомною системою	шт	2	87843,25	86000,00	120,83	1722,42
48	+&C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні Б-10	т	27,9134	4793,80	4301,00	398,80	94,00
49	+&C111-562 варіант 1	Ламінат	м2	237,86	532,06	520,00	1,63	10,43
50	+&C1429-110	Земля рослинна	м3	109	993,87	520,00	454,38	19,49
51	+&C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	239	427,76	335,00	84,37	8,39
52	+&C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	413,183	225,17	220,00	0,75	4,42
53	+&C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	180,279	504,01	490,00	4,13	9,88
54	+&C111-1848-4-3ХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	74	1142,81	1120,00	0,40	22,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,204	3914,43	2897,50	940,18	76,75
56	+C111-1149 варіант 1	Конструкції металеві	т	1,63	48173,65	47500,00	315,04	358,61
57	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	49,504	1323,25	552,13	745,17	25,95
58	+C112-26 варіант 1	Обрешітка 120*25 мм	м3	5,426	11999,18	11500,00	263,90	235,28
59	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР10.20.8	шт	233	277,82	188,00	84,37	5,45
60	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	86,86	611,40	538,75	60,66	11,99
61	+&C1-1-7-1-43 варіант 2	Софіт	м2	165,291	316,48	310,00	0,27	6,21
62	+&C1-1-9-И-1 варіант 2	Профіль 100 мм , RAL 8017	м	187	256,19	250,90	0,27	5,02
63	+&C1-1-2-46- K1-1 варіант 1	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки)	к-т	1	47785,55	46846,80	1,78	936,97
64	+C111-1705 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	9,3897	4817,64	4716,98	6,20	94,46
65	+&C111-870- СТ-ШТ-1 варіант 1	Сітка армувальна	м2	1022,92	43,76	41,95	0,95	0,86
66	+&C1-1-9-И-1 варіант 3	Профіль стартовий	м	195	219,07	214,50	0,27	4,30
67	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	608,929	66,63	64,50	0,82	1,31
68	+&C111-1895- 49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	1906,135	18,68	17,67	0,64	0,37
69	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	549,6622	56,09	54,17	0,82	1,10
70	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	647,58964	46,50	45,00	0,59	0,91
71	+&C111-951- 1В	Замок врізний (комплект циліндр+ручка)	шт	25	1142,95	1120,00	0,54	22,41
72	+&C111-B8- 160-2 варіант 1	Шафа під АКБ+полки	шт	2	14137,51	13860,00	0,30	277,21
73	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,6858	3646,68	2635,00	940,18	71,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	+&C1-1-2-47-K1 варіант 1	Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"	шт	10	2484,79	2436,00	0,07	48,72
75	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка М200-300	м3	19,9434	1219,57	543,64	652,02	23,91
76	+&C1-1-8-20 варіант 1	Скринька поштова	шт	12	1826,98	1791,00	0,16	35,82
77	+&C10-1-B167-12 варіант 1	Решітки розмір 400*400мм	шт	14	1511,35	1500,00	0,10	11,25
78	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,7468	1046,65	465,84	560,29	20,52
79	+C111-1148-ДР варіант 1	Арматура діаметр 10мм А500С	т	0,685	28330,10	27804,17	315,04	210,89
80	+&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 4	Утеплювач ЕППС 100 мм	м3	4,25	4489,55	4400,00	1,52	88,03
81	+&C111-B8-160-2 варіант 4	Щит захисту АС	шт	1	14951,47	14658,00	0,30	293,17
82	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Профнастил НС-20	м2	46,2	317,73	310,00	5,36	2,37
83	+&C1-1-7-1-43 варіант 1	Підкладка шумоізоляційна	м2	237,864	55,56	54,20	0,27	1,09
84	+C112-49 варіант 1	Крокви покрівлі балкона 100*50 мм	м3	1,022	11999,18	11500,00	263,90	235,28
85	+&C111-1Н1-B1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	82	149,48	146,19	0,36	2,93
86	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1158,3	10,32	9,56	0,56	0,20
87	+&C111-B8-160-2 варіант 2	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11438,59	11214,00	0,30	224,29
88	+&C1-1-7-113 варіант 1	Кабель АС	м	250	41,83	40,99	0,02	0,82
89	+&C123-361-5	Поручень дерев'яний 60х40мм	м	63,24	135,13	132,00	0,48	2,65
90	+&C1-5-408	Дошки підвіконні пластикові	м	17,952	460,26	450,00	1,24	9,02
91	+&C100-1507-9 варіант 3	LED світильник, круглий, Е27, 230В, IP20	шт	19	434,15	425,00	0,64	8,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	+&C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Металопрофіль НС-35-0.6	м2	18,9	433,59	425,00	5,36	3,23
93	+&C111-698 варіант 1	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,3672	20538,79	19573,33	562,74	402,72
94	+&C153-1-2-В1-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	145,86	50,46	48,90	0,57	0,99
95	+&C1-1-7-113 варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	м	100	62,14	60,90	0,02	1,22
96	+&C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,512	4041,07	3100,00	861,83	79,24
97	+&C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	72,3492	79,05	76,94	0,56	1,55
98	+&C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0426222	124854,90	122000,00	406,76	2448,14
99	+&C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	316,5015	16,51	15,63	0,56	0,32
100	+&C111-1848-9-4Б варіант 3	Гайка М12	шт	994	5,00	4,50	0,40	0,10
101	+&C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,4063	11999,18	11500,00	263,90	235,28
102	+&C111-1848-9-4Б варіант 4	Шайба М12	шт	994	4,69	4,20	0,40	0,09
103	+&C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,016619	268656,59	262848,01	540,80	5267,78
104	+&C111-1148-ДР варіант 3	Арматура діаметр 8мм А240С	т	0,13	29967,29	29429,17	315,04	223,08
105	С111-816 варіант 1	Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм	т	0,068	56721,38	55294,16	315,04	1112,18
106	+&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна	л	13,65	260,42	254,90	0,41	5,11
107	+&C153-1-2-В1-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	101,97	34,81	33,56	0,57	0,68
108	С1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,04355	75082,39	73069,39	540,80	1472,20
109	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1398	21777,74	20655,69	695,04	427,01
110	+&C112-49 варіант 3	Мауерлат М-1, 100х100 мм	м3	0,25	11999,18	11500,00	263,90	235,28
111	+&C1-1-9-И-1 варіант 1	Ј-профіль	м	15	193,06	189,00	0,27	3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	+С111-1148-ДР варіант 2	Арматура діаметр 8мм А500С	т	0,095	29145,90	28613,89	315,04	216,97
113	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3572	7711,39	7120,00	440,19	151,20
114	+С1113-225 варіант 1	Фарба для бетонних поверхонь АК-11	т	0,01628	162256,16	158400,00	674,67	3181,49
115	+&С1512-13-В6-4В варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	95	25,54	25,00	0,04	0,50
116	+С112-49 варіант 2	Контрлата 50*30 мм	м3	0,196	11999,18	11500,00	263,90	235,28
117	+&С111-14-1 варіант 5	Саморізи з прес шайбою 25 мм	шт	2500	0,93	0,89	0,02	0,02
118	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,009196	252781,16	247150,00	674,67	4956,49
119	+&С111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	404	5,75	5,60	0,04	0,11
120	+С111-609 варіант 1	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	28,02733	79,42	77,25	0,61	1,56
121	+С188888-4 варіант 3	Кріплення для ПВХ труб	шт	1000	2,19	2,15	-	0,04
122	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,10163	221,09	216,69	0,06	4,34
123	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,16399	11999,18	11500,00	263,90	235,28
124	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,12325	911,05	884,54	8,65	17,86
125	+&С111-1711В варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	46,75	33,89	33,00	0,23	0,66
126	+&С124-20-В1 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,0466	33900,59	32920,83	315,04	664,72
127	+&С111-1711В	Плівка гідробарер	м2	46,75	32,87	32,00	0,23	0,64
128	+&С1530-ТГ-20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	144,43	10,30	7,74	2,36	0,20
129	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,003875	261318,24	255600,00	594,35	5123,89
130	С1113-292	Паста антисептична	т	0,00536	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
131	+&С1530-ТГ-16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	99,99	8,79	6,26	2,36	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+&C111-14-1 варіант 1	Шурупи саморізи 60x3,5	шт	898,321	0,94	0,90	0,02	0,02
133	+&C1-5-40- 101	Піна монтажна	л	2,44288	334,75	327,78	0,41	6,56
134	+C112-49 варіант 4	Мауерлат М-2, 100x50 мм	м3	0,068	11999,18	11500,00	263,90	235,28
135	+&C111-14-1 варіант 3	Саморізи по дереву l=55 мм	шт	3000	0,27	0,24	0,02	0,01
136	+&C111-14-1 варіант 4	Саморізи по дереву l=35 мм	шт	3000	0,27	0,24	0,02	0,01
137	+&C1547-6-1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	13	59,85	58,49	0,19	1,17
138	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0062524	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
139	+C142-10-2	Вода	м3	14,62105	40,85	40,85	-	-
140	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1434	4041,07	3100,00	861,83	79,24
141	+&C111-1848- 3-36 варіант 1	Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)	шт	45	11,83	11,20	0,40	0,23
142	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,004356	117831,36	114846,27	674,67	2310,42
143	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00666	71933,09	69847,97	674,67	1410,45
144	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02682	12043,31	11500,00	307,17	236,14
145	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006292	48139,23	46880,28	315,04	943,91
146	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,024585	11999,18	11500,00	263,90	235,28
147	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,0117	24264,24	23247,67	540,80	475,77
148	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,00485	48242,20	46896,64	399,63	945,93
149	C111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,0065	35990,10	34732,90	551,51	705,69
150	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,002478	90167,62	88000,00	399,63	1767,99
151	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,002004	90167,62	88000,00	399,63	1767,99
152	+&C111-ПК-С- 6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	755,568	0,18	0,14	0,04	-
153	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,00134	90167,62	88000,00	399,63	1767,99
154	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,008195	11999,18	11500,00	263,90	235,28
155	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,13788	15,75	8,80	6,64	0,31
156	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,98191	77,25	65,80	9,94	1,51
157	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,53	134,55	131,01	0,90	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	+&C111-155-1-4E	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	38,76	1,30	0,83	0,44	0,03
159	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00062	68593,16	66933,16	315,04	1344,96
160	+&C1-1-9-19	Дюбелі монтажні	шт	24	1,32	1,02	0,27	0,03
161	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00031	90136,64	88000,00	369,25	1767,39
162	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00149	11999,18	11500,00	263,90	235,28
163	+&C111-14-1 варіант 2	Саморізи	шт	45	0,33	0,30	0,02	0,01
164	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000745	62622,30	60994,78	399,63	1227,89
165	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000678	4085,19	3282,23	722,86	80,10
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
166	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	196,2217	8,43544	8,43544		
167	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0898	159,41	159,41		
IV. Устаткування								
168	+1511-1021 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт	шт	14	44958,82	43260,00	1297,80	401,02
169	+1715-1333 варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4146,69	3990,00	119,70	36,99
170	+1516-8085 варіант 1	Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 MPP)	шт	1	40046,53	38533,33	1156,00	357,20
171	560110-123 варіант 1	Лавка	шт	4	3970,11	3820,10	114,60	35,41

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 19 вересня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж плінтусів стельових	м	227,42	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	118,77	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	79,18	
4	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	118,77	
5	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	79,18	
6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	197,95	
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	197,95	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	221,84	
9	Улаштування плінтусів стельових	м	227,42	
10	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	м2	18,19	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових	м2	18,19	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	66	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	429	
14	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	440,34	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	495	
16	Безпіщане накриття стін	м2	429	
17	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	440,34	
18	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	440,34	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Під'їзд № 2 квартири
(66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж плінтусів стельових	м	316,8	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	139,92	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	93,28	
4	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	139,92	
5	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	93,28	
6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	233,2	
7	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	233,2	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	233,2	
9	Улаштування плінтусів стельових	м	316,8	
10	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	м2	16,58	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових	м2	16,58	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	82,5	
13	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	297,16	
14	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	390,61	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	378,39	
16	Безпіщане накриття стін	м2	340,86	
17	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	390,61	

1	2	3	4	5
18	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	390,61	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	82,5	
20	Знімання дверних полотен	м2	30,6	
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	17	
22	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	17	
23	Установлення замків дверних урізних	шт	17	
24	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	23,8	
25	Безпіддане накриття укосів	м2	23,8	
26	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	23,8	
27	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	371,9	
28	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	233,2	
29	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,5	
30	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	м2	18,6	
31	Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	м2	18,6	
32	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	233,2	
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	371,9	
34	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,5	
35	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	240	
36	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	240	
37	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0745	
38	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9	
39	Автовишка	маш-год	48	
40	Демонтаж антресоль	м2	39,62	
41	Навантаження сміття вручну	т	21,63	
42	Перевезення сміття до 30 км	т	21,63	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Сонячна електростанція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж кріплення для установлення панелей	шт	10	
2	Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей	шт	10	
3	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	
4	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	14	
5	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	м	350	
6	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	20	
7	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Бородянська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт Під'їзд № 1,2**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж лавок	шт	3	
2	Розбирання бортових каменів	м	159	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	20,2	
4	(Демонтаж) бетонних плит	шт	30	
5	(Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)	шт	15	
6	(Демонтаж) бетонних площадок товщиною 15 см (входи в підвал)	м3	1,65	
7	Розбирання світлових приямків підвалу з цегли	м3	2,2	
8	(Демонтаж) Установлення скриньок поштових	шт	12	
9	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	64	
10	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]	т	1,582	
11	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	45,2	
12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	45,2	
13	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	м	62	
14	Ремонт бетонних східців	шт	31	
15	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців	м2	74	
16	Фарбування плінтусу стінового	м2	15,5	
17	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином	м шва	180	
18	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	20	
19	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	221	
20	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	233	
21	Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях	м	239	
22	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	233	

1	2	3	4	5
23	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)	м2	233	
24	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	86	
25	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	8,6	
26	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	12,9	
27	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	86	
28	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові приямки підвалу)	м3	7,45	
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового приямку підвалу]	т	0,0466	
30	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0466	
31	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,2	
32	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,2	
33	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка парапету)	м2	3	
34	Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм	ґрати	14	
35	Установлення лавок	шт	4	
36	Установлення скриньок поштових	шт	12	
37	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	2180	
38	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 5см) МЗК (АБ/Ар.23 - Улаштування козирків)	м2	-2180	
39	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	19,69	
40	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,75	
41	Улаштування контрлати	м	60	
42	Опорядження козирка софітом	м2	7,5	
43	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа 5 поверх	м2	15	
44	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	149,92	
45	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	6,5	
46	Опорядження козирка софітом	м2	149,92	
47	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю АБ/Ар.40-42 _Дах прибудов	м	195	
48	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	44	
49	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,59	
50	Улаштування контрлати	м	33,3	
51	Улаштування гідробар'єру	м2	42,5	
52	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	4,25	
53	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	42,5	
54	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	36	
55	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ----	м2	44	
56	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	51,798	

1	2	3	4	5
57	Перевезення сміття до 30 км	т	51,798	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
КР/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)
Ремонт квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1921,752 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,44285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 671,377 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стелі									
1	КБ11-43-1	Демонтаж плінтусів стельових	100м	2,2742	<u>2133,68</u>	-	4852	4852	-	<u>14.1754</u>	<u>32.24</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15; κ=0,8				2133,68	-			-	-	-
2	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,1877	<u>5354,19</u>	-	6359	6359	-	<u>44.7600</u>	<u>53.16</u>
					5354,19	-			-	-	-
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,7918	<u>8747,57</u>	-	6926	6926	-	<u>73.1280</u>	<u>57.9</u>
					8747,57	-			-	-	-
4	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,1877	<u>54765,70</u>	-	65045	64888	-	<u>381.4920</u>	<u>453.1</u>
					54633,47	-			-	-	-
5	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	23,75	<u>46.50</u>	-	1104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-ШТ- POT-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	1514,32	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	16143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7918	<u>25704.60</u> 25704,60	<u>-</u> -	20353	20353	<u>-</u> -	<u>170.7720</u> -	<u>135.22</u> -
8	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,84	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-ШТ- POT-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	1009,55	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	10762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB15-56-5 H2,H3,H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,9795	<u>13165.73</u> 12894,07	<u>-</u> -	26062	25524	<u>-</u> -	<u>86.9400</u> -	<u>172.1</u> -
11	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	28,54	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111- 1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	296,925	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	5547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB15-56-6 H2,H3,H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,9795	<u>2793.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	5530	5348	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>36.06</u> -
14	& C111- 1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	98,975	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	1849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,2184	<u>8355.57</u> 8282,61	<u>-</u> -	18536	18374	<u>-</u> -	<u>59.2080</u> -	<u>131.35</u> -
16	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	44,368	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	2063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	66,552	<u>225.17</u> -	<u>-</u> -	14986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB11-43-1 H2,H3,H5=1, 15	Улаштування плінтусів стельових	100м	2,2742	<u>8741.19</u> 2667,09	<u>-</u> -	19879	6065	<u>-</u> -	<u>17.7192</u> -	<u>40.3</u> -
19	KB15-56-5 H2,H3,H5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	100 м2	0,1819	<u>13165.73</u> 12894,07	<u>-</u> -	2395	2345	<u>-</u> -	<u>86.9400</u> -	<u>15.81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,62	<u>46.50</u>	-	122	-	-	-	-
21	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	27,285	<u>18.68</u>	-	510	-	-	-	-
22	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових	100м2	0,1819	<u>8355.57</u> <u>8282,61</u>	-	1520	1507	-	<u>59.2080</u>	<u>10.77</u>
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,638	<u>46.50</u>	-	169	-	-	-	-
24	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	5,457	<u>225.17</u>	-	1229	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							234005	162541	-		<u>1138.01</u>
Разом будівельні роботи, грн.							234005				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71464				
всього заробітна плата, грн.							162541				
Загальновиробничі витрати, грн.							85132				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							136,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31383				
Всього будівельні роботи, грн.							319137				

Всього по розділу 1							319137				
Розділ 2. Стіни											
25	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,66	<u>11999.87</u> <u>10981,84</u>	<u>1018.03</u> <u>425,88</u>	7920	7248	<u>672</u> <u>281</u>	<u>89.1600</u> <u>2,9394</u>	<u>58.85</u> <u>1,94</u>
26	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	4,29	<u>8747.57</u> <u>8747,57</u>	-	37527	37527	-	<u>73.1280</u>	<u>313.72</u>
27	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	4,4034	<u>2771.83</u> <u>2771,83</u>	-	12205	12205	-	<u>23.1720</u>	<u>102.04</u>
28	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,95	<u>22998.85</u> <u>22998,85</u>	-	113844	113844	-	<u>152.7960</u>	<u>756.34</u>
29	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	99	<u>46.50</u>	-	4604	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-ШТ-Р0Т-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	8415	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	89704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-870-СТ-ШТ-1 варіант 1	Сітка армувальна	м2	544,5	<u>43.76</u> -	<u>-</u> -	23827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	4,29	<u>8929.79</u> 8925,30	<u>-</u> -	38309	38290	<u>-</u> -	<u>60.1800</u> -	<u>258.17</u> -
33	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	64,35	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	2992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	514,8	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	9616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	4,4034	<u>7589.71</u> 7051,09	<u>-</u> -	33421	31049	<u>-</u> -	<u>49.2360</u> -	<u>216.81</u> -
36	C111-1705 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	4,9758	<u>4817.64</u> -	<u>-</u> -	23972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	4,4034	<u>1534.79</u> 1534,79	<u>-</u> -	6758	6758	<u>-</u> -	<u>11.1120</u> -	<u>48.93</u> -
38	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	132,1	<u>225.17</u> -	<u>-</u> -	29745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-25-1 Н2,Н3, Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,66	<u>108232.79</u> 46358,02	<u>-</u> -	71434	30596	<u>-</u> -	<u>323.7066</u> -	<u>213.65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					505878	277517	<u>672</u> 281		<u>1968.51</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					505878				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227689				
		всього заробітна плата, грн.					277798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					236,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54342				
		Всього будівельні роботи, грн.					652435				

		Всього по розділу 2					652435				
		Розділ 3. Прорізи та укоси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,144	<u>6538,47</u>	-	942	942	-	<u>53.6160</u>	<u>7.72</u>
					6538,47	-			-	-	-
41	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>27793,71</u>	-	2223	2221	-	<u>221.2440</u>	<u>17.7</u>
					27763,91	-			-	-	-
42	KБ10-25-3 κ=1,15; κ=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,165	<u>4690,43</u>	-	774	774	-	<u>34.7981</u>	<u>5.74</u>
					4690,43	-			-	-	-
43	KБ10-25-3 κ=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,176	<u>57455,89</u>	-	10112	1032	-	<u>43.4976</u>	<u>7.66</u>
					5863,04	-			-	-	-
44	KБ10-28-5 H2,H3,H5=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	8	<u>1163,65</u>	-	9309	8062	-	<u>7.2036</u>	<u>57.63</u>
					1007,71	-			-	-	-
45	& C111-БВП-37 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710x2070 мм (Індивідуальний виріб)	блок	8	<u>12768,47</u>	-	102148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	<u>29842,16</u>	-	2387	2387	-	<u>181.9200</u>	<u>14.55</u>
					29842,16	-			-	-	-
47	& C111-951-1В	Замок врізний (комплект циліндр+ручка)	шт	8	<u>1142,95</u>	-	9144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,3274	<u>56724,60</u>	-	18572	18572	-	<u>360.6600</u>	<u>118.08</u>
					56724,60	-			-	-	-
49	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,55	<u>46,50</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C111-ШТ-РОТ-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	556,58	<u>10,66</u>	-	5933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-870-СТ-ШТ-1 варіант 1	Сітка армувальна	м2	36,01	<u>43,76</u>	-	1576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	KP11-59-3	Безпідчане накриття укосів	100м2	0,3274	<u>8929,79</u>	-	2924	2922	-	<u>60.1800</u>	<u>19.7</u>
					8925,30	-			-	-	-
53	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,91	<u>46,50</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	39,29	<u>18,68</u>	-	734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	100м2	0,3274	<u>7423,98</u>	-	2431	2409	-	<u>52.5960</u>	<u>17.22</u>
					7357,65	-			-	-	-
56	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,91	<u>46,50</u>	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	9,82	<u>225,17</u>	-	2211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					172181	39321	<u>-</u>		<u>266</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					172181		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132860				
		всього заробітна плата, грн.					39321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7335				
		Всього будівельні роботи, грн.					192390				

		Всього по розділу 3					192390				
		Розділ 4. Підлоги									
58	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,31	<u>855.52</u>	<u>-</u>	1976	1976	<u>-</u>	<u>7.1520</u>	<u>16.52</u>
					855,52	-			-	-	-
59	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,132	<u>14629.83</u>	<u>-</u>	1931	1931	<u>-</u>	<u>111.3720</u>	<u>14.7</u>
					14629,83	-			-	-	-
60	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,0243	<u>24831.16</u>	<u>-</u>	603	277	<u>-</u>	<u>86.6502</u>	<u>2.11</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15				11382,37	-			-	-	-
61	КБ11-11-16	Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	100м2	0,0243	<u>17048.48</u>	<u>-</u>	414	113	<u>-</u>	<u>35.3970</u>	<u>0.86</u>
	κ=1,15				4649,75	-			-	-	-
62	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,31	<u>9409.48</u>	<u>-</u>	21736	5834	<u>-</u>	<u>17.0292</u>	<u>39.34</u>
					2525,60	-			-	-	-
63	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,132	<u>93165.43</u>	<u>-</u>	12298	4059	<u>-</u>	<u>214.7280</u>	<u>28.34</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15				30751,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					38958	14190	<u>-</u>		<u>101.87</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					38958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24768				
		всього заробітна плата, грн.					14190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					46494				

		Всього по розділу 4					46494				
		Розділ 5. Електромонтажні роботи									
64	КР17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	2,42	<u>1901.93</u>	-	4603	4603	-	<u>15.1560</u>	<u>36.68</u>
					1901,93	-			-	-	-
65	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,9	<u>1152.00</u>	-	1037	1037	-	<u>9.1800</u>	<u>8.26</u>
					1152,00	-			-	-	-
66	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,19	<u>1305.19</u>	-	248	248	-	<u>9.9360</u>	<u>1.89</u>
					1305,19	-			-	-	-
67	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,42	<u>4460.52</u>	-	10794	10794	-	<u>33.0924</u>	<u>80.08</u>
					4460,52	-			-	-	-
68	& С1530-ТГ-16-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	99,99	<u>8.79</u>	-	879	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
69	& С1530-ТГ-20-1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	144,43	<u>10.30</u>	-	1488	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
70	С188888-4	Кріплення для ПВХ труб	шт	1000	<u>2.19</u>	-	2190	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
71	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,99	<u>1694.28</u>	-	1677	1523	-	<u>11.5680</u>	<u>11.45</u>
					1538,78	-			-	-	-
72	& С153-1-2-В1-1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	101,97	<u>34.81</u>	-	3550	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,43	<u>2602.40</u>	-	3721	3486	-	<u>18.3240</u>	<u>26.2</u>
					2437,46	-			-	-	-
74	& С153-1-2-В1-1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	145,86	<u>50.46</u>	-	7360	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
75	КР17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання	100шт	0,19	<u>25592.85</u>	-	4863	4801	-	<u>165.3120</u>	<u>31.41</u>
					25267,94	-			-	-	-
76	& С100-1507-9	LED світильник, круглий, Е27, 230В, ІР20	шт	19	<u>434.15</u>	-	8249	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,13	<u>14136.04</u> 5558,10	-	1838	723	-	<u>42.3120</u>	<u>5.5</u>
78	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,82	<u>25794.55</u> 8253,61	-	21152	6768	-	<u>62.8320</u>	<u>51.52</u>
79	КР20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,4	<u>1430.77</u> 1398,20	-	3434	3356	-	<u>10.6440</u>	<u>25.55</u>
80	КР20-27-2 к-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2,4	<u>2155.72</u> 2109,12	-	5174	5062	-	<u>16.0560</u>	<u>38.53</u>
81	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 м	0,0745	<u>56323.11</u> 55950,40	<u>372.71</u> 140,68	4196	4168	<u>28</u> 10	<u>399.9600</u> 0,7380	<u>29.8</u> 0,05
82	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,9	<u>19770.85</u> 17697,65	<u>2073.20</u> 44,10	17794	15928	<u>1866</u> 40	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>95.81</u> 0,27
83	& С1-8910-43 варіант 1	Кошики під кондиціонери	шт	60	<u>5105.12</u> -	-	306307	-	-	-	-
84	& С111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	240	<u>551.21</u> -	-	132290	-	-	-	-
85	& С111-1848-9-4Б варіант 3	Гайка М12	шт	480	<u>5.00</u> -	-	2400	-	-	-	-
86	& С111-1848-9-4Б варіант 4	Шайба М12	шт	480	<u>4.69</u> -	-	2251	-	-	-	-
87	& С111-1848-4-3ХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	35	<u>1142.81</u> -	-	39998	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					587493	62497	<u>1894</u> 50		<u>442.68</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					587493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523102				
		всього заробітна плата, грн.					62547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10881				
		Всього будівельні роботи, грн.					618859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					618859				
88	T_1	Розділ 6. Інші супутні роботи									
		Автовишка	маш-год	48	<u>1562,50</u>	<u>1562,50</u>	75000	-	<u>75000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	25,82	<u>194,98</u>	<u>-</u>	5034	5034	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>42,09</u>
					194,98	-			-	-	-
90	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	25,82	<u>334,53</u>	<u>334,53</u>	8638	-	<u>8638</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	67,42			1741	<u>0,4110</u>	<u>10,61</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					88672	5034	<u>83638</u>		<u>42,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					88672		1741		10,61
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3767				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1454				
		Всього будівельні роботи, грн.					92439				

		Всього по розділу 6					92439				
		Разом прямі витрати по кошторису					1627187	561100	<u>86204</u>		<u>3959,16</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1627187		2072		12,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					979883				
		всього заробітна плата, грн.					563172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294565				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					470,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108205				
		Всього будівельні роботи, грн.					1921752				

		Всього по кошторису					1921752				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4442,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					671377				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
КР/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)
Ремонт квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2171,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,59742 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 696,487 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стелі									
1	КБ11-43-1	Демонтаж плінтусів стельових	100м	3,168	<u>2133,68</u>	-	6759	6759	-	<u>14,1754</u>	<u>44,91</u>
	Н2,Н3,Н5=1,15; κ=0,8				2133,68	-			-	-	-
2	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,3992	<u>5354,19</u>	-	7492	7492	-	<u>44,7600</u>	<u>62,63</u>
					5354,19	-			-	-	-
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,9328	<u>8747,57</u>	-	8160	8160	-	<u>73,1280</u>	<u>68,21</u>
					8747,57	-			-	-	-
4	КР11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,3992	<u>54765,70</u>	-	76628	76443	-	<u>381,4920</u>	<u>533,78</u>
					54633,47	-			-	-	-
5	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	27,98	<u>46,50</u>	-	1301	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-ШТ-Р0Т-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	1783,98	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	19017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,9328	<u>25704.60</u> 25704,60	<u>-</u> -	23977	23977	<u>-</u> -	<u>170.7720</u> -	<u>159.3</u> -
8	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	18,66	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-ШТ-Р0Т-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	1189,32	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	12678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,332	<u>13165.73</u> 12894,07	<u>-</u> -	30702	30069	<u>-</u> -	<u>86.9400</u> -	<u>202.74</u> -
11	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	33,63	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	1564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	349,8	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	6534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ15-56-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,332	<u>2793.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	6515	6300	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>42.48</u> -
14	& С111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	116,6	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	2178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,332	<u>8355.57</u> 8282,61	<u>-</u> -	19485	19315	<u>-</u> -	<u>59.2080</u> -	<u>138.07</u> -
16	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	46,64	<u>46.50</u> -	<u>-</u> -	2169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	69,96	<u>225.17</u> -	<u>-</u> -	15753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів стельових	100м	3,168	<u>8741.19</u> 2667,09	<u>-</u> -	27692	8449	<u>-</u> -	<u>17.7192</u> -	<u>56.13</u> -
19	КБ15-56-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Безпіщане накриття поверхонь плінтусів стельових	100 м2	0,1658	<u>13165.73</u> 12894,07	<u>-</u> -	2183	2138	<u>-</u> -	<u>86.9400</u> -	<u>14.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,39	<u>46.50</u>	-	111	-	-	-	-
21	& C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	24,87	<u>18.68</u>	-	465	-	-	-	-
22	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами плінтусів стельових	100м2	0,1658	<u>8355.57</u> <u>8282,61</u>	-	1385	1373	-	<u>59.2080</u>	<u>9.82</u>
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,316	<u>46.50</u>	-	154	-	-	-	-
24	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	4,974	<u>225.17</u>	-	1120	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							274890	190475	-		<u>1332.48</u>
Разом будівельні роботи, грн.							274890				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84415				
всього заробітна плата, грн.							190475				
Загальновиробничі витрати, грн.							99718				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							159,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36751				
Всього будівельні роботи, грн.							374608				

Всього по розділу 1							374608				
Розділ 2. Стіни											
25	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,825	<u>11999.87</u> <u>10981,84</u>	<u>1018.03</u> <u>425,88</u>	9900	9060	840 351	<u>89.1600</u> <u>2,9394</u>	<u>73.56</u> <u>2,43</u>
26	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,9716	<u>8747.57</u> <u>8747,57</u>	-	25994	25994	-	<u>73.1280</u>	<u>217.31</u>
27	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	3,9061	<u>2771.83</u> <u>2771,83</u>	-	10827	10827	-	<u>23.1720</u>	<u>90.51</u>
28	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,7839	<u>22998.85</u> <u>22998,85</u>	-	87025	87025	-	<u>152.7960</u>	<u>578.16</u>
29	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	75,68	<u>46.50</u>	-	3519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,306	<u>6538,47</u>	-	2001	2001	-	<u>53.6160</u>	<u>16,41</u>
					6538,47	-			-	-	-
41	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,17	<u>27793,71</u>	-	4725	4720	-	<u>221.2440</u>	<u>37,61</u>
					27763,91	-			-	-	-
42	KB10-28-5	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	17	<u>1163,65</u>	-	19782	17131	-	<u>7.2036</u>	<u>122,46</u>
					1007,71	-			-	-	-
43	& C111-БВП-37	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710x2070 мм (Індивідуальний виріб)	блок	17	<u>12768,47</u>	-	217064	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	KP6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,17	<u>29842,16</u>	-	5073	5073	-	<u>181.9200</u>	<u>30,93</u>
					29842,16	-			-	-	-
45	& C111-951-1В	Замок врізний (комплект циліндр+ручка)	шт	17	<u>1142,95</u>	-	19430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,238	<u>56724,60</u>	-	13500	13500	-	<u>360.6600</u>	<u>85,84</u>
					56724,60	-			-	-	-
47	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,76	<u>46,50</u>	-	221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& C111-ШТ-РОТ-1	Штукатурка гіпсова старт	кг	404,6	<u>10,66</u>	-	4313	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
49	& C111-870-СТ-ШТ-1	Сітка армувальна	м2	26,18	<u>43,76</u>	-	1146	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
50	KP11-59-3	Безпіддане накриття укосів	100м2	0,238	<u>8929,79</u>	-	2125	2124	-	<u>60.1800</u>	<u>14,32</u>
					8925,30	-			-	-	-
51	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,57	<u>46,50</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C111-1895-49	Шпаклівка гіпсова	кг	28,56	<u>18,68</u>	-	534	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	100м2	0,238	<u>7423,98</u>	-	1767	1751	-	<u>52.5960</u>	<u>12,52</u>
					7357,65	-			-	-	-
54	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,57	<u>46,50</u>	-	166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-2016-2	Фарба	л	7,14	<u>225,17</u>	-	1608	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					293621	46300	-		<u>320,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					293621		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247321 46300 24080 38,41 8826 317701				
		Всього по розділу 3					317701				
		Розділ 4. Підлоги									
56	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,719	<u>855.52</u>	-	3182	3182	-	<u>7.1520</u>	<u>26.6</u>
					855,52	-			-	-	-
57	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	2,332	<u>2583.79</u>	-	6025	6025	-	<u>21.6000</u>	<u>50.37</u>
					2583,79	-			-	-	-
58	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,165	<u>14629.83</u>	-	2414	2414	-	<u>111.3720</u>	<u>18.38</u>
					14629,83	-			-	-	-
59	КБ11-11-15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,186	<u>24831.16</u>	-	4619	2117	-	<u>86.6502</u>	<u>16.12</u>
					11382,37	-			-	-	-
60	КБ11-11-16	Додавати до 10 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ	100м2	0,186	<u>17048.48</u>	-	3171	865	-	<u>35.3970</u>	<u>6.58</u>
					4649,75	-			-	-	-
61	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	2,332	<u>22335.11</u>	-	52085	36989	-	<u>105.3768</u>	<u>245.74</u>
					15861,32	-			-	-	-
62	С111-562	Ламінат	м2	237,86	<u>532.06</u>	-	126556	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,719	<u>9409.48</u>	-	34994	9393	-	<u>17.0292</u>	<u>63.33</u>
					2525,60	-			-	-	-
64	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,165	<u>93165.43</u>	-	15372	5074	-	<u>214.7280</u>	<u>35.43</u>
					30751,20	-			-	-	-
65	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,4	<u>1430.77</u>	-	3434	3356	-	<u>10.6440</u>	<u>25.55</u>
					1398,20	-			-	-	-
66	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	2,4	<u>2155.72</u>	-	5174	5062	-	<u>16.0560</u>	<u>38.53</u>
	к-2				2109,12	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	1 м	0,0745	<u>55950.40</u> 55950,40	<u>-</u> -	4168	4168	<u>-</u> -	<u>399,9600</u> -	<u>29.8</u> -
68	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,9	<u>19770.85</u> 17697,65	<u>2073.20</u> 44,10	17794	15928	<u>1866</u> 40	<u>106,4520</u> 0,2976	<u>95.81</u> 0,27
69	& С1-8910-43	Кошики під кондиціонери	шт	60	<u>5105.12</u> -	<u>-</u> -	306307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	варіант 1 & С111-1848-9-4Б	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	240	<u>551.21</u> -	<u>-</u> -	132290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	варіант 2 & С111-1848-9-4Б	Гайка М12	шт	480	<u>5.00</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	варіант 3 & С111-1848-9-4Б	Шайба М12	шт	480	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	варіант 4 & С111-1848-4-3ХФ	Анкер хімічний 300 мл	шт	35	<u>1142.81</u> -	<u>-</u> -	39998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					762234	94573	<u>1866</u> 40		<u>652,24</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					762234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665795				
		всього заробітна плата, грн.					94613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49141				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17997				
		Всього будівельні роботи, грн.					811375				

		Всього по розділу 4					811375				
		Розділ 5. Інші супутні роботи									
74	T_1	Автовишка	маш-год	48	<u>1562.50</u> -	<u>1562.50</u> -	75000	-	<u>75000</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ10-37-2 κ=0,8; κ=1,15	Демонтаж антресоль	100м2	0,3962	<u>27142.94</u> 27142,94	<u>-</u> -	10754	10754	<u>-</u> -	<u>216,2957</u> -	<u>85.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	21,63	<u>194,98</u>	<u>-</u>	4217	4217	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>35,26</u>
					194,98	-			-	-	-
77	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	21,63	<u>334,53</u>	<u>334,53</u>	7236	-	<u>7236</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	67,42			1458	0,4110	8,89
		Разом прямі витрати по розділу 5					97207	14971	<u>82236</u>		<u>120,96</u>
									1458		8,89
		Разом будівельні роботи, грн.					97207				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9220				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3580				
		Всього будівельні роботи, грн.					106427				

		Всього по розділу 5					106427				
		Разом прямі витрати по кошторису					1865043	581430	<u>84942</u>		<u>4093,22</u>
									1849		11,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1865043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1198671				
		всього заробітна плата, грн.					583279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306369				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					492,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113208				
		Всього будівельні роботи, грн.					2171412				

		Всього по кошторису					2171412				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4597,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					696487				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
КР/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Сонячна електростанція
Гібридна сонячна електростанція

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1000,246 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,999 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-436-30	Монтаж кріплення для установлення панелей	шт	10	373.07	-	3731	3731	-	2,2440	22,44
					373,07	-			-	-	-
2	& С1-1-2-47- К1	Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"	шт	10	2484.79	-	24848	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-398-1	Монтаж, підключення та налагодження сонячних панелей	шт	10	1423.78	-	14238	14238	-	9,6000	96
					1423,78	-			-	-	-
4	1715-1333	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	3990.00	-	39900	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	1	27666.56	-	27667	27667	-	139,0000	139
					27666,56	-			-	-	-
6	1516-8085	Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 МРР)	шт	1	38533.33	-	38533	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	КМ8-121-6	Монтаж акумулятора стаціонарного	шт	14	1423.78	-	19933	19933	-	9,6000	134,4
					1423,78	-			-	-	-
8	1511-1021	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт	шт	14	43260.00	-	605640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	3,5	<u>9250.01</u> 9179,60	<u>70,41</u> 13,25	32375	32129	<u>246</u> 46	<u>63.3600</u> 0,1012	<u>221.76</u> 0,35
10	& С1-1-7-113 варіант 1	Кабель АС	м	250	<u>41.83</u> -	<u>-</u> -	10458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1-1-7-113 варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	м	100	<u>62.14</u> -	<u>-</u> -	6214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	0,2	<u>3274.87</u> 3274,87	<u>-</u> -	655	655	<u>-</u> -	<u>21.1200</u> -	<u>4.22</u> -
13	& С1-1-2-46-К1-1 варіант 1	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки)	к-т	1	<u>47785.55</u> -	<u>-</u> -	47786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	4	<u>588.22</u> 586,94	<u>-</u> -	2353	2348	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>15.36</u> -
15	& С111-В8-160-2 варіант 1	Шафа під АКБ+полки	шт	2	<u>14137.51</u> -	<u>-</u> -	28275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-В8-160-2 варіант 2	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11438.59</u> -	<u>-</u> -	11439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-В8-160-2 варіант 4	Щит захисту АС	шт	1	<u>14951.47</u> -	<u>-</u> -	14951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					928996	100701	<u>246</u> 46		<u>633.18</u> 0,35
		Разом устаткування, грн.					684073				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					26863				
		Всього устаткування, грн.					710936				
		Разом будівельні роботи, грн.					244923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143976				
		всього заробітна плата, грн.					100747				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13252				
		Всього будівельні роботи, грн.					289310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1000246				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					691,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					113999				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
КР/1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Під'їзд № 1,2
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2492,197 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,33311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 758,769 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-39-1	Демонтаж лавок	100шт	0,03	15512,94	-	465	465	-	118,0949	3,54
					15512,94	-			-	-	-
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,59	16539,62	1895,26	26298	23285	3013	122,4240	194,65
					14644,36	736,09			1170	4,6800	7,44
3	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,202	43852,69	-	8858	8858	-	366,6000	74,05
					43852,69	-			-	-	-
4	КР2-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних плит	100 шт	0,3	38088,58	24858,89	11427	3969	7458	98,1504	29,45
					13229,69	8759,64			2628	45,9535	13,79
5	КР2-11-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) збірних східців (входи в підвал)	100 шт	0,15	38088,58	24858,89	5713	1984	3729	98,1504	14,72
					13229,69	8759,64			1314	45,9535	6,89
6	КР2-1-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних площадок товщиною 15 см (входи в підвал)	1 м3	1,65	3138,05	2040,93	5178	1810	3368	8,3520	13,78
					1097,12	857,99			1416	5,9359	9,79
7	КР2-1-5	Розбирання світлових приямків підвалу з цегли	1 м3	2,2	2840,29	705,95	6249	4696	1553	16,2480	35,75
					2134,34	296,77			653	2,0532	4,52
8	КР15-33-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення скриньок поштових	10шт	1,2	1483,00	-	1780	1776	-	9,9792	11,98
					1480,02	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР9-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,64	<u>12003.35</u> 11588,20	<u>415.15</u> 20,74	7682	7416	<u>266</u> 13	<u>79.9848</u> 0,1401	<u>51.19</u> 0,09
10	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [огороження сходів / витрата металу 1м2/35кг]	1т	1,582	<u>28668.88</u> 25912,72	- -	45354	40994	- -	<u>174.7200</u> -	<u>276.41</u> -
11	С111-1149 варіант 1	Конструкції металеві	т	1,63	<u>48173.65</u> -	- -	78523	-	- -	- -	- -
12	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,452	<u>2170.91</u> 1082,07	<u>28.36</u> 4,48	981	489	<u>13</u> 2	<u>6.5964</u> 0,0309	<u>2.98</u> 0,01
13	КБ13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,452	<u>5633.41</u> 808,39	<u>16.46</u> 2,60	2546	365	<u>7</u> 1	<u>4.9956</u> 0,0179	<u>2.26</u> 0,01
14	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,62	<u>18396.19</u> 16554,57	<u>593.07</u> 29,62	11406	10264	<u>368</u> 18	<u>114.2640</u> 0,2002	<u>70.84</u> 0,12
15	& С123-361-5	Поручень дерев'яний 60х40мм	м	63,24	<u>135.13</u> -	- -	8546	-	- -	- -	- -
16	КР9-7-2	Ремонт бетонних східців	100шт	0,31	<u>35004.78</u> 26637,07	- -	10851	8257	- -	<u>179.6040</u> -	<u>55.68</u> -
17	КБ13-21-7	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь східців	100м2	0,74	<u>4954.68</u> 721,19	<u>16.46</u> 2,60	3666	534	<u>12</u> 2	<u>4.2780</u> 0,0179	<u>3.17</u> 0,01
18	КР12-41-3	Фарбування плінтусу стінового	100м2	0,155	<u>21202.94</u> 14669,98	- -	3286	2274	- -	<u>104.8680</u> -	<u>16.25</u> -
19	КБ7-19-1 к=1,15	Чеканення і розшивання швів цокольних панелей розчином	100м шва	1,8	<u>9945.61</u> 6551,11	- -	17902	11792	- -	<u>47.4306</u> -	<u>85.38</u> -
20	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2	<u>3531.10</u> 3322,88	- -	706	665	- -	<u>25.2960</u> -	<u>5.06</u> -
21	КР18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	2,21	<u>36738.29</u> 1371,25	<u>5603.69</u> 2011,72	81192	3030	<u>12384</u> 4446	<u>10.7280</u> 11,2967	<u>23.71</u> 24,97
22	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	233	<u>434.08</u> 204,40	- -	101141	47625	- -	<u>1.5840</u> -	<u>369.07</u> -
23	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР10.20.8	шт	233	<u>277.82</u> -	- -	64732	-	- -	- -	- -
24	КР18-29-3	Установлення бортових каменів природних при цементнобетонних покриттях	100м	2,39	<u>42549.87</u> 24911,10	- -	101694	59538	- -	<u>194.8920</u> -	<u>465.79</u> -
25	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	239	<u>427.76</u> -	- -	102235	-	- -	- -	- -
26	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	2,33	<u>40525.87</u> 4468,15	- -	94425	10411	- -	<u>31.2000</u> -	<u>72.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP18-46-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 5см)	100м2	2,33	<u>26082.23</u> 2880,24	- -	60772	6711	- -	<u>20.1120</u> -	<u>46.86</u> -
28	KP18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,86	<u>8569.58</u> 8569,58	- -	7370	7370	- -	<u>71.6400</u> -	<u>61.61</u> -
29	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	8,6	<u>2065.97</u> 721,95	<u>167.28</u> 69,98	17767	6209	<u>1439</u> 602	<u>5.4960</u> 0,4830	<u>47.27</u> 4,15
30	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	12,9	<u>2764.68</u> 866,98	- -	35664	11184	- -	<u>6.6000</u> -	<u>85.14</u> -
31	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,86	<u>88486.93</u> 20831,43	<u>14.00</u> 1,43	76099	17915	<u>12</u> 1	<u>143.7840</u> 0,0101	<u>123.65</u> 0,01
32	KP2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (монолітні сходи у підвал; з/б площадка вхід у підвал; з/б світлові прямки підвалу)	100 м3	0,0745	<u>550773.07</u> 79686,28	<u>58923.61</u> 20483,60	41033	5937	<u>4390</u> 1526	<u>612.3120</u> 107,5277	<u>45.62</u> 8,01
33	C111-816 варіант 1	Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм	т	0,068	<u>56721.38</u> -	- -	3857	-	- -	- -	- -
34	C111-1148- ДР варіант 1	Арматура діаметр 10мм A500C	т	0,685	<u>28330.10</u> -	- -	19406	-	- -	- -	- -
35	C111-1148- ДР варіант 2	Арматура діаметр 8мм A500C	т	0,095	<u>29145.90</u> -	- -	2769	-	- -	- -	- -
36	C111-1148- ДР варіант 3	Арматура діаметр 8мм A240C	т	0,13	<u>29967.29</u> -	- -	3896	-	- -	- -	- -
37	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [накривка світлового прямоку підвалу]	1т	0,0466	<u>28668.88</u> 25912,72	- -	1336	1208	- -	<u>174.7200</u> -	<u>8.14</u> -
38	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0466	<u>21471.99</u> 17697,65	<u>2073.20</u> 44,10	1001	825	<u>97</u> 2	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>4.96</u> 0,01
39	& C124-20- B1 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,0466	<u>33900.59</u> -	- -	1580	-	- -	- -	- -
40	KB13-16-6 κ=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032	<u>2170.91</u> 1082,07	<u>28.36</u> 4,48	69	35	<u>1</u> -	<u>6.5964</u> 0,0309	<u>0.21</u> -
41	KB13-26-6 κ=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,032	<u>5633.41</u> 808,39	<u>16.46</u> 2,60	180	26	<u>1</u> -	<u>4.9956</u> 0,0179	<u>0.16</u> -
42	KB9-42-1 H2,H3,H5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа (накривка паропету)	100м2	0,03	<u>9667.43</u> 9434,44	<u>21.26</u> 1,06	290	283	<u>1</u> -	<u>69.9936</u> 0,0072	<u>2.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Металопрофіль НС-35-0.6	м2	3,15	<u>433.59</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
44	& С111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	50	<u>5.75</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
45	КР15-122-2	Влаштування жалюзійних решіток в підвалі 400*400мм	грати	14	<u>2006.64</u> 449,17	- -	28093	6288	- -	<u>3.2520</u> -	<u>45.53</u> -
46	КБ10-39-1	Установлення лавок	100шт	0,04	<u>19589.55</u> 19391,18	- -	784	776	- -	<u>147.6186</u> -	<u>5.9</u> -
47	560110-123 варіант 1	Лавка	шт	4	<u>3820.10</u> -	- -	15280	-	- -	- -	- -
48	КР15-33-5	Установлення скриньок поштових	10шт	1,2	<u>2144.96</u> 2114,31	- -	2574	2537	- -	<u>14.2560</u> -	<u>17.11</u> -
49	& С1-1-8-20 варіант 1	Скринька поштова	шт	12	<u>1826.98</u> -	- -	21924	-	- -	- -	- -
50	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	21,8	<u>25476.72</u> 10568,67	- -	555392	230397	- -	<u>86.6640</u> -	<u>1889.28</u> -
51	КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до 5см)	100м2	-21,8	<u>12830.38</u> 2891,68	- -	-279702	-63039	- -	<u>23.7120</u> -	<u>-516.92</u> -
52	КР8-26-2	МЗК (АБ/Ар.23 - Улаштування козирків) Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,1969	<u>4747.23</u> 4747,23	- -	935	935	- -	<u>37.1400</u> -	<u>7.31</u> -
53	С112-26 варіант 1	Обрешітка 120*25 мм	м3	0,315	<u>11999.18</u> -	- -	3780	-	- -	- -	- -
54	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,75	<u>4533.86</u> 3704,35	- -	3400	2778	- -	<u>28.2000</u> -	<u>21.15</u> -
55	С112-49 варіант 1	Крокви покрівлі балкона 100*50 мм	м3	0,75	<u>11999.18</u> -	- -	8999	-	- -	- -	- -
56	КБ11-42-1	Улаштування контрлати	100м	0,6	<u>2004.92</u> 2004,92	- -	1203	1203	- -	<u>15.2628</u> -	<u>9.16</u> -
57	С112-49 варіант 2	Контрлата 50*30 мм	м3	0,09	<u>11999.18</u> -	- -	1080	-	- -	- -	- -
58	& С111-1848-3-36 варіант 1	Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)	шт	45	<u>11.83</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
59	КБ15-77-3	Опорядження козирка софітом	100м2	0,075	<u>54254.91</u> 54156,49	- -	4069	4062	- -	<u>378.1614</u> -	<u>28.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1-1-7-1-43 варіант 2	Софіт	м2	7,875	<u>316.48</u> -	- -	2492	-	- -	- -	- -
61	& C1-1-9-И-1 варіант 1	J-профіль	м	15	<u>193.06</u> -	- -	2896	-	- -	- -	- -
62	& C111-14-1 варіант 2	Саморізи	шт	45	<u>0.33</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
63	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,15	<u>9667.43</u> 9434,44	<u>21.26</u> 1,06	1450	1415	<u>3</u> -	<u>69.9936</u> 0,0072	<u>10.5</u> -
64	& C111-1807-ПР-ПН-10 варіант 1	Металопрофіль НС-35-0.6	м2	15,75	<u>433.59</u> -	- -	6829	-	- -	- -	- -
65	& C111-145-СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	90	<u>5.75</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
66	КР8-26-2	5 поверх Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,4992	<u>4747.23</u> 4747,23	- -	7117	7117	- -	<u>37.1400</u> -	<u>55.68</u> -
67	КБМ202-970 варіант 1	Автовишка	маш.год	67,2	<u>1350.00</u> -	<u>1350.00</u> -	90720	-	<u>90720</u> -	- -	- -
68	C112-26 варіант 1	Обрешітка 120*25 мм	м3	4,7	<u>11999.18</u> -	- -	56396	-	- -	- -	- -
69	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	6,5	<u>794.61</u> 211,89	- -	5165	1377	- -	<u>1.5720</u> -	<u>10.22</u> -
70	КБ15-77-3	Опорядження козирка софітом	100м2	1,4992	<u>54254.91</u> 54156,49	- -	81339	81191	- -	<u>378.1614</u> -	<u>566.94</u> -
71	& C1-1-7-1-43 варіант 2	Софіт	м2	157,416	<u>316.48</u> -	- -	49819	-	- -	- -	- -
72	& C1-1-9-И-1 варіант 2	Профіль 100 мм , RAL 8017	м	187	<u>256.19</u> -	- -	47908	-	- -	- -	- -
73	& C111-14-1 варіант 5	Саморізи з прес шайбою 25 мм	шт	2500	<u>0.93</u> -	- -	2325	-	- -	- -	- -
74	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,95	<u>4047.46</u> 4047,46	- -	7893	7893	- -	<u>28.2624</u> -	<u>55.11</u> -
75	& C1-1-9-И-1 варіант 3	Профіль стартовий	м	195	<u>219.07</u> -	- -	42719	-	- -	- -	- -
76	& C111-14-1 варіант 3	Саморізи по дереву l=55 мм	шт	3000	<u>0.27</u> -	- -	810	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С111-14-1 варіант 4	Саморізи по дереву l=35 мм	шт	3000	<u>0,27</u> -	<u>-</u> -	810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР8-26-2	АБ/Ар.40-42 _Дах прибудов Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,44	<u>4747,23</u> 4747,23	<u>-</u> -	2089	2089	<u>-</u> -	<u>37.1400</u> -	<u>16.34</u> -
79	С112-26 варіант 1	Обрешітка 120*25 мм	м3	0,411	<u>11999,18</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,59	<u>4533,86</u> 3704,35	<u>-</u> -	2675	2186	<u>-</u> -	<u>28.2000</u> -	<u>16.64</u> -
81	С112-49 варіант 1	Крокви покрівлі балкона 100*50 мм	м3	0,272	<u>11999,18</u> -	<u>-</u> -	3264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С112-49 варіант 3	Мауерлат М-1, 100х100 мм	м3	0,25	<u>11999,18</u> -	<u>-</u> -	3000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С112-49 варіант 4	Мауерлат М-2, 100х50 мм	м3	0,068	<u>11999,18</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ11-42-1	Улаштування контрлати	100м	0,333	<u>2004,92</u> 2004,92	<u>-</u> -	668	668	<u>-</u> -	<u>15.2628</u> -	<u>5.08</u> -
85	С112-49 варіант 2	Контрлата 50*30 мм	м3	0,106	<u>11999,18</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КР8-36-3	Улаштування гідробар'єру	100м2	0,425	<u>5784,55</u> 2168,85	<u>-</u> -	2458	922	<u>-</u> -	<u>15.5040</u> -	<u>6.59</u> -
87	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	4,25	<u>3115,42</u> 3113,96	<u>-</u> -	13241	13234	<u>-</u> -	<u>21.7440</u> -	<u>92.41</u> -
88	& С114-ПЛ- МН-14-6 варіант 4	Утеплювач ЕППС 100 мм	м3	4,25	<u>4489,55</u> -	<u>-</u> -	19081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КР8-36-3	Улаштування плівки гідроізоляційної	100м2	0,425	<u>5896,75</u> 2168,85	<u>-</u> -	2506	922	<u>-</u> -	<u>15.5040</u> -	<u>6.59</u> -
90	КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,36	<u>4462,47</u> 4456,70	<u>-</u> -	1606	1604	<u>-</u> -	<u>33.5040</u> -	<u>12.06</u> -
91	С111-698 варіант 1	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,3672	<u>20538,79</u> -	<u>-</u> -	7542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,44	<u>9667,43</u> 9434,44	<u>21,26</u> 1,06	4254	4151	<u>9</u> -	<u>69.9936</u> 0,0072	<u>30.8</u> -
93	& С111- 1807-ПР- ПН-10 варіант 2	Профнастил НС-20	м2	46,2	<u>317,73</u> -	<u>-</u> -	14679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C111-145-CP-D-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	264	<u>5.75</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	34	<u>551.21</u> -	<u>-</u> -	18741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-1848-9-4Б варіант 3	Гайка М12	шт	34	<u>5.00</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1848-9-4Б варіант 4	Шайба М12	шт	34	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-1848-4-3ХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	4	<u>1142.81</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C100-241996-1105-3 варіант 1	Наземний сміттєвий контейнер на 2.5м3 SISClassic з дерев'яним обрамленням, мішком для накопичення сміття, підйомною системою	шт	2	<u>87843.25</u> -	<u>-</u> -	175687	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Інші супутні витрати											
100	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,51798	<u>4632.06</u> 475,13	<u>4156.93</u> 1614,50	2399	246	<u>2153</u> 836	<u>3.9720</u> 10,2648	<u>2.06</u> 5,32
101	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	51,798	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	17328	-	<u>17328</u> 3492	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 21,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					19727	246	<u>19481</u> 4328		<u>2.06</u> 26,61
		Разом будівельні роботи, грн.					19727				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					790				
		Всього будівельні роботи, грн.					21983				

		Всього по розділу 1					21983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2157799	619152	<u>148325</u>		<u>4698.03</u>
		Разом устаткування, грн.					15280		18122		106,43
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					600				
		Всього устаткування, грн.					15880				
		Разом будівельні роботи, грн.					2142519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1375042				
		всього заробітна плата, грн.					637274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					333798				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					528,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121495				
		Всього будівельні роботи, грн.					2476317				

		Всього по кошторису					2492197				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5333,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					758769				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт квартир

Кошторисна вартість об'єкта	4093,164 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,04027 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1367,864 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)	1921,752	-	1921,752	4,44285	671,377	-
2	02-01-02	на Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)	2171,412	-	2171,412	4,59742	696,487	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	4093,164	-	4093,164	9,04027	1367,864	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)	<u>3.70617</u> 527,117	<u>0.25299</u> 33,983	<u>0.00226</u> 0,331	<u>0.01061</u> 1,741	<u>-</u> -	<u>3.97203</u> 563,172	<u>0.47082</u> 108,205	<u>4.44285</u> 671,377
02-01-02	Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)	<u>4.09322</u> 581,43	<u>-</u> -	<u>0.00270</u> 0,391	<u>0.00889</u> 1,458	<u>-</u> -	<u>4.10481</u> 583,279	<u>0.49261</u> 113,208	<u>4.59742</u> 696,487
-	Разом :	<u>7.79939</u> 1108,547	<u>0.25299</u> 33,983	<u>0.00496</u> 0,722	<u>0.01950</u> 3,199	<u>-</u> -	<u>8.07684</u> 1146,451	<u>0.96343</u> 221,413	<u>9.04027</u> 1367,864

Склад _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Гібридна сонячна електростанція

Кошторисна вартість об'єкта	1000,246 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,69119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	113,999 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Сонячна електростанція	289,31	710,936	1000,246	0,69119	113,999	-
-	-	Всього:	289,31	710,936	1000,246	0,69119	113,999	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Сонячна електростанція	<u>-</u> -	<u>0.49418</u> 73,034	<u>0.00035</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>0.13900</u> 27,667	<u>0.63353</u> 100,747	<u>0.05766</u> 13,252	<u>0.69119</u> 113,999
-	Разом :	<u>-</u> -	<u>0.49418</u> 73,034	<u>0.00035</u> 0,046	<u>-</u> -	<u>0.13900</u> 27,667	<u>0.63353</u> 100,747	<u>0.05766</u> 13,252	<u>0.69119</u> 113,999

Склад _____

Перевірив _____

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул. Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	2492,197 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	5,33311 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	758,769 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 19 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Під'їзд № 1,2	2476,317	15,88	2492,197	5,33311	758,769	-
-	-	Всього:	2476,317	15,88	2492,197	5,33311	758,769	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Під'їзд № 1,2	<u>4.69803</u> 619,152	<u>-</u> -	<u>0.08514</u> 14,63	<u>0.02129</u> 3,492	<u>-</u> -	<u>4.80446</u> 637,274	<u>0.52865</u> 121,495	<u>5.33311</u> 758,769
-	Разом :	<u>4.69803</u> 619,152	<u>-</u> -	<u>0.08514</u> 14,63	<u>0.02129</u> 3,492	<u>-</u> -	<u>4.80446</u> 637,274	<u>0.52865</u> 121,495	<u>5.33311</u> 758,769

Склад _____

Перевірів _____

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
Ремонт квартири

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Під'їзд № 1 квартири (2;3;6;10;12;15;18;20;23;24;29;32;41;42;46;47;48;50)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3706,17	142,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	252,99	134,32				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,2					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	2,26	146,39				
6		робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	10,61	164,04				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	470,82	229,83				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиборничих витрат	люд.год	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4442,85					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ204-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,3568	<u>348,32</u> 1865,88				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,68696	<u>398,29</u> 671,90				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,036654	<u>757,54</u> 27,77				
13	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	25,82	<u>334,53</u> 8637,56				
14		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>75000,00</u> 75000,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		86203,11				
		Бензин	кг	26,248					
		Дизельне паливо	кг	6,248					
		Масильні матеріали	кг	1,301					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	119,7120576					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,77658792					
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,91052276					
18	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	6,271962					
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	16,740504					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,8617336					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,961408					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,6072					
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	60,9770688					
24	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,37392					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
25	&C1-8910-43 варіант 1	Кошки під кондиționери	шт	60	<u>5105.12</u> 306307,20	<u>5000.00</u> 300000,00	<u>5.02</u> 301,20	<u>100.1</u> 6006,00	30 км.
26	&C111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	240	<u>551.21</u> 132290,40	<u>540.00</u> 129600,00	<u>0.4</u> 96,00	<u>10.81</u> 2594,40	30 км.
27	&C111-ШТ-РОТ-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	11495,45	<u>10.66</u> 122541,50	<u>9.58</u> 110126,41	<u>0.87</u> 10001,04	<u>0.21</u> 2414,05	30 км.
28	&C111-БВП-37 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-7ПоП, розмір 710х2070 мм (Індивідуальний виріб)	блок	8	<u>12768.47</u> 102147,76	<u>12500.00</u> 100000,00	<u>18.11</u> 144,88	<u>250.36</u> 2002,88	30 км.
29	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	213,929	<u>225.17</u> 48170,39	<u>220.00</u> 47064,38	<u>0.75</u> 160,45	<u>4.42</u> 945,56	30 км.
30	&C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	80,124	<u>504.01</u> 40383,30	<u>490.00</u> 39260,76	<u>4.13</u> 330,91	<u>9.88</u> 791,63	30 км.
31	&C111-1848-4-3ХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	35	<u>1142.81</u> 39998,35	<u>1120.00</u> 39200,00	<u>0.4</u> 14,00	<u>22.41</u> 784,35	30 км.
32	&C111-870-СТ-ШТ-1 варіант 1	Сітка армувальна	м2	580,51	<u>43.76</u> 25403,12	<u>41.95</u> 24352,39	<u>0.95</u> 551,48	<u>0.86</u> 499,25	30 км.
33	+C111-1705 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	4,9758	<u>4817.64</u> 23971,61	<u>4716.98</u> 23470,75	<u>6.2</u> 30,85	<u>94.46</u> 470,01	30 км.
34	&C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	977,275	<u>18.68</u> 18255,50	<u>17.67</u> 17268,45	<u>0.64</u> 625,46	<u>0.37</u> 361,59	30 км.
35	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	233,31	<u>66.63</u> 15545,45	<u>64.50</u> 15048,50	<u>0.82</u> 191,31	<u>1.31</u> 305,64	30 км.
36	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	314,802	<u>46.5</u> 14638,29	<u>45.00</u> 14166,09	<u>0.59</u> 185,73	<u>0.91</u> 286,47	30 км.
37	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (МХ) 2000х45х45 мм	м	229,6942	<u>56.09</u> 12883,55	<u>54.17</u> 12442,53	<u>0.82</u> 188,35	<u>1.1</u> 252,67	30 км.
38	&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	82	<u>149.48</u> 12257,36	<u>146.19</u> 11987,58	<u>0.36</u> 29,52	<u>2.93</u> 240,26	30 км.
39	&C111-951-1В	Замок врізний (комплект циліндр+ручка)	шт	8	<u>1142.95</u> 9143,60	<u>1120.00</u> 8960,00	<u>0.54</u> 4,32	<u>22.41</u> 179,28	30 км.
40	&C1-5-408	Дошки підвіконні пластикові	м	17,952	<u>460.26</u> 8262,59	<u>450.00</u> 8078,40	<u>1.24</u> 22,26	<u>9.02</u> 161,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	&C100-1507-9 варіант 3	LED світильник, круглий, E27, 230В, IP20	шт	19	<u>434,15</u> 8248,85	<u>425,00</u> 8075,00	<u>0,64</u> 12,16	<u>8,51</u> 161,69	30 км.
42	&C153-1-2-B1- 1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х2,5мм2	м	145,86	<u>50,46</u> 7360,10	<u>48,90</u> 7132,55	<u>0,57</u> 83,14	<u>0,99</u> 144,41	30 км.
43	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	514,8	<u>10,32</u> 5312,74	<u>9,56</u> 4921,49	<u>0,56</u> 288,29	<u>0,2</u> 102,96	30 км.
44	&C153-1-2-B1- 1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	101,97	<u>34,81</u> 3549,58	<u>33,56</u> 3422,11	<u>0,57</u> 58,12	<u>0,68</u> 69,35	30 км.
45	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	32,1552	<u>79,05</u> 2541,87	<u>76,94</u> 2474,02	<u>0,56</u> 18,01	<u>1,55</u> 49,84	30 км.
46	&C1512-13- B6-4B варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	95	<u>25,54</u> 2426,30	<u>25,00</u> 2375,00	<u>0,04</u> 3,80	<u>0,5</u> 47,50	30 км.
47	&C111-1848-9- 4Б варіант 3	Гайка M12	шт	480	<u>5</u> 2400,00	<u>4,50</u> 2160,00	<u>0,4</u> 192,00	<u>0,1</u> 48,00	30 км.
48	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0088068	<u>268656,59</u> 2366,00	<u>262848,01</u> 2314,85	<u>540,8</u> 4,76	<u>5267,78</u> 46,39	30 км.
49	&C111-1848-9- 4Б варіант 4	Шайба M12	шт	480	<u>4,69</u> 2251,20	<u>4,20</u> 2016,00	<u>0,4</u> 192,00	<u>0,09</u> 43,20	30 км.
50	+C188888-4 варіант 3	Кріплення для ПВХ труб	шт	1000	<u>2,19</u> 2190,00	<u>2,15</u> 2150,00	<u>-</u> -	<u>0,04</u> 40,00	30 км.
51	&C1530-ТГ- 20-1 варіант 2	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=20мм	м	144,43	<u>10,3</u> 1487,63	<u>7,74</u> 1117,89	<u>2,36</u> 340,85	<u>0,2</u> 28,89	30 км.
52	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна	л	4,368	<u>260,42</u> 1137,51	<u>254,90</u> 1113,40	<u>0,41</u> 1,79	<u>5,11</u> 22,32	30 км.
53	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,2758	<u>221,09</u> 945,34	<u>216,69</u> 926,52	<u>0,06</u> 0,26	<u>4,34</u> 18,56	30 км.
54	+C111-609 варіант 1	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	11,71213	<u>79,42</u> 930,18	<u>77,25</u> 904,76	<u>0,61</u> 7,14	<u>1,56</u> 18,28	30 км.
55	&C1530-ТГ- 16-1 варіант 1	Гофрована труба з ПВХ з протяжкою, D=16мм	м	99,99	<u>8,79</u> 878,91	<u>6,26</u> 625,94	<u>2,36</u> 235,98	<u>0,17</u> 16,99	30 км.
56	&C1-5-40-101	Піна монтажна	л	2,44288	<u>334,75</u> 817,75	<u>327,78</u> 800,73	<u>0,41</u> 1,00	<u>6,56</u> 16,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&C1547-6-1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	13	<u>59.85</u> 778,05	<u>58.49</u> 760,37	<u>0.19</u> 2,47	<u>1.17</u> 15,21	30 км.
58	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	36,5715	<u>16.51</u> 603,80	<u>15.63</u> 571,61	<u>0.56</u> 20,48	<u>0.32</u> 11,71	30 км.
59	&C111-14-1 варіант 1	Шурупи саморізи 60x3,5	шт	344,19	<u>0.94</u> 323,54	<u>0.90</u> 309,77	<u>0.02</u> 6,88	<u>0.02</u> 6,89	30 км.
60	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,006292	<u>48139.23</u> 302,89	<u>46880.28</u> 294,97	<u>315.04</u> 1,98	<u>943.91</u> 5,94	30 км.
61	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,001552	<u>48242.2</u> 74,87	<u>46896.64</u> 72,78	<u>399.63</u> 0,62	<u>945.93</u> 1,47	30 км.
62	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,53	<u>134.55</u> 71,31	<u>131.01</u> 69,44	<u>0.9</u> 0,48	<u>2.64</u> 1,39	30 км.
63	&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	335,808	<u>0.18</u> 60,45	<u>0.14</u> 47,01	<u>0.04</u> 13,44	<u>-</u> -	30 км.
64	&C111-155-1- 4Е	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	38,76	<u>1.3</u> 50,39	<u>0.83</u> 32,17	<u>0.44</u> 17,05	<u>0.03</u> 1,17	30 км.
65	+C142-10-2	Вода	м3	1,16671	<u>40.85</u> 47,66	<u>40.85</u> 47,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
66	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	62,1254	<u>8.43544</u> 524,06	<u>8.43544</u> 524,06			
		Разом	грн.		524,06	524,06			
		Разом по розділу III	грн.		979880,95	946286,34	14380,46	19214,15	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	62,125					
		Мастильні матеріали	кг	1,301					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Бензин	л	35,471					
		Дизельне паливо	л	7,351					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	25,872452					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
Під'їзд № 2 квартири (66;70;71;72;77;80;81;82;86;87;90;98;100;104;108;109;110;111;119)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4093,22	142,05				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,7	145,21				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	8,89	164,04				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	492,61	229,81				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4597,42					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
10	КБМ204-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,3568	<u>348,32</u> 1865,88				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,1087	<u>398,29</u> 839,87				
12	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	21,63	<u>334,53</u> 7235,88				
13		Машини, враховані в текстових позиціях і локальних кошторисах, що задані в явному виді	грн.	1	<u>75000,00</u> 75000,00				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		84941,63				
		Бензин	кг	26,248					
		Дизельне паливо	кг	7,549					
		Масильні матеріали	кг	1,355					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	128,4507156					
15	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,7925256					
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	18,541611					
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,7178316					
18	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	12,0308538					
19	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	20,92563					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,6072					
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	57,769422					
22	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	4,2174					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
23	&C1-8910-43 варіант 1	Кошки під кондиționери	шт	60	<u>5105,12</u> 306307,20	<u>5000,00</u> 300000,00	<u>5,02</u> 301,20	<u>100,1</u> 6006,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	&C111-БВП-37 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-7ПоП, розмір 710х2070 мм (Індивідуальний виріб)	блок	17	<u>12768,47</u> 217063,99	<u>12500,00</u> 212500,00	<u>18,11</u> 307,87	<u>250,36</u> 4256,12	30 км.
25	&C111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	240	<u>551,21</u> 132290,40	<u>540,00</u> 129600,00	<u>0,4</u> 96,00	<u>10,81</u> 2594,40	30 км.
26	+C111-562 варіант 1	Ламінат	м2	237,86	<u>532,06</u> 126555,79	<u>520,00</u> 123687,20	<u>1,63</u> 387,71	<u>10,43</u> 2480,88	30 км.
27	&C111-ШТ-РОТ-1 варіант 2	Штукатурка гіпсова старт	кг	9810,53	<u>10,66</u> 104580,25	<u>9,58</u> 93984,88	<u>0,87</u> 8535,16	<u>0,21</u> 2060,21	30 км.
28	&C1-5-40-62 варіант 1	Плитка	м2	100,155	<u>504,01</u> 50479,12	<u>490,00</u> 49075,95	<u>4,13</u> 413,64	<u>9,88</u> 989,53	30 км.
29	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	199,254	<u>225,17</u> 44866,02	<u>220,00</u> 43835,88	<u>0,75</u> 149,44	<u>4,42</u> 880,70	30 км.
30	&C111-1848-4-3ХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	35	<u>1142,81</u> 39998,35	<u>1120,00</u> 39200,00	<u>0,4</u> 14,00	<u>22,41</u> 784,35	30 км.
31	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	375,619	<u>66,63</u> 25027,49	<u>64,50</u> 24227,43	<u>0,82</u> 308,01	<u>1,31</u> 492,05	30 км.
32	+C111-1705 варіант 1	Шпалери під фарбування	100м2	4,4139	<u>4817,64</u> 21264,58	<u>4716,98</u> 20820,28	<u>6,2</u> 27,37	<u>94,46</u> 416,93	30 км.
33	&C111-951-1В	Замок врізний (комплект циліндр+ручка)	шт	17	<u>1142,95</u> 19430,15	<u>1120,00</u> 19040,00	<u>0,54</u> 9,18	<u>22,41</u> 380,97	30 км.
34	&C111-870-СТ-ШТ-1 варіант 1	Сітка армувальна	м2	442,41	<u>43,76</u> 19359,86	<u>41,95</u> 18559,10	<u>0,95</u> 420,29	<u>0,86</u> 380,47	30 км.
35	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (МХ) 2000х45х45 мм	м	319,968	<u>56,09</u> 17947,01	<u>54,17</u> 17332,67	<u>0,82</u> 262,37	<u>1,1</u> 351,97	30 км.
36	&C111-1895-49 варіант 1	Шпаклівка гіпсова	кг	928,86	<u>18,68</u> 17351,10	<u>17,67</u> 16412,96	<u>0,64</u> 594,47	<u>0,37</u> 343,67	30 км.
37	+C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	332,78764	<u>46,5</u> 15474,63	<u>45,00</u> 14975,44	<u>0,59</u> 196,34	<u>0,91</u> 302,85	30 км.
38	&C1-1-7-1-43 варіант 1	Підкладка шумоізоляційна	м2	237,864	<u>55,56</u> 13215,72	<u>54,20</u> 12892,23	<u>0,27</u> 64,22	<u>1,09</u> 259,27	30 км.
39	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	643,5	<u>10,32</u> 6640,92	<u>9,56</u> 6151,86	<u>0,56</u> 360,36	<u>0,2</u> 128,70	30 км.
40	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	279,93	<u>16,51</u> 4621,64	<u>15,63</u> 4375,31	<u>0,56</u> 156,76	<u>0,32</u> 89,57	30 км.
41	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	40,194	<u>79,05</u> 3177,34	<u>76,94</u> 3092,53	<u>0,56</u> 22,51	<u>1,55</u> 62,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна	л	9,282	<u>260,42</u> 2417,22	<u>254,90</u> 2365,98	<u>0,41</u> 3,81	<u>5,11</u> 47,43	30 км.
43	&C111-1848-9-4Б варіант 3	Гайка М12	шт	480	<u>5</u> 2400,00	<u>4,50</u> 2160,00	<u>0,4</u> 192,00	<u>0,1</u> 48,00	30 км.
44	&C111-1848-9-4Б варіант 4	Шайба М12	шт	480	<u>4,69</u> 2251,20	<u>4,20</u> 2016,00	<u>0,4</u> 192,00	<u>0,09</u> 43,20	30 км.
45	+C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0078122	<u>268656,59</u> 2098,80	<u>262848,01</u> 2053,42	<u>540,8</u> 4,22	<u>5267,78</u> 41,16	30 км.
46	+C111-609 варіант 1	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	16,3152	<u>79,42</u> 1295,75	<u>77,25</u> 1260,35	<u>0,61</u> 9,95	<u>1,56</u> 25,45	30 км.
47	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,82583	<u>221,09</u> 1066,94	<u>216,69</u> 1045,71	<u>0,06</u> 0,29	<u>4,34</u> 20,94	30 км.
48	&C111-14-1 варіант 1	Шурупи саморізи 60x3,5	шт	554,131	<u>0,94</u> 520,88	<u>0,90</u> 498,72	<u>0,02</u> 11,08	<u>0,02</u> 11,08	30 км.
49	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,003298	<u>48242,2</u> 159,10	<u>46896,64</u> 154,67	<u>399,63</u> 1,32	<u>945,93</u> 3,11	30 км.
50	&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	419,76	<u>0,18</u> 75,56	<u>0,14</u> 58,77	<u>0,04</u> 16,79	<u>-</u> -	30 км.
51	+C142-10-2	Вода	м3	1,18002	<u>40,85</u> 48,20	<u>40,85</u> 48,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
52	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	81,403	<u>8,43544</u> 686,67	<u>8,43544</u> 686,67			
		Разом	грн.		686,67	686,67			
		Разом по розділу III	грн.		1198671,88	1162112,21	13058,36	23501,31	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	81,403					
		Мастильні матеріали	кг	1,355					
		Бензин	л	35,471					
		Дизельне паливо	л	8,881					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	25,343131					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №425А по вул.Центральна у смт.Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України» Коригування 4К
Гібридна сонячна електростанція

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
Сонячна електростанція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	494,18	147,78				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,0					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	0,35	130,98				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	139	199,04				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,66	229,84				
		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	розряд	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	розряд	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	розряд	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	розряд	-	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	691,19					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,6					
10	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Машини свердлильні електричні Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год грн. кВт-год кг	35,406 4,957 0,708	6.96 246,43 246,43				
11	КБМ270-135	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Перфоратори електричні	маш. год	1,44					
12	&C1-1-2-46-K1-1 варіант 1	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки)	к-т	1	47785.55 47785,55	46846.80 46846,80	1.78 1,78	936.97 936,97	30 км.
13	&C111-B8-160-2 варіант 1	Шафа під АКБ+полки	шт	2	14137.51 28275,02	13860.00 27720,00	0.3 0,60	277.21 554,42	30 км.
14	&C1-1-2-47-K1 варіант 1	Кріплення панелей дах Баластна система "Алюм"	шт	10	2484.79 24847,90	2436.00 24360,00	0.07 0,70	48.72 487,20	30 км.
15	&C111-B8-160-2 варіант 4	Щит захисту АС	шт	1	14951.47 14951,47	14658.00 14658,00	0.3 0,30	293.17 293,17	30 км.
16	&C111-B8-160-2 варіант 2	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11438.59 11438,59	11214.00 11214,00	0.3 0,30	224.29 224,29	30 км.
17	&C1-1-7-113 варіант 1	Кабель АС	м	250	41.83 10457,50	40.99 10247,50	0.02 5,00	0.82 205,00	30 км.
18	&C1-1-7-113 варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	м	100	62.14 6214,00	60.90 6090,00	0.02 2,00	1.22 122,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6048	<u>8,43544</u> 5,10	<u>8,43544</u> 5,10			
		Разом	грн.		5,10	5,10			
		Разом по розділу III	грн.		143975,13	141141,40	10,68	2823,05	
		IV. Устаткування							
20	+1511-1021 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт	шт	14	<u>44958,82</u> 629423,48	<u>43260,00</u> 605640,00	<u>1297,80</u> 18169,20	<u>401,02</u> 5614,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	14	<u>44958,82</u> 629423,48	<u>43260,00</u> 605640,00	<u>1297,80</u> 18169,20	<u>401,02</u> 5614,28	
21	+1715-1333 варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	<u>4146,69</u> 41466,90	<u>3990,00</u> 39900,00	<u>119,70</u> 1197,00	<u>36,99</u> 369,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	10	<u>4146,69</u> 41466,90	<u>3990,00</u> 39900,00	<u>119,70</u> 1197,00	<u>36,99</u> 369,90	
22	+1516-8085 варіант 1	Гібридний Deye SUN-SK-SG03LP1-EU (5кВт, 1 фаза, 2 MPP)	шт	1	<u>40046,53</u> 40046,53	<u>38533,3333</u> 3	<u>1156,00</u> 1156,00	<u>357,20</u> 357,20	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>40046,53</u> 40046,53	<u>38533,3333</u> 3	<u>1156,00</u> 1156,00	<u>357,20</u> 357,20	
		Разом по розділу IV	грн.		710936,91	684073,33	20522,20	6341,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		710936,91	684073,33	20522,20	6341,38	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,562					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,708					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
Під'їзд № 1,2

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4698,03	131,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
4		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	85,14	171,82				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	21,29	164,04				
8		керуванням та обслуговуванням							
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
8		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
9.1		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	528,65	229,82				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5333,11					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	+КБМ202-970 варіант 1	Автовишка	маш. год	67,2	<u>1350</u> 90720,00				Оренда
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	20,18777	<u>768.16</u> 15507,44				
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	17,55624	<u>548.46</u> 9628,90				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,74016	<u>398.29</u> 6269,15				
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневноколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,81397	<u>526.46</u> 5166,66				
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,326	<u>876.33</u> 1162,01				
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,24644	<u>919.11</u> 1145,62				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,0732	<u>59.26</u> 715,46				
18	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,5304	<u>595.42</u> 315,81				
19	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,23868	<u>552.33</u> 131,83				
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,27736	<u>348.32</u> 96,61				
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	12,12816	<u>7.43</u> 90,11				
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,846	<u>18.35</u> 33,87				
23	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,14448	<u>83.31</u> 12,04				
24	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	51,798	<u>334.53</u> 17327,98				
		Разом по розділу II	грн.		148323,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	129,285					
		Дизельне паливо	кг	192,652					
		Електроенергія	кВт-год	66,665					
		Стиснене повітря	м3	840,481					
		Масильні матеріали	кг	17,321					
		Гідравлічна рідина	кг	0,7					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	57,77033148					
26	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	23,6676					
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,149752					
28	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,888912					
29	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,34228					
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,2688					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	7,82868					
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,612					
33	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,2746928					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
34	&C100-241996-1105-3 варіант 1	Наземний сміттевий контейнер на 2.5м3 SISClassic з дерев'яним обрамленням, мішком для накопичення сміття, підйомною системою	шт	2	<u>87843.25</u> 175686,50	<u>86000.00</u> 172000,00	<u>120.83</u> 241,66	<u>1722.42</u> 3444,84	30 км.
35	+C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні Б-10	т	27,9134	<u>4793.8</u> 133811,26	<u>4301.00</u> 120055,53	<u>398.8</u> 11131,86	<u>94</u> 2623,87	30 км.
36	+C1429-110	Земля рослинна	м3	109	<u>993.87</u> 108331,83	<u>520.00</u> 56680,00	<u>454.38</u> 49527,42	<u>19.49</u> 2124,41	30 км.
37	+C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.30.15	шт	239	<u>427.76</u> 102234,64	<u>335.00</u> 80065,00	<u>84.37</u> 20164,43	<u>8.39</u> 2005,21	30 км.
38	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	21,204	<u>3914.43</u> 83001,57	<u>2897.50</u> 61438,59	<u>940.18</u> 19935,58	<u>76.75</u> 1627,40	30 км.
39	+C111-1149 варіант 1	Конструкції металеві	т	1,63	<u>48173.65</u> 78523,05	<u>47500.00</u> 77425,00	<u>315.04</u> 513,52	<u>358.61</u> 584,53	30 км.
40	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	49,504	<u>1323.25</u> 65506,17	<u>552.13</u> 27332,64	<u>745.17</u> 36888,90	<u>25.95</u> 1284,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	+С112-26 варіант 1	Обрешітка 120*25 мм	м3	5,426	<u>11999.18</u> 65107,55	<u>11500.00</u> 62399,00	<u>263.9</u> 1431,92	<u>235.28</u> 1276,63	30 км.
42	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР10.20.8	шт	233	<u>277.82</u> 64732,06	<u>188.00</u> 43804,00	<u>84.37</u> 19658,21	<u>5.45</u> 1269,85	30 км.
43	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	86,86	<u>611.4</u> 53106,20	<u>538.75</u> 46795,83	<u>60.66</u> 5268,93	<u>11.99</u> 1041,44	30 км.
44	&С1-1-7-1-43 варіант 2	Софіт	м2	165,291	<u>316.48</u> 52311,30	<u>310.00</u> 51240,21	<u>0.27</u> 44,63	<u>6.21</u> 1026,46	30 км.
45	&С1-1-9-И-1 варіант 2	Профіль 100 мм , RAL 8017	м	187	<u>256.19</u> 47907,53	<u>250.90</u> 46918,30	<u>0.27</u> 50,49	<u>5.02</u> 938,74	30 км.
46	&С1-1-9-И-1 варіант 3	Профіль стартовий	м	195	<u>219.07</u> 42718,65	<u>214.50</u> 41827,50	<u>0.27</u> 52,65	<u>4.3</u> 838,50	30 км.
47	+С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	7,6858	<u>3646.68</u> 28027,65	<u>2635.00</u> 20252,08	<u>940.18</u> 7226,04	<u>71.5</u> 549,53	30 км.
48	+С1421-9478 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40мм, марка М200-300	м3	19,9434	<u>1219.57</u> 24322,37	<u>543.64</u> 10842,03	<u>652.02</u> 13003,50	<u>23.91</u> 476,84	30 км.
49	&С1-1-8-20 варіант 1	Скринька поштова	шт	12	<u>1826.98</u> 21923,76	<u>1791.00</u> 21492,00	<u>0.16</u> 1,92	<u>35.82</u> 429,84	30 км.
50	&С10-1-В167-12 варіант 1	Решітки розмір 400*400мм	шт	14	<u>1511.35</u> 21158,90	<u>1500.00</u> 21000,00	<u>0.1</u> 1,40	<u>11.25</u> 157,50	30 км.
51	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,7468	<u>1046.65</u> 20667,99	<u>465.84</u> 9198,85	<u>560.29</u> 11063,93	<u>20.52</u> 405,21	30 км.
52	+С111-1148-ДР варіант 1	Арматура діаметр 10мм А500С	т	0,685	<u>28330.1</u> 19406,12	<u>27804.17</u> 19045,86	<u>315.04</u> 215,80	<u>210.89</u> 144,46	30 км.
53	&С114-ПЛ-МН-14-6 варіант 4	Утеплювач ЕППС 100 мм	м3	4,25	<u>4489.55</u> 19080,59	<u>4400.00</u> 18700,00	<u>1.52</u> 6,46	<u>88.03</u> 374,13	30 км.
54	&С111-1848-9-4Б варіант 2	Шпилька різьбова М12, L=350 на хіманкері	шт	34	<u>551.21</u> 18741,14	<u>540.00</u> 18360,00	<u>0.4</u> 13,60	<u>10.81</u> 367,54	30 км.
55	&С111-1807-ПР-ПН-10 варіант 2	Профнастил НС-20	м2	46,2	<u>317.73</u> 14679,13	<u>310.00</u> 14322,00	<u>5.36</u> 247,63	<u>2.37</u> 109,50	30 км.
56	+С112-49 варіант 1	Крокви покрівлі балкона 100*50 мм	м3	1,022	<u>11999.18</u> 12263,16	<u>11500.00</u> 11753,00	<u>263.9</u> 269,71	<u>235.28</u> 240,45	30 км.
57	&С123-361-5	Поручень дерев'яний 60х40мм	м	63,24	<u>135.13</u> 8545,62	<u>132.00</u> 8347,68	<u>0.48</u> 30,36	<u>2.65</u> 167,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-1807- ПР-ПН-10 варіант 1	Металопрофіль НС-35-0.6	м2	18,9	<u>433.59</u> 8194,85	<u>425.00</u> 8032,50	<u>5.36</u> 101,30	<u>3.23</u> 61,05	30 км.
59	+C111-698 варіант 1	OSB плита 12мм (L=560мм)	100м2	0,3672	<u>20538.79</u> 7541,84	<u>19573.33</u> 7187,33	<u>562.74</u> 206,64	<u>402.72</u> 147,87	30 км.
60	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,512	<u>4041.07</u> 6110,10	<u>3100.00</u> 4687,20	<u>861.83</u> 1303,09	<u>79.24</u> 119,81	30 км.
61	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0426222	<u>124854.9</u> 5321,59	<u>122000.00</u> 5199,91	<u>406.76</u> 17,34	<u>2448.14</u> 104,34	30 км.
62	+C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,4063	<u>11999.18</u> 4875,27	<u>11500.00</u> 4672,45	<u>263.9</u> 107,22	<u>235.28</u> 95,60	30 км.
63	&C111-1848-4- ЗХФ варіант 2	Анкер хімічний 300 мл	шт	4	<u>1142.81</u> 4571,24	<u>1120.00</u> 4480,00	<u>0.4</u> 1,60	<u>22.41</u> 89,64	30 км.
64	+C111-1148- ДР варіант 3	Арматура діаметр 8мм А240С	т	0,13	<u>29967.29</u> 3895,75	<u>29429.17</u> 3825,79	<u>315.04</u> 40,96	<u>223.08</u> 29,00	30 км.
65	C111-816 варіант 1	Дріт сталевий в'язальний діаметр 1,2 мм	т	0,068	<u>56721.38</u> 3857,05	<u>55294.16</u> 3760,00	<u>315.04</u> 21,42	<u>1112.18</u> 75,63	30 км.
66	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,04355	<u>75082.39</u> 3269,84	<u>73069.39</u> 3182,17	<u>540.8</u> 23,55	<u>1472.2</u> 64,12	30 км.
67	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1398	<u>21777.74</u> 3044,53	<u>20655.69</u> 2887,67	<u>695.04</u> 97,17	<u>427.01</u> 59,69	30 км.
68	+C112-49 варіант 3	Мауерлат М-1, 100х100 мм	м3	0,25	<u>11999.18</u> 2999,80	<u>11500.00</u> 2875,00	<u>263.9</u> 65,98	<u>235.28</u> 58,82	30 км.
69	&C1-1-9-И-1 варіант 1	Ј-профіль	м	15	<u>193.06</u> 2895,90	<u>189.00</u> 2835,00	<u>0.27</u> 4,05	<u>3.79</u> 56,85	30 км.
70	+C111-1148- ДР варіант 2	Арматура діаметр 8мм А500С	т	0,095	<u>29145.9</u> 2768,86	<u>28613.89</u> 2718,32	<u>315.04</u> 29,93	<u>216.97</u> 20,61	30 км.
71	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3572	<u>7711.39</u> 2754,51	<u>7120.00</u> 2543,26	<u>440.19</u> 157,24	<u>151.2</u> 54,01	30 км.
72	+C1113-225 варіант 1	Фарба для бетонних поверхонь АК-11	т	0,01628	<u>162256.16</u> 2641,53	<u>158400.00</u> 2578,75	<u>674.67</u> 10,98	<u>3181.49</u> 51,80	30 км.
73	+C112-49 варіант 2	Контрлата 50*30 мм	м3	0,196	<u>11999.18</u> 2351,84	<u>11500.00</u> 2254,00	<u>263.9</u> 51,72	<u>235.28</u> 46,12	30 км.
74	&C111-14-1 варіант 5	Саморізи з прес шайбою 25 мм	шт	2500	<u>0.93</u> 2325,00	<u>0.89</u> 2225,00	<u>0.02</u> 50,00	<u>0.02</u> 50,00	30 км.
75	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,009196	<u>252781.16</u> 2324,58	<u>247150.00</u> 2272,79	<u>674.67</u> 6,20	<u>4956.49</u> 45,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	&C111-145- СР-Д-2 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,8х19	шт	404	<u>5.75</u> 2323,00	<u>5.60</u> 2262,40	<u>0.04</u> 16,16	<u>0.11</u> 44,44	30 км.
77	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,16399	<u>11999.18</u> 1967,75	<u>11500.00</u> 1885,89	<u>263.9</u> 43,28	<u>235.28</u> 38,58	30 км.
78	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,12325	<u>911.05</u> 1934,39	<u>884.54</u> 1878,10	<u>8.65</u> 18,37	<u>17.86</u> 37,92	30 км.
79	&C111-1711В варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	46,75	<u>33.89</u> 1584,36	<u>33.00</u> 1542,75	<u>0.23</u> 10,75	<u>0.66</u> 30,86	30 км.
80	&C124-20-В1 варіант 1	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,0466	<u>33900.59</u> 1579,77	<u>32920.83</u> 1534,11	<u>315.04</u> 14,68	<u>664.72</u> 30,98	30 км.
81	&C111-1711В	Плівка гідробарер	м2	46,75	<u>32.87</u> 1536,67	<u>32.00</u> 1496,00	<u>0.23</u> 10,75	<u>0.64</u> 29,92	30 км.
82	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,003875	<u>261318.24</u> 1012,61	<u>255600.00</u> 990,45	<u>594.35</u> 2,30	<u>5123.89</u> 19,86	30 км.
83	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00536	<u>184834.73</u> 990,71	<u>180616.17</u> 968,10	<u>594.35</u> 3,19	<u>3624.21</u> 19,42	30 км.
84	+C112-49 варіант 4	Мауерлат М-2, 100х50 мм	м3	0,068	<u>11999.18</u> 815,94	<u>11500.00</u> 782,00	<u>263.9</u> 17,95	<u>235.28</u> 15,99	30 км.
85	&C111-14-1 варіант 3	Саморізи по дереву l=55 мм	шт	3000	<u>0.27</u> 810,00	<u>0.24</u> 720,00	<u>0.02</u> 60,00	<u>0.01</u> 30,00	30 км.
86	&C111-14-1 варіант 4	Саморізи по дереву l=35 мм	шт	3000	<u>0.27</u> 810,00	<u>0.24</u> 720,00	<u>0.02</u> 60,00	<u>0.01</u> 30,00	30 км.
87	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0062524	<u>107959.26</u> 675,00	<u>105473.16</u> 659,46	<u>369.25</u> 2,31	<u>2116.85</u> 13,23	30 км.
88	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1434	<u>4041.07</u> 579,49	<u>3100.00</u> 444,54	<u>861.83</u> 123,59	<u>79.24</u> 11,36	30 км.
89	&C111-1848-3- 36 варіант 1	Розпірний анкер 160 мм (крок 500мм)	шт	45	<u>11.83</u> 532,35	<u>11.20</u> 504,00	<u>0.4</u> 18,00	<u>0.23</u> 10,35	30 км.
90	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,004356	<u>117831.36</u> 513,27	<u>114846.27</u> 500,27	<u>674.67</u> 2,94	<u>2310.42</u> 10,06	30 км.
91	+C142-10-2	Вода	м3	12,27432	<u>40.85</u> 501,41	<u>40.85</u> 501,41	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
92	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00666	<u>71933.09</u> 479,07	<u>69847.97</u> 465,19	<u>674.67</u> 4,49	<u>1410.45</u> 9,39	30 км.
93	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02682	<u>12043.31</u> 323,00	<u>11500.00</u> 308,43	<u>307.17</u> 8,24	<u>236.14</u> 6,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,024585	<u>11999.18</u> 295,00	<u>11500.00</u> 282,73	<u>263.9</u> 6,49	<u>235.28</u> 5,78	30 км.
95	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,0117	<u>24264.24</u> 283,89	<u>23247.67</u> 272,00	<u>540.8</u> 6,33	<u>475.77</u> 5,56	30 км.
96	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,0065	<u>35990.1</u> 233,94	<u>34732.90</u> 225,76	<u>551.51</u> 3,58	<u>705.69</u> 4,60	30 км.
97	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002478	<u>90167.62</u> 223,44	<u>88000.00</u> 218,06	<u>399.63</u> 0,99	<u>1767.99</u> 4,39	30 км.
98	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,002004	<u>90167.62</u> 180,70	<u>88000.00</u> 176,35	<u>399.63</u> 0,80	<u>1767.99</u> 3,55	30 км.
99	&C111-1848-9-4Б варіант 3	Гайка М12	шт	34	<u>5</u> 170,00	<u>4.50</u> 153,00	<u>0.4</u> 13,60	<u>0.1</u> 3,40	30 км.
100	&C111-1848-9-4Б варіант 4	Шайба М12	шт	34	<u>4.69</u> 159,46	<u>4.20</u> 142,80	<u>0.4</u> 13,60	<u>0.09</u> 3,06	30 км.
101	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,00134	<u>90167.62</u> 120,82	<u>88000.00</u> 117,92	<u>399.63</u> 0,54	<u>1767.99</u> 2,36	30 км.
102	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,008195	<u>11999.18</u> 98,33	<u>11500.00</u> 94,24	<u>263.9</u> 2,16	<u>235.28</u> 1,93	30 км.
103	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,13788	<u>15.75</u> 96,67	<u>8.80</u> 54,01	<u>6.64</u> 40,76	<u>0.31</u> 1,90	30 км.
104	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,98191	<u>77.25</u> 75,85	<u>65.80</u> 64,61	<u>9.94</u> 9,76	<u>1.51</u> 1,48	30 км.
105	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00062	<u>68593.16</u> 42,53	<u>66933.16</u> 41,50	<u>315.04</u> 0,20	<u>1344.96</u> 0,83	30 км.
106	&C1-1-9-19	Дюбелі монтажні	шт	24	<u>1.32</u> 31,68	<u>1.02</u> 24,48	<u>0.27</u> 6,48	<u>0.03</u> 0,72	30 км.
107	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00031	<u>90136.64</u> 27,94	<u>88000.00</u> 27,28	<u>369.25</u> 0,11	<u>1767.39</u> 0,55	30 км.
108	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00149	<u>11999.18</u> 17,88	<u>11500.00</u> 17,14	<u>263.9</u> 0,39	<u>235.28</u> 0,35	30 км.
109	&C111-14-1 варіант 2	Саморізи	шт	45	<u>0.33</u> 14,85	<u>0.30</u> 13,50	<u>0.02</u> 0,90	<u>0.01</u> 0,45	30 км.
110	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000745	<u>62622.3</u> 4,67	<u>60994.78</u> 4,54	<u>399.63</u> 0,03	<u>1227.89</u> 0,10	30 км.
111	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000678	<u>4085.19</u> 2,77	<u>3282.23</u> 2,23	<u>722.86</u> 0,49	<u>80.1</u> 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	52,0885	<u>8,43544</u>	<u>8,43544</u>			
					439,39	439,39			
113	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0898	<u>159,41</u>	<u>159,41</u>			
					14,32	14,32			
		Разом	грн.		453,71	453,71			
		Разом по розділу III	грн.		1375041,74	1150061,20	199811,15	25169,39	
		<u>IV. Устаткування</u>							
114	560110-123 варіант 1	Лавка	шт	4	<u>3970,11</u>	<u>3820,10</u>	<u>114,60</u>	<u>35,41</u>	3%
					15880,44	15280,40	458,40	141,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>3970,11</u>	<u>3820,10</u>	<u>114,60</u>	<u>35,41</u>	
					15880,44	15280,40	458,40	141,64	
		Разом по розділу IV	грн.		15880,44	15280,40	458,40	141,64	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		15880,44	15280,40	458,40	141,64	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	118,753					
		Стиснене повітря	м3	840,481					
		Мастильні матеріали	кг	17,411					
		Гідравлічна рідина	кг	0,7					
		Бензин	л	174,709					
		Дизельне паливо	л	226,649					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	51,798					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 вересня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]