

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	36832,25	151,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3457,21	142,10			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	118,69	147,45			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	6,95	164,04			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4664,49	229,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	45079,59				
		Середній розряд робіт	розряд	4,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	16,9188	450,67			
11	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	174,22			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	18,34838	348,32			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,10021	183,76			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	182,36998	14,55			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,3589	768,16			
16	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,408	377,38			
17	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,648	1545,17			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,11264	526,46			
19	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	461,52			
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,91786	26,21			
21	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	24,75778	5,78			
22	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17697	776,76			
23	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,86304	144,02			
24	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11491	458,37			
25	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1512	148,14			
26	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24			
27	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,9094	334,53			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
28	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
29	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76				
30	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996				
31	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,3174				
32	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,636976				
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	125,5050054				
				6				
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	164,9033101				
				2				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	788,45406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	121,7819766 96				
37	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	22,6464				
38	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	526,0267932				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1184,948595 924				
40	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,68028068				
41	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714				
42	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
43	+&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	5943,66	5809,01	18,11	116,54
44	+&C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	51479,35	50303,67	166,28	1009,40
45	+&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	21045,77	20615,00	18,11	412,66
46	+&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	44125,20	43260,00	-	865,20
47	+&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9438,17	9235,00	18,11	185,06
48	+&C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	4309,21	4179,44	45,28	84,49
49	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24184,06	23691,75	18,11	474,20
50	+&C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	23327,1	17,94	17,00	0,59	0,35
51	+&C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549,91	537,50	1,63	10,78
52	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	3825,28	3750,00	0,27	75,01
53	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	2977,76	2916,67	2,70	58,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	4264,58	4179,44	1,52	83,62
55	+&C130-533 варіант 1	Плита газова ДАНАТІ 2000-02S	шт	30	11540,46	11291,67	22,51	226,28
56	+&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	723,59	708,33	1,07	14,19
57	+&C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	3892,348	83,53	81,30	0,59	1,64
58	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	649,36	632,50	4,13	12,73
59	+&C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	553,94	509,75	484,17	15,58	10,00
60	+&C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	143,57	140,00	0,75	2,82
61	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (ДЗ)	блок	26	9438,17	9235,00	18,11	185,06
62	+&C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	23,55	22,50	0,59	0,46
63	+&C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	167,45	163,63	0,54	3,28
64	+&C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	24,03	22,97	0,59	0,47
65	+&C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	984,95	964,57	1,07	19,31
66	+&C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2767,58414	47,97	46,44	0,59	0,94
67	+&C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	450,288	280,25	274,00	0,75	5,50
68	+&C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	69,08	64,50	3,23	1,35
69	+&C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	3952,10	3862,75	11,86	77,49
70	+&C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	16,51	15,63	0,56	0,32
71	+&C130-904-1-3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	3716,55	3633,33	10,35	72,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+&C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	5362,84	5245,83	11,86	105,15
73	+&C111-900-1-3XB варіант 2	Ванна сталева 120x70 Smavit	шт	18	5581,27	5415,83	56,00	109,44
74	+&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24184,06	23691,75	18,11	474,20
75	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	4317,47	4219,17	13,64	84,66
76	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	16166,8	5,95	5,83	-	0,12
77	+&C1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	2346,8255	39,96	37,57	1,61	0,78
78	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	1831,94	1795,50	0,52	35,92
79	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31	шт	1	85405,33	83725,11	5,61	1674,61
80	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	295,93	289,58	0,55	5,80
81	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,69	551,96	0,68	11,05
82	+&C130-875-4 варіант 1	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	2639,31	2587,36	0,20	51,75
83	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	1595,23	1583,33	0,02	11,88
84	+&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	2494,91	2360,59	85,40	48,92
85	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	78,40	76,06	0,80	1,54
86	+C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	300	244,61	237,20	2,61	4,80
87	+C1113-246 варіант 3	Емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	312354,82	305555,55	674,67	6124,60
88	+&C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	984,95	964,57	1,07	19,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	+&C111-900-1-3XB варіант 3	Ванна сталева 110x70 Smavit	шт	12	5581,27	5415,83	56,00	109,44
90	+&C1-1-61-B28 варіант 6	Змішувач для ванної з гнучким шлангом Kroner KRM Elbe	шт	30	2216,51	2173,03	0,02	43,46
91	+&C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті змонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	6595,35	6454,17	11,86	129,32
92	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	4309,21	4179,44	45,28	84,49
93	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	10,32	9,56	0,56	0,20
94	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	659,23	634,44	11,86	12,93
95	+&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	342,15	339,45	0,15	2,55
96	+&2415-1430-1 варіант 3	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1880,12	1841,40	1,85	36,87
97	+&C1-ПР1-193 варіант 1	Труба сталева електрозварна 108x4,0 мм (DN100)	м	110	504,93	495,03	-	9,90
98	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	61,70	59,67	0,82	1,21
99	+&C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	608,23	584,44	11,86	11,93
100	+&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 3	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Fado"	шт	180	301,01	292,50	2,61	5,90
101	+&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,49	300,83	1,61	6,05
102	+&C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ECA 1/2-3/4	шт	60	821,36	793,39	11,86	16,11
103	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	47,19	45,44	0,82	0,93
104	+&C1-1-61-B28 варіант 4	Змішувач для умивальника "Kroner"	шт	30	1620,74	1588,94	0,02	31,78
105	+C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	1604,46	1573,00	-	31,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	+&C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	47789,45	46846,80	5,60	937,05
107	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
108	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
109	+&C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	629,54	601,62	15,58	12,34
110	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталева електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	220	193,28	191,69	0,15	1,44
111	+&C130-РПС-7 варіант 1	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	704,32	678,65	11,86	13,81
112	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
113	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
114	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
115	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР)	шт	1	41814,90	40950,00	45,00	819,90
116	+&C111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	350,98802	118,28	115,16	0,80	2,32
117	+&C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	1373,13	1337,35	8,86	26,92
118	+&C111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	30910,04	29908,33	395,63	606,08
119	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073,08	3990,00	3,22	79,86
120	+&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль OT 60	м	113,62	357,08	350,00	0,08	7,00
121	+&C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	102,17	101,39	0,02	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	84,29	82,08	0,56	1,65
123	+&C111-БВП-19	Блок дверний ДПВОдГ21-8Пол В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9438,17	9235,00	18,11	185,06
124	варіант 1 +C113-1673	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	62,07	60,76	0,09	1,22
125	варіант 2 +&C1555-202-CA-1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	47,10	44,57	1,61	0,92
126	варіант 2 +&C111-БВП-24	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17251,37	16895,00	18,11	338,26
127	варіант 1 +&C153-КБ-НГД-2	Кабель КВВГэнг 4x1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,53	272,50	0,57	5,46
128	варіант 1 +C111-1604	Папір шліфувальний	м2	147,19551	227,88	223,35	0,06	4,47
129	+&C111-1Н1-В1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	153,50	150,13	0,36	3,01
130	варіант 1 +&C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	146,42	145,18	0,15	1,09
131	+&C1-372-1-1Л	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	6257,70	6090,00	45,00	122,70
132	варіант 2 +&C1-5-40-101	Піна монтажна	л	103,74	292,61	286,46	0,41	5,74
133	варіант 3 +&C113-1673-TP-1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	115,69	113,33	0,09	2,27
134	варіант 1 +&C111-129-891	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	29,226932	1028,48	1002,96	5,35	20,17
135	варіант 1 +&C1545-СБ3-1	Штаба сталевая 3,5x30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,86	145,54	0,40	2,92
136	варіант 1 +&C1545-13-A	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	198,02	193,74	0,40	3,88
137	варіант 1 +&C1-1-61-B28	Змішувач для мийки кухонної Kroner KRM Main	шт	30	956,59	937,81	0,02	18,76
	варіант 5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9438,17	9235,00	18,11	185,06
139	+&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	14150,05	13867,00	5,60	277,45
140	+&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	167,06	165,50	0,32	1,24
141	+&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	167,06	165,50	0,32	1,24
142	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	109,33917	227,88	223,35	0,06	4,47
143	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	2488,00	2436,00	3,22	48,78
144	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	65,89	64,44	0,16	1,29
145	+&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	271,80	265,83	0,64	5,33
146	+&C111-964-1-2E варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	456,42	452,70	0,32	3,40
147	+&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,38	968,96	0,15	7,27
148	+&C1530-КЛ-ППР-2 варіант 1	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	97,48	92,96	2,61	1,91
149	+&C113-127-13	Труба сталевая електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	55	411,34	408,13	0,15	3,06
150	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	340,65	333,33	0,64	6,68
151	+&C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	290	75,18	73,31	0,40	1,47
152	+&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	64,12031	334,74	327,77	0,41	6,56
153	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1254	17,00	16,08	0,59	0,33
154	+C113-3 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	192,62	190,52	0,67	1,43
155	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	80,99	254,76	249,17	0,59	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+&C1630-25- KK-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	342,56	335,40	0,44	6,72
157	+&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	496,40	482,54	4,13	9,73
158	+&C113-1673- TP-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20х3,4 мм Firat	м	230	85,09	83,33	0,09	1,67
159	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	382,99	375,00	0,48	7,51
160	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	623,33	0,64	12,48
161	+&C111-829- 2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	329,55	320,00	3,09	6,46
162	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	123,52	120,56	0,54	2,42
163	+C113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	444,26	439,62	1,33	3,31
164	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	191,67	0,64	3,85
165	+C113-1989 варіант 2	Ніжки до ванни PBX Smavit	шт	30	581,25	581,25	-	-
166	+&C121-229- 85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	90	190,62	189,00	0,20	1,42
167	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	252,93	247,63	0,34	4,96
168	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	13,48	12,63	0,59	0,26
169	+&C1545- СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	78,05	76,12	0,40	1,53
170	+&C111-1641- СМ-10 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	390,98	381,70	1,61	7,67
171	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,18176832	84246,67	83248,15	371,37	627,15
172	+&C12-63- 136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	14958,91	14660,00	5,60	293,31
173	+&C1530-РЗ- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	83,14	78,90	2,61	1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	+&C111-1641- СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	291,27	49,58	47,00	1,61	0,97
175	+&C1545- СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	71,75	69,94	0,40	1,41
176	+&C130-РПС- 4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	475,35	454,17	11,86	9,32
177	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	92,63	91,62	0,32	0,69
178	+&C100-1507- 9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	314,73	307,92	0,64	6,17
179	+&C111-1641- СМ-7 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	222,65	216,67	1,61	4,37
180	+&C1545-13- 11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	65,58	63,89	0,40	1,29
181	+&C1530-МК- 50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	454,29	442,77	2,61	8,91
182	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	98267,98	95666,49	674,67	1926,82
183	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	418,34	407,24	2,90	8,20
184	+&C1545-37-3 варіант 2	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	22,97	22,50	0,02	0,45
185	+&C130-875-2 варіант 1	Сифон для ванної KRP BS05P нерж випуск з переливом та ревізією	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
186	+&C130-875-5 варіант 1	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
187	+&C130-РПС- 4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	395,68	376,06	11,86	7,76
188	+&C1530-ТР- КН-50-11-50 варіант 3	Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat	м	120	97,67	93,14	2,61	1,92
189	+&C1545-70- 61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	382,50	0,12	7,65
190	+&C1-2-Н15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11443,99	11214,00	5,60	224,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	251,59	249,57	0,15	1,87
192	+&C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	690	15,86	12,94	2,61	0,31
193	+&C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,93	11659,18	11166,67	263,90	228,61
194	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	15,99	15,09	0,59	0,31
195	+&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,98	1020,83	2,68	20,47
196	+&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	10465,81	10255,00	5,60	205,21
197	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5046,05	4929,00	18,11	98,94
198	+&C111-1641-СМ-6 варіант 1	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	29,29	27,11	1,61	0,57
199	+&C130-379-58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	325,10	233,33	85,40	6,37
200	+&C1530-КЛ-ППР-11 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25х1/2" Firat	шт	120	79,48	75,31	2,61	1,56
201	+&C111-1641-СМ-9 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	370,88	362,00	1,61	7,27
202	+&C1630-24-1 варіант 1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	672,85	659,34	0,32	13,19
203	+&C101-350-438 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	303,61	297,66	-	5,95
204	+&C101-350-439 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	296,21	290,40	-	5,81
205	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	98,19	96,07	0,19	1,93
206	+&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-В+С 3+NPE ОВО Bettermann	шт	1	8757,55	8585,43	0,40	171,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	+&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	721,92	707,36	0,40	14,16
208	+&C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0933596	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
209	+&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL ОВО Bettermann	шт	5	1702,50	1668,72	0,40	33,38
210	+&C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	278,58	278,58	-	-
211	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	114,19	111,69	0,26	2,24
212	+&C1530-КЛ-ППР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R D25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	34,69	31,40	2,61	0,68
213	+&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,74	6,60	0,01	0,13
214	+&C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	272,90	272,90	-	-
215	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,75	255,75	1,85	5,15
216	+&C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,71	299,79	0,67	2,25
217	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,17	253,89	0,20	5,08
218	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	50,91	50,38	0,15	0,38
219	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,88	55,57	0,19	1,12
220	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	829,09052	8,91	8,47	0,27	0,17
221	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВГ	шт	16775	0,43	0,42	-	0,01
222	+&C111-1641-СМ-8 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	277,65	270,60	1,61	5,44
223	+&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	313,44	306,65	0,64	6,15
224	+&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	34726,54	33650,00	395,63	680,91
225	+&C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	6702,52	6566,67	4,43	131,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	+&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелин	кг	16,1298	408,55	400,00	0,54	8,01
227	+&C1630-25-КК-1 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	215,50	210,83	0,44	4,23
228	+&C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	150	42,99	39,54	2,61	0,84
229	+&C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм)розбірний з гумовою прокладкою(дюбель+шпилька)	шт	150	42,50	42,03	0,15	0,32
230	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,42	2050,65	0,74	41,03
231	+C113-1 варіант 4	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	124,53	123,23	0,37	0,93
232	+&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	23,13	22,28	0,40	0,45
233	+&C1630-113-КР-5 варіант 2	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	207,40	202,24	1,09	4,07
234	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	201,21	196,84	0,42	3,95
235	+&C111-1848-6 варіант 1	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,169064	34726,54	33650,00	395,63	680,91
236	+&C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	195,47	191,64	-	3,83
237	+&C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовоюпрокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	38,57	38,13	0,15	0,29
238	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	229,08	226,70	0,67	1,71
239	+&C1512-13-В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	17,04	16,67	0,04	0,33
240	+&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	182,50	0,12	3,65
241	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,46	179,59	0,27	3,60
242	+&C1530-КЛ-ППР-10 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25х3/4" Firat	шт	60	90,81	86,42	2,61	1,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	+C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	65	83,50	81,60	0,26	1,64
244	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	32,97	32,00	0,32	0,65
245	+&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	34,40	33,33	0,40	0,67
246	+&C153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,23	24,17	0,57	0,49
247	+&C1-ПР5-7 варіант 1	Арматура 16	кг	116,58	43,20	42,35	-	0,85
248	+&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,99	161,71	2,01	3,27
249	+&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	41,2764	120,66	118,02	0,27	2,37
250	+&C111-852-1-3ХЦ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,79	196,47	1,36	3,96
251	+&C111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	30910,04	29908,33	395,63	606,08
252	+&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	34726,54	33650,00	395,63	680,91
253	+&C1530-Р3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	53,13	49,48	2,61	1,04
254	+&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	34726,54	33650,00	395,63	680,91
255	+&C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	34,65	34,24	0,15	0,26
256	+&C1530-КЛ-ППР-6 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 20x1/2" Firat	шт	60	76,29	72,18	2,61	1,50
257	+&C111-1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	226,69	225,00	-	1,69
258	+C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	300,62	294,41	0,32	5,89
259	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	69762,02	67502,30	891,84	1367,88
260	C111-1748	Жмут смоляний	кг	54,96	75,83	73,98	0,36	1,49
261	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,15	74,05	0,61	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	+С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	6058,99	5500,00	440,19	118,80
263	+&С1530-КЛ- ППР-13 варіант 1	Кріплення для труби РР-Р Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	33,15	29,89	2,61	0,65
264	+С113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	24	157,56	154,30	0,17	3,09
265	+&С130- 471Д1 варіант 1	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	124,98	122,53	-	2,45
266	+&С1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталеве водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	30	119,88	117,53	-	2,35
267	+&С1547-6-1- ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	115,82	113,36	0,19	2,27
268	+С111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	44,8	75,14	73,08	0,59	1,47
269	+&С113-127- ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,98	34,57	0,15	0,26
270	+&С111-115- 13-Х варіант 1	Саморізи	шт	1500	2,19	2,15	-	0,04
271	+&С1545-СБ3- 5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,20	454,70	0,40	9,10
272	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	55,91	54,22	0,59	1,10
273	+&С1530-Р3- ФЧ-5 варіант 1	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	20,49	17,48	2,61	0,40
274	+&С1530-КЛ- ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 РР-Р Firat	шт	180	17,00	14,06	2,61	0,33
275	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	11,56	10,77	0,56	0,23
276	+&С1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	99,54	97,57	0,02	1,95
277	+&С113-127- 15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,08	2885,29	0,15	21,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	+&C1530-КЛ-ППр-3 варіант 1	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	13,84	10,96	2,61	0,27
279	+&C1545-СВБ-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	202,92	198,54	0,40	3,98
280	+&C1545-СВБ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	64,12	62,46	0,40	1,26
281	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	241,43	236,55	0,15	4,73
282	+C113-1484 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	185,04	181,15	0,26	3,63
283	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,77	342,37	335,04	0,62	6,71
284	+&C1530-РЗ-ФЧ-4 варіант 1	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	29,46	26,27	2,61	0,58
285	+&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,89	203,41	0,40	4,08
286	+C1630-153 варіант 3	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	1193,43	1161,81	8,22	23,40
287	+&C111-1641-СМ-3 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	46,09	43,58	1,61	0,90
288	+C113-1989 варіант 3	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	78,30	76,67	0,09	1,54
289	+&C1545-СБЗ-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	1154,73	1131,69	0,40	22,64
290	+C113-2 варіант 2	Труба сталевая водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	153,84	152,22	0,47	1,15
291	+C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	18	125,93	123,20	0,26	2,47
292	+&C1545-СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача О16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	117,01	114,32	0,40	2,29
293	+&C1-ПР11-28 варіант 1	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	39,78	39,00	-	0,78
294	+&C188888-4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	+&C1545-СБ3-7	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	177,10	173,23	0,40	3,47
296	варіант 1 +&C1421-10634-П	Пісок річковий	т	2,9696	714,00	700,00	-	14,00
297	варіант 1 +C113-1989	Кріплення для умивальника	шт	30	70,30	70,30	-	-
298	варіант 1 +&C1530-КЛ-ППР-1	Муфта перехідна ППР ВР 20х1/2" Firat	шт	30	69,28	65,31	2,61	1,36
299	варіант 1 +&C1-ПР1-62	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	255,71	250,70	-	5,01
300	варіант 1 +C1547-6	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	118,12	115,61	0,19	2,32
301	варіант 2 +&C111-24-350-3	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79
302	варіант 2 +&C1-ПР1-118	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	80,07	78,50	-	1,57
303	варіант 1 +&C1-ПР1-206	Труба сталева водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	30	63,68	62,43	-	1,25
304	варіант 1 +&C1545-СБ3-9	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	210,03	205,51	0,40	4,12
305	варіант 1 +&C1530-РЗ-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	367,52	357,70	2,61	7,21
306	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	60,18	58,91	0,09	1,18
307	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	120,03	117,28	0,40	2,35
308	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
309	+&C1545-СБ3-8	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	145,93	142,67	0,40	2,86
310	варіант 1 +&C1545-СББ-22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	871,27	853,79	0,40	17,08
311	варіант 1 +&C153-КБ-НГД-1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,67	15,77	0,57	0,33
312	варіант 1 +C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	46260,17	44953,48	399,63	907,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	257	6,63	6,10	0,40	0,13
314	+&C111-1641-СМ-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	30,91	28,69	1,61	0,61
315	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1541,69	1469,05	42,41	30,23
316	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30191,00	28993,96	605,06	591,98
317	+&C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
318	+&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
319	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	121,66	120,60	0,15	0,91
320	+&C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,23	57,65	0,15	0,43
321	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	79384,52	77222,90	605,06	1556,56
322	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	86,01	83,76	0,56	1,69
323	+&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,47	31,74	0,09	0,64
324	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,12	10324,58	9858,24	263,90	202,44
325	+&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	1148,02	1125,11	0,40	22,51
326	+&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	10,44	9,84	0,40	0,20
327	+&C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	43,44	42,97	0,15	0,32
328	+C1630-734 варіант 3	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	1012,70	950,43	42,41	19,86
329	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	496,43	486,51	0,19	9,73
330	+&C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	245,40	237,98	2,61	4,81
331	+&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,47	31,74	0,09	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	+&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	1000	0,97	0,91	0,04	0,02
333	+&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,50	85,38	0,40	1,72
334	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99538,08	97050,90	535,45	1951,73
335	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2912	3138,94	2137,21	940,18	61,55
336	+&C1530-КЛ-ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	14,87	11,97	2,61	0,29
337	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	6,72	132,37	129,22	0,55	2,60
338	+&C111-1848-2-19Э	Шайба M12	шт	257	3,40	2,93	0,40	0,07
339	+&C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,50	42,03	0,15	0,32
340	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00456	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
341	+&C1630-113-КР-1 варіант 2	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	811,98	794,97	1,09	15,92
342	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	405,49	402,32	0,15	3,02
343	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	67,40	65,68	0,40	1,32
344	+&C1-ПР1-125 варіант 1	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	793,58	778,02	-	15,56
345	+&C1545-СББ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,17	148,79	0,40	2,98
346	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	29,172	25,87	25,00	0,36	0,51
347	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,12	180,61	0,15	1,36
348	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,96	105,17	0,67	2,12
349	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпірний M10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,65	10,42	0,15	0,08
350	+&C1-ПР1-94	Перехід сталевий 159x108 (DN 150x100)	шт	2	307,73	307,73	-	-
351	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	307,06	299,55	1,49	6,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	+&C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	90	6,47	6,34	-	0,13
353	+&C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,182	129,01	125,58	0,90	2,53
354	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0075	70313,28	68534,96	399,63	1378,69
355	+&C113-127- ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	86,73	85,93	0,15	0,65
356	+&C1530-ТГ- 20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	21,20	18,42	2,36	0,42
357	+&C1545- СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,69	54,20	0,40	1,09
358	+&C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,857478	540,94	530,03	0,30	10,61
359	+&C1530-Р3- 11 варіант 1	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	57,55	53,81	2,61	1,13
360	+&C1-ПР1-174 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	14,43	14,15	-	0,28
361	+&C100-1507- 9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	210,60	205,83	0,64	4,13
362	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	5378,09	4832,45	440,19	105,45
363	C113-1472 варіант 1	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125х110 мм	шт	3	134,13	131,33	0,17	2,63
364	+&C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8	48,11	46,58	0,59	0,94
365	+&C1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталева DN20 мм	шт	30	12,45	12,21	-	0,24
366	+&C111-ПК-С- 6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	0,17	0,13	0,04	-
367	+&C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,014298	24072,33	23231,07	369,25	472,01
368	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,50498	219,31	205,07	9,94	4,30
369	+&C1545- СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мм FT(40-60 мм) Leo Lightman	шт	19	17,17	16,43	0,40	0,34
370	+&C1630-113- 1-3Ц3 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	322,74	315,32	1,09	6,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	+&C1-ПР11-20 варіант 1	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	10,40	10,20	-	0,20
372	+&C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,037868	8190,72	7730,63	299,49	160,60
373	+&C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	12,91	12,66	-	0,25
374	+&C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,007845	39179,64	37817,06	594,35	768,23
375	+&C1630-113-2-3Ц4 варіант 2	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	298,62	291,67	1,09	5,86
376	+&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,94	132,87	0,40	2,67
377	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
378	+&C1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	8,30	8,14	-	0,16
379	+&C1545-СВБ-27	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	121,10	118,33	0,40	2,37
380	+&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89x76 (DN 80x65)	шт	2	112,31	111,32	0,15	0,84
381	+&C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	2,7149	82,09	70,31	10,17	1,61
382	+&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108x89 (DN 100x80)	шт	2	111,38	109,20	-	2,18
383	+&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,14	72,12	0,57	1,45
384	+&C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76x57 (DN 65x50)	шт	2	94,59	93,74	0,15	0,70
385	+&C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	0,68	0,67	-	0,01
386	+&C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	30	6,18	6,06	-	0,12
387	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00398	44714,46	43438,08	399,63	876,75
388	+&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	1,26	0,80	0,44	0,02
389	+&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3x1,5мм2	м	5,15	31,90	30,70	0,57	0,63
390	+&C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	85467,67	73886,00	9905,83	1675,84
391	+&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
392	+&C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	12,61171	12,26	5,38	6,64	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0037725	39554,94	38312,16	467,19	775,59
394	+&C1-ПР1-134 варіант 1	Заглушка сталевая 32	шт	6	23,91	23,44	-	0,47
395	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0031	45547,69	44254,97	399,63	893,09
396	+&C1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	45,41	44,33	0,19	0,89
397	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,555	237,38	231,83	0,90	4,65
398	+C1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,35	647,48	0,90	12,97
399	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40890,54	39689,13	399,63	801,78
400	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,002215	55204,31	53715,11	406,76	1082,44
401	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,45	73,15	71,34	0,38	1,43
402	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	3,525	29,79	29,00	0,21	0,58
403	+&C1545- СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
404	+&C1545- СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
405	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
406	+&C188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
407	+&C113-127- 14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	2	48,13	47,62	0,15	0,36
408	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00261	33676,22	32700,86	315,04	660,32
409	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0012	67103,02	65472,23	315,04	1315,75
410	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,28	37,50	0,03	0,75
411	+&C1-ПР1-133 варіант 1	Заглушка сталевая 25	шт	6	12,36	12,12	-	0,24
412	+&C111-136- 6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	137,588	0,45	0,44	-	0,01
413	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	2	29,99	29,13	0,27	0,59
414	+&C1545- СВБ-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	28,45	27,49	0,40	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
415	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	130,86	128,14	0,15	2,57
416	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	17,88	16,65	0,88	0,35
417	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01	4881,21	4521,60	263,90	95,71
418	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00258	16325,71	15310,91	694,69	320,11
419	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00234	17042,04	16102,82	605,06	334,16
420	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,0009	40284,48	39125,34	369,25	789,89
421	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
422	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	527,12	515,90	0,88	10,34
423	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000441	56520,38	54807,08	605,06	1108,24
424	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	31653,70	30581,96	451,08	620,66
425	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,09865	15,75	8,80	6,64	0,31
426	+&C111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	15,17	14,42	0,45	0,30
427	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000135	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
428	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0021	3525,80	2594,84	861,83	69,13
429	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
430	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
431	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
432	+C142-10-2	Вода	м3	36,385007013	-	-	-	-
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
433	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1068,0165	-	-	-	-
434	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	0,07223	0,07223	-	-
435	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2615	159,41	159,41	-	-
436	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	142,97	142,97	-	-
IV. Устаткування								
437	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1417,47	1400,00	4,83	12,64
438	+&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2838,59	2752,86	60,41	25,32
439	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11876,48	11690,00	80,55	105,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	+&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1030,37	1001,04	20,14	9,19
441	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	3587,28	3515,00	40,28	32,00
442	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	3481,33	3410,00	40,28	31,05
443	+&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1503,46	1465,88	24,17	13,41
444	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	922,68	874,17	40,28	8,23

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 жовтня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1478,4	128,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,29	168,88			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	38,37	164,03			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	184,74	229,83			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1722,8				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>						
10	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,85172	526,46			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,87969	768,16			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,31399	348,32			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,198005	461,52			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,03209	14,55			
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	182,15			
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	334,53			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>						
17	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,20036332				
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,20036332				
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,036056				
20	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	13,2288				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
21	+С1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	5298,80	4900,00	398,80	-
22	+К536161-600 варіант 1	Ігровий комплекс "Вежа головоломок"	шт	1	126610,34	123900,00	227,78	2482,56
23	+К536161-1500 варіант 1	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	59059,90	57750,00	151,86	1158,04
24	С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	39,312	1450,14	676,54	745,17	28,43
25	+К589921-А003 варіант 1	Поребрик бетонний 80х1000х200 мм	шт	185	280,21	264,17	10,55	5,49
26	+К536161-1500 варіант 2	Гойдалка "Місто"	шт	1	47278,90	46200,00	151,86	927,04
27	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,435	4282,89	3258,73	940,18	83,98
28	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,01	803,82	227,77	560,29	15,76
29	+С111-1720 варіант 2	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	78,60	76,83	0,23	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	94,90	92,45	0,59	1,86
31	+K536161-1800 варіант 1	Гойдалка-балансир	шт	1	17256,38	16800,00	118,02	338,36
32	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,416	21777,74	20655,69	695,04	427,01
33	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,12	1934,02	1150,93	745,17	37,92
34	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5916	3916,98	2900,00	940,18	76,80
35	+C111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	30853,43	30308,71	315,04	229,68
36	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,259	4069,99	3550,00	440,19	79,80
37	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00684	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
38	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,054496	6771,70	6375,02	263,90	132,78
39	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03378	6767,14	6370,55	263,90	132,69
40	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,2871	411,38	397,25	6,06	8,07
41	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004002	11659,18	11166,67	263,90	228,61
42	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000342	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
43	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0003758	48941,03	47581,77	399,63	959,63
44	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004002	4025,89	3639,78	307,17	78,94
45	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000406	33809,43	32831,46	315,04	662,93
46	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00116	11659,18	11166,67	263,90	228,61
47	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0513	219,31	205,07	9,94	4,30
48	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,5472	15,75	8,80	6,64	0,31
49	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000058	87726,90	85600,00	406,76	1720,14
50	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000464	9192,43	8748,29	263,90	180,24
51	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000058	153407,62	150000,00	399,63	3007,99
52	+C142-10-2	Вода	м3	0,21216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
53	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0401	-	-		
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	159,41	159,41		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 жовтня 2025 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
2	Підсилення балконних плит стальними обоями	т	1,563046	
3	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	
4	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	
5	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	
6	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	
7	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	
8	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	
9	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	
10	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	
11	Гайка М12	шт	257	
12	Шайба М12	шт	257	
	Розділ №2. Прорізи БАЛКОНИ			
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	298,234	
14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
15	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	
16	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
17	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
18	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
19	Відлив оцинкований	м	150,8	
20	Козирьок оцинкований	м	150,8	
	Дверні прорізи			
21	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	190	

1	2	3	4	5
22	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	
23	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	
24	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	
25	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	
26	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	
27	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	
28	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	
29	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	
30	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	
31	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	
32	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	
33	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	
34	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	
35	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	
36	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	Розділ №3. Стелі			
37	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
38	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
39	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
40	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
41	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
42	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
43	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	
44	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
45	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
47	Фарба	л	653,6013	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
49	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	Розділ №4. Стіни			
	ПРИМІЩЕННЯ МЗК			
50	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	

1	2	3	4	5
52	Фарба	л	471,8175	
53	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ	л	285,95	
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
55	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
57	Фарба	л	184,6944	
58	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
59	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
60	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
61	Клей для шпалер Quelyd Флізелін ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ	кг	16,1298	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
	ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ			
63	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
64	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
66	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
68	Фарба	л	296,967	
69	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 УКОСИ	л	179,98	
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
72	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
74	Фарба	л	130,7394	
	Розділ №5. Підлоги ТИП 1			
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
76	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
77	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	
78	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
79	Плитки Грес 30x30	м2	43,58	
	ТИП 1*			
80	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
81	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	

1	2	3	4	5
82	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
83	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
85	Плитки Грес 30х30 ТИП 1** (сходові марші)	м2	14,5	
86	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
87	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
88	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
89	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
90	Монтаж антиковзної планки	м	50	
91	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
92	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
93	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
94	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
95	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
96	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля ТИП 2; 2-1	шт	20	
97	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
98	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
99	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	886,88	
100	Заглушки ПВХ	комплект	40	
101	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
102	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
103	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
104	Дюбель ударний гриб 6х40 мм ТИП 3-1	шт	200	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
106	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
107	Плитки керамічні для підлог Розділ №6. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ	м2	69,76	
108	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	504,912	
109	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
110	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
111	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	758,3	
112	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	
113	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж електролічильників	шт	120	
3	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
4	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	
5	Установлення електролічильників	шт	120	
6	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
7	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
8	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
9	Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання	шт	22	
10	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
11	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
12	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
13	Датчик руху 360°	шт	87	
14	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
15	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
	Розділ №3. ПІДВАЛ			
16	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
17	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
18	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
19	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	

1	2	3	4	5
20	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
	Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ			
21	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
23	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
24	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
25	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
26	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
27	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
28	Електричний дзвоник	шт	30	
29	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
31	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
32	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40x4,0 мм	м	15	
33	Сталева штаба 40x4,0мм	м	15	
34	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	150	
35	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	
36	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	
	Система відводу блискавки			

1	2	3	4	5
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
36	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	

1	2	3	4	5
17	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00	шт	1	
	Рікас Варта			
7	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	підключення до котла
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	
3	Муфта перехідна ППР ВР 20x1/2" Firat	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	
5	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	
8	Муфта перехідна ППР ЗР 20x1/2" Firat	шт	60	
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	

1	2	3	4	5
22	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	
56	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	

1	2	3	4	5
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
	Розділ №4. Система К1 (30 квартири)			
66	Прокладання трубопроводів каналізації з полієтиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труби каналізаційні ПВХ 50х2,7 мм Firat	м	120	
68	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	
69	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	
70	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з полієтиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
72	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	50	
73	Трійник ПВХ діам. 110х50/90 Firat	шт	30	
74	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
75	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	
78	Кріплення для умивальника	шт	30	
79	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
80	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	
81	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	
82	Установлення ванн купальних сталєвих	к-т	30	
83	Ванна стальєва 120х70 Smavit	шт	18	
84	Ванна стальєва 110х70 Smavit	шт	12	
85	Ніжки до ванни ПВХ Smavit	шт	30	
86	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
87	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	
88	Заміна сифонів	шт	30	
89	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"х40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	
	Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)			
90	Прокладання трубопроводів каналізації з полієтиленових труб діаметром 100 мм	м	80	
91	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	80	
92	Муфта (манжєта) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	
93	Хрєстовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	
94	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	
95	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
96	Рєвізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	4	
97	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	5	
98	Трійник ПВХ діам. 110х50/90 Firat	шт	35	
99	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	

1	2	3	4	5
100	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
101	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №6. Система К1 (підвал)			
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
103	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	170	
104	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	
105	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	13	
106	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125х110 мм	шт	3	
107	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	20	
108	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
109	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
110	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	
111	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20х3,4 мм Firat	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25х4,2 мм Firat	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	
11	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	
12	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	
13	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	
14	Муфта перехідна ППР 3Р 25х3/4" Firat	шт	60	
15	Муфта перехідна ППР 3Р 25х1/2" Firat	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	

1	2	3	4	5
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	66	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додаток
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопостачання			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	59	
3	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	90	
5	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	25	
6	(Демонтаж) Демонтаж фланцевих засувки діаметром 80 мм	шт	1	
7	(Демонтаж) муфтових кранів водорозбірних	шт	24	
8	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
9	Демонтаж газових плит	шт	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	55	
11	Труба стальова електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	55	
12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
13	Труба стальова електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
14	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	110	
15	Труба стальова електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	
16	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	

1	2	3	4	5
17	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	
18	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	
19	Забивання сальників діаметром 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	48	
20	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм (футляри)	м	44	
21	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	
22	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
23	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	
24	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
25	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	
26	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	
27	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	2	
28	Заглушка сталева 32	шт	6	
29	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
30	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
31	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
32	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
33	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
34	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
35	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
36	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
37	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
38	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
39	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
40	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
41	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
42	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
43	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
44	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
45	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	
46	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	
47	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	
48	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,13	
49	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	
50	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
51	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
52	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
53	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
54	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крієм	шт	60	
55	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
56	Труба сталева водогазопровідна DN25х3,2 мм	м	30	

1	2	3	4	5
57	Заглушка сталевая 25	шт	6	
58	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	
59	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
60	Труба сталевая водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	
61	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	
62	Пневматичне випробування газопроводів	м	705	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	90	
64	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	
65	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	30	
66	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	
67	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	60	
68	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	
69	Муфта сталевая DN20 мм	шт	30	
70	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	
71	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	
72	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	30	
73	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	220	
74	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	
75	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	
76	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
77	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	105,6	
78	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	105,6	
80	Емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	
81	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
82	ЕСФ Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	
83	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	30	
84	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	
85	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	
86	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
87	ЕСФ Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	
88	Плита газова ДАНАТІ 2000-02S	шт	30	
89	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
90	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
91	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
92	Установлення гільзи під кеоксимальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
93	Коаксимальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
94	Відвід коаксимальний 100/60	шт	30	
95	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	

1	2	3	4	5
96	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
97	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,11658	
98	Арматура 16	кг	116,58	
99	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
100	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
101	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж сонячних панелей

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
2	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
3	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	500	
6	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
7	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
8	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
9	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
10	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
11	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
12	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	
13	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
14	Кабель AC	компл	1	
15	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
16	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	11	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 31,701+21,49. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 4,998+3,388.
2	Розбирання бортових каменів	м	198	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	72,8	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	72,8	
5	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	22,2992	
7	Навантаження сміття вручну	т	9,5568	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	м2	64,75	
10	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	
11	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	м2	272,75	
12	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	
13	Улаштування основи з піску	м3	41,6	
14	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 6 см	м2	208	
15	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	
16	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	185	
17	Поребрик бетонний 80x1000x200 мм	шт	185	
18	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	16	

1	2	3	4	5
19	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,58	
20	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	
21	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,14	
22	Гойдалка-балансир	шт	1	
23	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	
24	Гойдалка "Місто"	шт	1	
25	Ігровий комплекс "Вежа головоломки"	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	31363,81	3762,69	864781	4763325	1238186	234603	74600	2412170
02-01-02	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	1147,22	111,6	25650	165002	41944	8786	2527	78907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-03	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	1013,34	92,11	21172	139592	35366	7122	2131	65791
02-01-04	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	311,57	28,71	6600	43250	10963	2270	661	20494
02-01-05	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-06	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	2235,49	229,8	52819	328071	83794	18570	5049	160232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-07	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	652,9	68,44	15729	95090	24379	5617	1468	47193
02-01-08	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	2964,51	304,24	69919	450825	114562	24510	6903	215894
02-01-09	ЛК на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-010	ЛК на монтаж сонячних панелей	726,26	66,9	15376	105857	26672	5283	1607	48938
Разом:		40415,1	4664,49	1072046	6091012	1575866	306761	94946	3049619

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	31339,99	151,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	16,87	158,41				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,95	164,04				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	3762,69	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	35126,5					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,17461	<u>183,76</u>				
					1869,69				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,05632	<u>768,16</u>				
					1579,58				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,11264	<u>526,46</u>				
					585,76				
13	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,86304	<u>144,02</u>				
					124,30				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,004	<u>14,55</u>				
					72,81				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,10178	<u>5,78</u>				
					29,49				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1512	<u>148,14</u>				
					22,40				
17	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,9094	<u>334,53</u>				
					5656,70				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		9940,73				
		Бензин	кг	11,865					
		Дизельне паливо	кг	4,651					
		Електроенергія	кВт-год	33,604					
		Мастильні матеріали	кг	1,646					
		Гідравлічна рідина	кг	0,022					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	109,9858854					

Договір №Р127-10 від 04.03.2024

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	18,42960576					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	752,4055558					
21	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	121,7819766					
22	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,	маш. год	22,6464					
23	КБМ270-126	вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	523,4474076					
24	КБМ270-135	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	950,8399959					
25	КБМ270-236	Перфоратори електричні	маш. год	22,68028068					
26	КБМ270-250	Пилосос промисловий	маш. год	651,0717714					
		Станок для різання керамічної плитки	маш. год						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Орен Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	<u>5943.66</u> 1772601,50	<u>5809.01</u> 1732444,29	<u>18.11</u> 5401,02	<u>116.54</u> 34756,19	30 км.
28	&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	<u>21045.77</u> 1304837,74	<u>20615.00</u> 1278130,00	<u>18.11</u> 1122,82	<u>412.66</u> 25584,92	30 км.
29	&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> 537975,69	<u>9235.00</u> 526395,00	<u>18.11</u> 1032,27	<u>185.06</u> 10548,42	30 км.
30	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	<u>4309.21</u> 524603,23	<u>4179.44</u> 508805,03	<u>45.28</u> 5512,39	<u>84.49</u> 10285,81	30 км.
31	&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> 483681,20	<u>23691.75</u> 473835,00	<u>18.11</u> 362,20	<u>474.2</u> 9484,00	30 км.
32	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	23327,1	<u>17.94</u> 418488,17	<u>17.00</u> 396560,70	<u>0.59</u> 13762,99	<u>0.35</u> 8164,48	30 км.
33	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	<u>549.91</u> 390162,13	<u>537.50</u> 381357,22	<u>1.63</u> 1156,49	<u>10.78</u> 7648,42	30 км.
34	&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> 367226,88	<u>3750.00</u> 360000,00	<u>0.27</u> 25,92	<u>75.01</u> 7200,96	30 км.
35	&C114-ПЛ-МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264.58</u> 351358,75	<u>4179.44</u> 344344,06	<u>1.52</u> 125,23	<u>83.62</u> 6889,46	30 км.
36	&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> 334877,45	<u>708.33</u> 327815,12	<u>1.07</u> 495,20	<u>14.19</u> 6567,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	3892,348	<u>83.53</u>	<u>81.30</u>	<u>0.59</u>	<u>1.64</u>	30 км.
38	&С1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	<u>649.36</u>	<u>632.50</u>	<u>4.13</u>	<u>12.73</u>	ВЦ=759/1,2
39	+С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	553,94	<u>509.75</u>	<u>484.17</u>	<u>15.58</u>	<u>10</u>	ВЦ=581/1,2
40	+С111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	<u>143.57</u>	<u>140.00</u>	<u>0.75</u>	<u>2.82</u>	30 км.
41	&С111-БВП- 19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u>	<u>9235.00</u>	<u>18.11</u>	<u>185.06</u>	30 км.
42	+С111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	<u>23.55</u>	<u>22.50</u>	<u>0.59</u>	<u>0.46</u>	30 км.
43	+С1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	<u>167.45</u>	<u>163.63</u>	<u>0.54</u>	<u>3.28</u>	30 км.
44	+С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	<u>24.03</u>	<u>22.97</u>	<u>0.59</u>	<u>0.47</u>	30 км.
45	&С1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u>	<u>964.57</u>	<u>1.07</u>	<u>19.31</u>	30 км.
46	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2767,58414	<u>47.97</u>	<u>46.44</u>	<u>0.59</u>	<u>0.94</u>	30 км.
47	+С111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	450,288	<u>280.25</u>	<u>274.00</u>	<u>0.75</u>	<u>5.5</u>	30 км.
48	&С111-1704- 12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69.08</u>	<u>64.50</u>	<u>3.23</u>	<u>1.35</u>	5%
49	+С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	<u>16.51</u>	<u>15.63</u>	<u>0.56</u>	<u>0.32</u>	30 км.
50	&С111-БВП- 22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u>	<u>23691.75</u>	<u>18.11</u>	<u>474.2</u>	30 км.
51	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317.47</u>	<u>4219.17</u>	<u>13.64</u>	<u>84.66</u>	30 км.
52	&С188888-4- ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	16166,8	<u>5.95</u>	<u>5.83</u>	<u>-</u>	<u>0.12</u>	
53	&С1555-202- СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	2346,8255	<u>39.96</u>	<u>37.57</u>	<u>1.61</u>	<u>0.78</u>	30 км.
54	+С113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u>	<u>1795.50</u>	<u>0.52</u>	<u>35.92</u>	30 км.
					91597,00	89775,00	26,00	1796,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	<u>295.93</u> 82338,38	<u>289.58</u> 80571,58	<u>0.55</u> 153,03	<u>5.8</u> 1613,77	30 км.
56	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	<u>1595.23</u> 76571,04	<u>1583.33</u> 75999,84	<u>0.02</u> 0,96	<u>11.88</u> 570,24	30 км.
57	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	<u>78.4</u> 73472,40	<u>76.0555555</u> 56 71279,35	<u>0.8</u> 749,76	<u>1.54</u> 1443,29	30 км.
58	&C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> 70680,01	<u>964.57</u> 69217,54	<u>1.07</u> 76,78	<u>19.31</u> 1385,69	30 км.
59	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309.21</u> 65370,72	<u>4179.44</u> 63402,10	<u>45.28</u> 686,90	<u>84.49</u> 1281,72	30 км.
60	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	<u>10.32</u> 63135,96	<u>9.56</u> 58486,42	<u>0.56</u> 3425,98	<u>0.2</u> 1223,56	30 км.
61	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластиковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	<u>61.7</u> 55264,72	<u>59.6666666</u> 67 53446,35	<u>0.82</u> 734,51	<u>1.21</u> 1083,86	30 км.
62	+C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (МХ) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	<u>47.19</u> 49163,06	<u>45.44</u> 47339,89	<u>0.82</u> 854,28	<u>0.93</u> 968,89	30 км.
63	&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
64	&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> 45885,94	<u>22475.00</u> 44950,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>449.86</u> 899,72	30 км.
65	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629.54</u> 43916,71	<u>601.62</u> 41969,01	<u>15.58</u> 1086,86	<u>12.34</u> 860,84	30 км.
66	&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
67	&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
68	&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
69	&C111-2014-4-Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	350,98802	<u>118.28</u> 41514,86	<u>115.16</u> 40419,78	<u>0.8</u> 280,79	<u>2.32</u> 814,29	30 км.
70	&C111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	<u>30910.04</u> 41083,28	<u>29908.33</u> 39751,88	<u>395.63</u> 525,84	<u>606.08</u> 805,56	30 км.
71	&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> 40571,43	<u>350.00</u> 39767,00	<u>0.08</u> 9,09	<u>7</u> 795,34	30 км.
72	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм К	шт	384	<u>102.17</u> 39233,28	<u>101.39</u> 38933,76	<u>0.02</u> 7,68	<u>0.76</u> 291,84	30 км.
73	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	<u>84.29</u> 38134,70	<u>82.08</u> 37134,85	<u>0.56</u> 253,36	<u>1.65</u> 746,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8Пол В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438,17</u> 37752,68	<u>9235,00</u> 36940,00	<u>18,11</u> 72,44	<u>185,06</u> 740,24	30 км.
75	&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47,1</u> 36994,74	<u>44,57</u> 35007,55	<u>1,61</u> 1264,58	<u>0,92</u> 722,61	30 км.
76	&C111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251,37</u> 34502,74	<u>16895,00</u> 33790,00	<u>18,11</u> 36,22	<u>338,26</u> 676,52	30 км.
77	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	147,19551	<u>227,88</u> 33542,91	<u>223,35</u> 32876,12	<u>0,06</u> 8,83	<u>4,47</u> 657,96	30 км.
78	&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	<u>292,61</u> 30355,36	<u>286,46</u> 29717,36	<u>0,41</u> 42,53	<u>5,74</u> 595,47	30 км.
79	&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	29,226932	<u>1028,48</u> 30059,32	<u>1002,96</u> 29313,44	<u>5,35</u> 156,36	<u>20,17</u> 589,52	30 км.
80	&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9Пол В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438,17</u> 28314,51	<u>9235,00</u> 27705,00	<u>18,11</u> 54,33	<u>185,06</u> 555,18	30 км.
81	&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167,06</u> 25192,65	<u>165,50</u> 24957,40	<u>0,32</u> 48,26	<u>1,24</u> 186,99	30 км.
82	&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167,06</u> 25192,65	<u>165,50</u> 24957,40	<u>0,32</u> 48,26	<u>1,24</u> 186,99	30 км.
83	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	109,33917	<u>227,88</u> 24916,21	<u>223,35</u> 24420,90	<u>0,06</u> 6,56	<u>4,47</u> 488,75	30 км.
84	&C111-964-1-2E варіант 2	Кутік алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456,42</u> 23551,27	<u>452,70</u> 23359,32	<u>0,32</u> 16,51	<u>3,4</u> 175,44	30 км.
85	&C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	290	<u>75,18</u> 21802,20	<u>73,31</u> 21259,90	<u>0,4</u> 116,00	<u>1,47</u> 426,30	30 км.
86	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	64,12031	<u>334,74</u> 21463,63	<u>327,77</u> 21016,71	<u>0,41</u> 26,29	<u>6,56</u> 420,63	30 км.
87	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1254	<u>17</u> 21318,00	<u>16,08</u> 20164,32	<u>0,59</u> 739,86	<u>0,33</u> 413,82	30 км.
88	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	<u>254,76</u> 20633,01	<u>249,17</u> 20180,28	<u>0,59</u> 47,78	<u>5</u> 404,95	30 км.
89	&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	<u>496,4</u> 20253,12	<u>482,54</u> 19687,63	<u>4,13</u> 168,50	<u>9,73</u> 396,99	30 км.
90	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382,99</u> 19532,49	<u>375,00</u> 19125,00	<u>0,48</u> 24,48	<u>7,51</u> 383,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&C111-829-2- А варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	<u>329.55</u> 18949,13	<u>320.00</u> 18400,00	<u>3.09</u> 177,68	<u>6.46</u> 371,45	30 км.
92	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	<u>123.52</u> 18687,84	<u>120.56</u> 18240,01	<u>0.54</u> 81,70	<u>2.42</u> 366,13	ВЛЦ=144,67/1,2 30 км.
93	&C121-229-85- 1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	90	<u>190.62</u> 17155,80	<u>189.00</u> 17010,00	<u>0.2</u> 18,00	<u>1.42</u> 127,80	30 км.
94	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	<u>13.48</u> 16903,92	<u>12.63</u> 15838,02	<u>0.59</u> 739,86	<u>0.26</u> 326,04	30 км.
95	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,18176832	<u>84246.67</u> 15313,38	<u>83248.15</u> 15131,88	<u>371.37</u> 67,50	<u>627.15</u> 114,00	30 км.
96	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,93	<u>11659.18</u> 10843,03	<u>11166.6666</u> 10385,00	<u>263.9</u> 245,43	<u>228.61</u> 212,60	30 км.
97	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	<u>15.99</u> 10788,13	<u>15.09</u> 10180,92	<u>0.59</u> 398,06	<u>0.31</u> 209,15	30 км.
98	&C111-БВП- 25 варіант 1	Блок дверний ЛП EI30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> 10092,10	<u>4929.00</u> 9858,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>98.94</u> 197,88	30 км.
99	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	829,09052	<u>8.91</u> 7387,20	<u>8.47</u> 7022,40	<u>0.27</u> 223,85	<u>0.17</u> 140,95	30 км.
100	&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	<u>0.43</u> 7213,25	<u>0.42</u> 7045,50	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 167,75	
101	&C111-1848- 23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	<u>34726.54</u> 6731,11	<u>33650.00</u> 6522,45	<u>395.63</u> 76,69	<u>680.91</u> 131,97	30 км.
102	&C111-1648-1- М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408.55</u> 6589,83	<u>400.00</u> 6451,92	<u>0.54</u> 8,71	<u>8.01</u> 129,20	30 км.
103	&C111-1848-6 варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	<u>34726.54</u> 5871,01	<u>33650.00</u> 5689,00	<u>395.63</u> 66,89	<u>680.91</u> 115,12	30 км.
104	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0603306	<u>91666.64</u> 5530,30	<u>89462.49</u> 5397,33	<u>406.76</u> 24,54	<u>1797.39</u> 108,43	30 км.
105	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	41,2764	<u>120.66</u> 4980,41	<u>118.02</u> 4871,44	<u>0.27</u> 11,14	<u>2.37</u> 97,83	30 км.
106	&C111-852-1- 3ХЦ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.79</u> 4972,11	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.36</u> 33,51	<u>3.96</u> 97,58	30 км.
107	&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	<u>30910.04</u> 4916,67	<u>29908.33</u> 4757,34	<u>395.63</u> 62,93	<u>606.08</u> 96,40	30 км.
108	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	<u>34726.54</u> 4783,93	<u>33650.00</u> 4635,62	<u>395.63</u> 54,50	<u>680.91</u> 93,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	<u>34726.54</u>	<u>33650.00</u>	<u>395.63</u>	<u>680.91</u>	30 км.
					4704,47	4558,63	53,60	92,24	
110	&C111-1129-П-31	Табличка поверха нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u>	<u>225.00</u>	-	<u>1.69</u>	
	варіант 1				4533,80	4500,00	-	33,80	
111	+C111-609	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76.15</u>	<u>74.05</u>	<u>0.61</u>	<u>1.49</u>	30 км.
	варіант 2				4045,24	3933,69	32,40	79,15	
112	+C111-1324	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058.99</u>	<u>5500.00</u>	<u>440.19</u>	<u>118.8</u>	30 км.
	варіант 3				4032,86	3660,80	292,99	79,07	
113	+C111-2012-6	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	44,8	<u>75.14</u>	<u>73.08</u>	<u>0.59</u>	<u>1.47</u>	30 км.
	варіант 2				3366,27	3273,98	26,43	65,86	
114	&C111-115-13-X	Саморізи	шт	1500	<u>2.19</u>	<u>2.15</u>	-	<u>0.04</u>	
	варіант 1				3285,00	3225,00	-	60,00	
115	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	<u>55.91</u>	<u>54.22</u>	<u>0.59</u>	<u>1.1</u>	30 км.
					3241,84	3143,85	34,21	63,78	
116	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	<u>11.56</u>	<u>10.77</u>	<u>0.56</u>	<u>0.23</u>	30 км.
	варіант 1				3005,60	2800,20	145,60	59,80	
117	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	<u>241.43</u>	<u>236.55</u>	<u>0.15</u>	<u>4.73</u>	30 км.
					2783,51	2727,25	1,73	54,53	
118	&C1421-10634-П	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714</u>	<u>700.00</u>	-	<u>14</u>	
	варіант 1				2120,29	2078,72	-	41,57	
119	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,03686	<u>46260.17</u>	<u>44953.48</u>	<u>399.63</u>	<u>907.06</u>	30 км.
					1705,15	1656,99	14,73	33,43	
120	&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	257	<u>6.63</u>	<u>6.10</u>	<u>0.4</u>	<u>0.13</u>	30 км.
					1703,91	1567,70	102,80	33,41	
121	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>30191</u>	<u>28993.96</u>	<u>605.06</u>	<u>591.98</u>	30 км.
					1487,81	1428,82	29,82	29,17	
122	&C113-1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1461,15	1428,30	4,05	28,80	
123	&C113-1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1461,15	1428,30	4,05	28,80	
124	&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	<u>79384.52</u>	<u>77222.90</u>	<u>605.06</u>	<u>1556.56</u>	30 км.
					1422,57	1383,83	10,84	27,90	
125	+C111-2001-2	Затирка для швів	кг	16,24	<u>86.01</u>	<u>83.76</u>	<u>0.56</u>	<u>1.69</u>	30 км.
	варіант 1				1396,80	1360,26	9,09	27,45	
126	&C113-1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u>	<u>31.74</u>	<u>0.09</u>	<u>0.64</u>	30 км.
					1298,80	1269,60	3,60	25,60	
127	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	0,12	<u>10324.58</u>	<u>9858.24</u>	<u>263.9</u>	<u>202.44</u>	30 км.
					1238,95	1182,99	31,67	24,29	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	<u>10.44</u>	<u>9.84</u>	<u>0.4</u>	<u>0.2</u>	30 км.
129	&C113-1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>1106.64</u>	<u>1043.04</u>	<u>42.40</u>	<u>21.20</u>	30 км.
130	&C111-147-13-варіант 1	Дюбель 6х120	шт	1000	<u>974.10</u>	<u>952.20</u>	<u>2.70</u>	<u>19.20</u>	30 км.
131	+C1555-100-варіант 1	Фарба акрилова CERESIT СТ 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	6,72	<u>0.97</u>	<u>0.91</u>	<u>0.04</u>	<u>0.02</u>	30 км.
132	&C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	257	<u>970.00</u>	<u>910.00</u>	<u>40.00</u>	<u>20.00</u>	30 км.
133	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00456	<u>132.37</u>	<u>129.22</u>	<u>0.55</u>	<u>2.6</u>	30 км.
134	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0075	<u>889.53</u>	<u>868.36</u>	<u>3.70</u>	<u>17.47</u>	30 км.
135	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	<u>3.4</u>	<u>2.93</u>	<u>0.4</u>	<u>0.07</u>	30 км.
136	+C111-2014-6-варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8	<u>873.80</u>	<u>753.01</u>	<u>102.80</u>	<u>17.99</u>	30 км.
137	&C111-ПК-С-6-варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	<u>184834.73</u>	<u>180616.17</u>	<u>594.35</u>	<u>3624.21</u>	30 км.
138	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,42828	<u>842.85</u>	<u>823.61</u>	<u>2.71</u>	<u>16.53</u>	30 км.
139	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,037868	<u>70313.28</u>	<u>68534.96</u>	<u>399.63</u>	<u>1378.69</u>	30 км.
140	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0100982	<u>527.35</u>	<u>514.01</u>	<u>3.00</u>	<u>10.34</u>	30 км.
141	+C188888-4-варіант 2	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	275	<u>5378.09</u>	<u>4832.45</u>	<u>440.19</u>	<u>105.45</u>	30 км.
142	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00398	<u>403.36</u>	<u>362.43</u>	<u>33.01</u>	<u>7.92</u>	30 км.
143	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0031	<u>48.11</u>	<u>46.58</u>	<u>0.59</u>	<u>0.94</u>	30 км.
144	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,45	<u>384.88</u>	<u>372.64</u>	<u>4.72</u>	<u>7.52</u>	30 км.
145	+C111-324-варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,4534	<u>0.17</u>	<u>0.13</u>	<u>0.04</u>	<u>-</u>	30 км.
146	&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8х80мм	шт	137,588	<u>345.52</u>	<u>264.22</u>	<u>81.30</u>	<u>-</u>	30 км.
147	+C111-1638-варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	<u>219.31</u>	<u>205.07</u>	<u>9.94</u>	<u>4.3</u>	30 км.
148	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	<u>313.24</u>	<u>292.90</u>	<u>14.20</u>	<u>6.14</u>	30 км.
					<u>8190.72</u>	<u>7730.63</u>	<u>299.49</u>	<u>160.6</u>	30 км.
					<u>310.17</u>	<u>292.74</u>	<u>11.34</u>	<u>6.09</u>	30 км.
					<u>24072.33</u>	<u>23231.07</u>	<u>369.25</u>	<u>472.01</u>	30 км.
					<u>243.09</u>	<u>234.59</u>	<u>3.73</u>	<u>4.77</u>	30 км.
					<u>0.68</u>	<u>0.67</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	30 км.
					<u>187.00</u>	<u>184.25</u>	<u>-</u>	<u>2.75</u>	30 км.
					<u>44714.46</u>	<u>43438.08</u>	<u>399.63</u>	<u>876.75</u>	30 км.
					<u>177.96</u>	<u>172.88</u>	<u>1.59</u>	<u>3.49</u>	30 км.
					<u>45547.69</u>	<u>44254.97</u>	<u>399.63</u>	<u>893.09</u>	30 км.
					<u>141.20</u>	<u>137.19</u>	<u>1.24</u>	<u>2.77</u>	30 км.
					<u>73.15</u>	<u>71.34</u>	<u>0.38</u>	<u>1.43</u>	30 км.
					<u>106.07</u>	<u>103.44</u>	<u>0.55</u>	<u>2.08</u>	30 км.
					<u>12.26</u>	<u>5.38</u>	<u>6.64</u>	<u>0.24</u>	30 км.
					<u>91.38</u>	<u>40.10</u>	<u>49.49</u>	<u>1.79</u>	30 км.
					<u>0.45</u>	<u>0.44</u>	<u>-</u>	<u>0.01</u>	30 км.
					<u>61.91</u>	<u>60.54</u>	<u>-</u>	<u>1.37</u>	30 км.
					<u>130.86</u>	<u>128.14</u>	<u>0.15</u>	<u>2.57</u>	30 км.
					<u>53.39</u>	<u>52.28</u>	<u>0.06</u>	<u>1.05</u>	30 км.
					<u>17.88</u>	<u>16.65</u>	<u>0.88</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					<u>51.99</u>	<u>48.41</u>	<u>2.56</u>	<u>1.02</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01	<u>4881,21</u>	<u>4521,60</u>	<u>263,9</u>	<u>95,71</u>	30 км.
150	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00258	<u>16325,71</u>	<u>15310,91</u>	<u>694,69</u>	<u>320,11</u>	30 км.
151	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0009	<u>40284,48</u>	<u>39125,34</u>	<u>369,25</u>	<u>789,89</u>	30 км.
152	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000441	<u>56520,38</u>	<u>54807,08</u>	<u>605,06</u>	<u>1108,24</u>	30 км.
153	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>195717,3</u>	<u>191263,94</u>	<u>615,77</u>	<u>3837,59</u>	30 км.
154	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>63638,42</u>	<u>61796,26</u>	<u>594,35</u>	<u>1247,81</u>	30 км.
155	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99538,08</u>	<u>97050,90</u>	<u>535,45</u>	<u>1951,73</u>	30 км.
156	+C142-10-2	Вода	м3	8,777122013	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-	-	-	
157	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	921,6716	<u>-</u>	<u>-</u>			
		Електроенергія			-	-			
		Разом по розділу III	грн.		11176523,2	10876244,3	83938,52	216340,39	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			3	2			
		Електроенергія	кВт-год	955,275					
		Мастильні матеріали	кг	1,646					
		Гідравлічна рідина	кг	0,022					
		Бензин	л	16,034					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	5,472					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,39	138,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,21	147,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,11	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1105,45					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	10,368	<u>14,55</u> 150,85				
			грн.		150,85				
			кВт-год	54,95					
			кг	0,415					
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,24					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,744					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,19428					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	<u>148,86</u> 29772,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
15	&C1545-СББ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78,05</u> 16390,50	<u>76,12</u> 15985,20	<u>0,4</u> 84,00	<u>1,53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
16	&C1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u> 14350,00	<u>69,94</u> 13988,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
17	&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u> 13116,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,29</u> 258,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
18	&C1545-СББ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757,55</u> 8757,55	<u>8585,43</u> 8585,43	<u>0,4</u> 0,40	<u>171,72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721.92</u> 8663,04	<u>707.36</u> 8488,32	<u>0.4</u> 4,80	<u>14.16</u> 169,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СВБ- 22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.5</u> 8512,50	<u>1668.72</u> 8343,60	<u>0.4</u> 2,00	<u>33.38</u> 166,90	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
21	&C1545-СВБ- 16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23.13</u> 6245,10	<u>22.28</u> 6015,60	<u>0.4</u> 108,00	<u>0.45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СБЗ-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464.2</u> 3249,40	<u>454.70</u> 3182,90	<u>0.4</u> 2,80	<u>9.1</u> 63,70	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> 2840,88	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.4</u> 5,60	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
24	&C1545-СВБ- 19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> 2821,28	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.4</u> 17,60	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
25	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.89</u> 2494,68	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.4</u> 4,80	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СБЗ- 10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154.73</u> 2309,46	<u>1131.69</u> 2263,38	<u>0.4</u> 0,80	<u>22.64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
27	&C1545-СВБ- 24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> 2223,19	<u>114.32</u> 2172,08	<u>0.4</u> 7,60	<u>2.29</u> 43,51	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
28	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.1</u> 2125,20	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.4</u> 4,80	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
29	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5х30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210.03</u> 1890,27	<u>205.51</u> 1849,59	<u>0.4</u> 3,60	<u>4.12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
30	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110х110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145.93</u> 1751,16	<u>142.67</u> 1712,04	<u>0.4</u> 4,80	<u>2.86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
31	&C1545-СВБ- 22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> 1742,54	<u>853.79</u> 1707,58	<u>0.4</u> 0,80	<u>17.08</u> 34,16	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СВБ- 26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> 1148,02	<u>1125.11</u> 1125,11	<u>0.4</u> 0,40	<u>22.51</u> 22,51	https://obo.kiev.ua/ 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.5</u> 962,50	<u>85,38</u> 939,18	<u>0.4</u> 4,40	<u>1,72</u> 18,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
34	&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.4</u> 808,80	<u>65,68</u> 788,16	<u>0.4</u> 4,80	<u>1,32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
35	&C1545-СВБ-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> 760,85	<u>148,79</u> 743,95	<u>0.4</u> 2,00	<u>2,98</u> 14,90	30 км.
36	&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> 501,21	<u>54,20</u> 487,80	<u>0.4</u> 3,60	<u>1,09</u> 9,81	30 км.
37	&C1545-СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> 326,23	<u>16,43</u> 312,17	<u>0.4</u> 7,60	<u>0,34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
38	&C1545-СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> 271,88	<u>132,87</u> 265,74	<u>0.4</u> 0,80	<u>2,67</u> 5,34	30 км.
39	&C1545-СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.1</u> 242,20	<u>118,33</u> 236,66	<u>0.4</u> 0,80	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
40	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0018	<u>91666.64</u> 165,00	<u>89462,49</u> 161,03	<u>406.76</u> 0,73	<u>1797,39</u> 3,24	30 км.
41	&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100,20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2,01</u> 2,01	30 км.
42	&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100,20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2,01</u> 2,01	30 км.
43	&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> 56,90	<u>27,49</u> 54,98	<u>0.4</u> 0,80	<u>0,56</u> 1,12	30 км.
44	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>129.01</u> 0,77	<u>125,58</u> 0,75	<u>0.9</u> 0,01	<u>2,53</u> 0,01	30 км.
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	2,9976	- -	- -	- -	- -	- -
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0648	<u>159.41</u> 10,33	<u>159,41</u> 10,33	- -	- -	- -
		Разом	грн.		10,33	10,33			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		134714,66	131553,46	519,14	2642,06	
		Електроенергія	кВт-год	57,948					
		Мастильні матеріали	кг	0,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	642,5	145,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,94	134,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,46	160,19				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	68,44	229,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	721,34					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ203-850	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	<u>461,52</u>				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	<u>394,32</u> <u>183,76</u>				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,16128	<u>195,46</u> <u>768,16</u> <u>123,89</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		713,67				
		Бензин	кг	0,931					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,286					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,483776					
15	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,4248					
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	<u>3952.1</u> 118563,00	<u>3862.75</u> 115882,50	<u>11.86</u> 355,80	<u>77.49</u> 2324,70	30 км.
20	&C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	<u>5362.84</u> 107256,80	<u>5245.83</u> 104916,60	<u>11.86</u> 237,20	<u>105.15</u> 2103,00	30 км.
21	&C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	<u>6595.35</u> 65953,50	<u>6454.17</u> 64541,70	<u>11.86</u> 118,60	<u>129.32</u> 1293,20	30 км.
22	&C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	<u>608.23</u> 54740,70	<u>584.44</u> 52599,60	<u>11.86</u> 1067,40	<u>11.93</u> 1073,70	30 км.
23	&C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	<u>821.36</u> 49281,60	<u>793.39</u> 47603,40	<u>11.86</u> 711,60	<u>16.11</u> 966,60	30 км.
24	&C130-РПС-7 варіант 1	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	<u>704.32</u> 42259,20	<u>678.65</u> 40719,00	<u>11.86</u> 711,60	<u>13.81</u> 828,60	30 км.
25	&C113-1673- ТР-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	<u>115.69</u> 30079,40	<u>113.33</u> 29465,80	<u>0.09</u> 23,40	<u>2.27</u> 590,20	30 км.
26	&C113-1673- ТР-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	<u>85.09</u> 19570,70	<u>83.33</u> 19165,90	<u>0.09</u> 20,70	<u>1.67</u> 384,10	30 км.
27	&C130-РПС-4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	<u>475.35</u> 14260,50	<u>454.17</u> 13625,10	<u>11.86</u> 355,80	<u>9.32</u> 279,60	30 км.
28	&C1530-КЛ- ППР-11 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	<u>79.48</u> 9537,60	<u>75.31</u> 9037,20	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.56</u> 187,20	30 км.
29	&C1530-КЛ- ППР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	<u>34.69</u> 8325,60	<u>31.40</u> 7536,00	<u>2.61</u> 626,40	<u>0.68</u> 163,20	30 км.
30	&C1530-КЛ- ППР-10 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	<u>90.81</u> 5448,60	<u>86.42</u> 5185,20	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.78</u> 106,80	30 км.
31	&C1530-КЛ- ППР-13 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	<u>33.15</u> 3978,00	<u>29.89</u> 3586,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>0.65</u> 78,00	30 км.
32	&C1530-КЛ- ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	<u>17</u> 3060,00	<u>14.06</u> 2530,80	<u>2.61</u> 469,80	<u>0.33</u> 59,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	<u>15.86</u> 2854,80	<u>12.94</u> 2329,20	<u>2.61</u> 469,80	<u>0.31</u> 55,80	30 км.
34	&C111-24-350-3 варіант 2	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	<u>40.51</u> 1987,26	<u>39.67</u> 1946,05	<u>0.05</u> 2,45	<u>0.79</u> 38,76	30 км.
35	&C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	<u>42.99</u> 1289,70	<u>39.54</u> 1186,20	<u>2.61</u> 78,30	<u>0.84</u> 25,20	30 км.
36	&C1530-КЛ-ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	<u>14.87</u> 892,20	<u>11.97</u> 718,20	<u>2.61</u> 156,60	<u>0.29</u> 17,40	30 км.
37	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	29,172	<u>25.87</u> 754,68	<u>25.00</u> 729,30	<u>0.36</u> 10,50	<u>0.51</u> 14,88	30 км.
38	&C1530-ТГ-20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	<u>21.2</u> 518,98	<u>18.42</u> 450,92	<u>2.36</u> 57,77	<u>0.42</u> 10,29	30 км.
39	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	<u>3138.94</u> 130,58	<u>2137.21</u> 88,91	<u>940.18</u> 39,11	<u>61.55</u> 2,56	30 км.
40	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>24072.33</u> 14,44	<u>23231.07</u> 13,94	<u>369.25</u> 0,22	<u>472.01</u> 0,28	30 км.
41	+C142-10-2	Вода	м3	12,905	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	30,0303	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>142.97</u> 323,91	<u>142.97</u> 323,91			
		Разом	грн.		323,91	323,91			
		Разом по розділу III	грн.		541081,75	524182,23	6296,05	10603,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,509					
		Масильні матеріали	кг	0,286					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	1,258					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	3,488					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 жовтня" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18358,151 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

35,1265 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5628,106 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,6	<u>5932.92</u>	-	3560	3555	-	<u>38.7600</u>	<u>23.26</u>
					5924,47	-			-	-	-
2	КБ46-4-2	Підсилення балконних плит сталевими обіймами	1 т	1,563046	<u>56964.13</u>	<u>18.87</u>	89038	83607	<u>29</u>	<u>355.3680</u>	<u>555.46</u>
					53489,99	4,28			7	0,0326	0,05
3	& С111-1848-5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	<u>30910.04</u>	-	41083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-1848-21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	<u>30910.04</u>	-	4917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	<u>34726.54</u>	-	5871	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	4784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	6731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	<u>10.44</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	<u>75.18</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	257	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	257	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					186175	87162	<u>29</u> 7		<u>578.72</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					186175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98984				
		всього заробітна плата, грн.					87169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44082				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15743				
		Всього будівельні роботи, грн.					230257				

		Всього по розділу 1					230257				
		Розділ 2. Прорізи									
13	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	БАЛКОНИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	2,98234	<u>38034.55</u> 18281,56	<u>-</u> -	113432	54522	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>356.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111- БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	1772601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	40571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	334877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	141360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1110- 194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	70680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Дверні прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>1176.45</u> 1007,71	<u>-</u> -	223526	191465	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -
22	& C111- БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	1094380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111- БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	210458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111- БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	537976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111- БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	28315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	245392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	37753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	483681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	96736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> -	<u>-</u> -	10092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5744767	245987	<u>-</u> -		<u>1725.38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5744767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5498780				
		всього заробітна плата, грн.					245987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5873735				

		Всього по розділу 2					5873735				
		Розділ 3. Стелі									
37	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,7005	<u>127988.66</u> 92038,60	<u>-</u> -	985577	708743	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>4440.47</u> -
38	& С114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264.58</u> -	<u>-</u> -	351359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-7,7005	<u>45380.23</u> 44924,47	<u>-</u> -	-349450	-345941	<u>-</u> -	<u>277.6200</u> -	<u>-2137.81</u> -
40	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,7005	<u>17131.93</u> 17131,93	<u>-</u> -	131924	131924	<u>-</u> -	<u>119.6280</u> -	<u>921.2</u> -
41	& С1555- 202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47.10</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	27629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-56-5 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>13871.93</u> 12894,07	<u>12.68</u> 11,71	274749	255381	<u>251</u> 232	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>1721.94</u> 1,52
44	КБ15-56-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>2792.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	55314	53508	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>360.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	<u>23,55</u>	<u>-</u>	93287	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,8061	<u>8360,02</u> 8282,61	<u>2,21</u> 2,04	165579	164046	<u>44</u> 40	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>1172,68</u> 0,26
47	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	653,6013	<u>143,57</u>	<u>-</u>	93838	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	396,122	<u>47,97</u>	<u>-</u>	19002	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	10,31496	<u>7825,45</u> 2667,09	<u>-</u> -	80719	27511	<u>-</u> -	<u>17,7192</u> -	<u>182,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1966522	995172	<u>295</u> 272		<u>6662,04</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1966522				
		-----					971055				
							995444				
							508692				
							799,65				
							183784				
							2475214				
		Всього по розділу 3					2475214				
50	КБ15-74-1	Розділ 4. Стіни ПРИМІЩЕННЯ МЗК Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм Н1=1,15 Н2=1,15	100м2	14,2975	<u>58687,14</u> 41667,55	<u>-</u> -	839079	595742	<u>-</u> -	<u>243,9695</u> -	<u>3488,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2975	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	106205	105196	<u>32</u> 29	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>751,99</u> 0,19
52	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	471,8175	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	67739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	<u>47,97</u> -	<u>-</u> -	13717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	21,7266	<u>8962,50</u> 8088,47	<u>-</u> -	194725	175735	<u>-</u> -	<u>54,5376</u> -	<u>1184,92</u> -
55	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	<u>23,55</u> -	<u>-</u> -	51166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5968	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	41574	41179	<u>12</u> 11	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>294,37</u> 0,07
57	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	184,6944	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	26517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	<u>47,97</u> -	<u>-</u> -	5370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	16,1298	<u>7051,09</u> 7051,09	<u>-</u> -	113733	113733	<u>-</u> -	<u>49,2360</u> -	<u>794,17</u> -
60	& C111- 1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69,08</u> -	<u>-</u> -	125910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C111- 1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408,55</u> -	<u>-</u> -	6590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-25-1 Н2,Н3, Н5=1,15	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ	100м2	4,3935	<u>123191,25</u> 46358,02	<u>86,22</u> 79,60	541241	203674	<u>379</u> 350	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>1422,2</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,9992	<u>1547,93</u> 1547,93	- -	13930	13930	- -	<u>11.4840</u> -	<u>103,35</u> -
64	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	80,99	<u>254,76</u> -	- -	20633	-	- -	- -	- -
65	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H5=1,15	100 м2	8,9992	<u>8962,50</u> 8088,47	- -	80655	72790	- -	<u>54.5376</u> -	<u>490,79</u> -
66	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	<u>23,55</u> -	- -	21193	-	- -	- -	- -
67	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9992	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	66848	66213	<u>20</u> 18	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>473,32</u> 0,12
68	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	296,967	<u>143,57</u> -	- -	42636	-	- -	- -	- -
69	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 УКОСИ	л	179,98	<u>47,97</u> -	- -	8634	-	- -	- -	- -
70	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H5=1,15	100 м2	3,9618	<u>8962,50</u> 8088,47	- -	35508	32045	- -	<u>54.5376</u> -	<u>216,07</u> -
71	KB15-56-4 K-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати H1=2 H2=1,15 H5=1,15	100 м2	3,9618	<u>4468,04</u> 4285,74	- -	17701	16979	- -	<u>28.8972</u> -	<u>114,48</u> -
72	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	<u>23,55</u> -	- -	18660	-	- -	- -	- -
73	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9618	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	29429	29150	<u>9</u> 8	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>208,37</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	130,7394	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2508163	1466366	<u>452</u> 416		<u>9542,18</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2508163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041345				
		всього заробітна плата, грн.					1466782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					738180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1145,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263245				
		Всього будівельні роботи, грн.					3246343				

		Всього по розділу 4					3246343				
		Розділ 5. Підлоги									
75	КБ11-29-2	ТИП 1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3,2476	<u>43103,82</u> 32599,04	<u>91,29</u> 84,29	139984	105869	<u>296</u> 274	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>739,25</u> 1,79
76	& C1550-55- 1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	5586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	168860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,9	<u>1611,80</u> 1484,80	<u>2,21</u> 2,04	67534	62213	<u>93</u> 85	<u>10,3680</u> 0,0133	<u>434,42</u> 0,56
79	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	43,58	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	22215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-11-13	ТИП 1* Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,724	<u>29312,51</u> 11547,33	<u>50,72</u> 46,83	21222	8360	<u>37</u> 34	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>63,64</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,724	<u>43103.82</u> 32599,04	<u>91.29</u> 84,29	31207	23602	<u>66</u> 61	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>164.8</u> 0,4
82	& С1550-55-1-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	37645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,94	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	22468	20698	<u>31</u> 28	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>144.53</u> 0,19
85	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	14,5	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ15-26-1	ТИП 1** (сходові марші) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	81,54	<u>1016.34</u> 912,53	<u>-</u> -	82872	74408	<u>-</u> -	<u>6.3720</u> -	<u>519.57</u> -
87	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	42396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,29	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	11750	10824	<u>16</u> 15	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>75.58</u> 0,1
89	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	3864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ9-40-1	Монтаж антиковзної планки	100м	0,5	<u>3519.53</u> 3519,53	<u>-</u> -	1760	1760	<u>-</u> -	<u>24.5760</u> -	<u>12.29</u> -
91	& С111-964-1-2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> -	<u>-</u> -	23551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,5	<u>55088.31</u> 53219,31	<u>145.62</u> 29,62	27544	26610	<u>73</u> 15	<u>348.1800</u> 0,2002	<u>174.09</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u> -	<u>-</u> -	91597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> -	<u>-</u> -	19532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111- 1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u> -	<u>-</u> -	4534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ11-11-13	ТИП 2; 2-1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>29312.51</u> 11547,33	<u>50.72</u> 46,83	203895	80322	<u>353</u> 326	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>611.47</u> 2,13
98	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>78698.18</u> 10770,16	<u>-</u> -	547417	74916	<u>-</u> -	<u>76.9902</u> -	<u>535.54</u> -
99	КБ11-43-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	8,8688	<u>8756.96</u> 2525,60	<u>-</u> -	77664	22399	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> -	<u>151.03</u> -
100	& C113- 1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113- 1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C113- 1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113- 1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм ТИП 3-1	шт	200	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6839	<u>42087.03</u> 30751,20	<u>-</u> -	28783	21031	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>146.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C1550-55-1-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629.54</u> -	<u>-</u> -	43917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							1742197	533012	<u>965</u> 838		<u>3773.06</u> 5,49
Разом будівельні роботи, грн.							1742197				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1208220				
всього заробітна плата, грн.							533850				
Загальновиробничі витрати, грн.							281304				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							453,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							104210				
Всього будівельні роботи, грн.							2023501				

Всього по розділу 5							2023501				
Розділ 6. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ											
108	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	5,04912	<u>14715.20</u> 11572,74	<u>-</u> -	74299	58432	<u>-</u> -	<u>87.0000</u> -	<u>439.27</u> -
109	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,835	<u>161033.88</u> 92038,60	<u>-</u> -	456531	260929	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1634.79</u> -
Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15											
110	C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309.21</u> -	<u>-</u> -	65371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	7,583	<u>161033.88</u> 92038,60	<u>-</u> -	1221120	697929	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>4372.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
112	C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	<u>4309,21</u>	-	524603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	100м2	3,3734	<u>82968,96</u>	-	279887	174280	-	<u>319.2630</u>	<u>1077</u>
					51663,14	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
114	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	100 м2	2,09	<u>210593,28</u>	-	440140	192361	-	<u>576.6468</u>	<u>1205.19</u>
					92038,60	-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
115	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u>	-	96552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KP12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	-2,09	<u>2927,64</u>	-	-6119	-6119	-	<u>19.7400</u>	<u>-41,26</u>
					2927,64	-			-	-	-
117	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	1т	0,48	<u>21146,45</u>	<u>3290,80</u>	10150	8495	<u>1580</u>	<u>106.4520</u>	<u>51,1</u>
					17697,65	1159,59			557	6,0833	2,92
118	& C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825,28</u>	-	367227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	<u>102,17</u>	-	39233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	<u>1595,23</u>	-	76571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3645565	1386307	<u>1580</u>		<u>8738,8</u>
									557		2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					3645565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2257678				
		всього заробітна плата, грн.					1386864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					686211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1049,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241094				
		Всього будівельні роботи, грн.					4331776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>39550.89</u> 4361,21	<u>-</u> -	8859	977	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>6.98</u> -
129	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>21880.16</u> 21880,16	<u>-</u> -	4901	4901	<u>-</u> -	<u>139.1160</u> -	<u>31.16</u> -
130	& С111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 АЕРО (усереднений колір)	л	3,136	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>39.96</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>53820.22</u> 32273,14	<u>-</u> -	12056	7229	<u>-</u> -	<u>202.2000</u> -	<u>45.29</u> -
134	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	834	710	<u>124</u> 119	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>5.93</u> 0,91
135	С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	4033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>10366.96</u> 10131,01	<u>235.95</u> 217,84	1659	1621	<u>38</u> 35	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>12.34</u> 0,23
138	КР7-17-9 Н1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	<u>6435.65</u> 5447,76	<u>987.89</u> 912,09	1030	872	<u>158</u> 146	<u>41.4720</u> 5,9674	<u>6.64</u> 0,95
139	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4	<u>93649.05</u> 30751,20	<u>91.29</u> 84,29	37460	12300	<u>37</u> 34	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>85.89</u> 0,22
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 8					75040	28610	<u>357</u> 334		<u>194.23</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					75040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46073 28944 14906 23,59 5421 89946				

		Всього по розділу 8					89946				
140	KP20-41-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,169094	<u>3860.05</u> 395,94	<u>3464.11</u> 1345,41	653	67	<u>586</u> 228	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.56</u> 1,45
141	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	16,9094	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	5657	-	<u>5657</u> 1140	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,95
		Разом прямі витрати по розділу 9					6310	67	<u>6243</u> 1368		<u>0.56</u> 8,4
		Разом будівельні роботи, грн.					6310				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		Всього будівельні роботи, грн.					7016				

		Всього по розділу 9					7016				
		Разом прямі витрати по кошторису					15945981	4759512	<u>9943</u> 3813		<u>31339.99</u> 23,82
		Разом будівельні роботи, грн.					15945981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11176526				
		всього заробітна плата, грн.					4763325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2412170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3762,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					864781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18358151				

		Всього по кошторису					18358151				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35126,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5628106				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

915,456 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,25882 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

190,652 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ											
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>433.83</u> 427,13	<u>6.70</u> 1,66	434	427	<u>7</u> 2	<u>2.8800</u> 0,0116	<u>2.88</u> 0,01
2	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>5310.62</u> 5310,62	<u>-</u> -	6373	6373	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>48.51</u> -
3	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>1506.09</u> 1423,78	<u>22.33</u> 5,53	1506	1424	<u>22</u> 6	<u>9.6000</u> 0,0385	<u>9.6</u> 0,04
4	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	<u>85405.33</u> -	<u>-</u> -	85405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-15-3	Установлення електролічильників	шт	120	<u>356.43</u>	<u>13.23</u>	42772	40720	<u>1588</u>	<u>2.2200</u>	<u>266.4</u>
					339,33	12,22			1466	0,0799	9,59
6	& C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>2977.76</u>	<u>-</u>	357331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					493821	48944	<u>1617</u>		<u>327.39</u>
									1474		9,64
		Разом будівельні роботи, грн.					493821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443260				
		всього заробітна плата, грн.					50418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7513				
		Всього будівельні роботи, грн.					517428				

		Всього по розділу 1					517428				
		Розділ 2. Місця загального користування									
7	KP17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	0,65	<u>40780.35</u>	<u>-</u>	26507	17724	<u>-</u>	<u>188.2080</u>	<u>122.34</u>
					27267,58	-			-	-	-
8	C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u>	<u>-</u>	22142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>25563.68</u>	<u>-</u>	5624	5559	<u>-</u>	<u>165.3120</u>	<u>36.37</u>
					25267,94	-			-	-	-
10	& C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u>	<u>-</u>	6896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	<u>252.93</u>	<u>-</u>	5564	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,87	<u>4832.26</u>	<u>-</u>	4204	4092	<u>-</u>	<u>35.8080</u>	<u>31.15</u>
					4703,74	-			-	-	-
13	& C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.80</u>	<u>-</u>	23647	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	100шт	0,02	<u>4832.26</u> 4703,74	<u>-</u> -	97	94	<u>-</u> -	<u>35.8080</u> -	<u>0.72</u> -
15	& С100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	<u>210.60</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95102	27469	<u>-</u> -		<u>190.58</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					95102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67633				
		всього заробітна плата, грн.					27469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4249				
		Всього будівельні роботи, грн.					108209				

		Всього по розділу 2					108209				
		Розділ 3. ПІДВАЛ									
16	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,45	<u>20014.97</u> 19976,27	<u>-</u> -	9007	8989	<u>-</u> -	<u>130.6920</u> -	<u>58.81</u> -
17	& С100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> -	<u>-</u> -	14163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	<u>252.93</u> -	<u>-</u> -	11382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>4189.86</u> 4189,86	<u>-</u> -	712	712	<u>-</u> -	<u>31.8960</u> -	<u>5.42</u> -
20	С1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37272	9701	<u>-</u> -		<u>64.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					37272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27571				
		всього заробітна плата, грн.					9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4522 6,23 1432 41794				

		Всього по розділу 3					41794				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,3	19198,78	-	5760	1774	-	45,0120	13,5
					5912,78	-			-	-	-
22	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,9	17081,10	-	15373	5002	-	42,3120	38,08
					5558,10	-			-	-	-
23	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,1	25307,61	-	53146	17333	-	62,8320	131,95
					8253,61	-			-	-	-
24	KP17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	1,2	40780,35	-	48936	32721	-	188,2080	225,85
					27267,58	-			-	-	-
25	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	-	17654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	-	19094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,3	6826,72	-	2048	2023	-	51,3240	15,4
					6741,92	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
28	& C1545-70- 61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	-	11708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	-	5588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					179307	58853	-		424,78
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					179307 120454 58853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28660 41,2 9470 207967				

		Всього по розділу 4					207967				
		Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
30	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>9,03</u> -
31	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>208,0800</u> -	<u>5,2</u> -
32	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75,43</u> 15,34	608	584	<u>11</u> 2	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>4,03</u> 0,02
33	& С1545- СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>10848.61</u> 10848,61	<u>-</u> -	16273	16273	<u>-</u> -	<u>74,8800</u> -	<u>112,32</u> -
35	& С1545- СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.40</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31047	18559	<u>11</u> 2		<u>130,58</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31047 12477 18561 9011 12,99 2986 40058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					40058				
		Разом прямі витрати по кошторису					836549	163526	<u>1628</u>		<u>1137,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					836549		1476		9,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671395				
		всього заробітна плата, грн.					165002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78907				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25650				
		Всього будівельні роботи, грн.					915456				

		Всього по кошторису					915456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1258,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190652				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,10545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

160,764 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11,24</u> -
3	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	8108	7789	<u>151</u> 31	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>53.76</u> 0,21
4	& C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм, 70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	<u>148.86</u> -	<u>-</u> -	29772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1947,19</u>	-	2337	2337	-	<u>13,4400</u>	<u>16,13</u>
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>1947,19</u> <u>721,92</u>	-	8663	-	-	-	-
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67,40</u>	-	809	-	-	-	-
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207,89</u>	-	2495	-	-	-	-
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464,20</u>	-	3249	-	-	-	-
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177,10</u>	-	2125	-	-	-	-
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145,93</u>	-	1751	-	-	-	-
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210,03</u>	-	1890	-	-	-	-
13	& С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u>	-	2309	-	-	-	-
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	4	<u>5203,53</u> 5201,77	-	20814	20807	-	<u>35,9040</u>	<u>143,62</u>
15	& С1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u>	-	13116	-	-	-	-
16	& С1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u>	-	14350	-	-	-	-
17	& С1545-СББ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,13</u>	-	6245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-SB5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> -	- -	16391	-	- -	- -	- -
19	& C1545-SB5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
20	& C1545-SB5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
21	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	1 опора	18	<u>5796.82</u> 5796,82	- -	104343	104343	- -	<u>42.4800</u> -	<u>764.64</u> -
22	& C1545-SB5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
23	& C1545-SB5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.50</u> -	- -	8513	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.50</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
25	& C1545-SB5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	КР17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>36954.74</u> 36954,74	- -	370	370	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВ3 нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>11996.54</u> 11957,84	<u>-</u> -	240	239	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>1,63</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.10</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по розділу 1					340219				
		Разом прямі витрати по кошторису					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по кошторису					340219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160764				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості
"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

109,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34028 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контроль загазованості											
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>7770.42</u> 7770,42	<u>-</u> -	15541	15541	<u>-</u> -	<u>58.4154</u> -	<u>116.83</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1684.50</u> 1578,68	<u>-</u> -	1685	1579	<u>-</u> -	<u>11.8680</u> -	<u>11.87</u> -
4	& С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>12800.76</u> 11957,84	<u>-</u> -	16001	14947	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>101.93</u> -
6	& С153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> -	<u>-</u> -	34426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С188888- 4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888- 4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С188888- 4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>1014.11</u> 1008,84	<u>-</u> -	3042	3027	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>23.04</u> -
13	& С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>580.05</u> 569,51	<u>-</u> -	580	570	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>1425.24</u> 1423,78	<u>1.46</u> 0,33	2850	2848	<u>2</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0025	<u>19.2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>347.04</u> 278,17	<u>13.59</u> 6,57	2082	1669	<u>82</u> 39	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27
17	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>506.22</u> 504,42	<u>1.80</u> 0,41	3037	3027	<u>10</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по розділу 1					109467				
		Разом прямі витрати по кошторису					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по кошторису					109467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					340,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49850				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,026 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Система контролю загазованості Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11690.00	-	11690	-	-	-	-
2	& 2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2752.86	-	16517	-	-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1001.04	-	4004	-	-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1465.88	-	2932	-	-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	3410.00	-	3410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515,00</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874,17</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					42942	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					42942				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1084				
		Всього устаткування, грн.					44026				

		Всього по кошторису					44026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1789,698 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,46529 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

380,890 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>10286,70</u> 10221,51	<u>-</u> -	61720	61329	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	<u>62,07</u> -	<u>-</u> -	37242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1530-КЛ- ППР-1 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 20x1/2" Firat	шт	30	<u>69,28</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1530-КЛ- ППР-2 варіант 1	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	<u>97,48</u> -	<u>-</u> -	23395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1530-КЛ-ППР-3 варіант 1	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	<u>13.84</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -
6	& C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	<u>15.86</u> -	- -	8089	-	- -	- -	- -
7	& C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	<u>42.99</u> -	- -	5159	-	- -	- -	- -
8	& C1530-КЛ-ППР-6 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 20x1/2" Firat	шт	60	<u>76.29</u> -	- -	4577	-	- -	- -	- -
9	& C1545-37-3 варіант 2	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	<u>22.97</u> -	- -	12404	-	- -	- -	- -
10	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>8214.15</u> 6614,00	- -	49285	39684	- -	<u>47.2800</u> -	<u>283.68</u> -
11	& C111-1641-СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	275,94	<u>49.58</u> -	- -	13681	-	- -	- -	- -
12	& C111-1641-СМ-6 варіант 1	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	<u>29.29</u> -	- -	9878	-	- -	- -	- -
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>252.12</u> 245,14	<u>6.98</u> 1,42	7564	7354	<u>210</u> 43	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>50.76</u> 0,29
14	& C130-379-58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>325.10</u> -	- -	9753	-	- -	- -	- -
15	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>293.65</u> 293,65	- -	8810	8810	- -	<u>1.9800</u> -	<u>59.4</u> -
16	& C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	<u>2494.91</u> -	- -	74847	-	- -	- -	- -
17	& C1630-113-КР-5 варіант 2	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>207.40</u> -	- -	6222	-	- -	- -	- -
18	& C1630-25-КК-1 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>215.50</u> -	- -	6465	-	- -	- -	- -
19	& C1630-25-КК-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	<u>342.56</u> -	- -	20554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	7393	6937	<u>21</u> 20	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>47.88</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					372022	124114	<u>231</u> 63		<u>849.17</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					372022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247677				
		всього заробітна плата, грн.					124177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19820				
		Всього будівельні роботи, грн.					432323				

		Всього по розділу 1					432323				
Розділ 2. Система В1 (стояки)											
21	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	5683	5656	<u>-</u> -	<u>76.2720</u> -	<u>38.14</u> -
22	С113-1 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	<u>124.53</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>11186.86</u> 11087,66	<u>52.92</u> 48,86	1678	1663	<u>8</u> 7	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>11.21</u> 0,05
24	С113-2 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	<u>153.84</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	5504	5477	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>36.93</u> -
26	С113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	9631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,15	<u>8400.94</u> 6614,00	<u>-</u> -	9661	7606	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>54.37</u> -
28	& С111-1641-СМ-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	<u>30.91</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1641-СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	15,33	<u>49.58</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1641-СМ-3 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	<u>46.09</u> -	<u>-</u> -	2355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					47662	20402	<u>8</u> 7		<u>140.65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					47662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27252				
		всього заробітна плата, грн.					20409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3233				
		Всього будівельні роботи, грн.					57550				

		Всього по розділу 2					57550				
		Розділ 3. Система В1 (підвал)									
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	6605	6573	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	11557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>10703.58</u> 10637,39	<u>-</u> -	2676	2659	<u>-</u> -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& C113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	2646	2629	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	7568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>14619.78</u> 14533,19	<u>-</u> -	5848	5813	<u>-</u> -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	C113-6	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> -	<u>-</u> -	17770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>8765.44</u> 6614,00	<u>-</u> -	13148	9921	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	<u>222.65</u> -	<u>-</u> -	13653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	<u>277.65</u> -	<u>-</u> -	7094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	<u>370.88</u> -	<u>-</u> -	9476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	<u>390.98</u> -	<u>-</u> -	15983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	5119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP15-104-2	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>29.62</u> 29,62	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>0.1968</u> -	<u>0.39</u> -
47	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>293.65</u> 293,65	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -
48	C1630-1821	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6702.52</u> -	<u>-</u> -	6703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1630-113-KP-1	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>811.98</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-153	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	<u>1193.43</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>293.87</u> 293,87	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>2.0520</u> -	<u>2.05</u> -
52	C1630-734	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>1012.70</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1630-734	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74.06</u> 74,06	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>0.4920</u> -	<u>0.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	<u>322.74</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 2	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>16385.88</u> 16385,88	<u>-</u> -	4588	4588	<u>-</u> -	<u>110.4840</u> -	<u>30.94</u> -
58	& C1630-24-1 варіант 1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	<u>672.85</u> -	<u>-</u> -	9420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	<u>300.62</u> -	<u>-</u> -	4209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>76.2720</u> -	<u>0.15</u> -
61	C113-1 варіант 4	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>124.53</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>0.71</u> -
63	& C113-3-2	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					157523	33032	<u>-</u> -		<u>226.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					157523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124491				
		всього заробітна плата, грн.					33032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5264				
		Всього будівельні роботи, грн.					173579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					173579				
		Розділ 4. Система К1 (30 квартири)									
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>12083.73</u>	<u>11.03</u>	14500	14487	<u>13</u>	<u>78,9840</u>	<u>94.78</u>
		Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat			12072,70	10,18			12	0,0666	0,08
67	& C1530-TP-KH-50-11-50 варіант 3	Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat	м	120	<u>97.67</u>	<u>-</u>	11720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
68	& C1530-P3-ФЧ-4 варіант 1	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	<u>29.46</u>	<u>-</u>	2651	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
69	& C1530-P3-ФЧ-5 варіант 1	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	<u>20.49</u>	<u>-</u>	3074	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
70	& C1530-P3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u>	<u>-</u>	4782	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11610.16</u>	<u>19.85</u>	5805	5795	<u>10</u>	<u>75,8280</u>	<u>37.91</u>
		Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat			11590,31	18,32			9	0,1199	0,06
72	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	50	<u>244.61</u>	<u>-</u>	12231	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
73	C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	30	<u>83.50</u>	<u>-</u>	2505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	& C1530-P3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u>	<u>-</u>	1838	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
75	& C1530-P3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	<u>83.14</u>	<u>-</u>	2494	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	<u>35541.79</u>	<u>-</u>	106625	19637	<u>-</u>	<u>44.1360</u>	<u>132.41</u>
		Вмивальник керамічний President 50 см			6545,81	-			-	-	-
77	& C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	<u>1373.13</u>	<u>-</u>	41194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
78	C113-1989 варіант 1	Кріплення для умивальника	шт	30	<u>70.30</u>	<u>-</u>	2109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
79	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>15123.42</u>	<u>-</u>	45370	22105	<u>-</u>	<u>50.2440</u>	<u>150.73</u>
		Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою			7368,28	-			-	-	-
80	& C130-904-1-3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	<u>3716.55</u>	<u>-</u>	111497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
81	C113-1989 варіант 3	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	<u>78.30</u>	<u>-</u>	2349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	3	<u>42821,48</u>	<u>373,45</u>	128464	18742	<u>1120</u>	<u>44,1360</u>	<u>132,41</u>
					6247,45	138,35			415	0,7733	2,32
83	& C111-900-1-3XB варіант 2	Ванна сталева 120x70 Smavit	шт	18	<u>5581,27</u>	<u>-</u>	100463	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
84	& C111-900-1-3XB варіант 3	Ванна сталева 110x70 Smavit	шт	12	<u>5581,27</u>	<u>-</u>	66975	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
85	C113-1989 варіант 2	Ніжки до ванни ПБХ Smavit	шт	30	<u>581,25</u>	<u>-</u>	17438	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
86	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3	<u>17951,29</u>	<u>-</u>	53854	15708	<u>-</u>	<u>35,3040</u>	<u>105,91</u>
					5235,94	-			-	-	-
87	& C130-875-4 варіант 1	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	<u>2639,31</u>	<u>-</u>	79179	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
88	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>135,26</u>	<u>-</u>	4058	4058	<u>-</u>	<u>0,9120</u>	<u>27,36</u>
					135,26	-			-	-	-
89	& C130-875-5 варіант 1	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	<u>398,52</u>	<u>-</u>	11956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					833131	100532	<u>1143</u>		<u>681,51</u>
									436		2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					833131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731456				
		всього заробітна плата, грн.					100968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16505				
		Всього будівельні роботи, грн.					882987				

		Всього по розділу 4					882987				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
90	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,8	<u>11610,16</u>	<u>19,85</u>	9288	9272	<u>16</u>	<u>75,8280</u>	<u>60,66</u>
					11590,31	18,32			15	0,1199	0,1
91	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПБХ 110x3,2 мм Firat	м	80	<u>244,61</u>	<u>-</u>	19569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	<u>454.29</u> -	<u>-</u> -	12720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1484 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	<u>185.04</u> -	<u>-</u> -	2776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1530-РЗ-11 варіант 1	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	<u>57.55</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.40</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	4	<u>157.56</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	5	<u>125.93</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	35	<u>83.50</u> -	<u>-</u> -	2923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	1805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>83.14</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24713.89</u> 23193,10	<u>70.56</u> 65,15	7414	6958	<u>21</u> 20	<u>160.0849</u> 0,4262	<u>48.03</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					61525	16230	<u>37</u> 35		<u>108.69</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					61525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45258				
		всього заробітна плата, грн.					16265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					69654				

		Всього по розділу 5					69654				
102	KP15-18-2	Розділ 6. Система К1 (підвал) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>11610.16</u> 11590,31	<u>19.85</u> 18,32	19737	19704	<u>33</u> 31	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>128.91</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	170	<u>244,61</u>	-	41584	-	-	-	-
104	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	<u>114,19</u>	-	8336	-	-	-	-
105	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	13	<u>125,93</u>	-	1637	-	-	-	-
106	C113-1472 варіант 1	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125х110 мм	шт	3	<u>134,13</u>	-	402	-	-	-	-
107	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	20	<u>157,56</u>	-	3151	-	-	-	-
108	& C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	<u>83,14</u>	-	9977	-	-	-	-
109	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	<u>9027,52</u>	-	15347	11244	-	<u>47,2800</u>	<u>80,38</u>
110	& C111- 1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308,49</u>	-	53597	-	-	-	-
111	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	<u>1278,41</u>	-	3835	2241	-	<u>5,3400</u>	<u>16,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					157603	33189	<u>33</u> 31		<u>225,31</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					157603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124381				
		всього заробітна плата, грн.					33220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5203				
		Всього будівельні роботи, грн.					173605				

		Всього по розділу 6					173605				
		Разом прямі витрати по кошторису					1629466	327499	<u>1452</u> 572		<u>2232,13</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1629466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1300515				
		всього заробітна плата, грн.					328071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160232 229,8 52819 1789698				

		Всього по кошторису					1789698				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2465,29 380890				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

683,685 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

110,819 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>17695,97</u>	<u>1382,73</u>	7078	6525	<u>553</u>	<u>126.4200</u>	<u>50.57</u>
					16313,24	791,59			317	5,0249	2,01
2	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>3844,11</u>	<u>-</u>	5382	5382	<u>-</u>	<u>26.2128</u>	<u>36.7</u>
					3844,11	-			-	-	-
3	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3993,89</u>	<u>109,66</u>	5591	5438	<u>153</u>	<u>26.4864</u>	<u>37.08</u>
					3884,23	50,73			71	0,2915	0,41
4	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>4460,52</u>	<u>-</u>	1071	1071	<u>-</u>	<u>33.0924</u>	<u>7.94</u>
					4460,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	& C1530-ТГ-20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	<u>21.20</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>10286.70</u> 10221,51	<u>-</u> -	23659	23509	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& C113-1673-ТР-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	19571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>10734.56</u> 10667,65	<u>-</u> -	27910	27736	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& C113-1673-ТР-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	<u>115.69</u> -	<u>-</u> -	30079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-КЛ-ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	<u>14.87</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	<u>42.99</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1530-КЛ-ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1530-КЛ-ППР-10 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	<u>90.81</u> -	<u>-</u> -	5449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1530-КЛ-ППР-11 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	<u>79.48</u> -	<u>-</u> -	9538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1530-КЛ-ППР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	<u>34.69</u> -	<u>-</u> -	8326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1530-КЛ-ППР-13 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	<u>33.15</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>6614.00</u> 6614,00	<u>-</u> -	3175	3175	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>22.69</u> -
19	& C111-24-350-3 варіант 2	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	<u>40.51</u> -	<u>-</u> -	1987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,66	<u>19617.28</u> 18473,83	<u>-</u> -	12947	12193	<u>-</u> -	<u>133.7520</u> -	<u>88.28</u> -
21	& C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	<u>3952.10</u> -	<u>-</u> -	118563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	<u>5362.84</u> -	<u>-</u> -	107257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	<u>6595.35</u> -	<u>-</u> -	65954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	<u>821.36</u> -	<u>-</u> -	49282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-РПС-7 варіант 1	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	<u>704.32</u> -	<u>-</u> -	42259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	<u>-</u> -	7354	7354	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
27	& C130-РПС-4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	<u>475.35</u> -	<u>-</u> -	14261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	<u>608.23</u> -	<u>-</u> -	54741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	2464	2312	<u>7</u> 7	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>15.96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					636492	94695	<u>713</u> 395		<u>650.44</u> 2,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					636492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					541084 95090 47193 68,44 15729 683685				

		Всього по розділу 1					683685				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					636492 636492 541084 95090 47193 68,44 15729 683685	94695	<u>713</u> 395		<u>650,44</u> 2,46

		Всього по кошторису					683685				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					721,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110819				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3329,520 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,26875 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

520,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопостачання									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>3824,94</u> 3730,03	<u>94,91</u> 45,53	7650	7460	<u>190</u> 91	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48,81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,59	<u>5060,04</u> 4925,93	<u>134,11</u> 64,88	2985	2906	<u>79</u> 38	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>19,01</u> 0,22
3	КР15-85-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>14819,12</u> 14819,12	<u>-</u> -	741	741	<u>-</u> -	<u>98.4528</u> -	<u>4,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-85-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,9	<u>11302,37</u> 11302,37	<u>-</u> -	10172	10172	<u>-</u> -	<u>75,0888</u> -	<u>67,58</u> -
5	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>4435,06</u> 4435,06	<u>-</u> -	1109	1109	<u>-</u> -	<u>29,9040</u> -	<u>7,48</u> -
6	КР15-2-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм	100шт	0,01	<u>14085,68</u> 14085,68	<u>-</u> -	141	141	<u>-</u> -	<u>107,2296</u> -	<u>1,07</u> -
7	КР15-22-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	<u>3523,85</u> 3523,85	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>23,7600</u> -	<u>5,7</u> -
8	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>137,90</u> 137,90	<u>-</u> -	12411	12411	<u>-</u> -	<u>0,8640</u> -	<u>77,76</u> -
9	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>16310,18</u> 16310,18	<u>-</u> -	3262	3262	<u>-</u> -	<u>124,1640</u> -	<u>24,83</u> -
10	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 80 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,55	<u>28387,42</u> 24697,62	<u>3073,80</u> 1046,98	15613	13584	<u>1691</u> 576	<u>164,0820</u> 7,2088	<u>90,25</u> 3,96
11	& С113-127- 13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	55	<u>411,34</u> -	<u>-</u> -	22624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-9-13 Н2,Н3,Н5=1, 15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 65 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	1,7	<u>25774,18</u> 22313,02	<u>3037,66</u> 1039,63	43816	37932	<u>5164</u> 1767	<u>148,2396</u> 7,1592	<u>252,01</u> 12,17
13	& С113-127- 10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u> -	<u>-</u> -	58166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>26408,35</u> 24698,53	<u>1093,82</u> 353,59	29049	27168	<u>1203</u> 389	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>180,5</u> 2,31
15	& С1-ПР1- 193 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	<u>504,93</u> -	<u>-</u> -	55542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	<u>111,38</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	<u>255,71</u> -	<u>-</u> -	2046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1-ПР11-28 варіант 1	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	<u>39.78</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-31-1 H1=0,4	Забивання сальників діаметром 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів H1=0,4	шт	48	<u>282.23</u> 227,63	<u>-</u> -	13547	10926	<u>-</u> -	<u>1.6272</u> -	<u>78.11</u> -
20	KB16-9-12 H2,H3,H5=1, 15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 50 мм (футляри) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	0,44	<u>22185.20</u> 18837,91	<u>2925.62</u> 1016,84	9761	8289	<u>1287</u> 447	<u>125.1522</u> 7,0052	<u>55.07</u> 3,08
21	& C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	<u>251.59</u> -	<u>-</u> -	11070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2,2	<u>8907.30</u> 8859,19	<u>-</u> -	19596	19490	<u>-</u> -	<u>57.9600</u> -	<u>127.51</u> -
23	& C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	42522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u> -	<u>-</u> -	81171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1-ПР1-118 варіант 1	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	<u>80.07</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-108-1	Установлення сталених заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	<u>387.98</u> 387,98	<u>-</u> -	3104	3104	<u>-</u> -	<u>2.6160</u> -	<u>20.93</u> -
27	& C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	2	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-ПР1-134 варіант 1	Заглушка сталевая 32	шт	6	<u>23.91</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>528.25</u> 463,32	<u>14.14</u> 2,88	528	463	<u>14</u> 3	<u>2.9880</u> 0,0194	<u>2.99</u> 0,02
30	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>11722.73</u> 11390,21	<u>64.60</u> 13,14	28135	27337	<u>155</u> 32	<u>76.8000</u> 0,0888	<u>184.32</u> 0,21
33	& С113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> -	<u>-</u> -	23433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21669.53</u> 21000,70	<u>157.14</u> 31,97	2167	2100	<u>16</u> 3	<u>141.6000</u> 0,2160	<u>14.16</u> 0,02
35	& С113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>141222.63</u> 83387,19	<u>49585.44</u> 1054,86	10521	6212	<u>3694</u> 79	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
37	& С113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.66</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	<u>142608.74</u> 83387,19	<u>50971.55</u> 1651,34	1626	951	<u>581</u> 19	<u>488.2440</u> 11,1397	<u>5.57</u> 0,13
46	& С1-ПР1-94	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	<u>307.73</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1-ПР1-125 варіант 1	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	<u>793.58</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1т	0,13	<u>26682.49</u> 26492,52	<u>-</u> -	3469	3444	<u>-</u> -	<u>191.8080</u> -	<u>24.94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	<u>34.65</u>	-	4678	-	-	-	-
50	& C113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.50</u>	-	850	-	-	-	-
51	& C113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.50</u>	-	6375	-	-	-	-
52	& C113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u>	-	1456	-	-	-	-
53	& C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u>	-	5209	-	-	-	-
54	& C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозп'язний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.65</u>	-	639	-	-	-	-
55	KP15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>11508.81</u> 9325,07	<u>2103.06</u> 809,64	3453	2798	<u>631</u> 243	<u>61.0080</u> 5,4629	<u>18.3</u> 1,64
56	& C1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	30	<u>119.88</u>	-	3596	-	-	-	-
57	& C1-ПР1-133 варіант 1	Заглушка сталеві 25	шт	6	<u>12.36</u>	-	74	-	-	-	-
58	& C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	<u>12.91</u>	-	310	-	-	-	-
59	KP15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>11288.26</u> 9719,43	<u>1481.13</u> 577,70	3386	2916	<u>444</u> 173	<u>63.5880</u> 3,8621	<u>19.08</u> 1,16
60	& C1-ПР1-206 варіант 1	Труба сталеві водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	<u>63.68</u>	-	1910	-	-	-	-
61	& C1-ПР11-20 варіант 1	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	<u>10.40</u>	-	312	-	-	-	-
62	KP15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	7,05	<u>11860.05</u> 11449,72	-	83613	80721	-	<u>65.9280</u>	<u>464.79</u>
63	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,9	<u>8809.61</u> 8809,61	-	7929	7929	-	<u>59.4000</u>	<u>53.46</u>
64	& C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	<u>195.47</u>	-	5864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	30	<u>6.18</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
66	& C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	<u>272.90</u> -	- -	8187	-	- -	- -	- -
67	& C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	60	<u>6.47</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
68	& C1-ПР1-174 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	<u>14.43</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
69	& C1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталевая DN20 мм	шт	30	<u>12.45</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
70	& C1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	<u>8.30</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
71	& C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	<u>278.58</u> -	- -	8357	-	- -	- -	- -
72	& C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	30	<u>6.47</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
73	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,2	<u>9513.50</u> 9444,30	- -	20930	20777	- -	<u>61,7880</u> -	<u>135,93</u> -
74	& C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	220	<u>146.42</u> -	- -	32212	-	- -	- -	- -
75	& C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	<u>50.91</u> -	- -	7637	-	- -	- -	- -
76	& C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>38.57</u> -	- -	5786	-	- -	- -	- -
77	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,056	<u>1082.07</u> 1082,07	- -	1143	1143	- -	<u>6.5964</u> -	<u>6.97</u> -
78	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u> -	- -	12603	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,056	<u>808.39</u> 808,39	<u>-</u> -	854	854	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>5.28</u> -
80	C1113-246 варіант 3	Емаль Композит антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	<u>312354.82</u> -	<u>-</u> -	72541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	<u>510.59</u> 504,42	<u>2.08</u> 0,47	15318	15133	<u>62</u> 14	<u>3.8400</u> 0,0036	<u>115.2</u> 0,11
82	& C101-350- 438 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	<u>303.61</u> -	<u>-</u> -	9108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-162-1	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	30	<u>569.34</u> 565,02	<u>-</u> -	17080	16951	<u>-</u> -	<u>3.5400</u> -	<u>106.2</u> -
84	C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	<u>1604.46</u> -	<u>-</u> -	48134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C130- 471Д1 варіант 1	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	<u>124.98</u> -	<u>-</u> -	3749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>367.63</u> 367,63	<u>-</u> -	11029	11029	<u>-</u> -	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
87	& C101-350- 439 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	<u>296.21</u> -	<u>-</u> -	8886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C130-533 варіант 1	Плита газова ДАНАТІ 2000-02S	шт	30	<u>11540.46</u> -	<u>-</u> -	346214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>59312.73</u> 38615,39	<u>20697.34</u> 19610,32	17794	11585	<u>6209</u> 5883	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06
90	КБ46-26-30 Н1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм Н1=15	100шт	0,3	<u>13159.60</u> 8549,74	<u>4609.86</u> 4367,75	3948	2565	<u>1383</u> 1310	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u>	-	6277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP16-24-1	Установлення гільзи під кеоксиальний	10шт	3	<u>5109.85</u>	-	15330	15330	-	<u>33.9480</u>	<u>101.84</u>
	застосов.	димохід діаметром 120 мм			5109,85	-			-	-	-
93	& 2415-1430-1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u>	-	56404	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
94	& 2415-1430-1	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u>	-	7883	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	KP15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	<u>2582.25</u>	-	77468	38416	-	<u>9.3840</u>	<u>281.52</u>
					1280,54	-			-	-	-
96	C130-433	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64	шт	30	<u>51479.35</u>	-	1544381	-	-	-	-
	варіант 1	м3/год			-	-			-	-	-
97	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,	1т	0,11658	<u>39351.58</u>	<u>3050.70</u>	4588	4102	<u>356</u>	<u>242.8800</u>	<u>28.31</u>
	N2=1,15	гальмових конструкцій та ін.			35188,45	919,15			107	5,5531	0,65
	N5=1,15										
98	& C1-ПР5-7	Арматура 16	кг	116,58	<u>43.20</u>	-	5036	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води	фільтр	30	<u>245.14</u>	-	7354	7354	-	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
		діаметром 20 мм			245,14	-			-	-	-
100	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u>	-	11870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u>	-	59331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3113626	439651	<u>23159</u>		<u>2886.34</u>
									11174		78,17
		Разом будівельні роботи, грн.					3113626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2650816				
		всього заробітна плата, грн.					450825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69919				
		Всього будівельні роботи, грн.					3329520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3329520				
		Разом прямі витрати по кошторису					3113626	439651	<u>23159</u>		<u>2886.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3113626		11174		78,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2650816				
		всього заробітна плата, грн.					450825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69919				
		Всього будівельні роботи, грн.					3329520				

		Всього по кошторису					3329520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3268,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					520744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1400.00	-	42000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					42000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					42000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					42524				

		Всього по кошторису					42524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж сонячних панелей

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1027,003 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79316 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-6	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	159.33	71.06	1593	883	710	0.6720	6.72
					88,27	1,51			15	0,0102	0,1
2	КМ10-669-7	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	2708.66	145.86	27087	25628	1459	17.2800	172.8
					2562,80	3,87			39	0,0269	0,27
3	КМ10-385-7	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	2148.71	-	2149	2149	-	15.3600	15.36
					2148,71	-			-	-	-
4	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	639.25	23.80	1279	1231	48	4.2480	8.5
					615,45	20,71			41	0,1356	0,27
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	5	12057.07	99.23	60285	59789	496	81.5400	407.7
					11957,84	91,62			458	0,5994	3
6	КМ8-125-13	Блок лужних акумуляторів	блок	14	1160.40	86.04	16246	15041	1205	7.6800	107.52
					1074,36	41,62			583	0,2873	4,02
7	& С1-3-1-ЗЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073.08	-	40731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488.00</u> -	<u>-</u> -	24880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.90</u> -	<u>-</u> -	41815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150.05</u> -	<u>-</u> -	28300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.20</u> -	<u>-</u> -	617753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	<u>6257.70</u> -	<u>-</u> -	31289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u> -	<u>-</u> -	11444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465.81</u> -	<u>-</u> -	10466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958.91</u> -	<u>-</u> -	14959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C12-63-136-1 варіант 3	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>47789.45</u> -	<u>-</u> -	47789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					978065	104721	<u>3918</u> 1136		<u>718.6</u> 7,66
		Разом будівельні роботи, грн.					978065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					869426				
		всього заробітна плата, грн.					105857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15376				
		Всього будівельні роботи, грн.					1027003				

		Всього по кошторису					1027003				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					793,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121233				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1000,393 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,7228 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

241,602 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,11	<u>38736,54</u>	-	4261	4261	-	<u>323.8300</u>	<u>35,62</u>
					38736,54	-			-	-	-
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,98	<u>14609,99</u>	<u>1674,14</u>	28928	25613	<u>3315</u>	<u>108.1412</u>	<u>214,12</u>
					12935,85	650,21			1287	4,1340	8,19
3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,728	<u>38153,28</u>	-	27776	27776	-	<u>318.9540</u>	<u>232,2</u>
					38153,28	-			-	-	-
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,728	<u>23279,97</u>	-	16948	16948	-	<u>194.6160</u>	<u>141,68</u>
					23279,97	-			-	-	-
5	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	<u>182,15</u>	<u>182,15</u>	20554	-	<u>20554</u>	-	-
					-	36,74			4146	0,2240	25,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,222992	<u>4091.65</u> 419,70	<u>3671.95</u> 1426,14	912	94	<u>818</u> 318	<u>3.5086</u> 9,0672	<u>0.78</u> 2,02
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,5568	<u>206.68</u> 206,68	<u>-</u> -	1975	1975	<u>-</u> -	<u>1.7278</u> -	<u>16.51</u> -
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	10657	-	<u>10657</u> 2148	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,09
Разом прямі витрати по розділу 1							112011	76667	<u>35344</u> 7899		<u>640.91</u> 48,58
Разом будівельні роботи, грн.							112011				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							84566				
Загальновиробничі витрати, грн.							48334				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19014				
Всього будівельні роботи, грн.							160345				

Всього по розділу 1							160345				
Розділ 2. Влаштування проїздів, тротуарів											
9	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	100 м2	0,6475	<u>7551.71</u> 7551,71	<u>-</u> -	4890	4890	<u>-</u> -	<u>51.4948</u> -	<u>33.34</u> -
10	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	<u>94.90</u> -	<u>-</u> -	18434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	1000м2	0,27275	<u>6465.10</u> 6465,10	<u>-</u> -	1763	1763	<u>-</u> -	<u>53.0143</u> -	<u>14.46</u> -
H2=1,15 H5=1,15											
12	C111-1720 варіант 2	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	<u>78.60</u> -	<u>-</u> -	22465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP2-12-1	Улаштування основи з піску	100 м3	0,416	<u>159847.67</u> 70463,21	<u>3546.78</u> 1529,55	66497	29313	<u>1475</u> 636	<u>536.4130</u> 9,4526	<u>223.15</u> 3,93
14	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 6 см	1м2	208	<u>502.38</u> 155,74	<u>-</u> -	104495	32394	<u>-</u> -	<u>1.1554</u> -	<u>240.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	<u>5298,80</u>	-	158704	-	-	-	-
16	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	185	<u>419,14</u>	-	77541	33402	-	<u>1.3992</u>	<u>258,85</u>
17	K589921-A003 варіант 1	Поребрик бетонний 80x1000x200 мм	шт	185	<u>280,21</u>	-	51839	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					506628	101762	<u>1475</u> 636		<u>770,12</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					506628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403391				
		всього заробітна плата, грн.					102398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21390				
		Всього будівельні роботи, грн.					562705				

		Всього по розділу 2					562705				
		Розділ 3. Дитячі ігрові комплекси									
18	KP1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	1,6	<u>402,13</u>	-	643	643	-	<u>3,2648</u>	<u>5,22</u>
					402,13	-			-	-	-
19	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0058	<u>595908,90</u>	<u>62282,78</u>	3456	540	<u>361</u>	<u>715,8604</u>	<u>4,15</u>
					93162,07	21941,43			127	115,1640	0,67
20	C111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	<u>30853,43</u>	-	1784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	1,14	<u>13441,60</u>	<u>4290,12</u>	15323	9643	<u>4891</u>	<u>50,8800</u>	<u>58</u>
					8458,80	1075,30			1226	5,6832	6,48
22	K536161-1800 варіант 1	Гойдалка-балансир	шт	1	<u>17256,38</u>	-	17256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	K536161-1500 варіант 1	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	<u>59059,90</u>	-	59060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	K536161-1500 варіант 2	Гойдалка "Місто"	шт	1	<u>47278,90</u>	-	47279	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K536161-600 варіант 1	Ігровий комплекс "Вежа головоломок"	шт	1	<u>126610.34</u>	<u>-</u>	126610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					271411	10826	<u>5252</u>		<u>67.37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					271411		1353		7,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255333				
		всього заробітна плата, грн.					12179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2055				
		Всього будівельні роботи, грн.					277343				

		Всього по розділу 3					277343				
		Разом прямі витрати по кошторису					890050	189255	<u>42071</u>		<u>1478.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					890050		9888		59,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					658724				
		всього заробітна плата, грн.					199143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110343				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42459				
		Всього будівельні роботи, грн.					1000393				

		Всього по кошторису					1000393				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1722,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					241602				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Кошторисна вартість об'єкта	26639,749 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,07959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7163,058 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	18358,151	-	18358,151	35,12650	5628,106	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	915,456	-	915,456	1,25882	190,652	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	340,219	-	340,219	1,10545	160,764	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	109,467	-	109,467	0,34028	49,85	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	44,026	44,026	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1789,698	-	1789,698	2,46529	380,89	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	683,685	-	683,685	0,72134	110,819	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	3329,52	-	3329,52	3,26875	520,744	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	42,524	42,524	-	-	-
10	02-01-010	на монтаж сонячних панелей	1027,003	-	1027,003	0,79316	121,233	-
--								
-		Всього:	26553,199	86,55	26639,749	45,07959	7163,058	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	1000,393 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,72280 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	241,602 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 жовтня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій	1000,393	-	1000,393	1,72280	241,602	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1000,393	-	1000,393	1,72280	241,602	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]