

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок


Кошторисна вартість об'єкта 11703,114 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 17,27526 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2180,394 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)	263,204	-	263,204	0,53372	66,625	-
2	02-01-02	на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	4574,262	-	4574,262	10,50404	1298,851	-
3	02-01-03	на загальнобудівельні роботи підземного переходу (залишкові роботи)	129,691	-	129,691	0,34741	42,906	-
4	02-01-04	на загальнобудівельні роботи підземного переходу (додаткові роботи)	1100,651	-	1100,651	1,90932	237,177	-
5	02-01-05	на вентиляція та кондиціонування (залишкові роботи)	99,512	-	99,512	0,17123	21,144	-
6	02-01-06	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляція (залишкові роботи)	57,095	-	57,095	0,10163	45,786	-
7	02-01-07	на опалення (залишкові роботи)	80,958	-	80,958	0,16961	21,544	-
8	02-01-08	на опалення (додаткові роботи)	208,049	-	208,049	0,32059	39,002	-
9	02-01-09	на водопровід та каналізація (залишкові роботи)	92,917	-	92,917	0,12601	15,86	-
10	02-01-010	на електромонтажні роботи (залишкові роботи)	108,139	-	108,139	0,24401	27,919	-
11	02-01-011	на електромонтажні роботи (додаткові роботи)	462,429	911,611	1374,04	1,04705	128,598	-
12	02-01-012	на монтаж ліфта та підйомників (додаткові роботи)	137,48	638,943	776,423	0,83698	102,243	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання ліфта (додаткові роботи)	-	1654,518	1654,518	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи ліфта (додаткові роботи)	33,84	-	33,84	0,17175	26,576	-
15	02-01-015	на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуації, система передавання тривожних сповіщень (додаткові роботи)	190,269	-	190,269	0,59334	81,507	-
16	02-01-016	на слаботочні мережі (відеонагляд, інтернет)	4,297	-	4,297	0,01610	2,033	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на придбання устаткування мебел та інвентар (залишкові)	6,035	870,443	876,478	-	-	-
18	02-01-018	на блискавкозахист (додаткові роботи)	78,771	-	78,771	0,18247	22,623	-
--								
-		Всього:	7627,599	4075,515	11703,114	17,27526	2180,394	-
--								
-		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,52	-	-	-


Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)	<u>0.45728</u> 53,017	<u>-</u> -	<u>0.01938</u> 2,955	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47666</u> 55,972	<u>0.05706</u> 10,653	<u>0.53372</u> 66,625
02-01-02	загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)	<u>9.14812</u> 1059,106	<u>-</u> -	<u>0.21763</u> 28,144	<u>0.01732</u> 2,308	<u>-</u> -	<u>9.38307</u> 1089,558	<u>1.12097</u> 209,293	<u>10.50404</u> 1298,851
02-01-03	загальнобудівельні роботи підземного переходу (залишкові роботи)	<u>0.30925</u> 35,838	<u>-</u> -	<u>0.00095</u> 0,117	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31020</u> 35,955	<u>0.03721</u> 6,951	<u>0.34741</u> 42,906
02-01-04	загальнобудівельні роботи підземного переходу (додаткові роботи)	<u>1.66059</u> 193,954	<u>-</u> -	<u>0.04841</u> 5,889	<u>0.00134</u> 0,178	<u>-</u> -	<u>1.71034</u> 200,021	<u>0.19898</u> 37,156	<u>1.90932</u> 237,177
02-01-05	вентиляція та кондиціонування (залишкові роботи)	<u>0.13261</u> 15,418	<u>0.01722</u> 1,993	<u>0.00574</u> 0,805	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15557</u> 18,216	<u>0.01566</u> 2,928	<u>0.17123</u> 21,144
02-01-06	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляція (залишкові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09350</u> 44,302	<u>0.09350</u> 44,302	<u>0.00813</u> 1,484	<u>0.10163</u> 45,786
02-01-07	опалення (залишкові роботи)	<u>0.12259</u> 14,791	<u>0.02720</u> 3,277	<u>0.00393</u> 0,506	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15372</u> 18,574	<u>0.01589</u> 2,97	<u>0.16961</u> 21,544
02-01-08	опалення (додаткові роботи)	<u>0.28552</u> 32,692	<u>-</u> -	<u>0.00342</u> 0,414	<u>0.00025</u> 0,033	<u>-</u> -	<u>0.28919</u> 33,139	<u>0.03140</u> 5,863	<u>0.32059</u> 39,002
02-01-09	водопровід та каналізація (залишкові роботи)	<u>0.11285</u> 13,448	<u>-</u> -	<u>0.00118</u> 0,177	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11403</u> 13,625	<u>0.01198</u> 2,235	<u>0.12601</u> 15,86
02-01-10	електромонтажні роботи (залишкові роботи)	<u>0.14596</u> 14,744	<u>0.06335</u> 7,122	<u>0.00444</u> 0,579	<u>-</u> -	<u>0.00600</u> 0,948	<u>0.21975</u> 23,393	<u>0.02426</u> 4,526	<u>0.24401</u> 27,919
02-01-11	електромонтажні роботи (додаткові роботи)	<u>0.06821</u> 8	<u>0.84628</u> 98,125	<u>0.03840</u> 4,892	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.95289</u> 111,017	<u>0.09416</u> 17,581	<u>1.04705</u> 128,598
02-01-12	монтаж ліфта та підйомників (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.77308</u> 90,481	<u>0.00262</u> 0,32	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.77570</u> 90,801	<u>0.06128</u> 11,442	<u>0.83698</u> 102,243

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання ліфта (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	пусконаладжувальні роботи ліфта (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15800</u> 24,069	<u>0.15800</u> 24,069	<u>0.01375</u> 2,507	<u>0.17175</u> 26,576
02-01-015	система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуації, система передавання тривожних сповіщень (додаткові роботи)	<u>-</u> -	<u>0.31659</u> 36,278	<u>0.02210</u> 2,842	<u>-</u> -	<u>0.20612</u> 33,327	<u>0.54481</u> 72,447	<u>0.04853</u> 9,06	<u>0.59334</u> 81,507
02-01-016	слаботочні мережі (відеонагляд, інтернет)	<u>-</u> -	<u>0.01453</u> 1,742	<u>0.00006</u> 0,008	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01459</u> 1,75	<u>0.00151</u> 0,283	<u>0.01610</u> 2,033
02-01-017	придбання устаткування мебель та інвентарь (залишкові)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-018	блискавкозахист (додаткові роботи)	<u>0.04269</u> 4,149	<u>0.08644</u> 9,799	<u>0.00717</u> 0,928	<u>-</u> -	<u>0.03000</u> 4,738	<u>0.16630</u> 19,614	<u>0.01617</u> 3,009	<u>0.18247</u> 22,623
-	Разом :	<u>12.48567</u> 1445,157	<u>2.14469</u> 248,817	<u>0.37543</u> 48,576	<u>0.01891</u> 2,519	<u>0.49362</u> 107,384	<u>15.51832</u> 1852,453	<u>1.75694</u> 327,941	<u>17.27526</u> 2180,394

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул.
Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 128,180 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,486 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01_K	на зовнішні мережі водопостачання (додаткові роботи)	35,714	-	35,714	0,07745	9,644	-
2	06-01-02_K	на зовнішні мережі каналізації (додаткові роботи)	92,466	-	92,466	0,21004	27,842	-
-	-	Всього:	128,18	-	128,18	0,28749	37,486	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01_K	зовнішні мережі водопостачання (додаткові роботи)	<u>0.05538</u> 6,383	<u>-</u> -	<u>0.01374</u> 1,752	<u>0.00087</u> 0,116	<u>-</u> -	<u>0.06999</u> 8,251	<u>0.00746</u> 1,393	<u>0.07745</u> 9,644
06-01-02_K	зовнішні мережі каналізації (додаткові роботи)	<u>0.10949</u> 13,521	<u>-</u> -	<u>0.07805</u> 10,12	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18754</u> 23,641	<u>0.02250</u> 4,201	<u>0.21004</u> 27,842
-	Разом :	<u>0.16487</u> 19,904	<u>-</u> -	<u>0.09179</u> 11,872	<u>0.00087</u> 0,116	<u>-</u> -	<u>0.25753</u> 31,892	<u>0.02996</u> 5,594	<u>0.28749</u> 37,486

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул.
Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта	405,445 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,443 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)	405,445	-	405,445	0,44718	54,443	-
--								
-		Всього:	405,445	-	405,445	0,44718	54,443	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)	<u>0.12376</u> 12,065	<u>0.18749</u> 22,562	<u>0.08789</u> 11,123	<u>0.00430</u> 0,573	<u>0.00150</u> 0,237	<u>0.40494</u> 46,56	<u>0.04224</u> 7,883	<u>0.44718</u> 54,443
-	Разом :	<u>0.12376</u> 12,065	<u>0.18749</u> 22,562	<u>0.08789</u> 11,123	<u>0.00430</u> 0,573	<u>0.00150</u> 0,237	<u>0.40494</u> 46,56	<u>0.04224</u> 7,883	<u>0.44718</u> 54,443

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	1179,235 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,72312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	314,662 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 вересня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на дороги та майданчики (залишкові роботи)	17,939	-	17,939	0,05711	6,488	-
2	07-02-02	на благоустрій території (додаткові роботи)	1161,296	-	1161,296	2,66601	308,174	-
-	-	Всього:	1179,235	-	1179,235	2,72312	314,662	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	дороги та майданчики (залишкові роботи)	<u>0.05099</u> 5,346	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05099</u> 5,346	<u>0.00612</u> 1,142	<u>0.05711</u> 6,488
07-02-02	благоустрій території (додаткові роботи)	<u>2.34430</u> 251,929	<u>0.01610</u> 1,807	<u>0.05939</u> 8,467	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.41979</u> 262,203	<u>0.24622</u> 45,971	<u>2.66601</u> 308,174
-	Разом :	<u>2.39529</u> 257,275	<u>0.01610</u> 1,807	<u>0.05939</u> 8,467	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.47078</u> 267,549	<u>0.25234</u> 47,113	<u>2.72312</u> 314,662

Склав



Перевірив



Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 263,204 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53372 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,625 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Вхід в підвал									
		МОНТАЖНІ роботи									
1	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,015	427447.16 17668,44	3654.27 1656,40	6412	265	55 25	173.3050 12,2637	2.6 0,18
2	КР2-14-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,135	864002.17 169277,27	71299.73 20487,47	116640	22852	9625 2766	1545.7700 132,8134	208.68 17,93
3	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5701	35103.34 -	- -	20012	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,132	<u>35103.34</u> -	- -	4634	-	- -	- -	- -
5	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, ЗД-1	1 т	0,0325	<u>26539.44</u> 26250,84	<u>288.60</u> 95,24	863	853	<u>10</u> 3	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>7.51</u> 0,02
6	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0074	<u>35103.34</u> -	- -	260	-	- -	- -	- -
7	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0251	<u>42632.40</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -
8	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,36	<u>44379.71</u> 4589,48	- -	15977	1652	- -	<u>38.5250</u> -	<u>13.87</u> -
9	КР3-40-2	Улаштування деформаційних вертикальних швів	100 м	0,0744	<u>9945.25</u> 9945,25	- -	740	740	- -	<u>89.7100</u> -	<u>6.67</u> -
10	C188888-54 варіант 1	Екструдований пінополістерол товщ. 20 мм	м2	2,3415	<u>160.96</u> -	- -	377	-	- -	- -	- -
11	КР9-20-4	Установлення металевих поручня	100м	0,047	<u>10796.23</u> 8145,32	<u>489.56</u> 20,02	507	383	<u>23</u> 1	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>3.25</u> 0,01
12	C113-346 варіант 1	Труби сталеві 35х3 мм	м	4,747	<u>184.17</u> -	- -	874	-	- -	- -	- -
13	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0052	<u>42632.40</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
14	КР8-25-2	Установлення кріплень анкерних	100шт	0,16	<u>5995.68</u> 5934,35	- -	959	949	- -	<u>54.1900</u> -	<u>8.67</u> -
15	C111-1904 варіант 1	Кріпильні анкери М12 НАВІС	шт	16	<u>9.38</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
16	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,1288	<u>2641.78</u> 2500,11	<u>17.54</u> 16,02	340	322	<u>2</u> 2	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>2.94</u> 0,02
17	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям	т	0,02143	<u>131397.75</u> -	- -	2816	-	- -	- -	- -
18	КБ9-73-2	Виготовлення огороження ОГ-1, ОГ-2, ОГ- 3, ОГ-4	1т	0,1872	<u>33533.01</u> 23132,16	<u>8445.89</u> 636,62	6277	4330	<u>1581</u> 119	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>35.94</u> 0,9
19	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,1112	<u>10796.23</u> 8145,32	<u>489.56</u> 20,02	1201	906	<u>54</u> 2	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>7.7</u> 0,02
20	C1110-173 варіант 2	Гнутий профіль 50х3 мм	т	0,104367 6	<u>50410.51</u> -	- -	5261	-	- -	- -	- -
21	C111-1823 варіант 1	Гнутий профіль 20х2 мм	т	0,094064 4	<u>52332.53</u> -	- -	4923	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1112	<u>1901.87</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	211	81	<u>12</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.61</u> 0,01
23	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,11126	<u>6705.96</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	746	122	<u>18</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.93</u> 0,02
24	КБ9-75-2	ХВІРТКА підйомника Виготовлення м/к хвіртки	1м	0,03376	<u>30398.53</u> 20713,44	<u>7381.26</u> 540,78	1026	699	<u>249</u> 18	<u>176.0000</u> 4,0240	<u>5.94</u> 0,14
25	КБ7-25-9 Н2,3,5=1,15	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах	100шт	0,01	<u>17474.30</u> 12634,85	<u>2510.04</u> 622,33	175	126	<u>25</u> 6	<u>118.3925</u> 5,1667	<u>1.18</u> 0,05
26	С1110-173 варіант 3	Прокат квадратний 50х5 мм	т	0,001823	<u>50410.51</u> 2	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1823 варіант 3	Прокат квадратний 40х20х3 мм	т	0,033962	<u>52332.53</u> 4	<u>-</u> -	1777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР6-27-1	Установлення дверних наборів	100 шт	0,04	<u>8218.14</u> 8218,14	<u>-</u> -	329	329	<u>-</u> -	<u>61.6700</u> -	<u>2.47</u> -
29	С111-956 варіант 1	Петля точена з підшипником	шт	4	<u>122.54</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>1901.87</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	19	7	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.06</u> -
31	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0102	<u>6717.39</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	69	11	<u>2</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					195449	34627	<u>11657</u> 2945		<u>309.1</u> 19,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195449 149165 37572 20280 39,34 7346 215729				
		Всього по розділу 1					215729				
		Разом прямі витрати по підземній частині					195449	34627	<u>11657</u> 2945		<u>309.1</u> 19,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195449 149165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37572 20280 39,34 7346 215729				


		Всього по підземній частині					215729				
		Б. Надземна частина									
		Відділ 1. Різні роботи									
		Розділ 1. Прямок ПР-1 (7 шт.)									
		ДЕМОНТАЖНІ роботи прямиків									
		МОНТАЖНІ роботи прямиків									
32	КБ15-183-1 Н2,3,5=1,15	Штукатурення стін прямиків силікон- силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	100м2	0,0721	71873,52 35516,41	- -	5182	2561	- -	270,1689 -	19,48 -
33	КР7-10-1	Ремонт бетонної підлоги	100місць	0,0847	8079,36 6867,43	- -	684	582	- -	64,3500 -	5,45 -
34	КР11-10-1	Ремонт бетонних стін прямиків	100м2	0,42	36721,74 29931,14	- -	15423	12571	- -	234,2580 -	98,39 -
35	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,161	32486,33 4875,83	- -	5230	785	- -	46,9552 -	7,56 -
36	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі покриття прямиків	100 м2	0,161	7528,20 7389,73	31,31 28,61	1212	1190	5 5	67,4800 0,2550	10,86 0,04
37	С111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям	т	0,0644	131397,75 -	- -	8462	-	- -	- -	- -
38	КР20-38-1	Очищення існуючих металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,4	30,86 27,21	- -	475	419	- -	0,2800 -	4,31 -
39	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,154	1901,87 732,53	108,86 9,90	293	113	17 2	5,4970 0,0828	0,85 0,01
40	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,154	6717,39 1094,54	158,79 22,19	1034	169	24 3	8,3260 0,1849	1,28 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					37995	18390	46 10		148,18 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					37995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					19559 18400 9479 17,72 3307 47474 47474				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					37995 37995 19559 18400 9479 17,72 3307 47474 47474	18390	<u>46</u> 10		<u>148,18</u> 0,08
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по надземній частині					37995 37995 19559 18400 9479 17,72 3307 47474 47474	18390	<u>46</u> 10		<u>148,18</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					233444	53017	<u>11703</u>		<u>457,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					233444		2955		19,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168724				
		всього заробітна плата, грн.					55972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10653				
		Всього будівельні роботи, грн.					263204				


		Всього по кошторису					263204				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					533,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66625				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на загальнобудівельні роботи (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4574,262 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,50404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1298,851 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>А. Підземна частина</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР4-17-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевої обшивки	100 м2	0,147	3966.66	50.15	583	576	7	38.4160	5.65
					3916.51	44.38			7	0.3574	0.05
2	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	2,357	450.71	7.57	1062	1044	18	4.5600	10.75
					443.14	3.24			8	0.0250	0.06
3	КР11-54-1 к дем.=0,7	Демонтаж металевої сітки	100м2	0,421	10065.78	7.63	4238	4234	4	94.2480	39.68
					10058.15	6.75			3	0.0544	0.02
4	КР3-1-4	Розбирання каркасу із брусів	100 м2	0,421	10358.87	958.65	4361	3957	404	96.7300	40.72
					9400.22	365.42			154	2.7798	1.17
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,62	858.82	75.55	1391	1269	122	8.0600	13.06
					783.27	47.63			77	0.3771	0.61
		Разом прямі витрати по розділу 1					11635	11080	555		109.86
		Разом будівельні роботи, грн.					11635		249		1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					11329 6494 13,1 2449 18129 18129				
		Розділ 2. Стіни та перегородки підвалу == ПОСИЛЕННЯ == ----ПЕРЕМИЧКА ПМ-1 ----									
6	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>973.75</u> 946,61	<u>-</u> -	10	9	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
7	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,0203	<u>34812.62</u> 33110,99	<u>580.33</u> 79,97	707	672	<u>12</u> 2	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>5.64</u> 0,01
8	С111-1838 варіант 2	Швелери N20	т	0,0141	<u>43740.65</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0038	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 75x8 мм	т	0,0024	<u>37594.90</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ9-49-1 Н2,3,5=1,15	Ставлення шпильок з гайками й шайбами	100шт	0,01	<u>4322.47</u> 2488,26	<u>1818.66</u> 671,02	43	25	<u>18</u> 7	<u>21.8960</u> 5,6992	<u>0.22</u> 0,06
12	С111-1452 варіант 3	Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 16 мм	т	0,0008	<u>21781.03</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0635	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	121	47	<u>7</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.35</u> 0,01
14	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0635	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	426	70	<u>10</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.53</u> 0,01
15	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу -----ПЕРЕМИЧКА ПМ-2-----	100м2	0,0042	<u>31255.76</u> 19161,93	<u>258.51</u> 228,80	131	80	<u>1</u> 1	<u>166.6400</u> 1,8426	<u>0.7</u> 0,01
16	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,0096	<u>34812.62</u> 33110,99	<u>580.33</u> 79,97	334	318	<u>6</u> 1	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>2.67</u> 0,01
17	С111-1838 варіант 2	Швелери N20	т	0,003	<u>43740.65</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,001	<u>42632.40</u>	-	43	-	-	-	-
19	C111-1824 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 75x8 мм	т	0,002	<u>37594.90</u>	-	75	-	-	-	-
20	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x5 мм	т	0,0036	<u>37594.90</u>	-	135	-	-	-	-
21	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,012	<u>1902.13</u>	<u>108.86</u>	23	9	1	<u>5.4970</u>	<u>0.07</u>
22	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,012	<u>6706.46</u>	<u>158.79</u>	80	13	2	<u>8.3260</u>	<u>0.1</u>
23	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу ---ПЕРЕМИЧКА ПМ-3 ---	100м2	0,004	<u>31255.76</u>	<u>258.51</u>	125	77	1	<u>166.6400</u>	<u>0.67</u>
					19161,93	228,80			1	1,8426	0,01
24	КБ7-20-5 Н-2,3,5=1,15	Установлення опорних кутиків	1м	0,0316	<u>5034.93</u>	<u>1158.78</u>	159	78	37	<u>22.1835</u>	<u>0.7</u>
					2459,26	154,28			5	1,2817	0,04
25	C111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,0304	<u>37594.90</u>	-	1143	-	-	-	-
26	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0012	<u>42632.40</u>	-	51	-	-	-	-
27	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0164	<u>1902.13</u>	<u>108.86</u>	31	12	2	<u>5.4970</u>	<u>0.09</u>
28	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0164	<u>6706.46</u>	<u>158.79</u>	110	18	3	<u>8.3260</u>	<u>0.14</u>
29	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу ---ПЕРЕМИЧКА ПМ-4 ---	100м2	0,0021	<u>31255.76</u>	<u>258.51</u>	66	40	1	<u>166.6400</u>	<u>0.35</u>
					19161,93	228,80			-	1,8426	-
30	КБ7-20-5 Н-2,3,5=1,15	Установлення опорних кутиків	1м	0,0134	<u>5034.93</u>	<u>1158.78</u>	67	33	16	<u>22.1835</u>	<u>0.3</u>
					2459,26	154,28			2	1,2817	0,02
31	C111-1824 варіант 5	Прокат кутовий рівнополічковий 63x5 мм	т	0,0129	<u>37594.90</u>	-	485	-	-	-	-
32	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,0005	<u>42632.40</u>	-	21	-	-	-	-
33	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,007	<u>1902.13</u>	<u>108.86</u>	13	5	1	<u>5.4970</u>	<u>0.04</u>
34	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,007	<u>6706.46</u>	<u>158.79</u>	47	8	1	<u>8.3260</u>	<u>0.06</u>
35	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу ---КОРОБА З ГІПСОКАРТОНУ НА КАРКАСІ -- ---	100м2	0,001	<u>31255.76</u>	<u>258.51</u>	31	19	-	<u>166.6400</u>	<u>0.17</u>
					19161,93	228,80			-	1,8426	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ15-63-5 Н2,3,5=1,15	Улаштування гіпсокартонного коробу по металевому каркасу /інженерні комунікації/	100м2	0,0227	<u>123738,48</u> 51820,61	<u>53,73</u> 47,55	2809	1176	<u>1</u> 1	<u>423.7865</u> 0,3830	<u>9.62</u> 0,01
37	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0096	<u>7948,55</u> 5475,58	<u>5,37</u> 4,76	76	53	<u>-</u> -	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>0.44</u> -
38	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0096	<u>23933,78</u> 4980,84	<u>1,56</u> 1,38	230	48	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>0.42</u> -
39	КБ15-25-5 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0131	<u>134613,90</u> 38048,82	<u>60,89</u> 53,89	1763	498	<u>1</u> 1	<u>327.0485</u> 0,4340	<u>4.28</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							10372	3308	<u>121</u> 23		<u>27.65</u> 0,2
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10372				
							6943				
							3331				
							1744				
							3,29				
							616				
							12116				

Всього по розділу 2							12116				
Розділ 3. Прорізи підвалу											
ДВЕРНІ											
40	КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,01734	<u>29487,25</u> 13278,55	<u>8013,90</u> 2644,62	511	230	<u>139</u> 46	<u>112.8265</u> 17,0775	<u>1.96</u> 0,3
41	С123-200 варіант 8	Блоки дверні металеві, протипожежні	м2	1,734	<u>16723,31</u> -	<u>-</u> -	28998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР5-9-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100 м2	0,0352	<u>17724,92</u> 17689,15	<u>-</u> -	624	623	<u>-</u> -	<u>161.5300</u> -	<u>5.69</u> -
43	С123-9 варіант 1	Металопластикові конструкції	м2	3,52	<u>3535,99</u> -	<u>-</u> -	12447	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>329,92</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР20-25-7	Пробивання отворів в підлогах для дверних обмежувачів	10шт	2	<u>247.59</u> 239,58	<u>-</u> -	495	479	<u>-</u> -	<u>2.3500</u> -	<u>4.7</u> -
46	КР6-27-2	Установлення дверних обмежувачів	100 шт	0,2	<u>2497.25</u> 2497,25	<u>-</u> -	499	499	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>4.68</u> -
47	& С111-961-1 варіант 1	Обмежувач дверний	шт	20	<u>255.37</u> -	<u>-</u> -	5107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							49011	1831	<u>139</u> 46		<u>17.03</u> 0,3
Разом будівельні роботи, грн.							49011				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							47041				
всього заробітна плата, грн.							1877				
Загальновиробничі витрати, грн.							1046				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							387				
Всього будівельні роботи, грн.							50057				

Всього по розділу 3							50057				
Розділ 4. Підлоги підвалу											
ТИП 6											
48	ХБЗ-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	15,678	<u>112.13</u> 112,06	<u>-</u> -	1758	1757	<u>-</u> -	<u>1.0500</u> -	<u>16.46</u> -
49	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	94,068	<u>80.73</u> -	<u>-</u> -	7594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ R 777	кг	31,356	<u>121.76</u> -	<u>-</u> -	3818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ26-30-1 Н2,3,5=1, 15; Н1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	2,613	<u>2058.89</u> 315,39	<u>-</u> -	5380	824	<u>-</u> -	<u>2.8800</u> -	<u>7.53</u> -
52	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1378	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	2088	945	<u>23</u> 20	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>8.86</u> 0,16
53	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,1378	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	1900	191	<u>36</u> 32	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>1.79</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2613	<u>21941.41</u> 3343,91	<u>-</u> -	5733	874	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>7.6</u> -
55	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 7	100м2	0,1378	<u>137852.77</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	18996	2869	<u>9</u> 8	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>24.66</u> 0,06
56	ХБ3-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	153,8	<u>112.13</u> 112,06	<u>-</u> -	17246	17235	<u>-</u> -	<u>1.0500</u> -	<u>161.49</u> -
57	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	922,8	<u>80.73</u> -	<u>-</u> -	74498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка для бетонних основ R 777	кг	307,6	<u>121.76</u> -	<u>-</u> -	37453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ26-30-1 Н2,3,5=1,15; Н1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	15,38	<u>2359.50</u> 315,39	<u>-</u> -	36289	4851	<u>-</u> -	<u>2.8800</u> -	<u>44.29</u> -
60	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	1,538	<u>22983.35</u> 2305,15	<u>436.04</u> 385,92	35348	3545	<u>671</u> 594	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>33.22</u> 4,78
61	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,538	<u>21941.41</u> 3343,91	<u>-</u> -	33746	5143	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>44.73</u> -
62	КБ15-26-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	1 м2	0,65	<u>2356.41</u> 1155,95	<u>1.79</u> 1,59	1532	751	<u>1</u> 1	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>6.46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					283379	38985	<u>740</u> 655		<u>357.09</u> 5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					283379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243654				
		всього заробітна плата, грн.					39640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7848				
		Всього будівельні роботи, грн.					304997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					304997				
		Розділ 5. Підлоги сходової клітини									
		ТИП 11 (на відм. -3.000)									
63	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0234	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	355	160	<u>4</u> 3	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>1.5</u> 0,03
64	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,0234	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	323	32	<u>6</u> 5	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.3</u> 0,04
65	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0234	<u>137852.77</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	3226	487	<u>2</u> 1	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>4.19</u> 0,01
66	КБ15-26-2 Н2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	1 м2	1,032	<u>2356.41</u> 1155,95	<u>1.79</u> 1,59	2432	1193	<u>2</u> 2	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>10.25</u> 0,01
		ТИП 12 (східці, підсхідці)									
67	КР11-9-1	Ремонт / відновлення підсхідців	100м2	0,0883	<u>70240.04</u> 53058,19	<u>1105.11</u> 580,54	6202	4685	<u>98</u> 51	<u>440.3900</u> 4,5411	<u>38.89</u> 0,4
68	ХБ3-9-1	Підготовка бетонних поверхонь під фарбування (шпаклювання)	1 м2	8,83	<u>96.37</u> 38,64	<u>-</u> -	851	341	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>3</u> -
69	ПР11-1097	Шліфування бетонних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2	100 м2	0,0883	<u>5523.78</u> 4574,39	<u>372.97</u> 147,53	488	404	<u>33</u> 13	<u>60.2700</u> 1,1223	<u>5.32</u> 0,1
70	КР7-29-3	Улаштування наливних покриттів підлог товщиною 3 мм (площадки, східці, підсхідці)	100м2	0,0883	<u>14721.86</u> 14241,67	<u>480.19</u> 431,57	1300	1258	<u>42</u> 38	<u>121.0100</u> 4,0152	<u>10.69</u> 0,35
71	С111-2007-4 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетону Ероху Floor Primer-0,3 кг/м2	кг	2,649	<u>503.79</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С111-2006-1 варіант 1	Епоксидна підлога Ероху Granite (епоксидна композиція -матеріал для наливної підлоги) товщ. 2.5 мм - 1,0 кг /м2	кг	8,83	<u>594.99</u> -	<u>-</u> -	5254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР12-16-1 заст	Улаштування смужок з кварцевого піску	100м2	0,011	<u>57176.78</u> 12404,62	<u>-</u> -	629	136	<u>-</u> -	<u>102.9600</u> -	<u>1.13</u> -
		---Фарбування плінтусів---									
74	КБ13-13-3	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою	100м2	0,0153	<u>755.18</u> 660,30	<u>94.66</u> 8,61	12	10	<u>1</u> -	<u>4.6800</u> 0,0720	<u>0.07</u> -
75	С111-2007-4 варіант 1	Епоксидна ґрунтовка для бетону Ероху Floor Primer-0,3 кг/м2	кг	0,459	<u>503.79</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР12-16-1	Фарбування плінтусів усередині будівлі	100м2	0,0153	<u>12429.60</u>	-	190	190	-	<u>102.9600</u>	<u>1.58</u>
					12404,62	-			-	-	-
77	С111-2006-1 варіант 1	Епоксидна підлога Ероху Granitite (епоксидна композиція -матеріал для наливної підлоги) товщ. 2.5 мм - 1,0 кг /м2	кг	1,53	<u>594.99</u>	-	910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					23738	8896	<u>188</u>		<u>76.92</u>
									113		0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					23738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14654				
		всього заробітна плата, грн.					9009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1742				
		Всього будівельні роботи, грн.					28572				

		Всього по розділу 5					28572				
		Розділ 6. Опорядження внутрішнє підвалу									
		СТЕЛІ ПІДВАЛУ									
78	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,7899	<u>3624.81</u>	-	6488	6488	-	<u>37.3000</u>	<u>66.76</u>
					3624,81	-			-	-	-
79	КР12-66-1	Укріплення стель укріплюючим розчином	100м2	1,7899	<u>1899.79</u>	-	3400	1407	-	<u>8.0900</u>	<u>14.48</u>
					786,19	-			-	-	-
80	КР11-9-1	Ремонт штукатурки стель всередині будівлі (шви між плитами перекриття; перепад висоти між плитами перекриття)	100м2	0,17899	<u>54289.22</u>	<u>1105.11</u>	9717	9497	<u>198</u>	<u>440.3900</u>	<u>78.83</u>
					53058,19	580,54			104	4,5411	0,81
81	С1550-28 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна Ceresit СТ 25	кг	292,1116	<u>12.59</u>	-	3678	-	-	-	-
				8	-	-			-	-	-
82	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	19,6889	<u>25.59</u>	-	504	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КР11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,658	<u>7821.34</u>	<u>57.62</u>	5146	4445	<u>38</u>	<u>60.9400</u>	<u>40.1</u>
					6755,81	51,00			34	0,4107	0,27
84	С1600-198 варіант 1	Штукатурка гіпсова	кг	559,3	<u>18.91</u>	-	10576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ15-56-6 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фінішне шпаклювання)	100 м2	0,658	<u>3355.12</u> 3180,67	<u>6.23</u> 5,51	2208	2093	<u>4</u> 4	<u>26.4000</u> 0,0444	<u>17.37</u> 0,03
86	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	78,96	<u>11.48</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ15-64-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування каркасу стель із металевих профілів	100м2	1,132	<u>43595.37</u> 23107,01	<u>87.75</u> 77,67	49350	26157	<u>99</u> 88	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>213.91</u> 0,71
88	КБ15-66-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними листами	100 м2	1,132	<u>37793.21</u> 20333,99	<u>37.61</u> 33,29	42782	23018	<u>43</u> 38	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>177.53</u> 0,3
89	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм	100 м2	1,132	<u>19257.63</u> 8728,78	<u>8.95</u> 7,93	21800	9881	<u>10</u> 9	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>82.01</u> 0,07
90	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ ПІДВАЛУ	100м2	1,132	<u>20299.22</u> 5607,00	<u>1.56</u> 1,38	22979	6347	<u>2</u> 2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>55.85</u> 0,01
91	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,8292	<u>6371.78</u> 5922,15	<u>449.63</u> 171,39	11655	10833	<u>822</u> 314	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>111.47</u> 2,38
92	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,2248	<u>8649.35</u> 7434,46	<u>1214.89</u> 460,42	10594	9106	<u>1488</u> 564	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>91</u> 4,7
93	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	2,036	<u>70405.11</u> 29800,81	<u>630.28</u> 331,27	143345	60674	<u>1283</u> 674	<u>259.1600</u> 2,5914	<u>527.65</u> 5,28
94	КР12-66-1	Укріплення стін укріплюючим розчином	100м2	5,09	<u>1899.79</u> 786,19	<u>-</u> -	9670	4002	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>41.18</u> -
95	КР12-46-4	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,09	<u>4133.36</u> 4133,36	<u>-</u> -	21039	21039	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>151.63</u> -
96	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	559,9	<u>25.59</u> -	<u>-</u> -	14328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 20 мм	100м2	5,09	<u>7021.60</u> 6899,45	<u>93.44</u> 82,70	35740	35118	<u>476</u> 421	<u>64.6500</u> 0,6660	<u>329.07</u> 3,39
98	& С10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	16288	<u>13.39</u> -	<u>-</u> -	218096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	5,09	<u>15754.56</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	80191	79251	<u>785</u> 695	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>648.11</u> 5,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C10-110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	16288	<u>13.39</u>	-	218096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	KP19-24-4	Теплоізоляція перегородок виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на клею	м3	0,14	<u>3527.20</u>	-	494	494	-	<u>29.9600</u>	<u>4.19</u>
					3525,99	-			-	-	-
102	C188888-65 варіант 5	Мінеральна вата товщ.100мм	м3	0,14	<u>5563.90</u>	-	779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C111-2011-4 варіант 2	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит)	кг	66,75	<u>18.41</u>	-	1229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	C1545-43 варіант 6	Дюбелі для кріплення утеплювача	100шт	1,6	<u>490.34</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	5,34	<u>126.02</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	66,75	<u>23.49</u>	-	1568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	& C111-155-12 варіант 2	Дюбель фасадний 061/160	шт	160	<u>9.72</u>	-	1555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KP11-54-1	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,2937	<u>7189.50</u>	-	2112	2112	-	<u>67.3679</u>	<u>19.79</u>
					7189,50	-			-	-	-
109	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	5,34	<u>126.02</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C1550-25 варіант 3	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	29,37	<u>172.40</u>	-	5063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	5,2	<u>23.49</u>	-	122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C111-155-12 варіант 2	Дюбель фасадний 061/160	шт	6	<u>9.72</u>	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	4,1254	<u>8403.71</u>	<u>5.37</u>	34669	22589	22	<u>45.4480</u>	<u>187.49</u>
					5475,58	4,76			20	0,0383	0,16
114	KB15-56-4 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм ----УКОСИ внутрішні дверні підвалу -----	100 м2	4,1254	<u>5028.74</u>	<u>7.16</u>	20746	11969	30	<u>24.0810</u>	<u>99.34</u>
					2901,28	6,34			26	0,0511	0,21
115	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	100м2	0,11092	<u>49801.20</u>	<u>154.17</u>	5524	1727	17	<u>127.3300</u>	<u>14.12</u>
					15569,91	136,45			15	1,0989	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КР19-9-2	Оздоблення зовнішніх відкосів підвалу в прямках <i>Утеплення укосів</i>	100м2	0,0488	<u>15468.83</u> 10071,55	<u>5397.28</u> 2332,60	755	491	<u>264</u> 114	<u>86.5700</u> 19,8198	<u>4.22</u> 0,97
123	С188888-59 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 30 кг/м3 - 50мм	м2	5,124	<u>516.32</u> -	<u>-</u> -	2646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	С1545-43 варіант 6	Дюбелі для кріплення утеплювача	100шт	0,3	<u>490.34</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0488	<u>22836.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	1114	207	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>1.8</u> -
126	КБ15-47-5	Установлення штукатурних кутиків	100м	0,4878	<u>2478.62</u> 2478,62	<u>-</u> -	1209	1209	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>9.89</u> -
127	С111-1844-1 варіант 2	Кутики декоративні	м	51,219	<u>90.86</u> -	<u>-</u> -	4654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					10525	1907	<u>264</u> 114		<u>15.91</u> 0,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10525 8354 2021 1029 1,89 351 11554				
		-----					-				
		Всього по розділу 7					11554				
128	КР2-6-5	Розділ 8. Утеплення фундаменту <i>Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар</i>	100 м2	0,8	<u>7506.38</u> 7506,38	<u>-</u> -	6005	6005	<u>-</u> -	<u>63.0100</u> -	<u>50.41</u> -
129	С1555-108 варіант 2	Мембрана шиповидна	м2	86,4	<u>77.80</u> -	<u>-</u> -	6722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1-1-1-31П варіант 4	Кріпильні елементи для кріплення ПВХ мембрани	шт	320	<u>4.21</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,4	<u>623.77</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	17	<u>363.17</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					20498	6005	<u>-</u> -		<u>50.41</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20498 14493 6005 3171 6,05 1129 23669				

		Всього по розділу 8					23669				
		Розділ 9. Вхід в підвал									
		--- ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ---									
133	KP2-1-3	Розбирання бетонних сходів	1 м3	1,6	<u>3005.47</u> 928,46	<u>2077.01</u> 771,28	4809	1486	<u>3323</u> 1234	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>13.92</u> 10,44
134	KP2-1-3	Розбирання бетонної плити входу	1 м3	0,6	<u>3005.47</u> 928,46	<u>2077.01</u> 771,28	1803	557	<u>1246</u> 463	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>5.22</u> 3,92
135	KP2-1-3	Розбирання бетонних стінок входу в підвал	1 м3	4,06	<u>3005.47</u> 928,46	<u>2077.01</u> 771,28	12202	3770	<u>8432</u> 3131	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>35.32</u> 26,5
		--- МОНТАЖНІ РОБОТИ ---									
136	КБ6-19-1 H2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонного монолітного пояса в опалубці	100м3	0,0155	<u>769043.62</u> 134393,99	<u>46716.55</u> 16082,07	11920	2083	<u>724</u> 249	<u>1168.7450</u> 119,9082	<u>18.12</u> 1,86
137	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,011	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,039	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм ---для влаштування опалубки підпірної стінки в сипучих ґрунтах ----	100м3	0,007	<u>542929.52</u> 17668,44	<u>3654.27</u> 1656,40	3801	124	<u>26</u> 12	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>1.21</u> 0,09
140	& С111-6-1 варіант 1	Шлакоблок для опалубки 500х400х200	шт	450	<u>169.37</u> -	<u>-</u> -	76217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КР2-14-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,033	<u>766386.30</u> 169277,27	<u>71299.73</u> 20487,47	25291	5586	<u>2353</u> 676	<u>1545.7700</u> 132,8134	<u>51.01</u> 4,38
142	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,687	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	24116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,042	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,094	<u>48509.44</u> 4589,48	<u>-</u> -	4560	431	<u>-</u> -	<u>38.5250</u> -	<u>3.62</u> -
145	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,541	<u>2610.45</u> 586,96	<u>535.28</u> 191,55	6633	1491	<u>1360</u> 487	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>13.98</u> 4,08
146	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (бетонна подушка)	м3	1,694	<u>5483.96</u> 685,14	<u>-</u> -	9290	1161	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>10.88</u> -
147	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Бетонування підлоги входу у підвал /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ ---ВЛАШТУВАННЯ СХОДІВ -----	100м3	0,0338	<u>535737.67</u> 31797,03	<u>13391.09</u> 5042,06	18108	1075	<u>453</u> 170	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>9.69</u> 1,27
148	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних східців, [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,033	<u>648341.25</u> 71403,70	<u>55107.44</u> 16816,19	21395	2356	<u>1819</u> 555	<u>675.3400</u> 108,6453	<u>22.29</u> 3,59
149	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,21641	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	7597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00935	<u>35511.34</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ11-33-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит (східці і підсхідці)	100м2	0,11115	<u>110051.86</u> 95720,56	<u>782.95</u> 576,09	12232	10639	<u>87</u> 64	<u>874.0805</u> 4,6537	<u>97.15</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C1421-10144 варіант 1	Плити облицьовувальні із граніту	м2	11,115	<u>2171.48</u> -	<u>-</u> -	24136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		---ВЛАШТУВАННЯ ВОДОЗБІРНОГО ПРИЯМКУ -----									
153	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,022	<u>7984.32</u> 7846,30	<u>14.02</u> 12,40	176	173	<u>-</u> -	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>1.39</u> -
154	C113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові діаметр 110 мм	м	2,2	<u>786.83</u> -	<u>-</u> -	1731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	KБ8-3-7 H2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін прямоків бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0132	<u>48509.44</u> 4589,48	<u>-</u> -	640	61	<u>-</u> -	<u>38.5250</u> -	<u>0.51</u> -
156	KP3-32-3	Установлення металевих ґрат прямоків	1 т	0,011	<u>19587.30</u> 8519,59	<u>4627.10</u> 1418,36	215	94	<u>51</u> 16	<u>76.8500</u> 9,1590	<u>0.85</u> 0,1
157	C111-1755 варіант 1	Металева решітка (0,5м2)	т	0,011	<u>57238.20</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		--- Опорядження зовнішніх стін входу в підвал ----									
158	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит 100 мм	100 м2	0,15	<u>39408.94</u> 30975,28	<u>-</u> -	5911	4646	<u>-</u> -	<u>242.4300</u> -	<u>36.36</u> -
159	& C171-3147П варіант 1	Екструзійний пінополістерол товщ.100мм	м2	16,5	<u>658.35</u> -	<u>-</u> -	10863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C111-2011-6 варіант 3	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати)	кг	180	<u>20.80</u> -	<u>-</u> -	3744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C111-1788 варіант 31	Термодюбель 10х160 мм	шт	120	<u>15.14</u> -	<u>-</u> -	1817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,15	<u>22892.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	3434	636	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>5.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	ХБ4-14-1	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	100 м2	0,15	<u>7026.56</u> 7006,04	<u>-</u> -	1054	1051	<u>-</u> -	<u>58.8100</u> -	<u>8.82</u> -
164	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	17,25	<u>52.16</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C1555-12 варіант 1	Клей для сітки в системах теплоізоляції	кг	60	<u>52.24</u> -	<u>-</u> -	3134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C1545-43 варіант 6	Дюбелі для кріплення утеплювача	100шт	0,6	<u>490.34</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР11-26-3	----Стіни входу в підвал --- Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3966	<u>49801.20</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	19751	6175	<u>61</u> 54	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>50.5</u> 0,44
168	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,3966	<u>22892.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	9079	1681	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>14.62</u> -
169	КБ15-74-1 Н2,3,5=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,3966	<u>60604.03</u> 24529,54	<u>16.12</u> 14,27	24036	9728	<u>6</u> 6	<u>176.7895</u> 0,1149	<u>70.11</u> 0,05
170	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін підвалу зовнішніх	100м2	0,03951	<u>22824.60</u> 14812,38	<u>154.17</u> 136,45	902	585	<u>6</u> 5	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>4.58</u> 0,04
171	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,03951	<u>48507.66</u> 4589,48	<u>-</u> -	1917	181	<u>-</u> -	<u>38.5250</u> -	<u>1.52</u> -
172	КР12-50-6	Фарбування стін входу в підвал зовні	100м2	0,03951	<u>13260.70</u> 1783,01	<u>4.67</u> 4,13	524	70	<u>-</u> -	<u>15.6900</u> 0,0333	<u>0.62</u> -
173	КБ11-33-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит	100м2	0,06072	<u>110051.86</u> 95720,56	<u>782.95</u> 576,09	6682	5812	<u>48</u> 35	<u>874.0805</u> 4,6537	<u>53.07</u> 0,28
174	C1421-10144 варіант 1	Плити облицювальні із граніту	м2	6,072	<u>2171.48</u> -	<u>-</u> -	13185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ9-72-1	---- HAVIC ----- Виготовлення стійок	1т	0,12709	<u>29589.31</u> 17541,89	<u>8699.80</u> 1607,58	3761	2229	<u>1106</u> 204	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>18.5</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ9-17-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж стійок /по залізобетонних і кам'яних опорах/	1m	0,12709	<u>5289.02</u> 2176,12	<u>2862.44</u> 1134,66	672	277	<u>364</u> 144	<u>18.9244</u> 7,9095	<u>2.41</u> 1,01
177	C111-1822 варіант 2	Прокат квадратний 120х6 мм	т	0,12744	<u>32658.43</u> -	<u>-</u> -	4162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,00372	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,038	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	72	28	<u>4</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
180	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,038	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	255	42	<u>6</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.32</u> 0,01
181	КБ9-42-1 H2,3,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,305	<u>11018.17</u> 6387,50	<u>4214.37</u> 1566,95	3361	1948	<u>1285</u> 478	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>17.79</u> 3,27
182	& C111-826- 1 варіант 1	Профнастил	м2	33,55	<u>294.93</u> -	<u>-</u> -	9895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C111- 1856-1 варіант 1	Кріплення профнастилу	шт	244	<u>2.70</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КР8-26-1	Улаштування лобової дошки із дощок	100м2	0,0253	<u>5234.40</u> 4792,22	<u>87.68</u> 80,12	132	121	<u>2</u> 2	<u>46.1500</u> 0,7140	<u>1.17</u> 0,02
185	C112-52 варіант 1	Дощки 200х30 мм	м3	0,0759	<u>9274.52</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ9-75-2 H2,3,5=1,15	ХВІРТКА підйомника Виготовлення м/к хвіртки	1m	0,03543	<u>35228.00</u> 23820,46	<u>8619.40</u> 640,56	1248	844	<u>305</u> 23	<u>202.4000</u> 4,8024	<u>7.17</u> 0,17
187	C111-1823 варіант 6	Прокат квадратний 40х20х3 мм	т	0,03543	<u>29393.27</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0176	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	33	13	<u>2</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.1</u> -
189	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0176	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	118	19	<u>3</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.15</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					404562	67173	<u>23072</u> 8009		<u>578.71</u> 63,41
		Разом будівельні роботи, грн.					404562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					314317				
		всього заробітна плата, грн.					75182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					40072 77 14378 444634 444634				
		Разом прямі витрати по підземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по підземній частині					1853081 1853081 1328738 506162 270521 520,67 97214 2123602 2123602	493939	<u>30404</u> 12223		<u>4259.56</u> 97,08
		Б. Надземна частина Розділ 1. Демонтажні роботи									
190	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>20208.43</u>	<u>1387.07</u>	202	188	<u>14</u> 5	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>1.84</u> 0,04
191	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,04025	<u>4426.45</u>	<u>-</u>	178	178	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>1.8</u> -
192	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,101	<u>858.82</u> 783,27	<u>75.55</u> 47,63	1804	1646	<u>158</u> 100	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>16.93</u> 0,79
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2184 2184 2117 1245 2,58 479	2012	<u>172</u> 105		<u>20.57</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3429				

		Всього по розділу 1					3429				
		Розділ 2. Стіни та перегородки									
193	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (закладення прорізу в стіні)	100 м3	0,007711	<u>490989.55</u>	<u>8242.79</u>	3786	762	<u>64</u>	<u>891.5200</u>	<u>6.87</u>
				2	98833,91	7295,34			56	58,7523	0,45
194	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,25132	<u>55538.68</u>	<u>711.66</u>	13958	3898	<u>179</u>	<u>126.8400</u>	<u>31.88</u>
					15510,00	337,97			85	2,5024	0,63
195	С124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,01622	<u>43752.94</u>	-	710	-	-	-	-
196	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі, такі, що поставляються окремо	т	0,02091	<u>33797.70</u>	-	707	-	-	-	-
		---КОРОБА З ГІПСОКАРТОНУ НА КАРКАСІ ---			-	-			-	-	-
197	КБ15-63-5 Н2,3,5=1,15	Улаштування гіпсокартонного коробу по металевому каркасу /інженерні комунікації/	100м2	0,0453	<u>123738.48</u>	<u>53.73</u>	5605	2347	<u>2</u>	<u>423.7865</u>	<u>19.2</u>
					51820,61	47,55			2	0,3830	0,02
198	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0161	<u>7948.55</u>	<u>5.37</u>	128	88	-	<u>45.4480</u>	<u>0.73</u>
					5475,58	4,76			-	0,0383	-
199	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0161	<u>23933.78</u>	<u>1.56</u>	385	80	-	<u>43.8300</u>	<u>0.71</u>
					4980,84	1,38			-	0,0111	-
200	КБ15-25-5 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0292	<u>134613.90</u>	<u>60.89</u>	3931	1111	<u>2</u>	<u>327.0485</u>	<u>9.55</u>
					38048,82	53,89			2	0,4340	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					29210	8286	<u>247</u>		<u>68.94</u>
									145		1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					29210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20677				
		всього заробітна плата, грн.					8431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					33636				

		Всього по розділу 2					33636				
		Розділ 3. Покрівля									
		ДЕМОНТАЖНІ роботи									
201	КБ7-53-11 к дем. = 0,8	Демонтаж парапетних плит	100шт	0,47	<u>15517.95</u> 13577,71	<u>1940.24</u> 778,55	7293	6382	<u>911</u> 366	<u>119.4800</u> 6,2790	<u>56.16</u> 2,95
		МОНТАЖНІ роботи									
202	КР3-30-7	Мурування із цегли парапетів	1 м3	8,232	<u>7367.57</u> 2762,28	<u>71.74</u> 21,99	60650	22739	<u>591</u> 181	<u>20.1700</u> 0,1420	<u>166.04</u> 1,17
203	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,185	<u>17570.60</u> 7573,71	<u>245.49</u> 224,32	3251	1401	<u>45</u> 41	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>12.79</u> 0,37
204	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 20 мм	100м2	-0,185	<u>3723.00</u> 389,86	<u>82.67</u> 75,54	-689	-72	<u>-15</u> -14	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.66</u> -0,12
205	КР20-37-1	Заповнення стиків теплоізоляційних плит клей-піною	100м	3,2	<u>1817.87</u> 1817,87	<u>-</u> -	5817	5817	<u>-</u> -	<u>16.6000</u> -	<u>53.12</u> -
206	& C1550-38-2 варіант 1	Пена-клей Ceresit CT 84 Express Plus 850 мл	шт	21	<u>479.95</u> -	<u>-</u> -	10079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ26-30-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	25,385	<u>181.35</u> 181,35	<u>-</u> -	4604	4604	<u>-</u> -	<u>1.6560</u> -	<u>42.04</u> -
208	С111-1720 варіант 6	Плівка поліетиленова	м2	291,9275	<u>20.33</u> -	<u>-</u> -	5935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0385	<u>17570.60</u> 7573,71	<u>245.49</u> 224,32	676	292	<u>9</u> 9	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>2.66</u> 0,08
210	КР8-35-3 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100м2	0,0385	<u>7445.98</u> 779,71	<u>165.33</u> 151,07	287	30	<u>6</u> 6	<u>7.1200</u> 1,3464	<u>0.27</u> 0,05
211	КБ11-11-18 Н2,3,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0385	<u>2703.97</u> 1899,33	<u>91.34</u> 80,84	104	73	<u>4</u> 3	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>0.72</u> 0,03
212	С111-872 варіант 3	Сітка армувальна діам. 3 мм 100х100 мм	м2	4,235	<u>57.04</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КР8-32-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100м2	0,0385	<u>4190.75</u> 3904,95	<u>285.80</u> 87,67	161	150	<u>11</u> 3	<u>33.1800</u> 0,7818	<u>1.28</u> 0,03
214	С1555-108 варіант 3	Мембрана полівінілхлоридна (Термофол Баудер) товщиною 1,0-2,0 мм	м2	4,4275	<u>415.06</u> -	<u>-</u> -	1838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	& C1-1-1-31П варіант 4	Кріпильні елементи для кріплення ПВХ мембрани	шт	16	<u>4.21</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
216	C1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,16	<u>623.77</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
217	C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	6,5	<u>363.17</u> -	- -	2361	-	- -	- -	- -
218	КР8-42-2	ВОДОСТІЧНА система Улаштування жолобів підвісних	100м	0,218	<u>6875.07</u> 6842,50	<u>32.57</u> 29,76	1499	1492	<u>7</u> 6	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>12.67</u> 0,06
219	& C111-1301-1-5П варіант 3	Жолоб водостічний діам. 150 мм	м	22,672	<u>97.79</u> -	- -	2217	-	- -	- -	- -
220	C113-1477 варіант 2	З'єднання жолоба	шт	7	<u>75.97</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
221	& C111-825-13 варіант 2	Кронштейни жолоба	шт	37	<u>406.97</u> -	- -	15058	-	- -	- -	- -
222	& C113-1489-1-5П варіант 4	Заглушка ринви	шт	6	<u>174.56</u> -	- -	1047	-	- -	- -	- -
223	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,092	<u>6515.32</u> 6515,32	- -	599	599	- -	<u>55.3600</u> -	<u>5.09</u> -
224	& C111-1301-2-5М варіант 3	Труба водостічна, діам. 110 мм	м	9,568	<u>119.16</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
225	C111-1788 варіант 32	Водозливна воронка	шт	3	<u>178.14</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
226	& C130-1156-1-5Р варіант 2	Коліно водостічної труби	шт	6	<u>137.10</u> -	- -	823	-	- -	- -	- -
227	& C111-82-6 варіант 3	Хомут труби	шт	6	<u>137.84</u> -	- -	827	-	- -	- -	- -
228	C111-1788 варіант 34	Крюк хомута	шт	6	<u>85.52</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
229	C111-1788 варіант 33	Водостічний злив	шт	3	<u>125.31</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					127941	43507	<u>1569</u> 601		<u>352.18</u> 4,62
		Разом будівельні роботи, грн.					127941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					44108 22532 41,65 7772 150473 150473				
		Розділ 4. Прорізи									
		---- ДВЕРНІ -----									
230	КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04277	<u>18907.77</u> 8104,37	<u>5520.69</u> 1821,85	809	347	<u>236</u> 78	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>2.95</u> 0,5
231	С123-198 варіант 2	Блоки дверні з металопластику, поставка комплектна	м2	4,277	<u>9585.64</u> -	<u>-</u> -	40998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		---- ВІКОННІ -----									
232	КБ7-57-10 Н2,3,5=1,15	Улаштування ущільнюючої паро- водонепроникної стрічки	100м шва	0,2696	<u>2013.39</u> 1970,74	<u>19.38</u> 7,37	543	531	<u>5</u> 2	<u>17.3420</u> 0,0612	<u>4.68</u> 0,02
233	С1550-36 варіант 2	Ущільнююча стрічка ПСУЛ	пм	28,308	<u>46.32</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ10-25-3 Н2,3,5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0428	<u>66085.24</u> 3969,52	<u>200.47</u> 142,24	2828	170	<u>9</u> 6	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>1.55</u> 0,05
235	КБ10-25-4 Н2,3,5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0464	<u>33127.31</u> 3438,07	<u>150.35</u> 106,68	1537	160	<u>7</u> 5	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>1.46</u> 0,04
		--- ПЛАСТИКОВІ ПЕРЕГОРОДКИ -----									
236	КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах /перегородка/	100м2	0,1213	<u>18907.77</u> 8104,37	<u>5520.69</u> 1821,85	2294	983	<u>670</u> 221	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>8.35</u> 1,43
237	С123-9 варіант 2	Металопластикова конструкція	м2	12,13	<u>6572.44</u> -	<u>-</u> -	79724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	С188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>329.92</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					130704	2191	<u>927</u> 312		<u>18.99</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					130704 127586 2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1320 2,51 471 132024				

		Всього по розділу 4					132024				
		Розділ 5. Підлоги									
		ТИП 1									
239	ХБЗ-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	6,126	<u>112.13</u> 112,06	<u>-</u> -	687	686	<u>-</u> -	<u>1,0500</u> -	<u>6,43</u> -
240	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	36,756	<u>80.73</u> -	<u>-</u> -	2967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка для бетонних основ R 777	кг	12,252	<u>121.76</u> -	<u>-</u> -	1492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ26-30-1 Н2,3,5=1, 15; Н1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	1,021	<u>616.00</u> 315,39	<u>-</u> -	629	322	<u>-</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>2,94</u> -
243	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	0,1021	<u>22983.35</u> 2305,15	<u>436.04</u> 385,92	2347	235	<u>45</u> 39	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>2,21</u> 0,32
244	ПР11-1097	Шліфування бетонних покриттів при проведенні ремонту окремими місцями площею до 5 м2	100 м2	0,1021	<u>5523.78</u> 4574,39	<u>372.97</u> 147,53	564	467	<u>38</u> 15	<u>60,2700</u> 1,1223	<u>6,15</u> 0,11
245	КБ11-11-13 Н 2,3,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-68 товщиною 5 мм	100м2	0,1021	<u>22938.84</u> 7817,77	<u>35.82</u> 31,70	2342	798	<u>4</u> 3	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>7,48</u> 0,03
246	КБ11-11-14 Н1=25, Н2,3, 5=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних до товщини 30 мм	100м2	0,1021	<u>76700.07</u> 16292,14	<u>179.09</u> 158,50	7831	1663	<u>18</u> 16	<u>152,6625</u> 1,2765	<u>15,59</u> 0,13
		ТИП 2									
247	ХБЗ-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	90,12	<u>112.13</u> 112,06	<u>-</u> -	10105	10099	<u>-</u> -	<u>1,0500</u> -	<u>94,63</u> -
248	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	540,72	<u>80.73</u> -	<u>-</u> -	43652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка для бетонних основ R 777	кг	180,24	<u>121.76</u> -	<u>-</u> -	21946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ26-30-1 Н2,3,5=1, 15; Н1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	15,02	<u>616.00</u> 315,39	<u>-</u> -	9252	4737	<u>-</u> -	<u>2,8800</u> -	<u>43,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0131	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	199	90	<u>2</u> 2	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>0.84</u> 0,02
252	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,0131	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	181	18	<u>3</u> 3	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.17</u> 0,02
253	KP7-17-9 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	1,502	<u>22983.35</u> 2305,15	<u>436.04</u> 385,92	34521	3462	<u>655</u> 580	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>32.44</u> 4,67
254	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,502	<u>21941.41</u> 3343,91	<u>-</u> -	32956	5023	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>43.68</u> -
255	КБ11-29-1 H2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0131	<u>137862.60</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	1806	273	<u>1</u> 1	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>2.34</u> 0,01
256	КБ15-26-2 H2,3,5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (сапожок)	1 м2	18,7	<u>2356.50</u> 1155,95	<u>1.79</u> 1,59	44067	21616	<u>33</u> 30	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>185.8</u> 0,24
257	ХБ3-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	16,044	<u>112.13</u> 112,06	<u>-</u> -	1799	1798	<u>-</u> -	<u>1.0500</u> -	<u>16.85</u> -
258	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	96,264	<u>80.73</u> -	<u>-</u> -	7771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ R 777	кг	32,088	<u>121.76</u> -	<u>-</u> -	3907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КБ26-30-1 H2,3,5=1,15; H1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	2,674	<u>616.00</u> 315,39	<u>-</u> -	1647	843	<u>-</u> -	<u>2.8800</u> -	<u>7.7</u> -
261	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,1662	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	2519	1140	<u>28</u> 25	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>10.68</u> 0,2
262	KP7-17-9 H1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,1662	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	2292	230	<u>43</u> 38	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>2.15</u> 0,31
263	KP7-17-9 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	0,2674	<u>22983.35</u> 2305,15	<u>436.04</u> 385,92	6146	616	<u>117</u> 103	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>5.78</u> 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП 4	100м2	0,1662	<u>137862.60</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	22913	3460	<u>11</u> 9	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>29.74</u> 0,08
265	ХБ3-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	2,822	<u>112.13</u> 112,06	- -	316	316	- -	<u>1.0500</u> -	<u>2.96</u> -
266	С111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	16,932	<u>80.73</u> -	- -	1367	-	- -	- -	- -
267	С111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ R 777	кг	5,644	<u>121.76</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
268	КБ26-30-1 Н2,3,5=1,15; Н1=2	Улаштування гідроізоляції з плівки поліетиленової в 2 шари	10 м2	0,2822	<u>616.00</u> 315,39	- -	174	89	- -	<u>2.8800</u> -	<u>0.81</u> -
269	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0058	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	88	40	<u>1</u> 1	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>0.37</u> 0,01
270	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,0058	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	80	8	<u>2</u> 1	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.08</u> 0,01
271	КР7-17-9 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	0,02822	<u>22983.35</u> 2305,15	<u>436.04</u> 385,92	649	65	<u>12</u> 11	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>0.61</u> 0,09
272	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,02822	<u>21941.41</u> 3343,91	- -	619	94	- -	<u>29.0800</u> -	<u>0.82</u> -
273	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0058	<u>137862.60</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	800	121	- -	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>1.04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					271318	58309	<u>1013</u> 877		<u>523.55</u> 7,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271318				
							211996				
							59186				
							32064				
							62,14				
							11603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					303382				

		Всього по розділу 5					303382				
		Розділ 6. Опорядження внутрішні									
		СТЕЛІ									
274	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,1436	<u>3624.81</u>	-	4145	4145	-	<u>37.3000</u>	<u>42.66</u>
					3624,81	-			-	-	-
275	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	100м2	0,553	<u>4971.94</u>	<u>3.11</u>	2749	2357	2	<u>39.9300</u>	<u>22.08</u>
					4261,33	2,76			2	0,0222	0,01
276	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,59	<u>6371.78</u>	<u>449.63</u>	3759	3494	<u>265</u>	<u>60.9400</u>	<u>35.95</u>
					5922,15	171,39			101	1,3038	0,77
277	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,824	<u>5234.11</u>	-	4313	4313	-	<u>53.8600</u>	<u>44.38</u>
					5234,11	-			-	-	-
278	КР12-66-1	Укріплення стель укріплюючим розчином	100м2	1,9676	<u>1899.79</u>	-	3738	1547	-	<u>8.0900</u>	<u>15.92</u>
					786,19	-			-	-	-
279	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (шви між плитами перекриття; перепад висоти між плитами перекриття)	100м2	0,197	<u>52376.18</u>	<u>157.29</u>	10318	3428	<u>31</u>	<u>142.3100</u>	<u>28.04</u>
					17401,67	139,21			27	1,1211	0,22
280	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	21,67	<u>25.59</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ15-56-6 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фінішне шпаклювання)	100 м2	1,9676	<u>3355.12</u>	<u>6.23</u>	6602	6258	<u>12</u>	<u>26.4000</u>	<u>51.94</u>
					3180,67	5,51			11	0,0444	0,09
282	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	236,112	<u>11.48</u>	-	2711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТІНИ									
283	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,52	<u>6371.78</u>	<u>449.63</u>	9685	9002	<u>683</u>	<u>60.9400</u>	<u>92.63</u>
					5922,15	171,39			261	1,3038	1,98
284	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,264	<u>8649.35</u>	<u>1214.89</u>	10933	9397	<u>1536</u>	<u>74.3000</u>	<u>93.92</u>
					7434,46	460,42			582	3,8357	4,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3,5359	<u>70405.11</u> 29800,81	<u>630.28</u> 331,27	248945	105373	<u>2229</u> 1171	<u>259.1600</u> 2,5914	<u>916.36</u> 9,16
286	КР12-66-1	Укріплення стін укріплюючим розчином	100м2	5,0513	<u>1899.79</u> 786,19	- -	9596	3971	- -	<u>8.0900</u> -	<u>40.87</u> -
287	КР12-46-4	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	5,0513	<u>4133.36</u> 4133,36	- -	20879	20879	- -	<u>29.7900</u> -	<u>150.48</u> -
288	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	555,643	<u>25.59</u> -	- -	14219	-	- -	- -	- -
289	КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	5,0513	<u>7021.60</u> 6899,45	<u>93.44</u> 82,70	35468	34851	<u>472</u> 418	<u>64.6500</u> 0,6660	<u>326.57</u> 3,36
290	& С10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	8082,08	<u>13.39</u> -	- -	108219	-	- -	- -	- -
291	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,7212	<u>2697.30</u> 2522,85	<u>6.23</u> 5,51	7340	6865	<u>17</u> 15	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>56.98</u> 0,12
292	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	326,544	<u>11.48</u> -	- -	3749	-	- -	- -	- -
293	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,315	<u>22836.03</u> 4238,53	- -	52865	9812	- -	<u>36.8600</u> -	<u>85.33</u> -
294	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ===== УКОСИ внутрішні дверні =====	100м2	0,5125	<u>135931.33</u> 34206,34	<u>60.89</u> 53,89	69665	17531	<u>31</u> 28	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>150.69</u> 0,22
295	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь укосів всередині будівлі цементно-вапняним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0589	<u>49801.20</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	2933	917	<u>9</u> 8	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>7.5</u> 0,06
296	КБ15-25-5 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь дверних укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,121	<u>134613.90</u> 38048,82	<u>60.89</u> 53,89	16288	4604	<u>7</u> 7	<u>327.0485</u> 0,4340	<u>39.57</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	КБ15-63-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,0555	<u>146466,01</u> 61349,16	<u>69,84</u> 61,82	8129	3405	<u>4</u> 3	<u>501,7105</u> 0,4978	<u>27,84</u> 0,03
298	С188888-59 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 30 кг/м3 - 50мм	м2	5,6055	<u>516,32</u> -	<u>-</u> -	2894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	КБ15-63-4 Н2,3,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0362	<u>112549,63</u> 54676,65	<u>53,73</u> 47,55	4074	1979	<u>2</u> 2	<u>447,1430</u> 0,3830	<u>16,19</u> 0,01
300	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0296	<u>7600,11</u> 5475,58	<u>5,37</u> 4,76	225	162	<u>-</u> -	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>1,35</u> -
301	КБ15-56-4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,0296	<u>4225,14</u> 2901,28	<u>7,16</u> 6,34	125	86	<u>-</u> -	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>0,71</u> -
302	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування ==== УКОСИ внутрішні віконні ====	100м2	0,0296	<u>23933,78</u> 4980,84	<u>1,56</u> 1,38	708	147	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>1,3</u> -
303	КБ15-63-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100м2	0,124	<u>143889,22</u> 61349,16	<u>69,84</u> 61,82	17842	7607	<u>9</u> 8	<u>501,7105</u> 0,4978	<u>62,21</u> 0,06
304	С188888-59 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 30 кг/м3 - 50мм	м2	13,02	<u>516,32</u> -	<u>-</u> -	6722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,124	<u>7600,11</u> 5475,58	<u>5,37</u> 4,76	942	679	<u>1</u> 1	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>5,64</u> -
306	КБ15-56-4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,124	<u>4225,14</u> 2901,28	<u>7,16</u> 6,34	524	360	<u>1</u> 1	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>2,99</u> 0,01
307	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,124	<u>23933,78</u> 4980,84	<u>1,56</u> 1,38	2968	618	<u>-</u> -	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>5,43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					694827	263787	<u>5311</u>		<u>2325,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					694827		2646		21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425729				
		всього заробітна плата, грн.					266433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					144536				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					281,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52574				
		Всього будівельні роботи, грн.					839363				

		Всього по розділу 6					839363				
		Розділ 7. Зовнішнє оздоблення									
		===== ФАСАДИ =====									
308	КБ15-78-1 H2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,087	<u>64425,28</u> 62306,69	- -	5605	5421	- -	<u>480.5390</u> -	<u>41.81</u> -
309	C188888-54 варіант 4	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 150мм	м2	9,135	<u>650.49</u> -	- -	5942	-	- -	- -	- -
310	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	1,74	<u>126.02</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
311	C111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	52,2	<u>22.97</u> -	- -	1199	-	- -	- -	- -
312	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	52,2	<u>23.49</u> -	- -	1226	-	- -	- -	- -
313	C1550-25 варіант 3	Сітка скловолониста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	9,57	<u>172.40</u> -	- -	1650	-	- -	- -	- -
314	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка Capatect Putzgrund 610	кг	1,74	<u>121.52</u> -	- -	211	-	- -	- -	- -
315	C1545-42 варіант 3	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	100шт	0,53	<u>2529.97</u> -	- -	1341	-	- -	- -	- -
316	C1555-308 варіант 1	Декоративна штукатурка Capatect Standart Si-Sil Fassadenputz K15 "	кг	22,62	<u>325.97</u> -	- -	7373	-	- -	- -	- -
317	& C160-81-2 варіант 1	Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe /Coelin 110/	кг	4,4	<u>561.55</u> -	- -	2471	-	- -	- -	- -
318	C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40мм	100шт	31,26	<u>57.49</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----комплектуючі неточності попереднього кошторису-----									
319	C1555-306 варіант 2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656	м	221,66	<u>96.97</u>	-	21494	-	-	-	-
320	C1555-306 варіант 1	Кутовий захисний профіль Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19	м	39,66	<u>215.58</u>	-	8550	-	-	-	-
321	C111-1721-11B варіант 1	Ущільнююча стрічка Capatect Fugendichtband Type 20 054/01	м	161,99	<u>88.40</u>	-	14320	-	-	-	-
322	C126-1306 варіант 1	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect- Putzabschlussprofil 661	м	25,58	<u>142.00</u>	-	3632	-	-	-	-
323	C126-1306 варіант 2	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect Winkelprofil 670	м	200,35	<u>51.98</u>	-	10414	-	-	-	-
324	C126-1306 варіант 3	Захисний профіль Capatect-Anputzprofil 694	м	284,19	<u>188.24</u>	-	53496	-	-	-	-
		=== УКОСИ ===									
		== Оздоблення зовнішніх відкосів ==									
325	КБ15-78-3 H2,3,5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,2115	<u>76147.05</u> 71703,54	-	16105	15165	-	<u>553,0120</u>	<u>116.96</u>
326	C188888-54 варіант 5	Мінераловатний утеплювач, щільність 135 кг/м3 - 50мм	м2	22,2075	<u>222.14</u>	-	4933	-	-	-	-
327	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	4,23	<u>126.02</u>	-	533	-	-	-	-
328	C111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	119,83	<u>22.97</u>	-	2752	-	-	-	-
329	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	119,83	<u>23.49</u>	-	2815	-	-	-	-
330	C1550-25 варіант 3	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	21,1	<u>172.40</u>	-	3638	-	-	-	-
331	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка Capatect Putzgrund 610	кг	3,99	<u>121.52</u>	-	485	-	-	-	-
332	C1545-42 варіант 3	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	100шт	1,77	<u>2529.97</u>	-	4478	-	-	-	-
333	C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 6x40мм	100шт	2,33	<u>57.49</u>	-	134	-	-	-	-

334	КБ7-57-10 H2,3,5=1,15	Улаштування ущільнюючої стрічки (стрічка по стикам з укосами)	100м шва	1,1526	<u>2013.39</u> 1970,74	<u>19.38</u> 7,37	2321	2271	<u>22</u> 8	<u>17.3420</u> 0,0612	<u>19.99</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	C111-1721-11B варіант 1	Ущільнююча стрічка Capatect Fugendichtband Type 20 054/01 --Для посилення кутів віконних дверних отворів--	м	115,26	<u>88.40</u> -	<u>-</u> -	10189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	C1555-306 варіант 2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656 --Для кутів ----	м	6,48	<u>96.97</u> -	<u>-</u> -	628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	C126-1306 варіант 2	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect Winkelprofil 670 --Для віконних рам та дверей--	м	14,91	<u>51.98</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	C126-1306 варіант 3	Захисний профіль Capatect-Anputzprofil 694 == ЦОКОЛЬ == Оздоблення цоколю з утепленням	м	115,26	<u>188.24</u> -	<u>-</u> -	21697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КБ15-78-1 H2,3,5=1,15	Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0118	<u>64485.92</u> 62367,33	<u>-</u> -	761	736	<u>-</u> -	<u>481.0067</u> -	<u>5.68</u> -
340	& C171-3148П варіант 1	Екструзійний пінополістирол, товщина 50мм	м2	1,239	<u>261.92</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt	кг	0,177	<u>126.02</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	C111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	5,31	<u>22.97</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	5,31	<u>23.49</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C1550-25 варіант 3	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	1,298	<u>172.40</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка Capatect Putzgrund 610	кг	0,177	<u>121.52</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	C1545-42 варіант 3	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	100шт	0,1	<u>2529.97</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	C1555-308 варіант 1	Декоративна штукатурка Capatect Standart Si-Sil Fassadenputz K15 "	кг	3,22	<u>325.97</u> -	<u>-</u> -	1050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	& C160-81-2 варіант 1	Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe /Coelin 110/	кг	0,354	<u>561.55</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40мм	100шт	0,1	<u>57.49</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	C1555-306 варіант 2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656	м	12	<u>96.97</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ7-57-10 Н2,3,5=1,15	Улаштування ущільнюючої паро- водонепроникної стрічки	100м шва	0,5069	<u>2013.39</u> 1970,74	<u>19.38</u> 7,37	1021	999	<u>10</u> 4	<u>17.3420</u> 0,0612	<u>8.79</u> 0,03
352	C111-1721- 11В варіант 1	Ущільнююча стрічка Sapatect Fugendichtband Type 20 054/01	м	50,69	<u>88.40</u> -	<u>-</u> -	4481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					222198	24592	<u>32</u> 12		<u>193.23</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					222198 197574 24604 12528 23,21 4332 234726				

		Всього по розділу 7					234726				
		Розділ 8. Сходи === СТЕЛЯ СХОДІВ===									
353	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,111	<u>3624.81</u> 3624,81	<u>-</u> -	402	402	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>4.14</u> -
354	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,111	<u>6371.78</u> 5922,15	<u>449.63</u> 171,39	707	657	<u>50</u> 19	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>6.76</u> 0,14
355	KP12-66-1	Укріплення стель укріплюючим розчином	100м2	0,111	<u>1899.79</u> 786,19	<u>-</u> -	211	87	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.9</u> -
356	KP11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (шви між плитами перекриття; перепад висоти між плитами перекриття)	100м2	0,111	<u>52376.18</u> 17401,67	<u>157.29</u> 139,21	5814	1932	<u>17</u> 15	<u>142.3100</u> 1,1211	<u>15.8</u> 0,12
357	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,21	<u>25.59</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,111	<u>7821.34</u> 6755,81	<u>57.62</u> 51,00	868	750	<u>6</u> 6	<u>60.9400</u> 0,4107	<u>6.76</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	C1600-198 варіант 1	Штукатурка гіпсова	кг	94,35	<u>18.91</u>	-	1784	-	-	-	-
360	KB15-56-6 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фінішне шпаклювання)	100 м2	0,111	<u>3355.12</u> 3180,67	<u>6.23</u> 5,51	372	353	<u>1</u> 1	<u>26.4000</u> 0,0444	<u>2.93</u> -
361	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	13,32	<u>11.48</u>	-	153	-	-	-	-
362	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м == СХОДИ СТІНИ ==	100м2	0,0446	<u>22323.61</u> 12646,35	-	996	564	-	<u>117.0200</u> -	<u>5.22</u> -
363	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,2865	<u>6371.78</u> 5922,15	<u>449.63</u> 171,39	1826	1697	<u>129</u> 49	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>17.46</u> 0,37
364	KP11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,4297	<u>70405.11</u> 29800,81	<u>630.28</u> 331,27	30253	12805	<u>271</u> 142	<u>259.1600</u> 2,5914	<u>111.36</u> 1,11
365	KP12-66-1	Укріплення стін укріплюючим розчином	100м2	1,1154	<u>1899.79</u> 786,19	-	2119	877	-	<u>8.0900</u> -	<u>9.02</u> -
366	KP12-46-4	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,7162	<u>4133.36</u> 4133,36	-	2960	2960	-	<u>29.7900</u> -	<u>21.34</u> -
367	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	78,782	<u>25.59</u>	-	2016	-	-	-	-
368	KP11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,7162	<u>7021.60</u> 6899,45	<u>93.44</u> 82,70	5029	4941	<u>67</u> 59	<u>64.6500</u> 0,6660	<u>46.3</u> 0,48
369	& C10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	1145,92	<u>13.39</u>	-	15344	-	-	-	-
370	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,7162	<u>17809.40</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	12755	11151	<u>110</u> 98	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>91.19</u> 0,79
371	& C10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	2291,84	<u>13.39</u>	-	30688	-	-	-	-
372	KB15-56-4 H1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,1154	<u>2697.30</u> 2522,85	<u>6.23</u> 5,51	3009	2814	<u>7</u> 6	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>23.36</u> 0,05
373	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	133,848	<u>11.48</u>	-	1537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій	1т	0,35437	<u>30530.43</u>	<u>7495.13</u>	10819	7340	<u>2656</u>	<u>176.0000</u>	<u>62.37</u>
					20713,44	557,01			197	4,1760	1,48
382	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій каркасу	1т	0,35011	<u>18014.48</u>	<u>4281.82</u>	6307	4195	<u>1499</u>	<u>88.7100</u>	<u>31.06</u>
					11981,17	814,90			285	5,3174	1,86
383	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,00426	<u>26921.46</u>	<u>288.60</u>	115	112	<u>1</u>	<u>231.0000</u>	<u>0.98</u>
					26250,84	95,24			-	0,6150	-
384	& С11-2-10	Труби сталеві 100*100*5	т	0,0871	<u>39106.15</u>	-	3406	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
385	& С11-2-11	Труби сталеві 80*80*4	т	0,04851	<u>39106.15</u>	-	1897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
386	& С11-2-12	Труби сталеві 40*40*3	т	0,14141	<u>39106.15</u>	-	5530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
387	& С11-2-13	Труби сталеві 40*20*3	т	0,0754	<u>39106.15</u>	-	2949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
388	С111-1823	Прокат кутовий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,00194	<u>37594.90</u>	-	73	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
389	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,141	<u>1902.13</u>	<u>108.86</u>	268	103	<u>15</u>	<u>5.4970</u>	<u>0.78</u>
	Н2,3,5=1,15				732,53	9,90			1	0,0828	0,01
390	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,141	<u>6706.46</u>	<u>158.79</u>	946	154	<u>22</u>	<u>8.3260</u>	<u>1.17</u>
	Н2,3,5=1,15				1094,54	22,19			3	0,1849	0,03
391	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,156	<u>10743.85</u>	<u>4214.37</u>	1676	996	<u>657</u>	<u>58.3280</u>	<u>9.1</u>
	Н2,3,5=1,15				6387,50	1566,95			244	10,7266	1,67
392	& С111-1493-21	Профнастил	м2	18,096	<u>442.12</u>	-	8001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	& С188888-4-19-22	Саморізи покрівельні	шт	160	<u>2.92</u>	-	467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
394	КР4-17-7	Улаштування підшивки профлистом	100 м2	0,171	<u>4648.04</u>	<u>35.82</u>	795	789	<u>6</u>	<u>45.2400</u>	<u>7.74</u>
					4612,22	31,70			5	0,2553	0,04
395	& С111-1493-21	Профнастил	м2	19,836	<u>442.12</u>	-	8770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	& С188888-4-19-22	Саморізи покрівельні	шт	136	<u>2.92</u>	-	397	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
397	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,034	<u>16560.45</u>	<u>262.17</u>	563	554	<u>9</u>	<u>152.7200</u>	<u>5.19</u>
	Н2,3,5=1,15				16298,28	88,71			3	0,6034	0,02
398	С1555-109	Бокова накривка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м2	3,57	<u>460.76</u>	-	1645	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					58884	15454	<u>4869</u>		<u>128.8</u>
									741		5,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					58884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38561 16195 8466 16 2989 67350				

		Всього по розділу 1					67350				
		Розділ 2. Ганок №2									
399	КР2-12-1	Підсіпка піщано-щебеневую сумішью	100 м3	0,0025	<u>156261.87</u> 54005,66	<u>3075.31</u> 1172,25	391	135	<u>8</u> 3	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>1.27</u> 0,02
400	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0021	<u>565582.02</u> 17668,44	<u>3654.27</u> 1656,40	1188	37	<u>8</u> 3	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.36</u> 0,03
401	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,0027	<u>800714.87</u> 164164,25	<u>61875.75</u> 18140,06	2162	443	<u>167</u> 49	<u>1499.0800</u> 117,4714	<u>4.05</u> 0,32
402	КБ6-1-16 Н2,3,5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0018	<u>535737.67</u> 31797,03	<u>13391.09</u> 5042,06	964	57	<u>24</u> 9	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>0.52</u> 0,07
403	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0011	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0317	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ11-29-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з плиток ФЕМ на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0108	<u>22228.63</u> 20817,88	<u>64.47</u> 57,06	240	225	<u>1</u> 1	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>1.93</u> -
406	С111-283 варіант 2	Плитка ФЕМ	м2	1,1016	<u>416.68</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	7,02	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		== КАРКАС І НАКРИТТЯ НАВІСУ ==									
408	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій каркасу	1т	0,0635	<u>30530.43</u> 20713,44	<u>7495.13</u> 557,01	1939	1315	<u>476</u> 35	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.18</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій каркасу	1т	0,0612	<u>18014,48</u>	<u>4281,82</u>	1102	733	<u>262</u>	<u>88.7100</u>	<u>5,43</u>
					11981,17	814,90			50	5,3174	0,33
410	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0023	<u>26921,46</u>	<u>288,60</u>	62	60	<u>1</u>	<u>231.0000</u>	<u>0,53</u>
					26250,84	95,24			-	0,6150	-
411	& С113-54-3	Труби сталеві 30х30*3	т	0,0612	<u>39106,15</u>	<u>-</u>	2393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
412	С111-1810	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,0023	<u>42632,40</u>	<u>-</u>	98	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
413	КР12-54-3	Фарбування металоконструкцій каркасу за 2 рази	100м2	0,0297	<u>15050,99</u>	<u>1,56</u>	447	235	<u>-</u>	<u>69.6300</u>	<u>2,07</u>
					7912,75	1,38			-	0,0111	-
414	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,045	<u>10743,85</u>	<u>4214,37</u>	483	287	<u>190</u>	<u>58.3280</u>	<u>2,62</u>
	Н2,3,5=1,15				6387,50	1566,95			71	10,7266	0,48
415	& С111-1493-21	Профнастил	м2	5,22	<u>442,12</u>	<u>-</u>	2308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
416	& С188888-4-19-22	Саморізи покрівельні	шт	40	<u>2,92</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
417	КР4-17-7	Улаштування підшивки профлистом	100 м2	0,056	<u>4648,04</u>	<u>35,82</u>	260	258	<u>2</u>	<u>45.2400</u>	<u>2,53</u>
					4612,22	31,70			2	0,2553	0,01
418	& С111-1493-21	Профнастил	м2	6,496	<u>442,12</u>	<u>-</u>	2872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
419	& С188888-4-19-22	Саморізи покрівельні	шт	48	<u>2,92</u>	<u>-</u>	140	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
420	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,022	<u>16560,45</u>	<u>262,17</u>	364	359	<u>5</u>	<u>152.7200</u>	<u>3,36</u>
	Н2,3,5=1,15				16298,28	88,71			2	0,6034	0,01
421	С1555-109	Бокова накривка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м2	2,31	<u>460,76</u>	<u>-</u>	1064	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20299	4144	<u>1144</u>		<u>35,85</u>
									225		1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					20299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15011				
		всього заробітна плата, грн.					4369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					838				
		Всього будівельні роботи, грн.					22631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					22631				
		Розділ 3. Прямок ПР-1 (7 шт.)									
		== ДЕМОНТАЖНІ роботи прямиків ==									
422	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки стін прямиків із цегли	10 м3	0,82	<u>17696.14</u> 10466,03	<u>7230.11</u> 2704,99	14511	8582	<u>5929</u> 2218	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>80.42</u> 18,22
		МОНТАЖНІ роботи прямиків									
423	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0819	<u>9799.26</u> 2249,66	<u>7549.60</u> 2784,15	803	184	<u>619</u> 228	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>1.73</u> 1,94
424	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,00819	<u>565582.02</u> 17668,44	<u>3654.27</u> 1656,40	4632	145	<u>30</u> 14	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>1.42</u> 0,1
425	КР2-14-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,1171	<u>846155.71</u> 169277,27	<u>71299.73</u> 20487,47	99085	19822	<u>8349</u> 2399	<u>1545.7700</u> 132,8134	<u>181.01</u> 15,55
426	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,21618	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	42692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,07175	<u>15155.51</u> 6858,89	<u>166.63</u> 147,48	1087	492	<u>12</u> 11	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>4.61</u> 0,09
428	КР7-17-9 Н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,07175	<u>13790.01</u> 1383,09	<u>261.63</u> 231,55	989	99	<u>19</u> 17	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.93</u> 0,13
429	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,6579	<u>48507.66</u> 4589,48	<u>-</u> -	31913	3019	<u>-</u> -	<u>38.5250</u> -	<u>25.35</u> -
430	КБ15-183-1 Н2,3,5=1,15	Штукатурення стін прямиків силікон-силікатною фасадною штукатуркою з додаванням фарби	100м2	0,7185	<u>57748.32</u> 34975,26	<u>-</u> -	41492	25130	<u>-</u> -	<u>266.0525</u> -	<u>191.16</u> -
431	КР12-50-6	Фарбування стінок	100м2	0,6579	<u>13260.70</u> 1783,01	<u>4.67</u> 4,13	8724	1173	<u>3</u> 3	<u>15.6900</u> 0,0333	<u>10.32</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (ДНИЩА ПРИЯМКІВ)	100 м2	0,0707	<u>21941.41</u> 3343,91	<u>-</u> -	1551	236	<u>-</u> -	<u>29.0800</u> -	<u>2.06</u> -
433	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій каркасу	1т	0,5016	<u>30530.43</u> 20713,44	<u>7495.13</u> 557,01	15314	10390	<u>3760</u> 279	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>88.28</u> 2,09
434	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій каркасу	1т	0,5016	<u>18014.48</u> 11981,17	<u>4281.82</u> 814,90	9036	6010	<u>2148</u> 409	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>44.5</u> 2,67
435	& С113-54-2 варіант 1	Труби сталеві 50х50*5 (стіжки)	т	0,16132	<u>39106.15</u> -	<u>-</u> -	6309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& С113-54-2 варіант 2	Труби сталеві 50х50*5 (прогони)	т	0,2454	<u>39106.15</u> -	<u>-</u> -	9597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	С111-1810 варіант 1	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,09488	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	4045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1684	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	320	123	<u>18</u> 2	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.93</u> 0,01
439	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1684	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	1129	184	<u>27</u> 4	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>1.4</u> 0,03
440	КБ11-33-8 Н2,3,5=1,15	Улаштування покриттів з гранітних плит	100м2	0,05097	<u>110051.86</u> 95720,56	<u>782.95</u> 576,09	5609	4879	<u>40</u> 29	<u>874.0805</u> 4,6537	<u>44.55</u> 0,24
441	С1421-10144 варіант 1	Плити облицювальні із граніту	м2	5,097	<u>2171.48</u> -	<u>-</u> -	11068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КБ9-42-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа	100м2	0,252	<u>11018.17</u> 6387,50	<u>4214.37</u> 1566,95	2777	1610	<u>1062</u> 395	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>14.7</u> 2,7
443	& С111-826-1 варіант 1	Профнастил	м2	27,72	<u>294.93</u> -	<u>-</u> -	8175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	& С111-1856-1 варіант 1	Кріплення профнастилу	шт	201,6	<u>2.70</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					321402	82078	<u>22016</u> 6008		<u>693.37</u> 43,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					321402				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					217308				
		всього заробітна плата, грн.					88086				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					367814				

		Всього по розділу 3					367814				
		Розділ 4. Кабельні канали									
445	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	1 м3	0,265	<u>3005.47</u> 928,46	<u>2077.01</u> 771,28	796	246	<u>550</u> 204	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>2.31</u> 1,73
446	KB9-75-2	Виготовлення металоконструкцій	1т	0,10342	<u>30530.43</u> 20713,44	<u>7495.13</u> 557,01	3157	2142	<u>775</u> 58	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>18.2</u> 0,43
447	KB6-11-8	Установлення металоконструкцій обрामлення каналу	1 т	0,0165	<u>87063.08</u> 13567,48	<u>288.60</u> 95,24	1437	224	<u>5</u> 2	<u>119.3900</u> 0,6150	<u>1.97</u> 0,01
448	KP3-32-3	Установлення накривок	1 м	0,08692	<u>13146.69</u> 8519,59	<u>4627.10</u> 1418,36	1143	741	<u>402</u> 123	<u>76.8500</u> 9,1590	<u>6.68</u> 0,8
449	C111-1823 варіант 4	Прокат кутовий рівнополічковий 50x5 мм	т	0,0165	<u>37594.90</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	C111-1804 варіант 3	Сталь листова (накривка)	т	0,08692	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	3706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	KB13-16-6 H2,3,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0306	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	58	22	<u>3</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.17</u> -
452	KB13-26-6 H2,3,5=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0306	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	205	33	<u>5</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.25</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					11122	3408	<u>1740</u> 388		<u>29.58</u> 2,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11122 5974 3796 2026 3,89 725				
		Всього будівельні роботи, грн.					13148				

		Всього по розділу 4					13148				
		Розділ 5. Венткамера									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,75	<u>7771.96</u> 518,94	<u>7253.02</u> 2468,25	5829	389	<u>5440</u> 1851	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>4.01</u> 14,49
454	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3	<u>2543.26</u> 586,96	<u>535.28</u> 191,55	763	176	<u>161</u> 57	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>1.65</u> 0,48
455	КР7-16-4	Улаштування бетонної подушки	м3	0,3	<u>6317.28</u> 685,14	<u>-</u> -	1895	206	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>1.93</u> -
456	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских	100м3	0,006	<u>577799.68</u> 27649,59	<u>11644.43</u> 4384,40	3467	166	<u>70</u> 26	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>1.5</u> 0,2
457	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0354	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	1243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КР3-33-1	Мурування простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,2	<u>6935.19</u> 925,73	<u>82.54</u> 73,05	49933	6665	<u>594</u> 526	<u>8.2500</u> 0,5883	<u>59.4</u> 4,24
459	КБ6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских (накривка)	100м3	0,0028	<u>577799.68</u> 27649,59	<u>11644.43</u> 4384,40	1618	77	<u>33</u> 12	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.7</u> 0,09
460	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій вентрешітки 2шт	1т	0,02344	<u>30530.43</u> 20713,44	<u>7495.13</u> 557,01	716	486	<u>176</u> 13	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>4.13</u> 0,1
462	С1110-173 варіант 6	Сталь кутова 45	т	0,00984	<u>38061.34</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	С111-1810 варіант 2	Сталь штабова 40х3 мм	т	0,0136	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	КР3-32-3	Установлення вентрешіток	1 т	0,02344	<u>19587.30</u> 8519,59	<u>4627.10</u> 1418,36	459	200	<u>108</u> 33	<u>76.8500</u> 9,1590	<u>1.8</u> 0,21
465	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,017	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	32	12	<u>2</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.09</u> -
466	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,017	<u>6706.46</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	114	19	<u>3</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.14</u> -
467	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін венткамери цементно-вапняним розчином по каменю та бетону (вентиляційна шахта)	100м2	0,153	<u>49801.20</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	7620	2382	<u>24</u> 21	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>19.48</u> 0,17
468	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,153	<u>22892.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	3502	648	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>5.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	КБ15-56-3 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,153	<u>7600.11</u> 5475,58	<u>5.37</u> 4,76	1163	838	<u>1</u> 1	<u>45.4480</u> 0,0383	<u>6.95</u> 0,01
470	КБ15-56-4 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	0,153	<u>4225.14</u> 2901,28	<u>7.16</u> 6,34	646	444	<u>1</u> 1	<u>24.0810</u> 0,0511	<u>3.68</u> 0,01
471	КР12-49-5	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,153	<u>23933.78</u> 4980,84	<u>1.56</u> 1,38	3662	762	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>6.71</u> -
472	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (накривка на вентиляційну шахту)	100 шт	0,01	<u>80735.19</u> 34967,03	<u>15044.19</u> 6748,94	807	350	<u>150</u> 67	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>3.08</u> 0,5
473	К589521-751 варіант 1	Плити перекриття	шт	1	<u>2785.31</u> -	<u>-</u> -	2785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					87981	13820	<u>6763</u> 2608		<u>120.89</u> 20,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					87981				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67398				
		всього заробітна плата, грн.					16428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3166				
		Всього будівельні роботи, грн.					96774				

		Всього по розділу 5					96774				
		Розділ 6. Вивезення сміття									
474	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,7732	<u>3533.30</u> 321,67	<u>3211.63</u> 1092,94	2732	249	<u>2483</u> 845	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.56</u> 6,61
475	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	77,32	<u>184.04</u> -	<u>184.04</u> 29,85	14230	-	<u>14230</u> 2308	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 17,32
		Разом прямі витрати по розділу 6					16962	249	<u>16713</u> 3153		<u>2.56</u> 23,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3402 1724 3,18 594 18686				
		Всього по розділу 6					18686				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					516650 516650 344252 132276 69752 132,88 24814 586402	119153	<u>53245</u> 13123		<u>1011,05</u> 97,88
		Всього по відділу 1					586402				
		Разом прямі витрати по надземній частині Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2138789 2138789 1510380 583396 311870 600,3 112079 2450659	565167	<u>63242</u> 18229		<u>4888,56</u> 137,87
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					520				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по надземній частині					2450659				
		Разом прямі витрати по кошторису					3991870	1059106	<u>93646</u>		<u>9148.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3991870		30452		234,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2839118				
		всього заробітна плата, грн.					1089558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					582392				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1120,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209293				
		Всього будівельні роботи, грн.					4574262				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					520				


		Всього по кошторису					4574262				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10504,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1298851				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи підземного переходу (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,691 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34741 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,906 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні ремонтні роботи стелі									
1	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	100м2	0,975	<u>8069.08</u>	<u>3.11</u>	7867	4155	<u>3</u>	<u>39.9300</u>	<u>38.93</u>
					4261,33	2,76			3	0,0222	0,02
2	КБ15-56-5 Н2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,975	<u>12731.47</u>	<u>8.95</u>	12413	8511	<u>9</u>	<u>72.4500</u>	<u>70.64</u>
					8728,78	7,93			8	0,0638	0,06
3	КР12-49-6	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,975	<u>26359.04</u>	<u>1.56</u>	25700	5467	<u>2</u>	<u>49.3400</u>	<u>48.11</u>
					5607,00	1,38			1	0,0111	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					45980	18133	<u>14</u>		<u>157.68</u>
									12		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					45980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27833				


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій існуючих опор від корозії металевими щітками	м2	1,5	<u>30.86</u> 27,21	<u>-</u> -	46	41	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>0.42</u> -
9	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій опор вагою до 0,1 т	1т	0,015	<u>18007.05</u> 11981,17	<u>4281.82</u> 814,90	270	180	<u>64</u> 12	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>1.33</u> 0,08
10	С111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,00468	<u>42632.40</u> -	<u>-</u> -	200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					516	221	<u>64</u> 12		<u>1.75</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					516 231 233 118 0,22 41 634				

		Всього по розділу 3					634				
		Розділ 4. Різні роботи									
		ДЕТАЛЬ улаштування фундаменту під перегородки									
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого під перегородки	м3	0,4982	<u>3041.25</u> 664,48	<u>444.09</u> 163,77	1515	331	<u>221</u> 82	<u>6.2847</u> 1,3915	<u>3.13</u> 0,69
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних під перегородки	100м3	0,009328	<u>512087.50</u> 50588,74	<u>2688.31</u> 111,35	4777	472	<u>25</u> 1	<u>456.3300</u> 0,9279	<u>4.26</u> 0,01
13	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005088	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008374	<u>35103.34</u> -	<u>-</u> -	294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари під перегородки	100м2	0,0159	<u>45367.80</u> 3445,56	<u>-</u> -	721	55	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>0.48</u> -
		ВИБЕЗЕННЯ сміття									
		Разом прямі витрати по розділу 4					7486	858	<u>246</u> 83		<u>7.87</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					7486				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6382 941 521 1,03 193 8007				
		Всього по розділу 4					8007				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					110412 110412 74239 35955 19279 37,21 6951 129691	35838	<u>335</u> 117		<u>309.25</u> 0,95
		Всього по кошторису					129691				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					347,41 42906				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на загальнобудівельні роботи підземного переходу (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1100,651 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90932 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 237,177 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,3875	<u>6966.19</u> 211,02	<u>6755.17</u> 2298,82	9666	293	<u>9373</u> 3190	<u>2.1300</u> 17,9920	<u>2.96</u> 24,96
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2 (знімання ґрунту над плитами покриття)	100 м3	0,005	<u>29241.46</u> 29241,46	<u>-</u> -	146	146	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>1.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					9812	439	<u>9373</u> 3190		<u>4.46</u> 24,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					9812 3629 1879 3,53 660 11691 11691				
		Розділ 3. Зовнішнє утеплення стін									
3	КР20-38-1	Очищення зовнішніх стін металевими щітками	м2	8,75	<u>30.86</u> 27,21	-	270	238	-	<u>0.2800</u>	<u>2.45</u>
4	КР12-66-1	Грунтування стін	100м2	1,9875	<u>1899.79</u> 786,19	-	3776	1563	-	<u>8.0900</u>	<u>16.08</u>
5	КБ8-3-7 Н2,3,5=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,0875	<u>48507.66</u> 4589,48	-	4244	402	-	<u>38.5250</u>	<u>3.37</u>
6	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту на клею	м3	4,862	<u>3804.12</u> 3802,91	-	18496	18490	-	<u>31.1000</u>	<u>151.21</u>
7	С111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	231,5	<u>22.97</u> -	-	5318	-	-	-	-
8	С111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	192	<u>23.49</u> -	-	4510	-	-	-	-
9	С1545-42 варіант 3	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	100шт	2,78	<u>2529.97</u> -	-	7033	-	-	-	-
10	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	-0,2315	<u>4285.45</u> 4285,45	-	-992	-992	-	<u>40.8800</u>	<u>-9.46</u>
11	& С1555-208-1 варіант 7	Плити теплоізоляційні, екструдований пінополістирол товщина 100 мм	м2	48,62	<u>678.29</u> -	-	32978	-	-	-	-
12	КР12-46-4	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,46	<u>4133.36</u> 4133,36	-	1901	1901	-	<u>29.7900</u>	<u>13.7</u>
13	С1550-25 варіант 3	Сітка скловолониста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	50,6	<u>172.40</u> -	-	8723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,113	<u>22836.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	25417	4717	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>41.03</u> -
15	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,3515	<u>7506.38</u> 7506,38	<u>-</u> -	10145	10145	<u>-</u> -	<u>63.0100</u> -	<u>85.16</u> -
16	С1555-108 варіант 2	Мембрана шиповидна	м2	145,962	<u>77.80</u> -	<u>-</u> -	11356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-1-1-31П варіант 4	Кріпильні елементи для кріплення ПВХ мембрани	шт	541	<u>4.21</u> -	<u>-</u> -	2278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,675	<u>623.77</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	20	<u>363.17</u> -	<u>-</u> -	7263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					143137	36464	<u>-</u> -		<u>303.54</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143137				
							106673				
							36464				
							18139				
							32,17				
							6010				
							161276				

		Всього по розділу 3					161276				
		Розділ 4. Зовнішнє утеплення плит покриття									
20	КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,3885	<u>146021.46</u> 4150,13	<u>-</u> -	56729	1612	<u>-</u> -	<u>36.5200</u> -	<u>14.19</u> -
21	КР19-26-2	Теплоізоляція покриттів зверху виробами з пінопласту на клею	м3	4,518	<u>1868.95</u> 1867,74	<u>-</u> -	8444	8438	<u>-</u> -	<u>15.8700</u> -	<u>71.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1555-208-1 варіант 6	Плити теплоізоляційні, екструдований пінополістирол товщина 150 мм	м2	30,12	<u>919.61</u> -	- -	27699	-	- -	- -	- -
23	C111-2011-6 варіант 4	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S	кг	135,54	<u>22.97</u> -	- -	3113	-	- -	- -	- -
24	C111-2011-6 варіант 5	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau	кг	135,54	<u>23.49</u> -	- -	3184	-	- -	- -	- -
25	KP12-46-4	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,29	<u>4133.36</u> 4133,36	- -	1199	1199	- -	<u>29.7900</u> -	<u>8.64</u> -
26	C1550-25 варіант 3	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2	м2	31,9	<u>172.40</u> -	- -	5500	-	- -	- -	- -
27	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,7535	<u>22836.03</u> 4238,53	- -	40043	7432	- -	<u>36.8600</u> -	<u>64.63</u> -
28	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	1,7535	<u>2952.37</u> 2952,37	- -	5177	5177	- -	<u>25.9800</u> -	<u>45.56</u> -
29	C1555-108 варіант 2	Мембрана шиповидна	м2	189,378	<u>77.80</u> -	- -	14734	-	- -	- -	- -
30	& C1-1-1-31П варіант 4	Кріпильні елементи для кріплення ПВХ мембрани	шт	702	<u>4.21</u> -	- -	2955	-	- -	- -	- -
31	C1555-110 варіант 1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,87	<u>623.77</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
32	C1555-111 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	20	<u>363.17</u> -	- -	7263	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					176583	23858	- -		<u>204.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					176583				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152725				
		всього заробітна плата, грн.					23858				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4213				
		Всього будівельні роботи, грн.					188850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					188850				
		Розділ 5. Внутрішні ремонтні роботи стелі									
33	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,76128	<u>3624,81</u> 3624,81	<u>-</u> -	2759	2759	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>28,4</u> -
34	KP12-66-1	Укріплення стель укріплюючим розчином	100м2	0,9516	<u>1899,79</u> 786,19	<u>-</u> -	1808	748	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>7,7</u> -
35	KP11-9-1	Ремонт штукатурки стель всередині будівлі (шви між плитами перекриття; перепад висоти між плитами перекриття)	100м2	0,095	<u>94577,22</u> 53058,19	<u>1105,11</u> 580,54	8985	5041	<u>105</u> 55	<u>440.3900</u> 4,5411	<u>41,84</u> 0,43
36	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	10,45	<u>25,59</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP11-29-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,9516	<u>7821,34</u> 6755,81	<u>57,62</u> 51,00	7443	6429	<u>55</u> 49	<u>60.9400</u> 0,4107	<u>57,99</u> 0,39
38	C1600-198 варіант 1	Штукатурка гіпсова	кг	808,86	<u>18,91</u> -	<u>-</u> -	15296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					36558	14977	<u>160</u> 104		<u>135,93</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					36558				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21421				
		всього заробітна плата, грн.					15081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3063				
		Всього будівельні роботи, грн.					44879				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					44879				
		Розділ 6. Внутрішні ремонтні роботи стін									
39	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,59	<u>6371,78</u> 5922,15	<u>449,63</u> 171,39	10131	9416	<u>715</u> 273	<u>60.9400</u> 1,3038	<u>96,89</u> 2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	1,59	<u>22836.03</u> 4238,53	<u>-</u> -	36309	6739	<u>-</u> -	<u>36.8600</u> -	<u>58.61</u> -
41	КР12-66-1	Укріплення стін укріплюючим розчином	100м2	1,59	<u>1899.79</u> 786,19	<u>-</u> -	3021	1250	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>12.86</u> -
42	КР12-46-4	Улаштування основи під штукатурку з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,59	<u>4133.36</u> 4133,36	<u>-</u> -	6572	6572	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>47.37</u> -
43	С111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	174,9	<u>25.59</u> -	<u>-</u> -	4476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-56-4 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (фінішне)	100 м2	1,59	<u>2697.30</u> 2522,85	<u>6.23</u> 5,51	4289	4011	<u>10</u> 9	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>33.29</u> 0,07
45	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова	кг	190,8	<u>11.48</u> -	<u>-</u> -	2190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР11-29-2 к=1,6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 20 мм	100м2	1,59	<u>11234.55</u> 11039,12	<u>149.50</u> 132,32	17863	17552	<u>238</u> 210	<u>103.4400</u> 1,0656	<u>164.47</u> 1,69
47	& С10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	5088	<u>13.39</u> -	<u>-</u> -	68128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,59	<u>17809.40</u> 15569,91	<u>154.17</u> 136,45	28317	24756	<u>245</u> 217	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>202.45</u> 1,75
49	& С10- 110611-32	Штукатурка ВСТ-20 /25 кг цементно-вапняна	кг	5088	<u>13.39</u> -	<u>-</u> -	68128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5	<u>136106.76</u> 34206,34	<u>60.89</u> 53,89	68053	17103	<u>30</u> 27	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>147.01</u> 0,22
51	КБ11-43-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування відбійних дошок	100м	0,71	<u>1725.13</u> 1709,73	<u>3.58</u> 3,17	1225	1214	<u>3</u> 2	<u>14.1910</u> 0,0255	<u>10.08</u> 0,02
52	С123-360 варіант 2	Відбійна дошка WG200	м	65	<u>1181.59</u> -	<u>-</u> -	76803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С123-360 варіант 1	Відбійна дошка CG76	м	6	<u>718.96</u> -	<u>-</u> -	4314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С123-357- 5	Торцеві заглушки для захисних панелей WG200	шт	29	<u>67.94</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С1545-44 варіант 4	Дюбелі 6х40 в комплекті	100шт	1,45	<u>182.36</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					402053	88613	<u>1241</u> 738		<u>773,03</u> 5,82
		Разом будівельні роботи, грн.					402053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312199				
		всього заробітна плата, грн.					89351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17450				
		Всього будівельні роботи, грн.					450241				

		Всього по розділу 6					450241				
		Розділ 7. Внутрішні ремонтні роботи підлоги									
56	ХБ3-7-1	Підготовка бетонних поверхонь підлог, що підлягають ремонту	1 м2	97,5	<u>112,13</u> 112,06	-	10933	10926	-	<u>1,0500</u>	<u>102,38</u>
57	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	585	<u>80,73</u> -	-	47227	-	-	-	-
58	C111-2008-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ R 777	кг	195	<u>121,76</u> -	-	23743	-	-	-	-
59	KP7-17-9 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 100 мм	100м2	0,975	<u>22983,35</u> 2305,15	<u>436,04</u> 385,92	22409	2248	<u>425</u> 376	<u>21,6000</u> 3,1080	<u>21,06</u> 3,03
60	KP12-66-1	Ґрунтування підлоги	100м2	0,975	<u>1899,79</u> 786,19	-	1852	767	-	<u>8,0900</u>	<u>7,89</u>
61	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-каучукових товщиною 5 мм	100м2	0,975	<u>122908,21</u> 16043,74	<u>1615,04</u> 1452,73	119836	15643	<u>1575</u> 1416	<u>110,1300</u> 13,6136	<u>107,38</u> 13,27
		Разом прямі витрати по розділу 7					226000	29584	<u>2000</u> 1792		<u>238,71</u> 16,3
		Разом будівельні роботи, грн.					226000				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					194416				
		всього заробітна плата, грн.					31376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					242272				


		Всього по розділу 7					242272				
62	КР20-41-1	Розділ 8. Різні роботи ВИВЕЗЕННЯ сміття									
		Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05963	<u>3533.30</u> 321,67	<u>3211.63</u> 1092,94	211	19	<u>192</u> 65	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.2</u> 0,51
63	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	5,963	<u>184.04</u> -	<u>184.04</u> 29,85	1097	-	<u>1097</u> 178	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 1,34
		Разом прямі витрати по розділу 8					1308	19	<u>1289</u> 243		<u>0.2</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					1308				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					133				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					1441				

		Всього по розділу 8					1441				
		Разом прямі витрати по кошторису					995451	193954	<u>14063</u> 6067		<u>1660.59</u> 49,75
		Разом будівельні роботи, грн.					995451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					787434				
		всього заробітна плата, грн.					200021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					105200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37156				
		Всього будівельні роботи, грн.					1100651				

		Всього по кошторису					1100651				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1909,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					237177				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на вентиляція та кондиціювання (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,512 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17123 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,144 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція кухні П2									
1	KP15-122-4	Установлення ґрат площею в світлі понад 1, 5 до 2,5 м2	ґрати	2	<u>613.49</u>	<u>22.89</u>	1227	929	<u>46</u>	<u>4.1400</u>	<u>8.28</u>
					464,55	0,94			2	0,0078	0,02
2	C130-605-1 варіант 5	Решітка вентиляційна двухрядна ДР 500х 300 мм	шт	2	<u>469.32</u>	-	939	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KB20-26-10	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 шт	2	<u>430.54</u>	<u>21.07</u>	861	685	<u>42</u>	<u>3.0900</u>	<u>6.18</u>
					342,56	8,01			16	0,0665	0,13
4	C1630-1119 варіант 3	Шумоглушник VTC 900/315	шт	1	<u>2980.34</u>	-	2980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1630-1119 варіант 2	Шумоглушник VTC 200/100	шт	1	<u>2062.34</u>	-	2062	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C130-293 варіант 4	Клапан противопожежный КРУ-1N-J-N 200*100	шт	1	<u>19908.86</u>	-	19909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP15-122-3	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	ґрати	1	<u>455.55</u>	<u>11.74</u>	456	364	<u>12</u>	<u>3.2400</u>	<u>3.24</u>
					363,56	0,48			-	0,0040	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ21-22-12	Установлення перемикача швидкостей	100шт	0,01	<u>23825.93</u>	-	238	238	-	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					23825,93	-			-	-	-
11	& 1504-2380-1 варіант 2	Регулятор швидкості, Вентс РС-05-ПС	шт	1	<u>1047.83</u>	-	1048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1286	238	-		<u>2.07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1048				
		всього заробітна плата, грн.					238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					1403				

		Всього по розділу 3					1403				
		Розділ 4. Витяжна система В2									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
									-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Розділ 5. Витяжна система В3									
12	КБ21-22-12	Установлення перемикача швидкостей	100шт	0,01	<u>23825.93</u>	-	238	238	-	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					23825,93	-			-	-	-
13	& 1504-2380-1 варіант 2	Регулятор швидкості, Вентс РС-05-ПС	шт	1	<u>1047.83</u>	-	1048	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1286	238	-		<u>2.07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1286				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1048				
		всього заробітна плата, грн.					238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117 0,2 38 1403				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					1403				
14	КБ21-22-12	Розділ 6. Витяжна система В4 <i>Установлення перемикача швидкостей</i>	100шт	0,01	23825.93	-	238	238	-	207.2000	2.07
15	& 1504-2380-1	Регулятор швидкості, Вентс РС-05-ПС	шт	1	23825.93	-	1048	-	-	-	-
16	КР15-122-1	Установлення ґрат	ґрати	3	1047.83	-	782	704	-	-	-
17	& С111-1756-4	Решітка регульовальна двухрядна вентс ДР 300х150	шт	3	-	-	1967	-	-	-	-
	варіант 2				260.74	11.74	782	704	35	2.0900	6.27
	КР15-122-1				234.52	0,48	1967	-	1	0,0040	0,01
	варіант 10				655.52	-	1967	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					4035	942	35		8.34
		Разом будівельні роботи, грн.					4035		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3058				
		всього заробітна плата, грн.					943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					489				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					161				
		Всього будівельні роботи, грн.					4524				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					4524				
18	КБ21-22-12	Розділ 7. Витяжна система В5 <i>Установлення перемикача швидкостей</i>	100шт	0,01	23825.93	-	238	238	-	207.2000	2.07
					23825.93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& 1504-2380-1 варіант 3	Регулятор швидкості, Вентс РС-1,5-ПС	шт	1	<u>1659.83</u>	<u>-</u>	1660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КР15-122-1	Установлення ґрат	ґрати	2	<u>260.74</u>	<u>11.74</u>	521	469	<u>23</u>	<u>2.0900</u>	<u>4.18</u>
					234,52	0,48			1	0,0040	0,01
21	& С111-1756-4 варіант 12	Решітка вентиляційна ОНГ 350х150	шт	2	<u>597.38</u>	<u>-</u>	1195	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3614	707	<u>23</u>		<u>6.25</u>
									1		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2884				
		всього заробітна плата, грн.					708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					3978				

		Всього по розділу 7					3978				
		Розділ 8. Витяжна система В6									
22	КБ21-22-12	Установлення перемикача швидкостей	100шт	0,01	<u>23825.93</u>	<u>-</u>	238	238	<u>-</u>	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					23825,93	-			-	-	-
23	& 1504-2380-1 варіант 3	Регулятор швидкості, Вентс РС-1,5-ПС	шт	1	<u>1659.83</u>	<u>-</u>	1660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					1898	238	<u>-</u>		<u>2.07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1660				
		всього заробітна плата, грн.					238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					2015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 8					2015				
24	КБ21-22-12	Розділ 9. Витяжна система В7 Установлення перемикача швидкостей	100шт	0,01	<u>23825.93</u>	-	238	238	-	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					<u>23825.93</u>	-			-	-	-
25	& 1504-2380-1 варіант 3	Регулятор швидкості, Вентс РС-1,5-ПС	шт	1	<u>1659.83</u>	-	1660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					1898	238	-		<u>2.07</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1660				
		всього заробітна плата, грн.					238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					2015				
		-----					-				
		Всього по розділу 9					2015				
26	КР15-129-1	Розділ 10. Витяжна система В9 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>877.05</u>	<u>14.35</u>	877	860	<u>14</u>	<u>7.1400</u>	<u>7.14</u>
					860,23	4,40			4	0,0284	0,03
27	С130-62 варіант 7	Вентилятор енергозберігаючий Квайт 125	шт	1	<u>5720.55</u>	-	5721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,008	<u>130502.37</u>	<u>127.15</u>	1044	264	<u>1</u>	<u>301.0700</u>	<u>2.41</u>
					32970,18	94,44			1	0,7839	0,01
29	С1630-114 варіант 5	Метал для фасонних частин із сталі тонколистої оцинкованої	кг	0,2	<u>54.49</u>	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					7653	1124	<u>15</u>		<u>9.55</u>
									5		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					7653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1129 578 1 188 8231				
		-----					-				
		Всього по розділу 10					8231				
30	КР15-121-2	Розділ 11. Витяжна система ВП1 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,028	<u>130502.37</u> 32970,18	<u>127.15</u> 94,44	3654	923	<u>4</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>8.43</u> 0,02
31	С1630-114 варіант 5	Метал для фасонних частин із сталі тонколистої оцинкованої	кг	0,75	<u>54.49</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР19-17-2	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,035	<u>72030.25</u> 68454,79	<u>3156.70</u> 1364,27	2521	2396	<u>110</u> 48	<u>559.8200</u> 11,5920	<u>19.59</u> 0,41
33	С1517-289 варіант 2	Ізоляція протипожежна	кг	3,71	<u>182.21</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					6892	3319	<u>114</u> 51		<u>28.02</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6892 3459 3370 1631 2,73 510 8523				
		-----					-				
		Всього по розділу 11					8523				
34	КР15-121-2	Розділ 12. Витяжна система ВП2 Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,008	<u>130502.37</u> 32970,18	<u>127.15</u> 94,44	1044	264	<u>1</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>2.41</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-114 варіант 5	Метал для фасонних частин із сталі тонколистої оцинкованої	кг	0,2	<u>54.49</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP19-17-2	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,01	<u>72030.25</u> 68454,79	<u>3156.70</u> 1364,27	720	685	<u>32</u> 14	<u>559.8200</u> 11,5920	<u>5.6</u> 0,12
37	C1517-289 варіант 2	Ізоляція протипожежна	кг	1	<u>182.21</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							1957	949	<u>33</u> 15		<u>8.01</u> 0,13
Разом будівельні роботи, грн.							1957				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							975				
всього заробітна плата, грн.							964				
Загальновиробничі витрати, грн.							466				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							145				
Всього будівельні роботи, грн.							2423				

Всього по розділу 12							2423				
Розділ 13. Теплопостачання припливної установки ПП1											
38	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,04	<u>44352.25</u> 32617,78	<u>2636.83</u> 168,28	1774	1305	<u>105</u> 7	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>11.09</u> 0,06
39	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>46672.70</u> 32617,78	<u>3330.56</u> 212,42	1400	979	<u>100</u> 6	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>8.31</u> 0,05
40	C113-1873- 1Г варіант 5	Кран кульовий із діам. 50 мм	шт	2	<u>1373.61</u> -	<u>-</u> -	2747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1873- 1Г варіант 4	Кран кульовий із діам. 40 мм	шт	1	<u>1373.61</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1873- 1Г варіант 3	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм	шт	4	<u>463.15</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1630-542 варіант 5	Клапани зворотні і муфтові, Ду42	шт	1	<u>520.61</u>	-	521	-	-	-	-
44	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>69.13</u> 50,13	-	138	100	-	<u>0.4100</u>	<u>0.82</u>
45	C1630-113 варіант 3	Манометри показуючі загального призначення з триходовим краномМП Р	комплект	2	<u>460.11</u>	-	920	-	-	-	-
46	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	<u>75.27</u> 69,44	-	151	139	-	<u>0.5900</u>	<u>1.18</u>
47	C1630-987	Термометри кутові в оправі	шт	2	<u>497.91</u>	-	996	-	-	-	-
48	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>695.39</u> 564,91	<u>61.76</u> 26,69	695	565	<u>62</u> 27	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.8</u> 0,23
49	C113-2299 варіант 2	Автоматичний балансувальний клапан діам. 40 мм з сервоприводом	шт	1	<u>720.21</u>	-	720	-	-	-	-
50	C113-2283 варіант 1	Розповітрявач автоматичний	шт	1	<u>305.07</u>	-	305	-	-	-	-
51	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>10404.88</u> 9838,40	<u>54.51</u> 48,24	1561	1476	<u>8</u> 7	<u>81.6600</u> 0,3885	<u>12.25</u> 0,06
52	C1630-96-1 варіант 1	Трубопроводи із сталевих водогазопровідних труб діаметр 50 мм	м	15	<u>628.35</u>	-	9425	-	-	-	-
53	KP19-6-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 50 мм , товщина ізоляційного шару 13 мм	100м	0,15	<u>6663.04</u> 5266,54	<u>1396.50</u> 603,54	999	790	<u>209</u> 91	<u>45.8000</u> 5,1282	<u>6.87</u> 0,77
54	& C114-4-У-1 варіант 3	Ізоляція Thermasheet FR, товщина 13 мм	м2	2,97	<u>129.97</u>	-	386	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							25965	5354	<u>484</u> 138		<u>45.32</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							25965				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20127				
всього заробітна плата, грн.							5492				
Загальновиробничі витрати, грн.							2733				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					28698				

		Всього по розділу 13					28698				
		Разом прямі витрати по кошторису					90380	17411	<u>2533</u>		<u>149.83</u>
									805		5,74
		Разом будівельні роботи, грн.					90380				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70436				
		всього заробітна плата, грн.					18216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9132				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2928				
		Всього будівельні роботи, грн.					99512				


		Всього по кошторису					99512				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					171,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21144				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляція (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 57,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10163 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,786 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-2-1 НЗ1-0,85	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	4	3624,72 3624,72	- -	14499	14499	- -	7,6500 -	30,6 -
2	КПЗ-43-3 НЗ1-0,85	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	2	14901,64 14901,64	- -	29803	29803	- -	31,4500 -	62,9 -
		Разом прямі витрати по кошторису					44302	44302	- -		93,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					44302				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					44302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1484				
		Всього будівельні роботи, грн.					57095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					57095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					101,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45786				

Склав  -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,958 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16961 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,544 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-81-1	Монтаж термостата	шт	17	192,77	-	3277	3277	-	1,6000	27,2
					192,77	-			-	-	-
2	170311-1117	Термостат Danfoss, прямий, з ручним налаштуванням, Ру= 6 бар, Ду15	шт	17	848,42	-	14423	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С130-551	Висушувачі для рушників із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб з кріпленнями, діаметр 25 мм, поверхня нагрєва 0,18 м2	шт	1	237,11	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВУЗОЛ УПРАВЛІННЯ									
4	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,26	15298,81	1846,03	3978	3316	480	104,2900	27,12
					12752,58	160,39			42	1,2118	0,32
5	С113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	188,96	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	25	118,71	-	2968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>15394.13</u> 12752,58	<u>1863.16</u> 175,55	4618	3826	<u>559</u> 53	<u>104.2900</u> 1,3339	<u>31.29</u> 0,4
8	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	30	<u>224.13</u> -	<u>-</u> -	6724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,025	<u>20600.52</u> 16720,57	<u>2162.52</u> 239,24	515	418	<u>54</u> 6	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>3.42</u> 0,04
10	C113-159	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,5	<u>422.06</u> -	<u>-</u> -	1055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,072	<u>1902.13</u> 732,53	<u>108.86</u> 9,90	137	53	<u>8</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.4</u> 0,01
12	KB13-26-6 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,072	<u>6717.90</u> 1094,54	<u>158.79</u> 22,19	484	79	<u>11</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.6</u> 0,01
13	KB16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 шт	2	<u>4154.43</u> 1114,44	<u>129.95</u> 34,41	8309	2229	<u>260</u> 69	<u>9.2500</u> 0,2824	<u>18.5</u> 0,56
14	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	14	<u>480.77</u> 283,63	<u>107.77</u> 23,27	6731	3971	<u>1509</u> 326	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>33.74</u> 2,54
15	C1630-142 варіант 1	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 32 мм	шт	4	<u>477.98</u> -	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-142 варіант 3	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 20 мм	шт	4	<u>212.37</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1630-142 варіант 5	Кран (вентиль) кульовий муфтовий, ручний латунний, Ру= 6 бар, діаметр 50 мм	шт	6	<u>263.37</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	2	<u>247.11</u> 198,94	<u>36.52</u> 3,40	494	398	<u>73</u> 7	<u>1.7100</u> 0,0242	<u>3.42</u> 0,05
19	C1630-106 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм, FVF	шт	2	<u>2030.55</u> -	<u>-</u> -	4061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	<u>72.13</u> 50,13	<u>-</u> -	721	501	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>4.1</u> -
21	C1630-1159 варіант 1	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ДМ05100-0-1кПа	комплект	10	<u>272.94</u> -	<u>-</u> -	2729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1865 варіант 2	Металоконструкції та фітінги для кріплення приладів	кг	20	<u>70.71</u> -	<u>-</u> -	1414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
23	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3	<u>14.50</u>	-	44	-	-	-	-
24	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1,5	<u>42.64</u>	-	64	-	-	-	-
25	C1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	12	<u>131.76</u>	-	1581	-	-	-	-
26	C1530-157	Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	0,12	<u>64.03</u>	-	8	-	-	-	-
27	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	1,8	<u>12.52</u>	-	23	-	-	-	-
28	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	0,9	<u>33.98</u>	-	31	-	-	-	-
29	C1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	8,4	<u>89.57</u>	-	752	-	-	-	-
30	C1530-156	Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	0,12	<u>48.14</u>	-	6	-	-	-	-
31	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	9,6	<u>60.60</u>	-	582	-	-	-	-
32	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	2,4	<u>9.55</u>	-	23	-	-	-	-
33	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	1,2	<u>28.11</u>	-	34	-	-	-	-
34	C1530-155	Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	0,14	<u>34.03</u>	-	5	-	-	-	-
35	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	4,9	<u>8.74</u>	-	43	-	-	-	-
36	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	2,45	<u>23.29</u>	-	57	-	-	-	-
37	C1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	19,6	<u>50.97</u>	-	999	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4252	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4252				
		Всього будівельні роботи, грн.					4252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					4252				
		Разом прямі витрати по кошторису					71657	18068	<u>2954</u>		<u>149.79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					71657		506		3,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50635				
		всього заробітна плата, грн.					18574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2970				
		Всього будівельні роботи, грн.					80958				


		Всього по кошторису					80958				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					169,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21544				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,049 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 39,002 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,1	<u>8739.32</u> 8485,01	- -	9613	9334	- -	<u>69.3900</u> -	<u>76.33</u> -
2	C113-1692 варіант 2	Труба для опалення Rehau RAUTITAN flex діам.40 мм	м	110	<u>335.95</u> -	- -	36955	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>8161.60</u> 7967,76	- -	1714	1673	- -	<u>65.1600</u> -	<u>13.68</u> -
4	C113-1691 варіант 2	Труба для опалення Rehau RAUTITAN flex діам.32 мм	м	21	<u>201.41</u> -	- -	4230	-	- -	- -	- -
5	C113-1707 варіант 2	Коліно 45 град. діам. 40 мм	шт	7	<u>56.66</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
6	C113-1708 варіант 3	Коліно 90 град. діам. 40 мм	шт	31	<u>137.20</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1707 варіант 3	Коліно 45 град.діам. 32 мм	шт	4	<u>46.46</u>	-	186	-	-	-	-
8	C113-1707 варіант 4	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	8	<u>135.26</u>	-	1082	-	-	-	-
9	C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. діам. 25 мм	шт	7	<u>20.67</u>	-	145	-	-	-	-
10	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 25 мм	шт	8	<u>14.56</u>	-	116	-	-	-	-
11	C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. діам. 20 мм	шт	22	<u>34.29</u>	-	754	-	-	-	-
12	C113-1705 варіант 5	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	114	<u>25.57</u>	-	2915	-	-	-	-
13	C113-1051 варіант 2	Трійник 40*20*40	шт	8	<u>214.39</u>	-	1715	-	-	-	-
14	C113-1052 варіант 2	Трійник 40*25*40	шт	4	<u>214.39</u>	-	858	-	-	-	-
15	C113-1048 варіант 2	Трійник 25*20*25	шт	4	<u>124.24</u>	-	497	-	-	-	-
16	C113-1746 варіант 1	Трійник 1 РВ - 1/2 РВ - 1РВ	шт	2	<u>76.59</u>	-	153	-	-	-	-
17	C113-1748 варіант 1	Перехід 2 РВ 1 1/4 РН	шт	2	<u>103.11</u>	-	206	-	-	-	-
18	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм / МРН 20*1/2 /	шт	34	<u>80.03</u>	-	2721	-	-	-	-
19	C113-1882 варіант 1	Хомути металеві (віброгасники) 40	шт	110	<u>27.63</u>	-	3039	-	-	-	-
20	C113-1880 варіант 5	Хомути металеві (віброгасники) 25	шт	12	<u>21.51</u>	-	258	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	8	<u>6.87</u>	-	55	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10	<u>9.14</u>	-	91	-	-	-	-
23	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	8	<u>14.99</u>	-	120	-	-	-	-
24	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	23	<u>38.27</u>	-	880	-	-	-	-
25	C113-1805 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм // МРВ 40*1 1/4 //	шт	6	<u>383.16</u>	-	2299	-	-	-	-
26	C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм // МРН 40 //	шт	4	<u>509.80</u>	-	2039	-	-	-	-
27	C113-1804 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм // МРВ 32//	шт	6	<u>226.84</u>	-	1361	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1813 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм // МРН 32 //	шт	12	<u>258.42</u> -	-	3101	-	-	-	-
29	C113-1811 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм // МРН 25*3/4 //	шт	4	<u>110.88</u> -	-	444	-	-	-	-
30	C113-1802 варіант 2	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм // МРВ 25*3/4 //	шт	4	<u>135.36</u> -	-	541	-	-	-	-
31	C113-1808 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм / МРН 20*1/2 /	шт	10	<u>80.03</u> -	-	800	-	-	-	-
32	C113-1799 варіант 1	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм // МРВ 20*1/2 //	шт	2	<u>75.93</u> -	-	152	-	-	-	-
33	КР19-3-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	1,1	<u>6214.41</u> 4712,29	<u>662.22</u> 286,20	6836	5184	<u>728</u> 315	<u>40.9800</u> 2,4318	<u>45.08</u> 2,67
34	& C114-1-1	Базальтові циліндри на трубу 40	м	110	<u>287.07</u> -	-	31578	-	-	-	-
35	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,6	<u>5963.76</u> 5963,76	-	3578	3578	-	<u>49.5000</u>	<u>29.7</u>
36	& C1630- 670-1	Кран з термоголовкою	шт	17	<u>797.45</u> -	-	13557	-	-	-	-
37	C1630-670 варіант 1	Кран нижній 1/2	шт	17	<u>434.33</u> -	-	7384	-	-	-	-
38	C1630-670 варіант 2	Кран кульковий з американкою 3/4 QB з антипротіканням	шт	4	<u>536.86</u> -	-	2147	-	-	-	-
39	& C130- 1106-2 варіант 1	Кран 1/2 РВ РН	шт	12	<u>873.56</u> -	-	10483	-	-	-	-
40	& C160-60-1 варіант 1	Кран американка 1	шт	2	<u>997.37</u> -	-	1995	-	-	-	-
41	& C160-60-2 варіант 1	Американка 1 1/4 РВ 40	шт	2	<u>566.93</u> -	-	1134	-	-	-	-
42	C1630-639 варіант 1	Кран 40 металевий	шт	6	<u>425.42</u> -	-	2553	-	-	-	-
43	C1630-143 варіант 1	Кран 50 2 РВ РН гайка-штуцер ДН50	шт	2	<u>608.82</u> -	-	1218	-	-	-	-
44	& C1630- 669-1 варіант 1	Американка кутова 1 1/4	шт	2	<u>225.23</u> -	-	450	-	-	-	-
45	& C155-36-1 варіант 1	Гільза для датчика 1/2	шт	2	<u>189.36</u> -	-	379	-	-	-	-
46	КР15-102-3	Установлення насосно-змішуючих вузлів	вузол	1	<u>1309.66</u> 1116,36	<u>35.87</u> 11,00	1310	1116	<u>36</u> 11	<u>10.0700</u> 0,0710	<u>10.07</u> 0,07


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& 1503-90-1 варіант 1	Насосно-змішувачий вузол (Термо-джет)	шт	1	<u>8082.51</u>	-	8083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-2064 варіант 1	Ніпель 1 1/4*1	шт	4	<u>199.40</u>	-	798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2"	шт	2	<u>98.91</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	KP20-29-7	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 60 см2	10м	6,5	<u>645.24</u>	-	4194	4075	-	<u>6.1500</u>	<u>39.98</u>
					626,99	-			-	-	-
51	KP20-33-4	Забивання борозен в підлогах	100м	0,65	<u>2963.47</u>	<u>15.57</u>	1926	1620	<u>10</u>	<u>24.0000</u>	<u>15.6</u>
					2492,16	13,78			9	0,1110	0,07
52	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	0,28	<u>4303.02</u>	<u>534.47</u>	1205	1042	<u>150</u>	<u>32.3600</u>	<u>9.06</u>
					3721,08	203,73			57	1,5498	0,43
53	KP20-33-4	Забивання борозен в стінах	100м	0,28	<u>2963.47</u>	<u>15.57</u>	830	698	<u>4</u>	<u>24.0000</u>	<u>6.72</u>
					2492,16	13,78			4	0,1110	0,03
54	KP3-25-6 H1=0,5	Пробивання отворів в цегляних перегородках при товщині стіни в 0,5 цеглину вручну	100 отв.	0,12	<u>6871.61</u>	<u>4.24</u>	825	824	<u>1</u>	<u>62.7100</u>	<u>7.53</u>
					6867,37	1,62			-	0,0123	-
55	KP20-31-1 H1=0,5	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,12	<u>6184.20</u>	<u>12.46</u>	742	673	<u>1</u>	<u>55.0250</u>	<u>6.6</u>
					5609,80	11,03			1	0,0888	0,01
56	KP3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,04	<u>25710.35</u>	<u>12.73</u>	1028	1028	-	<u>234.6600</u>	<u>9.39</u>
					25697,62	4,85			-	0,0369	-
57	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,04	<u>12368.39</u>	<u>24.92</u>	495	449	<u>1</u>	<u>110.0500</u>	<u>4.4</u>
					11219,60	22,05			1	0,1776	0,01
58	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (в плитах перекриття)	100шт	0,04	<u>15156.15</u>	<u>376.99</u>	606	591	<u>15</u>	<u>115.6700</u>	<u>4.63</u>
					14779,16	60,03			2	0,5610	0,02
59	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>2778.07</u>	<u>75.73</u>	111	108	<u>3</u>	<u>21.1500</u>	<u>0.85</u>
					2702,34	12,06			-	0,1127	-
60	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,04	<u>20819.27</u>	<u>49.83</u>	833	626	<u>2</u>	<u>133.0000</u>	<u>5.32</u>
					15652,77	44,11			2	0,3552	0,01
61	KP16-4-6	Укладання труб сталевих діаметром 50 мм (гільзи)	100м	0,012	<u>7266.82</u>	<u>1083.91</u>	87	69	<u>13</u>	<u>44.8600</u>	<u>0.54</u>
					5731,76	21,87			-	0,1816	-
62	C113-6 варіант 1	Труби сталеві, діаметр 50 мм	м	1,248	<u>228.50</u>	-	285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					190538	32688	<u>964</u>		<u>285.48</u>
									402		3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					190538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156886				
		всього заробітна плата, грн.					33090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17241 31,35 5854 207779				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					207779				
63	KP20-41-1	Розділ 2. Вивезення сміття Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0112	<u>3533.30</u> 321,67	<u>3211.63</u> 1092,94	40	4	<u>36</u> 12	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.04</u> 0,1
64	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	1,12	<u>184.04</u> -	<u>184.04</u> 29,85	206	-	<u>206</u> 33	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					246	4	<u>242</u> 45		<u>0.04</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246 49 24 0,05 9 270				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					270				
		Разом прямі витрати по кошторису					190784	32692	<u>1206</u> 447		<u>285.52</u> 3,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					190784 156886 33139 17265 31,4 5863 208049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					208049				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					320,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39002				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на водопровід та каналізація (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,917 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,12601 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 15,860 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
		Водонагрівачі									
1	КР15-82-2	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю понад 1 до 2 м3	шт	3	<u>6177.32</u>	<u>283.23</u>	18532	9214	<u>850</u>	<u>25.7800</u>	<u>77.34</u>
					3071,17	57,41			172	0,3796	1,14
2	& C130-152-1	Водонагрівач електричний V=120л, N=2,0 кВт Gorenje TGR120SNNGV9	шт	3	<u>12323.01</u>	-	36969	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C113-1705	PP-R коліно 90° з накидною гайкою діам. 20х1/2"	шт	6	<u>57.21</u>	-	343	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,48	<u>5963.76</u>	-	2863	2863	-	<u>49.5000</u>	<u>23.76</u>
					5963,76	-			-	-	-
5	C113-1873-1Б	PP-R кран кульовий муфтовий діам. 25	шт	3	<u>405.48</u>	-	1216	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	C113-1873-1В	Кран кульовий муфтовий DN32	шт	1	<u>482.54</u>	-	483	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1873-1A варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN20	шт	1	<u>245.13</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-21-1	Установлення клапану зворотнього діам. 15мм	100шт	0,03	<u>28060.35</u> 19341,53	<u>90.32</u> 79,94	842	580	<u>3</u> 2	<u>170.2000</u> 0,6438	<u>5.11</u> 0,02
9	C113-2299 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий DN15	шт	3	<u>239.79</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB16-20-2	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ВОДОПРОВІД Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	4	<u>3118.12</u> 59,92	<u>-</u> -	12472	240	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>1.96</u> -
11	C1630-116 варіант 1	Рукав поливальний	м	20	<u>61.48</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1873-1A варіант 3	Кран поливальний DN15	шт	4	<u>300.98</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							77118	12897	<u>853</u> 174		<u>108.17</u> 1,16
Разом будівельні роботи, грн.							77118				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63368				
всього заробітна плата, грн.							13071				
Загальновиробничі витрати, грн.							6644				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2143				
Всього будівельні роботи, грн.							83762				

Всього по розділу 1							83762				
Розділ 2. Санітарно-технічне обладнання											
13	& C1545-318-6 варіант 2	Гнучкий шланг діам. 1/2", L=0.5м (для холодного та гарячого водопостачання)	шт	22	<u>130.27</u> -	<u>-</u> -	2866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1614.10</u> 1614,10	<u>-</u> -	161	161	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>1.32</u> -
15	C130-616 варіант 3	Змішувач однонаправлений вертикальний для душу Dn15	комплект	1	<u>2142.59</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>2036.86</u> 1775,04	<u>9.34</u> 8,27	204	178	<u>1</u> 1	<u>14.9000</u> 0,0666	<u>1.49</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1630-522 варіант 57	Прочистка в лючку діам.50 мм	шт	1	<u>51,01</u>	-	51	-	-	-	-
18	C1630-522 варіант 59	Прочистка в лючку діам.110 мм	шт	5	<u>71,41</u>	-	357	-	-	-	-
19	KP15-32-10	Установлення піддонів душових акрилових	10к-м	0,1	<u>2149,64</u>	<u>20,24</u>	215	212	2	<u>18.6800</u>	<u>1,87</u>
					<u>2122,80</u>	<u>17,92</u>			2	<u>0,1443</u>	<u>0,01</u>
20	C130-541 варіант 1	Піддони душові сталеві емальовані мілкі	шт	1	<u>2875,24</u>	-	2875	-	-	-	-
		ПДСм з сифоном для душового піддону СПМ			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8872	551	3		<u>4,68</u>
									3		<u>0,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8318				
		всього заробітна плата, грн.					554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					9155				

		Всього по розділу 2					9155				
		Разом прямі витрати по кошторису					85990	13448	<u>856</u>		<u>112,85</u>
									177		<u>1,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					85990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71686				
		всього заробітна плата, грн.					13625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2235				
		Всього будівельні роботи, грн.					92917				


		Всього по кошторису					92917				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					126,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15860				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на електромонтажні роботи (залишкові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,919 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розетки та вимикачі									
1	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	<u>3811,97</u>	-	801	790	-	<u>35.2600</u>	<u>7.4</u>
					3762,95	-			-	-	-
2	290902-55	Вимикач одноклавішний прихованого	шт	17	<u>114,43</u>	-	1945	-	-	-	-
	варіант 4	монтажу, 10А/250В, ІР20			-	-			-	-	-
3	290902-55	Вимикач прохідний прихованого монтажу	шт	4	<u>131,28</u>	-	525	-	-	-	-
	варіант 5	10А, 250В, ІР20□			-	-			-	-	-
4	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>5598,35</u>	-	560	559	-	<u>52.3600</u>	<u>5.24</u>
					5587,86	-			-	-	-
5	290902-55	Вимикач одноклавішний накладного	шт	10	<u>170,23</u>	-	1702	-	-	-	-
	варіант 6	монтажу 10А, 250В, ІР44			-	-			-	-	-
6	2405-1363	Коробка розподільча ПВХ, накладна, 4	шт	15	<u>99,61</u>	-	1494	-	-	-	-
	варіант 6	виводи, 95х95х50мм, ІР54 8102			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7027	1349	-		<u>12.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7027		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5678 1349 694 1,23 229 7721 7721				
7	КБ21-17-12 Н2,Н3,Н5=1, 15	Розділ 2. Освітлювальна арматура Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>21548.64</u> 18734,77	<u>2223.69</u> 727,40	862	749	<u>89</u> 29	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>6.04</u> 0,21
8	С1547-7 варіант 3	Світильник аварійний зі світлодіодною лампою, з вбудованим блоком живлення, з піктограмою "Вихід", 6Вт, IP65	шт	4	<u>5369.73</u> -	<u>-</u> -	21479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					22341 22341 21503 778 369 0,61 113 22710 22710	749	<u>89</u> 29		<u>6.04</u> 0,21
9	КБ1-162-2	Розділ 3. Заземлення Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,3	<u>33681.88</u> 33681,88	<u>-</u> -	10105	10105	<u>-</u> -	<u>321.3000</u> -	<u>96.39</u> -
10	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,3	<u>15463.16</u> 15463,16	<u>-</u> -	4639	4639	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>49.57</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	1	<u>631,76</u>	<u>-</u>	632	632	<u>-</u>	<u>4.0000</u>	<u>4</u>
					631,76	-			-	-	-
23	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	<u>315,88</u>	<u>-</u>	316	316	<u>-</u>	<u>2.0000</u>	<u>2</u>
					315,88	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					948	948	<u>-</u>		<u>6</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					948				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					1327				

		Всього по розділу 4					1327				
		Разом прямі витрати по кошторису					95479	22814	<u>2801</u>		<u>215,31</u>
									579		4,44
		Разом будівельні роботи, грн.					95479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69864				
		всього заробітна плата, грн.					23393				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12660				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4526				
		Всього будівельні роботи, грн.					108139				


		Всього по кошторису					108139				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					244,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27919				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на електромонтажні роботи (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1374,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 128,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електрощитове обладнання									
		-- ШАФА ВРП ---									
1	КМ8-633-2	Монтаж шафи ВРП	шт	1	<u>22143.81</u>	<u>223.89</u>	22144	21920	<u>224</u>	<u>184.0000</u>	<u>184</u>
					21919,92	76,24			76	0,5536	0,55
2	& 1504-1907-8 варіант 1	Шафа ВРП	шт	1	<u>512800.00</u>	-	512800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм	шт	12	<u>45.04</u>	-	540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1549-23 варіант 1	Сальник PG29 d18-25мм IP68 білий	шт	10	<u>33.58</u>	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1549-24 варіант 1	Сальник PG 19 d12-16мм IP68 (кабельний ввід)	шт	3	<u>17.93</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& С1549-25 варіант 1	Сальник PG16 d10-14мм IP68 білий (кабельний ввід)	шт	4	<u>15.16</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1549-22 варіант 1	Сальник PG42 d30-38мм IP68 білий (кабельний ввід) -- ШАФА ШРП ---	шт	1	<u>118,44</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-27-4	Монтаж шафи ШРП	шт	1	<u>6459,06</u> 5204,74	<u>1254,32</u> 368,53	6459	5205	<u>1254</u> 369	<u>43.2000</u> 2,5275	<u>43.2</u> 2,53
9	& 1504- 1907-5 варіант 1	Шафа ШРП	шт	1	<u>162380,00</u> -	<u>-</u> -	162380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм -- ЩИТ ЩР1 ---	шт	4	<u>45,04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-524-12	Монтаж щита ЩР1	шт	1	<u>1023,56</u> 963,84	<u>59,72</u> 11,32	1024	964	<u>60</u> 11	<u>8.0000</u> 0,0871	<u>8</u> 0,09
12	& 1504- 1907-1 варіант 1	Щит ЩР1	шт	1	<u>21270,00</u> -	<u>-</u> -	21270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм -- ЩИТ ЩР1х ---	шт	4	<u>45,04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-524-12	Монтаж щита ЩР1х	шт	1	<u>1023,56</u> 963,84	<u>59,72</u> 11,32	1024	964	<u>60</u> 11	<u>8.0000</u> 0,0871	<u>8</u> 0,09
15	& 1504- 1907-1 варіант 2	Щит ЩР1х	шт	1	<u>20885,00</u> -	<u>-</u> -	20885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм -- ЩИТ ЩР2 ---	шт	4	<u>45,04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-102-1	Монтаж щита ЩР-2	шафа	1	<u>4890,66</u> 2505,98	<u>1339,46</u> 457,46	4891	2506	<u>1339</u> 457	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
18	& 1504- 1907-3 варіант 1	Щит ЩР2	шт	1	<u>61300,00</u> -	<u>-</u> -	61300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм -- ЩИТ ЩР2х ---	шт	4	<u>45,04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-524-12	Монтаж щита ЩР2х	шт	1	<u>1023,56</u> 963,84	<u>59,72</u> 11,32	1024	964	<u>60</u> 11	<u>8.0000</u> 0,0871	<u>8</u> 0,09
21	& 1504-197- 2 варіант 1	Щит ЩР2х	шт	1	<u>18750,00</u> -	<u>-</u> -	18750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1341-19 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 12х80мм	шт	4	<u>45,04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-524-12	-- ШАФА ШГЖ --- Монтаж шафи ШГЖ	шт	1	<u>1023.56</u> 963,84	<u>59.72</u> 11,32	1024	964	<u>60</u> 11	<u>8.0000</u> 0,0871	<u>8</u> 0,09
24	& 1504-197-3	Шафа ШГЖ	шт	1	<u>34780.00</u> -	<u>-</u> -	34780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	варіант 1 & С1341-19 варіант 1	Дюбель розпирний з шурупом 12х80мм	шт	4	<u>45.04</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							871944	33487	<u>3057</u> 946		<u>280</u> 6,74
Разом устаткування, грн.							832165				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							32679				
Всього устаткування, грн.							864844				
Разом будівельні роботи, грн.							39779				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3235				
всього заробітна плата, грн.							34433				
Загальновиробничі витрати, грн.							16632				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5190				
Всього будівельні роботи, грн.							56411				

Всього по розділу 1							921255				
Розділ 2. Розетки та вимикачі											
26	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,14	<u>3819.69</u> 3778,96	<u>-</u> -	535	529	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>4.96</u> -
27	290902-224	Розетка одномісна із заземленням, ~230В/2Р+Е, біла, вбудована	шт	4	<u>148.55</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	290902-225	Розетка з заземленням та шторками IP44, з прозорою кришкою Cedar Plus, сіра	шт	10	<u>220.80</u> -	<u>-</u> -	2208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,06	<u>5761.99</u> 5721,26	<u>-</u> -	346	343	<u>-</u> -	<u>53.6100</u> -	<u>3.22</u> -
30	290902-224	Розетка подвійна з заземленням та шторками IP44, з прозорою захисною кришкою Cedar Plus, сіра	шт	6	<u>439.92</u> -	<u>-</u> -	2640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,05	<u>5628.59</u> 5587,86	<u>-</u> -	281	279	<u>-</u> -	<u>52.3600</u> -	<u>2.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	290902-224 варіант 11	Силовая розетка стационарна 3P+N+PE, е. socket.pro.5.16, 5п., 380В, 16А	шт	5	<u>358.04</u> -	-	1790	-	-	-	-
33	290902-224 варіант 12	Силовая вилка переносна 3P+N+PE, е.plug. pro.5.16, 5п., 380В, 16А	шт	5	<u>302.96</u> -	-	1515	-	-	-	-
34	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	<u>3811.97</u> 3762,95	-	801	790	-	<u>35.2600</u>	<u>7.4</u>
35	290902-55 варіант 8	Вимикач 1-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	21	<u>220.96</u> -	-	4640	-	-	-	-
36	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>4052.09</u> 4003,07	-	81	80	-	<u>37.5100</u>	<u>0.75</u>
37	290902-56 варіант 1	Вимикач двоклавішний, білий, вбудований, Asfora	шт	1	<u>152.81</u> -	-	153	-	-	-	-
38	290902-55 варіант 9	Вимикач 2-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	1	<u>229.11</u> -	-	229	-	-	-	-
39	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>3989.37</u> 3948,64	-	160	158	-	<u>37.0000</u>	<u>1.48</u>
40	C1547-15 варіант 1	Перемикач 1-клавішний, IP44 Cedar Plus, накладний монтаж, сірий	шт	4	<u>228.95</u> -	-	916	-	-	-	-
41	& C1545-2-1 варіант 1	Рамка двомісна, горизонтальна	шт	3	<u>97.10</u> -	-	291	-	-	-	-
42	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>604.97</u> 257,83	<u>15.21</u> 8,51	1210	516	30 17	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>4.28</u> 0,14
43	C1547-16 варіант 1	Ящик з понижувальним трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	<u>2194.71</u> -	-	4389	-	-	-	-
44	KM8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	7	<u>314.37</u> 141,23	<u>12.60</u> 4,15	2201	989	88 29	<u>1.2000</u> 0,0307	<u>8.4</u> 0,21
45	1504-1011 варіант 2	Роз'єднувач 1-0-2 на 100А (QS5-100P/4)	шт	7	<u>2527.07</u> -	-	17689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42669	3684	<u>118</u> 46		<u>33.11</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					42669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38867				
		всього заробітна плата, грн.					3730				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1873				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					44542				

		Всього по розділу 2					44542				
		Розділ 3. Освітлювальна арматура									
46	КБ21-17-12 Н2,Н3,Н5=1, 15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>21361.22</u> 18734,77	<u>2223.69</u> 727,40	854	749	<u>89</u> 29	<u>150.8800</u> 5,2862	<u>6.04</u> 0,21
47	С1547-7 варіант 4	LED світильник аварійний "ВИХІД" односторонній TITANUM 230V/0.8W з акумулятором	шт	4	<u>531.13</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР17-11-1	Монтаж світильників з лампою світлодіодною	100шт	0,64	<u>19580.52</u> 18458,50	<u>288.10</u> 254,99	12532	11813	<u>184</u> 163	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>100.38</u> 1,31
49	& С1547-4-8 варіант 13	Світильник стельовий світлодіодний 12Вт 6500K IP65 AL3005-R 12W, 6500K, IP	шт	19	<u>299.51</u> -	<u>-</u> -	5691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1547-4-8 варіант 12	Світильник стельовий світлодіодний 24 Вт 6500K IP65 AL3005-R 24W, 6500K, IP65	шт	14	<u>357.65</u> -	<u>-</u> -	5007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1547-4- 7-3Ю варіант 3	Світильник стельовий світлодіодний 36 Вт 4200K 1260x80 IP65	шт	11	<u>1483.22</u> -	<u>-</u> -	16315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1547-4-8 варіант 11	Світильник стельовий світлодіодний 1540x120 90Вт 6400K IP65	шт	13	<u>2193.65</u> -	<u>-</u> -	28517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1547-1- 1А варіант 2	Світильник стельовий світлодіодний ENERLIGHT STELLA 40Вт 4000K MS IP20	шт	7	<u>1467.31</u> -	<u>-</u> -	10271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С118-80-1	Рамка LED панелі, 595x595x50мм, пластик, VELMAX V-SF	шт	7	<u>360.74</u> -	<u>-</u> -	2525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					83837	12562	<u>273</u> 192		<u>106.42</u> 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					83837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71002				
		всього заробітна плата, грн.					12754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1955				
		Всього будівельні роботи, грн.					90050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					90050				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
		---не враховані матеріали в основному кошторисі---									
55	& C188-7 варіант 1	Тримач труби CF-20 чорний	шт	184	<u>1.54</u>	-	283	-	-	-	-
56	& C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6x40мм грибок	шт	184	<u>0.85</u>	-	156	-	-	-	-
57	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,9	<u>3382.15</u> <u>3361,28</u>	-	9808	9748	-	<u>30.3200</u>	<u>87.93</u>
58	15093-33053 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3x2,5 мм2	1000м	0,14	<u>58791.07</u>	-	8231	-	-	-	-
59	& 15093- 35013-1 варіант 1	Кабель вогнестійкий NHXH FE 180/E90 3x1,5	1000м	0,15	<u>54992.69</u>	-	8249	-	-	-	-
60	& C11-36-3 варіант 1	Дюбель "Ялинка" 8x4мм для плоск. кабелю	шт	3700	<u>0.32</u>	-	1184	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27911	9748	-		<u>87.93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27911		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18163				
		всього заробітна плата, грн.					9748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1592				
		Всього будівельні роботи, грн.					32821				

		Всього по розділу 4					32821				
		Розділ 5. Магістральні електромережі									
61	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>7978.42</u> <u>3771,67</u>	<u>2560.26</u> <u>738,84</u>	638	302	<u>205</u> <u>59</u>	<u>32.8000</u> <u>6,1138</u>	<u>2.62</u> <u>0,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C118-37-1-3И варіант 1	TA-GN 200x80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	м	4	<u>2158.02</u> -	- -	8632	-	- -	- -	- -
63	& C118-37-П2 варіант 1	TA-GN 100x80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	м	4	<u>1173.44</u> -	- -	4694	-	- -	- -	- -
64	& C113-1-2 варіант 1	SEP-G 80 Роздільник, довжина 2м	м	8	<u>326.17</u> -	- -	2609	-	- -	- -	- -
65	& C113-1-3 варіант 1	NPAN 200x80мм кут плаский білий RAL9001	шт	2	<u>1697.35</u> -	- -	3395	-	- -	- -	- -
66	& C113-1-5 варіант 1	NPAN 100x80мм кут плаский білий RAL9001	шт	2	<u>652.77</u> -	- -	1306	-	- -	- -	- -
67	& C113-1-6 варіант 1	LAN 100x80мм заглушка біла RAL9001	шт	2	<u>282.80</u> -	- -	566	-	- -	- -	- -
68	& C113-1-7 варіант 1	LAN 200x80мм заглушка біла RAL9001	шт	2	<u>707.81</u> -	- -	1416	-	- -	- -	- -
69	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,42	<u>3808.19</u> 3020,29	- -	1599	1269	- -	<u>27.5800</u> -	<u>11.58</u> -
70	C113-1352 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з. 20 мм, д.в.14,1 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір	м	42,72	<u>19.30</u> -	- -	824	-	- -	- -	- -
71	& C188-7 варіант 1	Тримач труби CF-20 чорний	шт	240	<u>1.54</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
72	& C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6x40мм грибок	шт	240	<u>0.85</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
73	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,45	<u>4323.48</u> 3355,39	- -	1946	1510	- -	<u>30.6400</u> -	<u>13.79</u> -
74	& C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6x40мм грибок	шт	60	<u>0.85</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
75	C113-1354 варіант 2	Гофротруба ПВХ д.32/24,3мм з прот. 25м ДКС стандартна, чорний	м	45	<u>41.13</u> -	- -	1851	-	- -	- -	- -
76	& C188-7-5 варіант 1	Кліпса e.met.clips.stand.32.2s для металорукава 32мм(1.1/4"), двостороння	шт	100	<u>21.33</u> -	- -	2133	-	- -	- -	- -
77	& C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6x40мм грибок	шт	100	<u>0.85</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
78	KM8-409-5	Прокладання трубопроводів д.63мм по конструкціях	100 м	0,2	<u>7452.89</u> 4667,94	<u>1361.75</u> 276,56	1491	934	<u>272</u> 55	<u>41.6000</u> 2,0446	<u>8.32</u> 0,41
79	C113-1357 варіант 2	Гофротруба двостінна D63/51,5мм з протяжкою, чорна	м	20,2	<u>55.09</u> -	- -	1113	-	- -	- -	- -
80	& C188-7-4 варіант 1	Тримач 2-х сторонній, оцинкований, D63мм	шт	50	<u>51.09</u> -	- -	2555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6х40мм грибок	шт	50	<u>0.85</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	КМ8-148-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 6 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,1	<u>8738.00</u> 4745,26	<u>2538.51</u> 902,12	874	475	<u>254</u> 90	<u>40.3200</u> 6,5450	<u>4.03</u> 0,65
83	КР17-5-3	Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах	100м	0,75	<u>3382.15</u> 3361,28	<u>-</u> -	2537	2521	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>22.74</u> -
84	15093-33061 варіант 2	Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2	1000м	0,07	<u>93792.62</u> -	<u>-</u> -	6565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	15093-38273 варіант 1	Кабель ВВГнгд, 5х50мм2	1000м	0,015	<u>1650125.6</u> 1	<u>-</u> -	24752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							72249	7011	<u>731</u> 204		<u>63.08</u> 1,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							72249 64507 7215 3620 6,27 1171 75869				

Всього по розділу 5							75869				
Розділ 6. Припливна вентиляція											
86	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>7978.42</u> 3771,67	<u>2560.26</u> 738,84	479	226	<u>154</u> 44	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>1.97</u> 0,37
87	& C118-37- П2 варіант 1	ТА-GN 100х80 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	м	6	<u>1173.44</u> -	<u>-</u> -	7041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C113-1-9	NIAV 100х80(арт.01733) кут внутрішній	шт	1	<u>521.85</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C113-1-5 варіант 1	NPAN 100х80мм кут плаский білий RAL9001	шт	2	<u>652.77</u> -	<u>-</u> -	1306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C113-1-6 варіант 1	LAN 100х80мм заглушка біла RAL9001	шт	2	<u>282.80</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КМ8-102-1	Монтаж шафи управління ШУВК	шафа	1	<u>4890.66</u> 2505,98	<u>1339.46</u> 457,46	4891	2506	<u>1339</u> 457	<u>20.8000</u> 3,2994	<u>20.8</u> 3,3
110	& 1504-17-3 варіант 1	Шафа управління ШУВК-5-220	шт	1	<u>45000.00</u> -	<u>-</u> -	45000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,4	<u>3808.19</u> 3020,29	<u>-</u> -	1523	1208	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>11.03</u> -
112	С113-1352 варіант 3	Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з. 20 мм, д.в.14,1 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір	м	40,4	<u>19.30</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С188-7 варіант 1	Тримач труби CF-20 чорний	шт	120	<u>1.54</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С11-36-2 варіант 1	Дюбель забивний з шурупом 6х40мм грибок	шт	120	<u>0.85</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КМ8-148-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 2 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5	<u>5044.26</u> 2965,79	<u>874.61</u> 310,81	2522	1483	<u>437</u> 155	<u>25.2000</u> 2,2550	<u>12.6</u> 1,13
116	С153-13 варіант 1	Кабелі КВВГнгд, 7х1 мм2 ---внутрішнє заземлення---	1000м	0,05	<u>51723.89</u> -	<u>-</u> -	2586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	2,1	<u>7649.00</u> 3012,86	<u>560.35</u> 113,48	16063	6327	<u>1177</u> 238	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>53.76</u> 1,75
118	С1545-251 варіант 6	Смуга сталева 25х4мм	м	210	<u>182.05</u> -	<u>-</u> -	38231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С113-2122-2 варіант 1	Болт шестигранний М6х30 (випуск з шини урівнювання потенціалів)	шт	34	<u>3.01</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					158845	24607	<u>4227</u> 1292		<u>215.16</u> 9,44
		Разом устаткування, грн.					45000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1767				
		Всього устаткування, грн.					46767				
		Разом будівельні роботи, грн.					113845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85011				
		всього заробітна плата, грн.					25899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					126622				

		Всього по розділу 6					173389				
		Розділ 7. Пробивання і герметизація отворів									
120	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (в плитах перекриття)	100шт	0,09	<u>15156.15</u> 14779,16	<u>376.99</u> 60,03	1364	1330	<u>34</u> 5	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>10.41</u> 0,05
121	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,09	<u>2778.07</u> 2702,34	<u>75.73</u> 12,06	250	243	<u>7</u> 1	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>1.9</u> 0,01
122	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром 35 мм в стінах товщиною 500мм	100шт	0,35	<u>32118.31</u> 16626,40	<u>15491.91</u> 5713,12	11241	5819	<u>5422</u> 2000	<u>144.5900</u> 48,5415	<u>50.61</u> 16,99
123	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром 35мм в перегородках	100шт	0,07	<u>16652.04</u> 8684,04	<u>7968.00</u> 2938,45	1166	608	<u>558</u> 206	<u>75.5200</u> 24,9665	<u>5.29</u> 1,75
124	КМ8-155-1	Герметизація проходів кабелів герметиком	прохід	51	<u>109.45</u> 109,45	<u>-</u> -	5582	5582	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>47.43</u> -
125	& С111-196-2-У варіант 1	Герметик 300 мл (катридж) вогнезахисний	шт	6	<u>488.42</u> -	<u>-</u> -	2931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КМ10-668-2	Сигналізація про підвищену концентрацію газу Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>435.12</u> 341,50	<u>1.75</u> 0,28	435	342	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
127	17141-1029 варіант 3	Сигналізатор газу СГ-1-5	шт	1	<u>2226.22</u> -	<u>-</u> -	2226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КМ10-349-6	Монтаж світлосигнального пристрія	шт	1	<u>1177.37</u> 1064,26	<u>-</u> -	1177	1064	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
129	1504-13114 варіант 2	Світлозвуковий сповіщувач ОСЗВ	шт	1	<u>663.24</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3819.69</u> 3778,96	<u>-</u> -	38	38	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>0.35</u> -
131	290902-225 варіант 2	Розетка з заземленням та шторками IP44	шт	1	<u>220.80</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					27294	15026	<u>6023</u> 2212		<u>128.79</u> 18,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					27294				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6245				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					17238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8817				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3000				
		Всього будівельні роботи, грн.					36111				
		-----					-----				
		Всього по розділу 7					36111				
		Разом прямі витрати по кошторису					1284749	106125	<u>14429</u>		<u>914,49</u>
									4892		38,4
		Разом устаткування, грн.					877165				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34446				
		Всього устаткування, грн.					911611				
		Разом будівельні роботи, грн.					407584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					287030				
		всього заробітна плата, грн.					111017				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54845				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17581				
		Всього будівельні роботи, грн.					462429				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					1374040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1047,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					128598				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на монтаж ліфта та підйомників (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 776,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83698 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,243 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-560-3	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	287776.26 270404,54	3685.76 1587,12	287776	270405	3686 1587	2297,6000 12,9792	2297.6 12,98
2	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-10	10753.56 10293,17	203.78 87,75	-107536	-102932	-2038 -878	87.4600 0,7176	-874.6 -7,18
3	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-34	2710.63 2504,44	26.58 11,45	-92161	-85151	-904 -389	21.2800 0,0936	-723.52 -3,18
4	КМЗ-575-1	Монтаж підйомника	шт	2	4639.38 4079,65	- -	9279	8159	- -	36.8000 -	73.6 -
5	& 1906-15002-2	Платформа гідравлічна ножична підймальна G1000-3,2-0,6-1,8x1,5	шт	1	321333.32 -	- -	321333	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1906-15002-1	Платформа гідравлічна ножична підймальна G1000-3,0-0,6-1,5x1,5	шт	1	<u>293466,67</u>	-	293467	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	712158	90481	<u>744</u> 320		<u>773,08</u> 2,62
		Разом устаткування, грн.					614800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24143				
		Всього устаткування, грн.					638943				
		Разом будівельні роботи, грн.					97358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6133				
		всього заробітна плата, грн.					90801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11442				
		Всього будівельні роботи, грн.					137480				


		Всього по кошторису					776423				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					836,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102243				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуації, система передавання тривожних сповіщень
(додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 190,269 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4334.69</u> 4181,95	<u>1.75</u> 0,28	4335	4182	2	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.8</u> -
2	& 1602-30092-3 варіант 1	ППКП "Тірас - 8П"	шт	1	<u>11101.90</u> -	<u>-</u> -	11102	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>189.57</u> 186,14	<u>3.43</u> 1,48	190	186	4	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
4	& 290116-24083-2 варіант 2	Модуль цифрового автодозвону МЦА GSM	шт	1	<u>5914.37</u> -	<u>-</u> -	5914	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	1	<u>1052.19</u> 963,84	<u>1.41</u> 0,22	1052	964	1	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-10956-1 варіант 2	Блок безперебійного живлення БП 1230	шт	1	<u>10478.08</u> -	<u>-</u> -	10478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>80.40</u> 72,73	<u>6.86</u> 2,97	80	73	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
8	& 1511-1001-1-Р варіант 2	Акумулятор 12В, 7 А/год.	шт	1	<u>1536.02</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>199.56</u> 192,77	<u>-</u> -	200	193	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
10	& 290116-24083-1 варіант 2	Модуль релейного виходу МРЛ 2.1 .	шт	1	<u>1087.73</u> -	<u>-</u> -	1088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	14	<u>354.99</u> 341,50	<u>1.75</u> 0,28	4970	4781	<u>25</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>44.8</u> 0,04
12	& 1602-30030-4 варіант 4	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 "Артон"	шт	14	<u>401.20</u> -	<u>-</u> -	5617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1602-30030-4 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 "Артон" (резерв)	шт	2	<u>401.20</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	11	<u>189.93</u> 170,75	<u>6.79</u> 1,08	2089	1878	<u>75</u> 12	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>17.6</u> 0,11
15	& 1602-30063-1-Ш варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	11	<u>134.09</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1602-30063-1-Ш варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 (резерв)	шт	2	<u>134.09</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	<u>189.93</u> 170,75	<u>6.79</u> 1,08	570	512	<u>20</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>4.8</u> 0,03
18	& 1602-30-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий FT-BS	шт	3	<u>383.45</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1602-30-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий FT-BS (резерв)	шт	1	<u>383.45</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	4	<u>263.94</u> 253,01	<u>10.93</u> 3,83	1056	1012	<u>44</u> 15	<u>2.1000</u> 0,0279	<u>8.4</u> 0,11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 2402-47-11 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 Артон	шт	4	<u>235.11</u> -	<u>-</u> -	940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 2402-47-11 варіант 4	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 Артон (резерв)	шт	1	<u>235.11</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ10-51-34	Установлення резисторів (680 Ом)	100кінц.	0,64	<u>578.30</u> 578,30	<u>-</u> -	370	370	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>3.07</u> -
24	& С1545-8Р варіант 1	Резистор 680Ом	шт	32	<u>3.08</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	<u>87.33</u> 85,38	<u>-</u> -	699	683	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>6.4</u> -
26	& 1504-17218-3 варіант 1	Коробка КМС 1-4	шт	7	<u>42.40</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1504-17218-7 варіант 1	Коробка КМС 2-24	шт	1	<u>345.17</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-17-12	Монтаж оповіщувачів світлових та світлозвукових	100шт	0,1	<u>18387.80</u> 16291,10	<u>1759.89</u> 625,42	1839	1629	<u>176</u> 63	<u>131.2000</u> 4,5375	<u>13.12</u> 0,45
29	& 1602-30076-3-С варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-6.8 "Вихід" .	шт	1	<u>981.65</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1602-30076-1-С варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-12 "Вихід"	шт	5	<u>1260.11</u> -	<u>-</u> -	6301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-30076-2-4Ж варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий ОС3-2 "Пожежа"	шт	3	<u>1260.11</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 1517-1570-1 варіант 2	Оповіщувач світловий з надписом "Аварійне освітлення" ОС-6.1	шт	1	<u>982.07</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>199.56</u> 192,77	<u>-</u> -	200	193	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
34	& 1517-1756-1 варіант 2	Кнопка ручного пуску КРП-СО	шт	1	<u>464.51</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,9	<u>6395.80</u> 3771,67	<u>2560.26</u> 738,84	12152	7166	<u>4864</u> 1404	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>62.32</u> 11,62
36	& С118-38-10 варіант 2	Короб (кабельний канал) 40x16	м	80	<u>59.29</u> -	<u>-</u> -	4743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C118-38-5 варіант 2	Короб (кабельний канал) 25x16	м	60	<u>29.46</u>	-	1768	-	-	-	-
38	& C118-38-3 варіант 1	Короб (кабельний канал) 10x20	м	50	<u>22.83</u>	-	1142	-	-	-	-
39	& C10-110416-24 варіант 1	Дюбель розпірний з шурупом 6x60	шт	600	<u>1.91</u>	-	1146	-	-	-	-
40	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	6,3	<u>3558.99</u> 1977,19	<u>597.30</u> 212,26	22422	12456	<u>3763</u> 1337	<u>16.8000</u> 1,5400	<u>105.84</u> 9,7
41	& 15092-1011-2-3	Кабель ПСВВнг 10x0,4	1000м	0,06	<u>27590.30</u>	-	1655	-	-	-	-
42	& 15092-1011-2-2	Кабель ПСВВнг 6x0,4	1000м	0,25	<u>10266.72</u>	-	2567	-	-	-	-
43	& 15092-1011-2-1 варіант 2	Кабель ПСВВнг 4x0,4	1000м	0,15	<u>7744.03</u>	-	1162	-	-	-	-
44	& 15092-1011-3-3М варіант 2	Кабель JE-H(St) H Bd FE180/30 1x2x0,8 мм2	1000м	0,15	<u>18887.71</u>	-	2833	-	-	-	-
45	& 15092-1011-9 варіант 1	Кабель (N)HXH-FE 180/E30 3x1,5 мм2 вогнетривкий	1000м	0,02	<u>50251.75</u>	-	1005	-	-	-	-
46	& C10-110-1	Стяжка кабельна 4x200	уп	4	<u>76.58</u>	-	306	-	-	-	-
47	& C111-16-3	Стрічка ізоляційна	шт	2	<u>138.53</u>	-	277	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							125067	36278	<u>8981</u> 2842		<u>316.59</u> 22,1
Разом будівельні роботи, грн.							125067				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79808				
всього заробітна плата, грн.							39120				
Загальновиробничі витрати, грн.							18584				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5712				
Всього будівельні роботи, грн.							143651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					143651				
48	ПЖ5-38	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>3744,74</u> 3744,74	<u>-</u> -	3745	3745	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
49	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1358,20</u> 1358,20	<u>-</u> -	9507	9507	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>58.8</u> -
50	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	28	<u>291,04</u> 291,04	<u>-</u> -	8149	8149	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>50.4</u> -
51	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий та світло-звуковий	шт	9	<u>1274,12</u> 1274,12	<u>-</u> -	11467	11467	<u>-</u> -	<u>7.8800</u> -	<u>70.92</u> -
52	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>114,80</u> 114,80	<u>-</u> -	459	459	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33327	33327	<u>-</u> -		<u>206.12</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					33327				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					33327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13291				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3348				
		Всього будівельні роботи, грн.					46618				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					46618				
		Разом прямі витрати по кошторису					158394	69605	<u>8981</u> 2842		<u>522.71</u> 22,1
		Разом будівельні роботи, грн.					158394				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79808				
		всього заробітна плата, грн.					72447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31875				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9060				
		Всього будівельні роботи, грн.					190269				

		Всього по кошторису					190269				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					593,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81507				


Склав  _____ -
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  _____ -
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Локальна мережа (Ethernet)											
1	KM10-514-17	Монтаж розетки	шт	1	<u>71.50</u>	-	72	72	-	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
					71,50	-			-	-	-
2	1504-17001 варіант 1	Розетка комп'ютерна подвійна, вбудована, біла ASFORA (RJ45, UTP кат.5Е)	шт	1	<u>714.19</u>	-	714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KM8-744-17 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель контрольний, що прокладається з кріпленням по всій довжині, маса одного метра до 1 кг (у борознах) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,25	<u>8388.09</u>	<u>91.59</u>	2097	1670	<u>23</u>	<u>55.4400</u>	<u>13.86</u>
					6679,41	31,28			8	0,2256	0,06
4	& C115093-9011И2-1 варіант 1	Кабель типу FTP cat.5e 4x2x24(0,51) AWG 100МГц	1000 м	0,025	<u>20479.71</u>	-	512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C11-36-3 варіант 1	Дюбель "Ялинка" 8x4мм для плоск. кабелю	шт	90	<u>0.32</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3424	1742	<u>23</u> 8		<u>14.53</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3424 1659 1750 873 1,51 283 4297				
		Всього по розділу 1					4297				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3424 3424 1659 1750 873 1,51 283 4297	1742	<u>23</u> 8		<u>14,53</u> 0,06
		Всього по кошторису					4297				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					16,1 2033				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на блискавкозахист (додаткові роботи)
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,771 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,18247 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 22,623 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,2	3778.80 3201,17	443.02 71,78	4535	3841	532 86	27.2000 0,5328	32.64 0,64
2	& С1545-251-8Ц варіант 1	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту d8мм W-08 /ST	м	120	51.20 -	- -	6144	-	- -	- -	- -
3	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,1	3127.18 3020,29	- -	313	302	- -	27.5800 -	2.76 -
4	С113-1673 варіант 1	Труба монтажна для блискавкозахисту, діам. 20 мм К-201	м	10	65.37 -	- -	654	-	- -	- -	- -
5	& С1545-38-15 варіант 3	Тримач труби D20/12 з дюбелем, К-204	шт	10	59.42 -	- -	594	-	- -	- -	- -
6	& С1545-38-15 варіант 9	Тримач дроту пластиковий з бетоном Н-303	шт	34	64.44 -	- -	2191	-	- -	- -	- -
7	С113-1673 варіант 2	Стрічка ПВХ мембрани 300х50 К-303	м	34	314.25 -	- -	10685	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-38-15 варіант 8	Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою (по покрівлі) Н-015	шт	47	<u>16.54</u> -	- -	777	-	- -	- -	- -
9	& C1545-38-15 варіант 1	Затискач для дроту універсальний С-011	шт	11	<u>58.72</u> -	- -	646	-	- -	- -	- -
10	& C1545-38-15 варіант 5	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-012	шт	20	<u>33.11</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
11	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,09	<u>29241.46</u> 29241,46	- -	2632	2632	- -	<u>300.9000</u> -	<u>27.08</u> -
12	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,09	<u>16851.01</u> 16851,01	- -	1517	1517	- -	<u>173.4000</u> -	<u>15.61</u> -
13	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,35	<u>3558.57</u> 2636,26	<u>594.90</u> 131,66	1245	923	<u>208</u> 46	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>7.84</u> 0,34
14	& C1545-251-40 варіант 1	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м	35	<u>198.33</u> -	- -	6942	-	- -	- -	- -
15	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>5401.44</u> 1318,13	<u>3976.55</u> 796,37	5401	1318	<u>3977</u> 796	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>11.2</u> 6,19
16	C1545-533 варіант 1	Комплект стержневого заземлювача D16, 3 м, G-16/30	шт	10	<u>1314.86</u> -	- -	13149	-	- -	- -	- -
17	& C1545-38-15 варіант 6	Злучник контрольний для смуги В40 С-034 (до кріплення провідника до смуги) С-034	шт	5	<u>127.30</u> -	- -	637	-	- -	- -	- -
18	& C1545-38-32 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	5	<u>72.83</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
19	КМ10-349-4	Монтаж корпусу для контрольного фасадного з'єднання	шт	5	<u>683.01</u> 683,01	- -	3415	3415	- -	<u>6.4000</u> -	<u>32</u> -
20	& C1545-38-15 варіант 7	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	5	<u>318.97</u> -	- -	1595	-	- -	- -	- -
21	& C1545-38-15 варіант 2	Стрічка антикорозійна 50 mm G-115	шт	1	<u>459.22</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
22	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту	вимір.	5	<u>631.76</u> 631,76	- -	3159	3159	- -	<u>4.0000</u> -	<u>20</u> -
23	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	5	<u>315.88</u> 315,88	- -	1579	1579	- -	<u>2.0000</u> -	<u>10</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					69295	18686	<u>4717</u> 928		<u>159,13</u> 7,17
		Разом будівельні роботи, грн.					69295				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45892				
		всього заробітна плата, грн.					19614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9476				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3009				
		Всього будівельні роботи, грн.					78771				


		Всього по кошторису					78771				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					182,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22623				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01_К
на зовнішні мережі водопостачання (додаткові роботи)
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,714 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07745 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зовнішні мережі питного водопостачання									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,228	<u>7771,96</u>	<u>7253,02</u>	1772	118	<u>1654</u>	<u>5.3400</u>	<u>1,22</u>
					518,94	2468,25			563	19,3180	4,4
2	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,192	<u>859,18</u>	<u>859,18</u>	165	-	<u>165</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	233,80			45	1,7544	0,34
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,192	<u>9799,26</u>	<u>7549,60</u>	1881	432	<u>1449</u>	<u>21.0800</u>	<u>4,05</u>
					2249,66	2784,15			535	23,6555	4,54
4	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0118	<u>16851,01</u>	<u>-</u>	199	199	<u>-</u>	<u>173.4000</u>	<u>2,05</u>
					16851,01	-			-	-	-
5	KP1-9-10	Навантаження зайвого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,0242	<u>9367,41</u>	<u>8837,40</u>	227	13	<u>214</u>	<u>5.2900</u>	<u>0,13</u>
					524,08	2848,46			69	22,0891	0,53
6	C311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,872	<u>484,39</u>	<u>484,39</u>	1876	-	<u>1876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	29,85			116	0,2240	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,68	<u>1470.32</u> 169,24	<u>148.46</u> 56,59	1000	115	<u>101</u> 38	<u>1.6600</u> 0,4305	<u>1.13</u> 0,29
8	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 40 мм	100м	0,085	<u>3377.25</u> 3205,17	<u>107.93</u> 12,56	287	272	<u>9</u> 1	<u>27.5500</u> 0,1053	<u>2.34</u> 0,01
9	C113-1355	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м	8,585	<u>110.37</u> -	<u>-</u> -	948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP16-29-4	Врізування в існуючі мережі д. 110х40	шт	1	<u>1543.36</u> 1354,58	<u>117.98</u> 44,87	1543	1355	<u>118</u> 45	<u>11.7800</u> 0,3724	<u>11.78</u> 0,37
11	C113-1882 варіант 2	Хомут врізний різьбовий, діам. 100/40	шт	1	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1530-163-2 варіант 1	Перехід ПЕ/СТ, діаметр 40 мм	шт	1	<u>521.03</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1466 варіант 1	Коліно 90 град. ПЕ 80SDR 11, діам. 40 мм	шт	3	<u>112.47</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-1472-1 варіант 1	Муфта ПЕ 80 SDR 11, діам. 40 мм	шт	2	<u>102.38</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-31-2	Герметизація стін колодязів в місцях приєднання	шт	2	<u>505.74</u> 505,70	<u>-</u> -	1011	1011	<u>-</u> -	<u>4.4500</u> -	<u>8.9</u> -
16	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,054	<u>45159.95</u> 15524,14	<u>20268.64</u> 6903,21	2439	838	<u>1095</u> 373	<u>141.7600</u> 47,7098	<u>7.66</u> 2,58
17	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3046.69</u> -	<u>-</u> -	3047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1917.71</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	K585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3431.27</u> -	<u>-</u> -	3431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	K585521-Л052 варіант 6	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>355.67</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB23-24-1	Установлення люка	1 шт	1	<u>278.80</u> 226,95	<u>26.42</u> 15,74	279	227	<u>26</u> 16	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>2.1</u> 0,13
22	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3546.08</u> -	<u>-</u> -	3546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	<u>51.60</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР3-30-7	Улаштування горловин колодязів із цегли	1 м3	0,471	<u>7500.85</u>	<u>71.74</u>	3533	1301	<u>34</u>	<u>20.1700</u>	<u>9.5</u>
					2762,28	21,99			10	0,1420	0,07
25	КР20-23-3	Пробивання отворів в колодязях д.75мм	шт	1	<u>276.71</u>	<u>153.22</u>	277	117	<u>153</u>	<u>1.1300</u>	<u>1.13</u>
					117,34	56,81			57	0,4838	0,48
26	КР15-31-1	Герметизація отворів стін колодязів в місцях приєднання	шт	1	<u>530.11</u>	<u>-</u>	530	385	<u>-</u>	<u>3.3900</u>	<u>3.39</u>
					385,24	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					31542	6383	<u>6894</u>		<u>55.38</u>
									1868		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					31542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18265				
		всього заробітна плата, грн.					8251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1393				
		Всього будівельні роботи, грн.					35714				

		Всього по розділу 1					35714				
		Разом прямі витрати по кошторису					31542	6383	<u>6894</u>		<u>55.38</u>
									1868		14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					31542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18265				
		всього заробітна плата, грн.					8251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1393				
		Всього будівельні роботи, грн.					35714				

		Всього по кошторису					35714				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					77,45				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9644				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02_К
на зовнішні мережі каналізації (додаткові роботи)
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,466 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,21004 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 27,842 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.


№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідродинамічне відновлення ділянки каналізації									
1	ЖС7-11-1	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 200 мм каналопромивальною машиною. (засміченість до 75 відсотків)	10 м	24	<u>2070.73</u> 314,93	<u>1611.27</u> 260,44	49698	7558	<u>38670</u> 6251	<u>2.5000</u> 2,0086	<u>60</u> 48,21
2	ЖС7-7-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу.	колодязь	2	<u>753.00</u> 753,00	<u>-</u> -	1506	1506	<u>-</u> -	<u>6.2500</u> -	<u>12.5</u> -
3	ЖС7-8-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	1	<u>5911.51</u> 899,99	<u>4833.81</u> 781,31	5912	900	<u>4834</u> 781	<u>7.4700</u> 6,0258	<u>7.47</u> 6,03
4	ЖС7-8-3	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	3	<u>7750.40</u> 1185,52	<u>6367.43</u> 1029,20	23251	3557	<u>19102</u> 3088	<u>9.8400</u> 7,9376	<u>29.52</u> 23,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					80367	13521	<u>62606</u> 10120		<u>109.49</u> 78,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80367 4240 23641 12099 22,5 4201 92466				


		Всього по розділу 1					92466				
		Разом прямі витрати по кошторису					80367	13521	<u>62606</u> 10120		<u>109,49</u> 78,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					80367 4240 23641 12099 22,5 4201 92466				

		Всього по кошторису					92466				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					210,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27842				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на зовнішні мережі електропостачання (додаткові роботи)
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 405,445 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,44718 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 54,443 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафи обліку									
1	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>678.06</u> 416,62	<u>21.44</u> 14,02	1356	833	<u>43</u> 28	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>7.08</u> 0,23
2	290220-2098 варіант 1	Шафа обліку з віконцем та пристроєм опломбування	шт	2	<u>4034.34</u> -	<u>-</u> -	8069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>209.34</u> 198,67	<u>10.67</u> 3,79	419	397	<u>22</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>3.2</u> 0,06
4	1701-8031 варіант 2	Лічильник активно-реактивної енергії, трансформаторного включення, 5 А, 380В, акт. 0,5s, рект 1,0s SL 7000	шт	2	<u>24073.32</u> -	<u>-</u> -	48147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1514-1- B6 варіант 1	Колодка випробувальна	шт	2	<u>642.62</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	6	<u>587.33</u> 257,83	<u>15.21</u> 8,51	3524	1547	<u>91</u> 51	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>12.84</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1503-5006-11 варіант 3	Трансформатори струму 300/5А, 0.66кВ, 0, 5s, ТТ-0,66	шт	6	<u>1479.53</u> -	<u>-</u> -	8877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-405-2	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2	100 м	0,12	<u>8517.96</u> 6778,94	<u>1122.66</u> 230,38	1022	813	<u>135</u> 28	<u>57.6000</u> 1,7124	<u>6.91</u> 0,21
9	С1545-66 варіант 1	Кабель конторольний КВВГнг 14х2,5	м	12	<u>191.93</u> -	<u>-</u> -	2303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							75002	3590	<u>291</u> 115		<u>30.03</u> 0,91
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							75002				
							71121				
							3705				
							1792				
							3,01				
							560				
							76794				

Всього по розділу 1							76794				
Розділ 2. КЛ-0,4 кВ											
10	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,27	<u>29241.46</u> 29241,46	<u>-</u> -	7895	7895	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>81.24</u> -
11	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,15	<u>16851.01</u> 16851,01	<u>-</u> -	2528	2528	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>26.01</u> -
12	КР1-9-10	Навантаження зайвого ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,12	<u>9367.41</u> 524,08	<u>8837.40</u> 2848,46	1124	63	<u>1060</u> 342	<u>5.2900</u> 22,0891	<u>0.63</u> 2,65
13	С311-15 варіант 1	Перевезення ґрунту до 15 км	т	19,2	<u>484.39</u> -	<u>484.39</u> 29,85	9300	-	<u>9300</u> 573	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 4,3
14	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,75	<u>9656.79</u> 1129,82	<u>8526.97</u> 3081,24	7243	847	<u>6396</u> 2311	<u>9.6000</u> 22,2955	<u>7.2</u> 16,72
15	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,75	<u>2826.22</u> 376,61	<u>2449.61</u> 885,17	2120	282	<u>1838</u> 664	<u>3.2000</u> 6,4050	<u>2.4</u> 4,8
16	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	12	<u>1047.84</u> -	<u>-</u> -	12574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>435.14</u> 400,15	<u>34.99</u> 12,65	653	600	<u>53</u> 19	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>5.1</u> 0,14
18	& С111-17-2 варіант 1	Сигнальна стрічка з надписом "Обережно, кабель до 1кВ" ST300	м	150	<u>3.61</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ8-410-3	Прокладання труб в траншеї	100 м	0,24	<u>3605.91</u> 2803,46	<u>801.48</u> 146,31	865	673	<u>192</u> 35	<u>25.6000</u> 1,0900	<u>6.14</u> 0,26
20	& С1545-262-21 варіант 1	Труба ПВХ д. 140-160 мм	м	24	<u>776.27</u> -	<u>-</u> -	18630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,24	<u>8045.04</u> 4519,30	<u>2538.51</u> 902,12	1931	1085	<u>609</u> 217	<u>38.4000</u> 6,5450	<u>9.22</u> 1,57
22	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,26	<u>7490.93</u> 3389,47	<u>2770.51</u> 946,20	9439	4271	<u>3491</u> 1192	<u>28.8000</u> 6,8244	<u>36.29</u> 8,6
23	КМ8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,3	<u>5517.41</u> 2071,34	<u>2527.84</u> 898,32	1655	621	<u>758</u> 269	<u>17.6000</u> 6,5175	<u>5.28</u> 1,96
24	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається при прихованій провідці, маса 1 м до 6 кг (проходки через ТП, фундамент)	100 м	0,04	<u>18161.53</u> 4895,90	<u>10096.39</u> 2947,45	726	196	<u>404</u> 118	<u>41.6000</u> 23,8535	<u>1.66</u> 0,95
25	КМ11-169-2	Електричні проводки у шафах РБ ТП і ВРП	100 м	0,1	<u>2757.33</u> 2664,00	<u>-</u> -	276	266	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>1.92</u> -
26	КМ11-169-2	Підключення двох кабелів в РБ ТП	100 м	0,02	<u>2757.33</u> 2664,00	<u>-</u> -	55	53	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.38</u> -
27	КМ11-169-2	Підключення двох кабелів в ВРП	100 м	0,02	<u>2757.33</u> 2664,00	<u>-</u> -	55	53	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.38</u> -
28	С151-65 варіант 1	Кабель з алюмінієвими жилами АВБШв-1кВ 4х185мм2	1000м	0,194	<u>816548.56</u> -	<u>-</u> -	158410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-165-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили 185 мм2	шт	4	<u>6514.73</u> 1387,93	<u>5117.34</u> 1376,60	26059	5552	<u>20469</u> 5506	<u>11.5200</u> 11,6912	<u>46.08</u> 46,76
30	& С1510-2-1 варіант 1	Муфта кінцева термонасаджувальна 1кВ, з болтовими наконечниками, кабель з броньєю, пер. 120-240мм2, типу ЕРКТ-0063-L12-CEE01, RAYCHEM	комплект	4	<u>5320.44</u> -	<u>-</u> -	21282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМ8-574-8	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм ²	100 жил	0,16	<u>14541.70</u> 12751,13	<u>303.29</u> 79,86	2327	2040	<u>49</u> 13	<u>91.9000</u> 0,6398	<u>14.7</u> 0,1
32	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, д.100мм, гл.500мм	100шт	0,01	<u>23570.19</u> 23282,74	<u>42.42</u> 16,17	236	233	-	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>2.22</u> -
33	КР20-25-9 Н1=10	Пробивання отворів гл. 1000 мм, д.100 мм в залізобетонних фундаментах	10шт	0,1	<u>4072.31</u> 3945,47	-	407	395	-	<u>38.7000</u> -	<u>3.87</u> -
34	КМ8-155-1	Герметизація проходів кабелів	прохід	2	<u>109.45</u> 109,45	-	219	219	-	<u>0.9300</u> -	<u>1.86</u> -
35	& С111-196-2-У варіант 1	Герметик 300 мл (катридж) вогнезахисний	шт	0,3	<u>488.42</u> -	-	147	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							286698	27872	<u>44619</u> 11259		<u>252.58</u> 88,81
Разом будівельні роботи, грн.							286698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214207				
всього заробітна плата, грн.							39131				
Загальновиробничі витрати, грн.							19971				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6694				
Всього будівельні роботи, грн.							306669				

Всього по розділу 2							306669				
Розділ 3. Контур повторного заземлення											
36	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м ³	0,021	<u>29241.46</u> 29241,46	-	614	614	-	<u>300.9000</u> -	<u>6.32</u> -
37	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,02	<u>16851.01</u> 16851,01	-	337	337	-	<u>173.4000</u> -	<u>3.47</u> -
38	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5327.43</u> 1303,01	<u>3976.55</u> 796,37	1598	391	<u>1193</u> 239	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>3.36</u> 1,86
39	& С15-21-2 варіант 1	Круг сталевий д. 16мм	м	9	<u>284.05</u> -	-	2556	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,1	<u>3235.80</u> 2636,26	<u>594.90</u> 131,66	324	264	<u>59</u> 13	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>2.24</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,46	<u>7828.19</u> 3389,47	<u>667.01</u> 151,38	3601	1559	<u>307</u> 70	<u>28.8000</u> 1,1103	<u>13.25</u> 0,51
42	С1545-251 варіант 5	Смуга сталевіа 40х4мм	м	56	<u>193.27</u> -	<u>-</u> -	10823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	<u>236.91</u> 236,91	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>1.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20090	3402	<u>1559</u> 322		<u>30.14</u> 2,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20090 15129 3724 1890 3,38 629 21980				

		Всього по розділу 3					21980				
		Разом прямі витрати по кошторису					381790	34864	<u>46469</u> 11696		<u>312.75</u> 92,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					381790 300457 46560 23655 42,24 7883 405445				


		Всього по кошторису					405445				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					447,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54443				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на дороги та майданчики (залишкові роботи)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 17,939 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття із ФЕМ елементів тротуарного типу									
1	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	38,63	385.76	-	14902	5346	-	1.3200	50.99
					138,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14902	5346	-		50.99
		Разом будівельні роботи, грн.					14902		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9556				
		всього заробітна плата, грн.					5346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1142				
		Всього будівельні роботи, грн.					17939				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					17939				
		Розділ 2. Вивезення сміття									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					14902	5346	-		50.99
		Разом будівельні роботи, грн.					14902		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9556				
		всього заробітна плата, грн.					5346				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3037				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1142				
		Всього будівельні роботи, грн.					17939				
		-----					-				
		Всього по кошторису					17939				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					57,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6488				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на благоустрій території (додаткові роботи)
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1161,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,66601 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 308,174 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття типу ФЕМ									
1	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеневої суміші С-5	100м2	1,5082	<u>30127.79</u> 607,62	<u>4589.64</u> 1289,07	45439	916	<u>6922</u> 1944	<u>5.9600</u> 8,7330	<u>8.99</u> 13,17
2	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	3,6292	<u>55048.15</u> 14101,62	<u>236.25</u> 86,66	199781	51178	<u>857</u> 315	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>434.85</u> 2,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					245220	52094	<u>7779</u> 2259		<u>443.84</u> 15,57
		Разом будівельні роботи, грн.					245220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185347				
		всього заробітна плата, грн.					54353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10293				
		Всього будівельні роботи, грн.					274029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					274029				
		Розділ 2. Покриття типу ФЕМ по бетонній основі									
3	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,141816	<u>63401.98</u> 4308,55	<u>5940.43</u> 1257,02	8991	611	<u>842</u> 178	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>6.17</u> 1,15
4	КР18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	1,1818	<u>104191.42</u> 5970,49	<u>3968.23</u> 804,00	123133	7056	<u>4690</u> 950	<u>54.5200</u> 6,5389	<u>64.43</u> 7,73
5	КР18-34-2 K=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до 10 см	100м2	-1,1818	<u>46435.02</u> 1040,35	<u>-</u> -	-54877	-1229	<u>-</u> -	<u>9.5000</u> -	<u>-11.23</u> -
6	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеневої суміші С-5	100м2	1,1818	<u>32322.05</u> 607,62	<u>6783.90</u> 2023,70	38198	718	<u>8017</u> 2392	<u>5.9600</u> 13,7757	<u>7.04</u> 16,28
7	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,1818	<u>53303.45</u> 14101,62	<u>236.25</u> 86,66	62994	16665	<u>279</u> 102	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>141.6</u> 0,78
8	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,55	<u>43574.13</u> 13325,15	<u>789.12</u> 241,89	23966	7329	<u>434</u> 133	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>69.32</u> 0,86
9	С1416-8684 варіант 3	Бордюри, БР 100.30.15	шт	55	<u>394.10</u> -	<u>-</u> -	21676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	144,57	<u>404.62</u> 138,38	<u>-</u> -	58496	20006	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>190.83</u> -
11	С1416-8684 варіант 4	Поребрик, БР 100.20.8	шт	144	<u>237.84</u> -	<u>-</u> -	34249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					316826	51156	<u>14262</u> 3755		<u>468.16</u> 26,8
		Разом будівельні роботи, грн.					316826				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251408				
		всього заробітна плата, грн.					54911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30220				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11105				
		Всього будівельні роботи, грн.					347046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					347046				
		Розділ 3. Озеленення									
12	КР18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	2,33	<u>1789.08</u>	-	4169	4169	-	<u>18.4100</u>	<u>42.9</u>
					1789,08	-			-	-	-
13	КР18-79-3	Розбивання ділянки під озеленення	100м2	2,33	<u>1482.20</u>	-	3454	3454	-	<u>13.3700</u>	<u>31.15</u>
					1482,20	-			-	-	-
14	КР18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	2,33	<u>686.09</u>	-	1599	1599	-	<u>7.0600</u>	<u>16.45</u>
					686,09	-			-	-	-
15	КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,33	<u>7154.84</u>	-	16671	16671	-	<u>72.2200</u>	<u>168.27</u>
					7154,84	-			-	-	-
16	КР18-97-5 Н1=2	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщ 5 см)	100м2	-2,33	<u>1957.62</u>	-	-4561	-4561	-	<u>19.7600</u>	<u>-46.04</u>
					1957,62	-			-	-	-
17	& С1429-1-1 варіант 1	Торф верховий "Lith peat" 5.5-6.5 рН фр. 0-7 мм (Rekuya)	кг	256,3	<u>14.23</u>	-	3647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ47-107-7	Культивація ґрунту (на глибину 15 см)	1 га	0,0233	<u>486.80</u>	<u>486.80</u>	11	-	11	-	-
					-	146,85			3	1,0873	0,03
19	КР18-97-6	Посів трави вручну	100м2	2,33	<u>1792.12</u>	-	4176	2335	-	<u>9.4800</u>	<u>22.09</u>
					1002,32	-			-	-	-
20	& С149-11-1 варіант 1	Трава газонна DSV (Deutsche Saatveredelung AG)	кг	11,65	<u>306.37</u>	-	3569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КР18-109-2	Накривання/розкривання посіву газонів агроволокном	100м2	2,33	<u>2298.97</u>	-	5357	5357	-	<u>22.5500</u>	<u>52.54</u>
					2298,97	-			-	-	-
22	С111-1720 варіант 7	Агроволокно біле, щ.50	м2	267,95	<u>144.74</u>	-	38783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КР18-87-7	Підготовка вручну нестандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землі до 25%	10 м3 ям	15,3	<u>6554.82</u>	-	100289	78506	-	<u>52.8000</u>	<u>807.84</u>
					5131,10	-			-	-	-
24	КР18-88-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	15,3	<u>1925.19</u>	-	29455	28155	-	<u>14.8200</u>	<u>226.75</u>
					1840,20	-			-	-	-
25	& С1429-8-1 варіант 1	Самшит	шт	153	<u>299.32</u>	-	45796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ26-30-1	Влаштування агроволокна під декоративне каміння	10 м2	18,64	<u>157.69</u>	-	2939	2939	-	<u>1.4400</u>	<u>26.84</u>
					157,69	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C111-1720-1-3Ж варіант 1	Агроволокно чорне, щ. 100	м2	214,36	<u>164.00</u> -	<u>-</u> -	35155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP18-79-2	Влаштування бар'єру з плануванням декоративного каміння	100м2	0,4	<u>1789.08</u> 1789,08	<u>-</u> -	716	716	<u>-</u> -	<u>18.4100</u> -	<u>7.36</u> -
29	& C111-163-1 варіант 1	Камінь декоративний, фракція 15-25	м3	3	<u>15110.13</u> -	<u>-</u> -	45330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	KP18-30-3	Установлення бордюра пластикового	м	76,5	<u>17.52</u> 17,52	<u>-</u> -	1340	1340	<u>-</u> -	<u>0.1600</u> -	<u>12.24</u> -
31	& C118-37-4-3Е варіант 1	Бордюр пластиковий	м	76,5	<u>29.81</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP18-87-6	Підготовка вручну нестандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в природному ґрунті	10 м3 ям	0,1	<u>4322.57</u> 4322,57	<u>-</u> -	432	432	<u>-</u> -	<u>44.4800</u> -	<u>4.45</u> -
33	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м вручну	10шт	0,5	<u>1807.68</u> 1308,71	<u>414.46</u> 75,87	904	654	<u>207</u> 38	<u>11.1200</u> 0,6110	<u>5.56</u> 0,31
34	C1429-101 варіант 1	Сосна Кримська, висота 2,5м	шт	5	<u>2761.18</u> -	<u>-</u> -	13806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							355317	141766	<u>218</u> 41		<u>1378.4</u> 0,34
Разом будівельні роботи, грн.							355317				
в тому числі:							213333				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							141807				
всього заробітна плата, грн.							70776				
Загальновиробничі витрати, грн.							121,82				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22746				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							426093				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							426093				
Розділ 4. Малі архітектурні форми											
35	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /лавка/	1т	0,288	<u>18007.05</u> 11981,17	<u>4281.82</u> 814,90	5186	3451	<u>1233</u> 235	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>25.55</u> 1,53
36	& C15-12 варіант 1	Лавка	шт	8	<u>5843.27</u> -	<u>-</u> -	46746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /урна/	1т	0,128	<u>18007.05</u>	<u>4281.82</u>	2305	1534	<u>548</u>	<u>88.7100</u>	<u>11.35</u>
38	& С13-35-5 варіант 1	Урна для сміття	шт	8	<u>11981,17</u>	<u>814,90</u>			<u>104</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,68</u>
					<u>2049.26</u>	<u>-</u>	16394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					70631	4985	<u>1781</u>		<u>36.9</u>
									<u>339</u>		<u>2,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					70631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63865				
		всього заробітна плата, грн.					5324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					877				
		Всього будівельні роботи, грн.					73246				

		Всього по розділу 4					73246				
		Розділ 5. Зовнішнє освітлення									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
									<u>-</u>		<u>-</u>

		Всього по розділу 5					-				
		Розділ 6. Світильники									
39	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	5	<u>809.76</u>	<u>407.22</u>	4049	773	<u>2036</u>	<u>1.3600</u>	<u>6.8</u>
					<u>154.55</u>	<u>97.92</u>			<u>490</u>	<u>0,7168</u>	<u>3,58</u>
40	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти	1 м3	0,25	<u>1569.69</u>	<u>127.66</u>	392	67	<u>32</u>	<u>2.6450</u>	<u>0.66</u>
	Н2,3,5=1,15	піщаної			<u>269.66</u>	<u>47.56</u>			<u>12</u>	<u>0,3909</u>	<u>0,1</u>
41	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,007	<u>467687.98</u>	<u>4586.75</u>	3274	294	<u>32</u>	<u>431.4600</u>	<u>3.02</u>
					<u>41929,28</u>	<u>3361,75</u>			<u>24</u>	<u>31,5008</u>	<u>0,22</u>
42	КБ9-71-1	Виготовлення опори Оп-1	1т	0,15635	<u>6962.29</u>	<u>2006.50</u>	1089	702	<u>314</u>	<u>37.2800</u>	<u>5.83</u>
					<u>4491,49</u>	<u>354,60</u>			<u>55</u>	<u>2,5290</u>	<u>0,4</u>
43	С113-145	Труби сталеві електрозварні діаметр 73х4мм	м	21,925	<u>360.51</u>	<u>-</u>	7904	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	С111-1804	Сталь листова	т	0,007	<u>43556.90</u>	<u>-</u>	305	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ33-115-2	Установлення світильників люмінесцентних	1 шт	5	<u>1604,74</u>	<u>1190,86</u>	8024	1807	<u>5954</u>	<u>3,2200</u>	<u>16,1</u>
					361,32	298,14			1491	2,0314	10,16
46	& C113-336-14	Світильник LED автономний парковий IP54 VINDEX 1400Lm Сенсорний	шт	5	<u>2508,28</u>	<u>-</u>	12541	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1645,85</u>	<u>108,86</u>	82	37	<u>5</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,27</u>
	H2,3,5=1,15				732,53	9,90			-	0,0828	-
48	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,05	<u>6717,90</u>	<u>158,79</u>	336	55	<u>8</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,42</u>
	H2,3,5=1,15, κ=2				1094,54	22,19			1	0,1849	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 6					37996	3735	<u>8381</u>		<u>33,1</u>
									2073		14,47
		Разом будівельні роботи, грн.					37996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25880				
		всього заробітна плата, грн.					5808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2886				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					950				
		Всього будівельні роботи, грн.					40882				

		Всього по розділу 6					40882				
		Разом прямі витрати по кошторису					1025990	253736	<u>32421</u>		<u>2360,4</u>
									8467		59,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1025990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					739833				
		всього заробітна плата, грн.					262203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					246,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45971				
		Всього будівельні роботи, грн.					1161296				

		Всього по кошторису					1161296				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2666,01				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					308174				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня»
Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013
придбання ліфта (додаткові роботи)
Харчоблок


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1654,518 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15009- 1 варіант 1	Ліфт пасажирський ЛП-1010 БКП на 2 зупинки вантажо-пасажирський В/П 1000 кг з частотним регулятором та приводом дверей кабіни; (маса=8,7) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1592000,00	1592000 1592000 62518 1654518

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня»
Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький.
Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
мебель та інвентарь (залишкові)
Харчоблок


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 876,478 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	170312-5011 варіант 2	Просіювач борошна з підставкою; (маса=0,11)	шт	1	6769,33	6769
2	241996-19103 варіант 2	Стерилізатор для яєць; (маса=0)	шт	2	2109,27	4219
3	2406-3050 варіант 2	Машина тістомісильна 900х600х500 з підставкою; (маса=0,075)	шт	1	103672,80	103673
4	1901-4001 варіант 1	Міксер ручний; (маса=175,01)	шт	1	996,00	996
5	2406-3041 варіант 1	Машина універсальна овочерізальна МПР-350М.02 730х570х760; (маса=0,05)	шт	1	50013,85	50014
6	2406-3041 варіант 2	Машина для різання варених овочів МПО-1-01 490х280х720; (маса=0,0295)	шт	1	50013,85	50014
7	2403-4051 варіант 2	Мясорубка МИМ-600 840х450х576; (маса=0,056)	шт	2	42754,31	85509
8	2406-15012 варіант 2	Слайсер АМН 250А 575х465х415; (маса=0,08)	шт	1	84396,63	84397
9	290220-3188 варіант 2	Стіл виробничий для борошняних робіт 1500х700х850; (маса=0,032)	шт	1	10558,94	10559
10	2406-1019 варіант 1	Холодильна камера ШХ-1.4 1420х 854х2028; (маса=1,15)	шт	4	74541,88	298168
11	2406-1019 варіант 2	Холодильна шафа для напоїв 850х730х1830; (маса=1,15)	шт	1	38999,40	38999
12	& 290827-34-1 варіант 1	Комп'ютер, Р=0,7 кВт ; (маса=0,0008)	шт	1	28000,00	28000

1	2	3	4	5	6	7
13	1705-3038 варіант 1	Принтер (сканер, ксерокс), P=0,6 кВт; (маса=0,012)	шт	1	50000,00	50000
14	560103-49 варіант 1	Стілець н/м'який ; (маса=0)	шт	2	1200,00	2400
15	290220-3189 варіант 1	Крісло підйомно-поворотне ; (маса=0)	шт	1	5936,00	5936
16	& 2406-11001-22 варіант 1	Холодильник побутовий; (маса=0,045)	шт	1	12000,00	12000
17	2406-6002 варіант 1	Мікрохвильова піч, P=1.25 кВт ; (маса=0,02)	шт	2	4000,00	8000
18	2406-6003 варіант 1	Електричний чайник, P=2.0 кВт; (маса=0,022)	шт	1	450,00	450
19	241996-14039 варіант 1	Дзеркало ; (маса=0)	шт	2	1365,70	2731
20	& 175-1189-56-Д варіант 2	Диспенсер для мила.; (маса=0,0005)	шт	2	817,19	1634
21	241996-11017 варіант 1	Тримач для туалетного паперу закритий (антивандальний) ; (маса=0)	шт	1	336,00	336
22	2407-2203 варіант 1	Вішалка настінна для одягу (душова); (маса=0,00051)	шт	1	630,00	630
23	2407-2203 варіант 2	Йоржик для унітазу ; (маса=0,00051)	шт	1	190,00	190
24	& 280222-19046-12 варіант 1	Відро педальне; (маса=0,0027)	шт	1	288,00	288
		Разом				845912
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	862074	0,007	24531 6035 870443
		Всього вартість будівельних робіт				6035


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				876478

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

-

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

-

Капітальний ремонт харчоблоку КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Салганні піски, 14, м. Кропивницький. Коригування 29/2023

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-014
на пусконаладжувальні роботи ліфта (додаткові роботи)
Харчоблок**


Кошторисна вартість	33,840 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	26,576 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "18 вересня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-81-3	Ліфт вантажний загального призначення, вантажопідйомністю 1000 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	24069,33	24069	158,0000	158
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн.				24069		158
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				24069		
		Загальновиробничі витрати, грн.				9771		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				13,75		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2507		
		Всього будівельні роботи, грн.				33840		

		Всього по кошторису, грн.				33840		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				171,75		

	Кошторисна заробітна плата, грн.	26576	
--	---	--------------	--

Склав  _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  _____ -
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]