

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР</u>			
	<u>Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ</u>			
1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
2	Підсилення балконних плит сталевими обоями	т	1,563046	
3	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	
4	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	
5	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	
6	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	
7	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	
8	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	
9	Розпирний анкер М 10, L=60	шт	106	
10	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	
11	Гайка М12	шт	257	
12	Шайба М12	шт	257	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
	<u>БАЛКОНИ</u>			
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	298,234	
14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Tock DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом $R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68)$.
15	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	
16	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
17	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
18	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
19	Відлив оцинкований	м	150,8	
20	Козирьок оцинкований	м	150,8	
	<u>Дверні прорізи</u>			
21	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною	блок	190	

1	2	3	4	5
22	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	
23	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	
24	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	
25	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	
26	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	
27	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	
28	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	
29	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	
30	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	
31	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	
32	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	
33	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	
34	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	
35	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	
36	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
<u>Розділ 3. Стелі</u>				
37	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
38	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
39	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
40	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
41	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
42	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
43	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	
44	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
45	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
47	Фарба	л	653,6013	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
49	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
<u>Розділ 4. Стіни</u>				
<u>ПРИМІЩЕННЯ МЗК</u>				
50	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	

1	2	3	4	5
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	
52	Фарба	л	471,8175	
53	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 <u>ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ</u>	л	285,95	
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
55	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
57	Фарба	л	184,6944	
58	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
59	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
60	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
61	Клей для шпалер Quelyd Флізелін <u>ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ</u>	кг	16,1298	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт <u>ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ</u>	м2	439,35	
63	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
64	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
66	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
68	Фарба	л	296,967	
69	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 <u>УКОСИ</u>	л	179,98	
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
72	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
74	Фарба <u>Розділ 5. Підлоги</u> <u>ТИП 1</u>	л	130,7394	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
76	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
77	Плитки Грес 30x30	м2	331,26	

1	2	3	4	5
78	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
79	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1*</u>	м2	43,58	
80	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
81	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	
82	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	
83	Плитки Грес 30х30	м2	73,85	
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
85	Плитки Грес 30х30 <u>ТИП 1** (сходові марші)</u>	м2	14,5	
86	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
87	Плитки Грес 30х30	м2	83,17	
88	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
89	Плитки Грес 30х30	м2	7,58	
90	Монтаж антиковзної планки	м	50	
91	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
92	Дюбель ударний гриб 6х40 мм	шт	75	
93	Установлення металевих огорож з поручнями з твердolistяних порід	м	50	
94	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
95	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	
96	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля <u>ТИП 2; 2-1</u>	шт	20	
97	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
98	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
99	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	886,88	
100	Заглушки ПВХ	комплект	40	
101	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
102	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
103	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
104	Дюбель ударний гриб 6х40 мм <u>ТИП 3-1</u>	шт	200	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
106	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
107	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 6. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ</u>			
108	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	504,912	
109	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
110	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
111	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	758,3	
112	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	
113	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	
114	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	м2	209	
115	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	
116	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	-209	
117	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	т	0,48	
118	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	
119	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	
120	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	
	<u>Розділ 7. Покрівля</u>			
121	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	1	
122	Облицювання каркасів підшиви звівів покрівлі	м2	50	
123	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	
124	Дюбель 6x120	шт	1000	
125	Улаштування з листової сталі примикань	м	90	
126	Торцева планка (капельник)	м	90	
127	Саморізи	шт	1500	
	<u>Розділ 8. ВХІДНА ГРУПА</u>			
128	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	22,4	
129	Поліпшене штукатурення стін фасадів	м2	22,4	
130	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	3,136	
131	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	
132	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	44,8	
133	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	22,4	
134	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,6	
135	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	
136	Пісок річковий	т	2,9696	
137	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	16	
138	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16	
139	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	40	
	<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
140	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	16,9094	

1	2	3	4	5
141	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР</u> <u>Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ</u>	т	16,9094	
142	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
143	Демонтаж електролічильників	шт	120	
144	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
145	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 <u>ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання</u>	шт	1	
146	Установлення електролічильників	шт	120	
147	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6 <u>Розділ 2. Місця загального користування</u>	шт	120	
148	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
149	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
150	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	шт	22	
151	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
152	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
153	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
154	Датчик руху 360°	шт	87	
155	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
156	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
	<u>Розділ 3. ПІДВАЛ</u>			
157	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
158	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
159	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
160	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	
161	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
	<u>Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ</u>			
162	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
163	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
164	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
165	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
166	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
167	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
168	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
169	Електричний дзвоник	шт	30	

1	2	3	4	5
170	Кнопка для електричного дзвоника <u>Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ</u> <u>ПОТЕНЦІАЛІВ</u>	шт	30	
171	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
172	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
173	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40x4,0 мм	м	15	
174	Сталева штаба 40x4,0мм	м	15	
175	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	м	150	
176	Провід ПВ1 1x6,0мм ²	м	150	
177	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань <u>Локальний кошторис 02-01-03 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист</u> <u>Розділ 1. Заземлення</u> =====	шт	30	
178	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
179	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 =====	м3	5,4	
180	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30x3,5 мм	м	200	
181	Штаба сталева 3,5x30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	
182	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
183	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
184	Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	
185	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	
186	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	
187	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	
188	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	
189	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	
190	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann <u>Система відводу блискавки</u>	шт	2	
191	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
192	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	

1	2	3	4	5
193	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
194	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
195	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
196	Клемне з'єднання для металевих огорожень OBO Bettermann	шт	14	
197	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
198	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
199	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
200	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
201	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
202	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
203	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
204	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
205	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
206	Метизи та витратні матеріали <u>Захист від імпульсних перенапруг</u>	кг	9	
207	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
208	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
209	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
210	Заземлюючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
211	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
212	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
213	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
214	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача <u>Локальний кошторис 02-01-04 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості</u> <u>Розділ 1. Контроль загазованості</u>	шт	1	
215	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
216	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
217	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	100	
218	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
219	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	125	
220	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
221	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	
222	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
223	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
224	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
225	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
226	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	

1	2	3	4	5
227	Клемник	шт	3	
228	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
229	Блок живлення і контролю	шт	2	
230	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
231	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні <u>Локальний кошторис 02-01-05 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості</u> <u>Система контролю загазованості</u>	шт	6	
232	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
233	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
234	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
235	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
236	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	
237	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	
238	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12 <u>Локальний кошторис 02-01-06 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.</u> <u>Розділ 1. Система В1 (30 квартири)</u>	шт	1	
239	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	
240	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	
241	Муфта перехідна ППР ВР 20х1/2" Firat	шт	30	
242	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	
243	Трійник 20х20х20 PP-R Firat	шт	210	
244	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	
245	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	
246	Муфта перехідна ППР 3Р 20х1/2" Firat	шт	60	підключення до котла
247	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	
248	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
249	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	275,94	
250	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	
251	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
252	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
253	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	

1	2	3	4	5
254	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	
255	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
256	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
257	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	
258	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 2. Система В1 (стояки)</u>			
259	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	
260	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
261	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
262	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
263	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
264	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
265	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
266	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	
267	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	15,33	
268	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	
269	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	<u>Розділ 3. Система В1 (підвал)</u>			
270	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
271	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
272	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
273	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
274	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
275	Труба стальова водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
276	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
277	Труба стальова водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
278	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
279	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	
280	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	
281	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	
282	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	
283	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	<u>Водомірний вузол в комплекті:</u>			
284	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	

1	2	3	4	5
285	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
286	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
287	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	
288	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	
289	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
290	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	
291	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
292	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
293	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	
294	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	
295	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
296	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	
297	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	
298	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
299	Труба стальєва водогазопровідна підсилєна гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	0,2	
300	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
301	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
302	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
303	Перехід 50/40	шт	2	
	<u>Розділ 4. Система К1 (30 квартири)</u>			
304	Прокладання трубопроводів каналізації з полієтиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
305	Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat	м	120	
306	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	
307	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	
308	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
309	Прокладання трубопроводів каналізації з полієтиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
310	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	50	
311	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	30	
312	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
313	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
314	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
315	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	
316	Кріплення для умивальника	шт	30	
317	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
318	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	
319	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	
320	Установлення ванн купальних сталєвих	к-т	30	
321	Ванна стальєва 120x70 Smavit	шт	18	
322	Ванна стальєва 110x70 Smavit	шт	12	
323	Ніжки до ванни ПВХ Smavit	шт	30	
324	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
325	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	
326	Заміна сифонів	шт	30	
327	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)</u>			
328	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	80	
329	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	80	
330	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	
331	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	
332	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	
333	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
334	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	4	
335	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	5	
336	Трійник ПВХ діам. 110х50/90 Firat	шт	35	
337	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	
338	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
339	Забивання отворів	шт	30	
	<u>Розділ 6. Система К1 (підвал)</u>			
340	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
341	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	170	
342	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	
343	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	13	
344	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125х110 мм	шт	3	
345	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	20	
346	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
347	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
348	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	
349	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
350	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
351	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
352	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
353	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
354	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	
355	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
356	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20х3,4 мм Firat	м	230	
357	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
358	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25х4,2 мм Firat	м	260	
359	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	
360	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	
361	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	

1	2	3	4	5
362	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	
363	Муфта перехідна ППР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	
364	Муфта перехідна ППР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	
365	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	
366	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	
367	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
368	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	
369	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	66	
370	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	
371	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	
372	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	
373	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	
374	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	
375	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
376	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	
377	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	
378	Забивання отворів	шт	10	
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Газопостачання</u>				
379	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
380	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	59	
381	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
382	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	90	
383	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	25	
384	(Демонтаж) Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм	шт	1	
385	(Демонтаж) муфтових кранів водорозбірних	шт	24	
386	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
387	Демонтаж газових плит	шт	20	
388	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	55	
389	Труба сталева електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	55	
390	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
391	Труба сталева електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	

1	2	3	4	5
392	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	110	
393	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	
394	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	
395	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	
396	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	
397	Забивання сальників діаметром 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	48	
398	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм (футляри)	м	44	
399	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	
400	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
401	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	
402	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
403	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	
404	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	
405	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	2	
406	Заглушка сталева 32	шт	6	
407	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
408	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
409	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
410	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
411	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
412	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
413	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
414	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
415	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
416	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
417	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
418	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
419	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
420	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
421	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
422	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
423	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	
424	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	
425	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	
426	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,13	
427	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	
428	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
429	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
430	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
431	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	

1	2	3	4	5
432	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	
433	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
434	Труба стальова водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	30	
435	Заглушка стальова 25	шт	6	
436	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	
437	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
438	Труба стальова водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	
439	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	
440	Пневматичне випробування газопроводів	м	705	
441	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	90	
442	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	
443	Різьба стальова коротка DN15 мм	шт	30	
444	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	
445	Різьба стальова коротка DN20 мм	шт	60	
446	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	
447	Муфта стальова DN20 мм	шт	30	
448	Контргайка стальова DN20 мм	шт	30	
449	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	
450	Різьба стальова коротка DN20 мм	шт	30	
451	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	220	
452	Труба стальова водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	
453	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	
454	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
455	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	105,6	
456	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	
457	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	105,6	
458	Емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	
459	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
460	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	
461	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	30	
462	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	
463	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	
464	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
465	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	
466	Плита газова DAHATI 2000-02S	шт	30	
467	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
468	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
469	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	

1	2	3	4	5
470	Установлення гільзи під кеоксиальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
471	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
472	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	
473	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	
474	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
475	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,11658	
476	Арматура 16	кг	116,58	
477	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
478	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
479	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання</u>			
480	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на монтаж сонячних панелей</u>			
481	Монтаж комплексу металоконструкцій	шт	10	
482	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
483	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
484	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
485	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	500	
486	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
487	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
488	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
489	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
490	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
491	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
492	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	
493	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
494	Кабель AC	компл	1	
495	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
496	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
497	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	11	
498	Розбирання бортових каменів	м	198	
499	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	72,8	
500	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	72,8	
501	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	
502	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	22,2992	
503	Навантаження сміття вручну	т	9,5568	
504	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 2. Влаштування проїздів, тротуарів</u>			
505	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	м2	64,75	
506	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	
507	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	м2	272,75	
508	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	
509	Улаштування основи з піску	м3	41,6	
510	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 6 см	м2	208	
511	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 31,701+21,49. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 4,998+3,388.
512	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	185	
513	Поребрик бетонний 80х1000х200 мм	шт	185	
	<u>Розділ 3. Дитячі ігрові комплекси</u>			
514	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	16	
515	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,58	
516	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	
517	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,14	
518	Гойдалка-балансир	шт	1	
519	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	
520	Гойдалка "Місто"	шт	1	
521	Ігровий комплекс "Вежа головоломки"	шт	1	

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38310,65	150,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3457,21	142,10			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	139,98	150,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	45,32	164,03			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4849,23	229,83			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
		у зимовий період	люд.год	-				
9.4		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	46802,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	4,1				
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,408	377,38			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11491	458,37			
12	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	22,66237	348,32			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,96436	526,46			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	16,9188	450,67			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1512	148,14			
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17697	776,76			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,238587	768,16			
18	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,648	1545,17			
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	24,75778	5,78			
20	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,05241	461,52			
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,91786	26,21			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,10021	183,76			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	5,24			
24	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,86304	144,02			
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	182,40207	14,55			
26	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	174,22			
27	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	182,15			
28	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	48,7654	334,53			
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	168,9393661				
30	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	33,1992				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,20036332				
32	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,20036332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76				
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	788,45406				
35	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	13,2288				
36	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	22,6464				
37	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996				
38	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,3174				
39	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	100,032				
40	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1184,948595				
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	125,5050054				
42	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,68028068				
43	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,636976				
44	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	651,0717714				
45	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	526,0267932				
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	121,7819766				
				96				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
47	+&C153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	25,23	24,17	0,57	0,49
48	+&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	721,92	707,36	0,40	14,16
49	+&C188888-4-11-1 варіант 1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	474,66	465,35	-	9,31
50	+&C101-350-439 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	296,21	290,40	-	5,81
51	+&C101-350-438 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	303,61	297,66	-	5,95
52	+C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	252,93	247,63	0,34	4,96
53	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	69762,02	67502,30	891,84	1367,88
54	+C111-2016-2 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	450,288	280,25	274,00	0,75	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	44125,20	43260,00	-	865,20
56	+&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	10,65	10,42	0,15	0,08
57	+&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	464,20	454,70	0,40	9,10
58	+C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	254,76	249,17	0,59	5,00
59	+&C1-ПР5-7 варіант 1	Арматура 16	кг	116,58	43,20	42,35	-	0,85
60	+&C1555-202-CA-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	2346,8255	39,96	37,57	1,61	0,78
61	+&C1555-202-CA-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	47,10	44,57	1,61	0,92
62	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	2,7149	82,09	70,31	10,17	1,61
63	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0018859	85467,67	73886,00	9905,83	1675,84
64	+&C111-1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	357,08	350,00	0,08	7,00
65	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,416	21777,74	20655,69	695,04	427,01
66	+&C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL ОВО Bettermann	шт	2	871,27	853,79	0,40	17,08
67	+&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL ОВО Bettermann	шт	5	1702,50	1668,72	0,40	33,38
68	+&C111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП EI30 1 17-10 В2 Л, розмір 960x1700мм (Д8*)	блок	2	17251,37	16895,00	18,11	338,26
69	+&C111-БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л EI 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	62	21045,77	20615,00	18,11	412,66
70	+&C111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7*)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86
71	+&C111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д7)	блок	2	22942,97	22475,00	18,11	449,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+&C111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960x2050 мм (Д6)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
73	+&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	24184,06	23691,75	18,11	474,20
74	+&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	24184,06	23691,75	18,11	474,20
75	+&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
76	+&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	21045,77	20615,00	18,11	412,66
77	+&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	9438,17	9235,00	18,11	185,06
78	+&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	9438,17	9235,00	18,11	185,06
79	+&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	9438,17	9235,00	18,11	185,06
80	+&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	9438,17	9235,00	18,11	185,06
81	+&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	5046,05	4929,00	18,11	98,94
82	+&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	5943,66	5809,01	18,11	116,54
83	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00924	107959,26	105473,16	369,25	2116,85
84	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	31653,70	30581,96	451,08	620,66
85	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0075	70313,28	68534,96	399,63	1378,69
86	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000058	153407,62	150000,00	399,63	3007,99
87	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,93	11659,18	11166,67	263,90	228,61
88	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000464	9192,43	8748,29	263,90	180,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03378	6767,14	6370,55	263,90	132,69
90	+&C111-900-1-3XB варіант 3	Ванна сталева 110x70 Smavit	шт	12	5581,27	5415,83	56,00	109,44
91	+&C111-900-1-3XB варіант 2	Ванна сталева 120x70 Smavit	шт	18	5581,27	5415,83	56,00	109,44
92	+C1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	85405,33	83725,11	5,61	1674,61
93	+C1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	118,12	115,61	0,19	2,32
94	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	115,82	113,36	0,19	2,27
95	+&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	98,19	96,07	0,19	1,93
96	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	418,34	407,24	2,90	8,20
97	+&C1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108x4,0 (DN100)	шт	8	255,71	250,70	-	5,01
98	+&C1530-Р3-11 варіант 1	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	57,55	53,81	2,61	1,13
99	+&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	50,91	50,38	0,15	0,38
100	+&C1530-Р3-ФЧ-5 варіант 1	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	20,49	17,48	2,61	0,40
101	+&C1530-КЛ-ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	17,00	14,06	2,61	0,33
102	+&C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	690	15,86	12,94	2,61	0,31
103	+&2415-1430-1 варіант 2	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	262,75	255,75	1,85	5,15
104	+&C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	121,66	120,60	0,15	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32x3,2	шт	96	34,98	34,57	0,15	0,26
106	+&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57x3,5	шт	6	86,73	85,93	0,15	0,65
107	+&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89x3,5	шт	4	182,12	180,61	0,15	1,36
108	+&C111-1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	167,06	165,50	0,32	1,24
109	+&C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	1373,13	1337,35	8,86	26,92
110	+C142-10-2	Вода	м3	36,597167013	-	-	-	-
111	+&C1530-КЛ-ППР-2 варіант 1	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	97,48	92,96	2,61	1,91
112	+&C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ECA 1/2-3/4	шт	60	821,36	793,39	11,86	16,11
113	+C130-433 варіант 1	Газовий котел HABITAT N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	51479,35	50303,67	166,28	1009,40
114	+&C111-1848-1-19Щ	Гайка M12	шт	257	6,63	6,10	0,40	0,13
115	+&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (A240), діаметр 14 мм	кг	158	32,97	32,00	0,32	0,65
116	+&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	29,226932	1028,48	1002,96	5,35	20,17
117	+&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	41814,90	40950,00	45,00	819,90
118	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	23,55	22,50	0,59	0,46
119	+K536161-1500 варіант 1	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	59059,90	57750,00	151,86	1158,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+K536161-1500	Гойдалка "Місто"	шт	1	47278,90	46200,00	151,86	927,04
121	варіант 2 +K536161-1800	Гойдалка-балансир	шт	1	17256,38	16800,00	118,02	338,36
122	варіант 1 +&C130-РПС-7	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	704,32	678,65	11,86	13,81
123	варіант 1 +&C11-629	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	166,99	161,71	2,01	3,27
124	варіант 1 +C111-2014-1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	123,52	120,56	0,54	2,42
125	+&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	79384,52	77222,90	605,06	1556,56
126	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	98267,98	95666,49	674,67	1926,82
127	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2767,58414	47,97	46,44	0,59	0,94
128	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8	48,11	46,58	0,59	0,94
129	варіант 1 +&C100-1507-9	Датчик руху 360°	шт	87	271,80	265,83	0,64	5,33
130	варіант 3 +C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,037868	8190,72	7730,63	299,49	160,60
131	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01	4881,21	4521,60	263,90	95,71
132	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,054496	6771,70	6375,02	263,90	132,78
133	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00116	11659,18	11166,67	263,90	228,61
134	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,12	10324,58	9858,24	263,90	202,44
135	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004002	11659,18	11166,67	263,90	228,61
136	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	17,88	16,65	0,88	0,35
137	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0012	67103,02	65472,23	315,04	1315,75
138	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00261	33676,22	32700,86	315,04	660,32
139	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000406	33809,43	32831,46	315,04	662,93
140	+&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	1,26	0,80	0,44	0,02
141	+&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	137,588	0,45	0,44	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	16166,8	5,95	5,83	-	0,12
143	+&C188888-4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	52,99	51,95	-	1,04
144	+&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	1000	0,97	0,91	0,04	0,02
145	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	829,09052	8,91	8,47	0,27	0,17
146	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	0,68	0,67	-	0,01
147	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	9,18	0,61	0,60	-	0,01
148	+&C188888-4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	22,02	21,59	-	0,43
149	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	94,90	92,45	0,59	1,86
150	+&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	382,50	0,12	7,65
151	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0937016	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
152	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,000135	91666,64	89462,49	406,76	1797,39
153	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,000058	87726,90	85600,00	406,76	1720,14
154	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка E42	т	0,002215	55204,31	53715,11	406,76	1082,44
155	+&C1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	177,10	173,23	0,40	3,47
156	+&C1545-СБ3-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	152,17	148,79	0,40	2,98
157	+C1113-246 варіант 3	Емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	312354,82	305555,55	674,67	6124,60
158	C111-1748	Жмут смоляний	кг	54,96	75,83	73,98	0,36	1,49
159	+&C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	984,95	964,57	1,07	19,31
160	+&C1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	207,89	203,41	0,40	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	+&C1545- СВБ-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	64,12	62,46	0,40	1,26
162	+&C113-1489- 4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	32,47	31,74	0,09	0,64
163	+&C1110-194- 2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	984,95	964,57	1,07	19,31
164	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	60,18	58,91	0,09	1,18
165	+&C1-ПР1-133 варіант 1	Заглушка сталевая 25	шт	6	12,36	12,12	-	0,24
166	+&C1-ПР1-134 варіант 1	Заглушка сталевая 32	шт	6	23,91	23,44	-	0,47
167	+&C113-127- 14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	2	48,13	47,62	0,15	0,36
168	+&C113-1489- 1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	32,47	31,74	0,09	0,64
169	+&C1545- СВБ-26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	135,94	132,87	0,40	2,67
170	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	107,96	105,17	0,67	2,12
171	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	86,01	83,76	0,56	1,69
172	+&C1545- СВБ-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	117,01	114,32	0,40	2,29
173	+C111-1720 варіант 2	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	78,60	76,83	0,23	1,54
174	+&C1530-ТГ- 20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	21,20	18,42	2,36	0,42
175	+&C1630-113- КР-5 варіант 2	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Fado"	шт	30	207,40	202,24	1,09	4,07
176	+&C1-ПР1-174 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	14,43	14,15	-	0,28
177	+&C1-1-61- B28 варіант 6	Змішувач для ванної з гнучким шлангом Kroner KRM Elbe	шт	30	2216,51	2173,03	0,02	43,46
178	+&C1-1-61- B28 варіант 5	Змішувач для мийки кухонної Kroner KRM Main	шт	30	956,59	937,81	0,02	18,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	+&C1-1-61- B28 варіант 4	Змішувач для умивальника "Kroner"	шт	30	1620,74	1588,94	0,02	31,78
180	+K536161-600 варіант 1	Ігровий комплекс "Вежа головоломок"	шт	1	126610,34	123900,00	227,78	2482,56
181	+&C111-1641- СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	308,49	300,83	1,61	6,05
182	+&C111-1641- СМ-6 варіант 1	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	29,29	27,11	1,61	0,57
183	+&C111-1641- СМ-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	30,91	28,69	1,61	0,61
184	+&C111-1641- СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	291,27	49,58	47,00	1,61	0,97
185	+&C111-1641- СМ-3 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	46,09	43,58	1,61	0,90
186	+&C111-1641- СМ-7 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	222,65	216,67	1,61	4,37
187	+&C111-1641- СМ-8 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	277,65	270,60	1,61	5,44
188	+&C111-1641- СМ-9 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	370,88	362,00	1,61	7,27
189	+&C111-1641- СМ-10 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	390,98	381,70	1,61	7,67
190	+&C1-372-1- 1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	6257,70	6090,00	45,00	122,70
191	+&C12-63- 136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	10465,81	10255,00	5,60	205,21
192	+&C153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГєнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	278,53	272,50	0,57	5,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГєнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	16,67	15,77	0,57	0,33
194	+&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	31,90	30,70	0,57	0,63
195	+C111-311	Каболка	т	0,009312	99538,08	97050,90	535,45	1951,73
196	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,64585	15,75	8,80	6,64	0,31
197	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	12,61171	12,26	5,38	6,64	0,24
198	+&C1630-113-КР-1 варіант 2	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	811,98	794,97	1,09	15,92
199	+&C111-1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	408,55	400,00	0,54	8,01
200	+&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	1043,98	1020,83	2,68	20,47
201	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	76,15	74,05	0,61	1,49
202	+&C1545-СВБ-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження ОВО Bettermann	шт	14	202,92	198,54	0,40	3,98
203	+&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	74,14	72,12	0,57	1,45
204	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	11,56	10,77	0,56	0,23
205	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	10,32	9,56	0,56	0,20
206	+&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	182,50	0,12	3,65
207	+&2415-1430-1 варіант 3	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	1880,12	1841,40	1,85	36,87
208	+&C111-1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	167,06	165,50	0,32	1,24
209	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	114,19	111,69	0,26	2,24
210	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	84,29	82,08	0,56	1,65
211	+&C1545-240-К-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	99,54	97,57	0,02	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	+&C130-471Д1 варіант 1	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	124,98	122,53	-	2,45
213	+&C1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	8,30	8,14	-	0,16
214	+&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900x655x550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	3825,28	3750,00	0,27	75,01
215	+&C1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	45,41	44,33	0,19	0,89
216	+&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	183,46	179,59	0,27	3,60
217	+&C1512-13-В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	17,04	16,67	0,04	0,33
218	+&C113-1989 варіант 1	Кріплення для умивальника	шт	30	70,30	70,30	-	-
219	+&C1630-25-КК-1 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	215,50	210,83	0,44	4,23
220	+&C1630-25-КК-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	342,56	335,40	0,44	6,72
221	+&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	659,23	634,44	11,86	12,93
222	+&C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	608,23	584,44	11,86	11,93
223	+&C1630-113-2-3Ц4 варіант 2	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Ру=40	шт	1	298,62	291,67	1,09	5,86
224	+&C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	976,38	968,96	0,15	7,27
225	+&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	2907,08	2885,29	0,15	21,64
226	+&C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	563,69	551,96	0,68	11,05
227	+&C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	300,62	294,41	0,32	5,89
228	+&C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	195,47	191,64	-	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	+&C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	278,58	278,58	-	-
230	+&C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	272,90	272,90	-	-
231	+&C1530-КР- КТ-1-2-1 варіант 3	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Fado"	шт	180	301,01	292,50	2,61	5,90
232	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	201,21	196,84	0,42	3,95
233	+&C1530-КЛ- ППР-13 варіант 1	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	33,15	29,89	2,61	0,65
234	+&C1545-37-3 варіант 2	Кріплення для труби PP-R D20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	22,97	22,50	0,02	0,45
235	+&C1530-КЛ- ППР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R D25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	34,69	31,40	2,61	0,68
236	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	2488,00	2436,00	3,22	48,78
237	+&C1545- СВБ-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	17,17	16,43	0,40	0,34
238	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	29,172	25,87	25,00	0,36	0,51
239	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	11,52927	241,43	236,55	0,15	4,73
240	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,408	130,86	128,14	0,15	2,57
241	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,857478	540,94	530,03	0,30	10,61
242	+&C1630-24-1 варіант 1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	672,85	659,34	0,32	13,19
243	+C1630-153 варіант 3	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	1193,43	1161,81	8,22	23,40
244	+&C113-1489- 2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
245	+&C113-1489- 3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	32,47	31,74	0,09	0,64
246	+&C111-964- 1-2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	456,42	452,70	0,32	3,40
247	+&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	30910,04	29908,33	395,63	606,08
248	+&C111-1848- 5-3ХХ	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	30910,04	29908,33	395,63	606,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	549,91	537,50	1,63	10,78
250	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004002	4025,89	3639,78	307,17	78,94
251	+&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	2494,91	2360,59	85,40	48,92
252	+&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	2977,76	2916,67	2,70	58,39
253	+C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Aparator"	шт	1	6702,52	6566,67	4,43	131,42
254	+C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	1604,46	1573,00	-	31,46
255	+&C1630-113-1-3Ц3 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	322,74	315,32	1,09	6,33
256	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00234	17042,04	16102,82	605,06	334,16
257	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000441	56520,38	54807,08	605,06	1108,24
258	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	30191,00	28993,96	605,06	591,98
259	+&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	56,88	55,57	0,19	1,12
260	+&C1545-СВБ-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	55,69	54,20	0,40	1,09
261	+&C130-875-4 варіант 1	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	2639,31	2587,36	0,20	51,75
262	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	3,525	29,79	29,00	0,21	0,58
263	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	4309,21	4179,44	45,28	84,49
264	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	4309,21	4179,44	45,28	84,49
265	+&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermaflex"	м.п	1234,838	6,74	6,60	0,01	0,13
266	+&C1545-СВБ-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
267	+&C1545-СВБ-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	102,61	100,20	0,40	2,01
268	+C113-1989 варіант 3	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	78,30	76,67	0,09	1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	+&C12-63-136-1 варіант 4	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	6989,45	6846,80	5,60	137,05
270	+&C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	454,29	442,77	2,61	8,91
271	+&C1530-КЛ-ППР-1 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 20х1/2" Firat	шт	30	69,28	65,31	2,61	1,36
272	+&C1530-КЛ-ППР-6 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР 20х1/2" Firat	шт	60	76,29	72,18	2,61	1,50
273	+&C1530-КЛ-ППР-11 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР 25х1/2" Firat	шт	120	79,48	75,31	2,61	1,56
274	+&C1530-КЛ-ППР-10 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР 25х3/4" Firat	шт	60	90,81	86,42	2,61	1,78
275	+&C1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталева DN20 мм	шт	30	12,45	12,21	-	0,24
276	+&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	51,03	50,00	0,03	1,00
277	+&C1545-СВБ-26 варіант 3	Накінечник гільзовий 25мм2	шт	2	28,45	27,49	0,40	0,56
278	+&C1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	67,40	65,68	0,40	1,32
279	+C113-1989 варіант 2	Ніжки до ванни ПВХ Smavit	шт	30	581,25	581,25	-	-
280	+&C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 РР-Р Firat	шт	150	42,99	39,54	2,61	0,84
281	+&C1545-СВБ-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE ОВО Bettermann	шт	1	8757,55	8585,43	0,40	171,72
282	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	195717,30	191263,94	615,77	3837,59
283	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,77	342,37	335,04	0,62	6,71
284	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0037725	39554,94	38312,16	467,19	775,59
285	+&C1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	714,00	700,00	-	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	147,19551	227,88	223,35	0,06	4,47
287	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	109,33917	227,88	223,35	0,06	4,47
288	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	233246,75	228084,28	589,00	4573,47
289	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00456	184834,73	180616,17	594,35	3624,21
290	+C1545-169 варіант 1	Перемичка заземлювальна	шт	2	29,99	29,13	0,27	0,59
291	+&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	38,28	37,50	0,03	0,75
292	+&C1530-РЗ- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	367,52	357,70	2,61	7,21
293	+&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	111,38	109,20	-	2,18
294	+&C1-ПР1-94	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	307,73	307,73	-	-
295	+&C113-127- ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	43,44	42,97	0,15	0,32
296	+&C113-127- ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	94,59	93,74	0,15	0,70
297	+&C113-127- ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	112,31	111,32	0,15	0,84
298	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	1831,94	1795,50	0,52	35,92
299	+&C1-5-40- 101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	292,61	286,46	0,41	5,74
300	+&C1-5-40- 101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	64,12031	334,74	327,77	0,41	6,56
301	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,01	803,82	227,77	560,29	15,76
302	+&C111-ПК-С- 6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	0,17	0,13	0,04	-
303	+C130-533 варіант 1	Плита газова DAHATI 2000-02S	шт	30	11540,46	11291,67	22,51	226,28
304	+&C114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	4264,58	4179,44	1,52	83,62
305	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	4317,47	4219,17	13,64	84,66
306	+&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	496,40	482,54	4,13	9,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	+&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	649,36	632,50	4,13	12,73
308	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	553,94	509,75	484,17	15,58	10,00
309	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	629,54	601,62	15,58	12,34
310	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластковий 20,8х70х2500 мм	м	895,7488	61,70	59,67	0,82	1,21
311	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0031	45547,69	44254,97	399,63	893,09
312	+&C111-1848- 23	Полоса металева - 12х80мм	т	0,193832	34726,54	33650,00	395,63	680,91
313	+&C111-1848- 22	Полоса металева - 5х100 мм	т	0,135472	34726,54	33650,00	395,63	680,91
314	+&C111-1848- 6	Полоса металева - 5х50 мм	т	0,169064	34726,54	33650,00	395,63	680,91
315	+&C111-1848- 7	Полоса металева - 8х100 мм	т	0,13776	34726,54	33650,00	395,63	680,91
316	+K589921- A003 варіант 1	Поребрик бетонний 80х1000х200 мм	шт	185	280,21	264,17	10,55	5,49
317	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	5378,09	4832,45	440,19	105,45
318	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,259	4069,99	3550,00	440,19	79,80
319	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60х40 мм	м	51	382,99	375,00	0,48	7,51
320	+&C1545-СБ3- 17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	34,40	33,33	0,40	0,67
321	+&C1545- СВБ-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	121,10	118,33	0,40	2,37
322	+&C1545-13- 11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	65,58	63,89	0,40	1,29
323	+&C1545- СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	71,75	69,94	0,40	1,41
324	+C111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	30853,43	30308,71	315,04	229,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
325	+&C111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141x87x3 мм PN16	шт	1	15,17	14,42	0,45	0,30
326	+&C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,55628	219,31	205,07	9,94	4,30
327	+&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	41,2764	120,66	118,02	0,27	2,37
328	+&C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	3952,10	3862,75	11,86	77,49
329	+&C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	5362,84	5245,83	11,86	105,15
330	+&C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	6595,35	6454,17	11,86	129,32
331	+&C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	24	157,56	154,30	0,17	3,09
332	+&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10A	шт	2	210,60	205,83	0,64	4,13
333	+&C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	30	6,18	6,06	-	0,12
334	+&C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	90	6,47	6,34	-	0,13
335	+&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	153,50	150,13	0,36	3,01
336	+&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	10,44	9,84	0,40	0,20
337	+&C1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	145,93	142,67	0,40	2,86
338	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0021	3525,80	2594,84	861,83	69,13
339	+&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	723,59	708,33	1,07	14,19
340	+&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	201,79	196,47	1,36	3,96
341	+&C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	16,51	15,63	0,56	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	+&C111-115-13-X варіант 1	Саморізи	шт	1500	2,19	2,15	-	0,04
343	+&C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	2092,42	2050,65	0,74	41,03
344	+&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	313,44	306,65	0,64	6,15
345	+&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	314,73	307,92	0,64	6,17
346	+&C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	623,33	0,64	12,48
347	+&C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	340,65	333,33	0,64	6,68
348	+&C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	191,67	0,64	3,85
349	+&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	0,43	0,42	-	0,01
350	+&C130-875-2 варіант 1	Сифон для ванної KRP BS05P нерж випуск з переливом та ревізією	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
351	+&C130-875-5 варіант 1	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	398,52	390,51	0,20	7,81
352	+&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	259,17	253,89	0,20	5,08
353	+&C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	102,17	101,39	0,02	0,76
354	+&C1544-89 варіант 1	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,19	661,35	647,48	0,90	12,97
355	+&C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	2,025	496,43	486,51	0,19	9,73
356	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00258	16325,71	15310,91	694,69	320,11
357	+&C111-829-2-A варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	329,55	320,00	3,09	6,46
358	+&C1545-СБ3-15	Сталева штаба 40x4,0мм	м	15	120,03	117,28	0,40	2,35
359	+&C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,18176832	84246,67	83248,15	371,37	627,15
360	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	92,63	91,62	0,32	0,69
361	+&C111-1722 варіант 2	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45 (MX) 2000x45x45 мм	м	1041,81096	47,19	45,44	0,82	0,93
362	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,555	237,38	231,83	0,90	4,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,182	129,01	125,58	0,90	2,53
364	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	527,12	515,90	0,88	10,34
365	+&C1545-279- 24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	87,50	85,38	0,40	1,72
366	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	23327,1	17,94	17,00	0,59	0,35
367	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СТ 83	кг	1254	13,48	12,63	0,59	0,26
368	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1254	17,00	16,08	0,59	0,33
369	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	5298,80	4900,00	398,80	-
370	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,435	4282,89	3258,73	940,18	83,98
371	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5916	3916,98	2900,00	940,18	76,80
372	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2912	3138,94	2137,21	940,18	61,55
373	+&C111-1129- П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	226,69	225,00	-	1,69
374	C113-1472 варіант 1	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125x110 мм	шт	3	134,13	131,33	0,17	2,63
375	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,45	73,15	71,34	0,38	1,43
376	+&C121-229- 85-1 варіант 1	Торцева планка (капельник)	м	90	190,62	189,00	0,20	1,42
377	+&C1545- СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	23,13	22,28	0,40	0,45
378	+&C1545- СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	78,05	76,12	0,40	1,53
379	+&C1530-КЛ- ППР-3 варіант 1	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	13,84	10,96	2,61	0,27
380	+&C1530-КЛ- ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	14,87	11,97	2,61	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	+&C1530-РЗ-ФЧ-4 варіант 1	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	29,46	26,27	2,61	0,58
382	+&C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	18	125,93	123,20	0,26	2,47
383	+&C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	65	83,50	81,60	0,26	1,64
384	+&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89x3,5 (DN80/80)	шт	2	405,49	402,32	0,15	3,02
385	+&C1-ПР1-125 варіант 1	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	793,58	778,02	-	15,56
386	+&C1-ПР1-118 варіант 1	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	80,07	78,50	-	1,57
387	+&C111-24-350-3 варіант 2	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	40,51	39,67	0,05	0,79
388	+&C113-1673 варіант 2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	62,07	60,76	0,09	1,22
389	+&C1-ПР1-206 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	63,68	62,43	-	1,25
390	+&C1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	30	119,88	117,53	-	2,35
391	+&C113-127-16	Труба сталевіа водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	146,42	145,18	0,15	1,09
392	+&C113-3-1-3ХЭ	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	229,08	226,70	0,67	1,71
393	+&C113-3-2	Труба сталевіа водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	302,71	299,79	0,67	2,25
394	+&C113-1 варіант 4	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3x3,2 (Ду15)	м	50,2	124,53	123,23	0,37	0,93
395	+&C113-2 варіант 2	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8x3,2 (Ду20)	м	15	153,84	152,22	0,47	1,15
396	+&C113-3 варіант 1	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5x4,0 (Ду25)	м	110	192,62	190,52	0,67	1,43
397	+&C113-6 варіант 3	Труба сталевіа водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60x4,5 (Ду50)	м	40	444,26	439,62	1,33	3,31
398	+&C1-ПР1-193 варіант 1	Труба сталевіа електрозварна 108x4,0 мм (DN100)	м	110	504,93	495,03	-	9,90
399	+&C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевіа електрозварна 32x3,0 мм (DN25)	м	220	193,28	191,69	0,15	1,44
400	+&C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевіа електрозварна 57x3,5 мм (DN50)	м	44	251,59	249,57	0,15	1,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	+&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76x3,5 мм (DN65)	м	170	342,15	339,45	0,15	2,55
402	+&C113-127-13	Труба сталева електрозварна 89x3,5 мм (DN80)	м	55	411,34	408,13	0,15	3,06
403	+C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	300	244,61	237,20	2,61	4,80
404	+&C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 3	Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat	м	120	97,67	93,14	2,61	1,92
405	+&C113-1673- TP-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	115,69	113,33	0,09	2,27
406	+&C113-1673- TP-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	85,09	83,33	0,09	1,67
407	+&C130-904- 1-3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	3716,55	3633,33	10,35	72,87
408	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	55,91	54,22	0,59	1,10
409	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	295,93	289,58	0,55	5,80
410	+&C1530-P3- 12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	245,40	237,98	2,61	4,81
411	+C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	1737,8196	143,57	140,00	0,75	2,82
412	+C1555-100 варіант 1	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	6,72	132,37	129,22	0,55	2,60
413	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	78,40	76,06	0,80	1,54
414	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	63638,42	61796,26	594,35	1247,81
415	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,007845	39179,64	37817,06	594,35	768,23
416	+&C111-2014- 4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	350,98802	118,28	115,16	0,80	2,32
417	+&C130-379- 58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	325,10	233,33	85,40	6,37
418	+&C130-РПС- 4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	395,68	376,06	11,86	7,76
419	+&C130-РПС- 4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	475,35	454,17	11,86	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	+C1630-734 варіант 3	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	1012,70	950,43	42,41	19,86
421	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	307,06	299,55	1,49	6,02
422	+&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073,08	3990,00	3,22	79,86
423	+C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	1595,23	1583,33	0,02	11,88
424	+&C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	12,91	12,66	-	0,25
425	+&C113-127- ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	34,65	34,24	0,15	0,26
426	+&C1-ПР11-20 варіант 1	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	10,40	10,20	-	0,20
427	+&C113-127- ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	42,50	42,03	0,15	0,32
428	+&C113-127- ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	42,50	42,03	0,15	0,32
429	+&C113-127- ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	58,23	57,65	0,15	0,43
430	+&C113-127- ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	38,57	38,13	0,15	0,29
431	+&C1-ПР11-28 варіант 1	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	39,78	39,00	-	0,78
432	+&C1530-РЗ- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	83,14	78,90	2,61	1,63
433	+&C1530-РЗ- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	53,13	49,48	2,61	1,04
434	+&C1545-СБЗ- 9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3,5x30 мм ОВО Bettermann	шт	9	210,03	205,51	0,40	4,12
435	+C113-1484 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	185,04	181,15	0,26	3,63
436	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0009	40284,48	39125,34	369,25	789,89
437	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,014298	24072,33	23231,07	369,25	472,01
438	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0003758	48941,03	47581,77	399,63	959,63
439	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00398	44714,46	43438,08	399,63	876,75
440	+C111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	6058,99	5500,00	440,19	118,80
441	+&C1545-СБЗ- 10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	1154,73	1131,69	0,40	22,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	+&C111-1848-2-19Э	Шайба M12	шт	257	3,40	2,93	0,40	0,07
443	+&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	14150,05	13867,00	5,60	277,45
444	+&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	1148,02	1125,11	0,40	22,51
445	+&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	198,02	193,74	0,40	3,88
446	+&C111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	69,08	64,50	3,23	1,35
447	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	674,68	15,99	15,09	0,59	0,31
448	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	65,89	64,44	0,16	1,29
449	+&C111-1848-9	Шпилька різьбова M12, L=250	шт	290	75,18	73,31	0,40	1,47
450	+&C1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталевая 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "OBO Bettermann"	м	200	148,86	145,54	0,40	2,92
451	+C111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit CT-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	44,8	75,14	73,08	0,59	1,47
452	+C111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	3892,348	83,53	81,30	0,59	1,64
453	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	24,03	22,97	0,59	0,47
454	+C1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	167,45	163,63	0,54	3,28
455	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	1541,69	1469,05	42,41	30,23
456	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	40890,54	39689,13	399,63	801,78
457	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	59251,27	57689,85	399,63	1161,79
458	+C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	46260,17	44953,48	399,63	907,06
459	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше	м3	3,12	1934,02	1150,93	745,17	37,92
460	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше	м3	39,312	1450,14	676,54	745,17	28,43
461	+&C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	11443,99	11214,00	5,60	224,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
462	+&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	14958,91	14660,00	5,60	293,31
463	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,2871	411,38	397,25	6,06	8,07
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
464	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1068,0565	-	-		
465	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	0,07223	0,07223		
466	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2655	159,41	159,41		
467	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0016	142,97	142,97		
IV. Устаткування								
468	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	922,68	874,17	40,28	8,23
469	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	3587,28	3515,00	40,28	32,00
470	+&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2838,59	2752,86	60,41	25,32
471	+&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	3481,33	3410,00	40,28	31,05
472	+&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1503,46	1465,88	24,17	13,41
473	+&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1030,37	1001,04	20,14	9,19
474	+&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11876,48	11690,00	80,55	105,93
475	+1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50ВК"	шт	30	1417,47	1400,00	4,83	12,64

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 4 листопада 2025 р.

Склав _____Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування2К). АР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ			
1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	шт	6	
2	Підсилення балконних плит стальними обоями	т	1,563046	
3	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	
4	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	
5	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	
6	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	
7	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	
8	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	
9	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	
10	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	
11	Гайка М12	шт	257	
12	Шайба М12	шт	257	
	Розділ №2. Прорізи БАЛКОНИ			
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластiku в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	298,234	
14	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4i-16-4i та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	Обсяг в ДЦ був заданий арифметични м виразом R2(1,8*2,1*13-0,72*13+13,68).
15	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	
16	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	
17	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	
18	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	
19	Відлив оцинкований	м	150,8	
20	Козирьок оцинкований	м	150,8	
	Дверні прорізи			
21	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	190	

1	2	3	4	5
22	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	52	
23	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	10	
24	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2)	блок	57	
25	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860х2050 мм (Д2*)	блок	3	
26	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	
27	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	
28	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	
29	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	
30	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	
31	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	
32	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	
33	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	
34	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	
35	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	
36	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	
	Розділ №3. Стелі			
37	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал	м2	770,05	
38	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	
39	Декоративне штукатурення фасадів	м2	-770,05	
40	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	770,05	
41	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	
42	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	
43	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1980,61	
44	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1980,61	
45	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1980,61	
47	Фарба	л	653,6013	
48	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	396,122	
49	Улаштування плінтусів стельових	м	1031,496	
	Розділ №4. Стіни			
	ПРИМІЩЕННЯ МЗК			
50	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	1429,75	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1429,75	

1	2	3	4	5
52	Фарба	л	471,8175	
53	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	
	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ			
54	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2172,66	
55	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	
56	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	559,68	
57	Фарба	л	184,6944	
58	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	
59	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	1612,98	
60	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1,06*10 м)	м2	1822,67	
61	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	
	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ			
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	439,35	
	ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ			
63	Антисептування водними сумішами стін	м2	899,92	
64	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	
65	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	899,92	
66	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	
67	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	899,92	
68	Фарба	л	296,967	
69	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	179,98	
	УКОСИ			
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	396,18	
71	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	396,18	
72	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	
73	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396,18	
74	Фарба	л	130,7394	
	Розділ №5. Підлоги			
	ТИП 1			
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	324,76	
76	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	
77	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	
78	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	41,9	
79	Плитки Грес 30х30	м2	43,58	
	ТИП 1*			
80	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	72,4	
81	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,4	

1	2	3	4	5
82	Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	https://epicentrk.ua/ua/shop/truba-metallicheskaya-kruglaya-vgp-du-40x3-mm-mera.html
83	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	13,94	
85	Плитки Грес 30x30 ТИП 1** (сходові марші)	м2	14,5	
86	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	81,54	
87	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	
88	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	7,29	
89	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	
90	Монтаж антиковзної планки	м	50	
91	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	
92	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	
93	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	50	
94	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	
95	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	
96	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля ТИП 2; 2-1	шт	20	
97	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформовуваних основ товщиною 5 мм	м2	695,59	
98	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	695,59	
99	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	886,88	
100	Заглушки ПВХ	комплект	40	
101	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	
102	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	
103	З'єднувач ПВХ	комплект	30	
104	Дюбель ударний гриб 6x40 мм ТИП 3-1	шт	200	
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68,39	
106	Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	
107	Плитки керамічні для підлог Розділ №6. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ	м2	69,76	
108	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	504,912	
109	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	283,5	
110	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	
111	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	758,3	
112	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	
113	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	м2	337,34	

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ			
1	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
2	Демонтаж електролічильників	шт	120	
3	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	
4	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	
5	Установлення електролічильників	шт	120	
6	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т.1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18. B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	
	Розділ №2. Місця загального користування			
7	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	65	
8	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	
9	Монтаж ліхтаря домового [мілицейського] для ламп розжарювання	шт	22	
10	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	
11	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	
12	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	шт	87	
13	Датчик руху 360°	шт	87	
14	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	шт	2	
15	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	
	Розділ №3. ПІДВАЛ			
16	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	45	
17	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	
18	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	
19	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	17	

1	2	3	4	5
20	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	
	Розділ №4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ			
21	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	30	
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	90	
23	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	210	
24	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	шт	120	
25	Світильник світлодіодний настінно-стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	
26	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	
27	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	30	
28	Електричний дзвоник	шт	30	
29	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	
	Розділ №5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ			
30	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,5	
31	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	2,5	
32	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40x4,0 мм	м	15	
33	Сталева штаба 40x4,0мм	м	15	
34	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	м	150	
35	Провід ПВ1 1x6,0мм2	м	150	
36	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Заземлення			
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,4	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	5,4	
3	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	м	200	
4	Штаба сталеві 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	
5	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	12	
6	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
7	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	12	
8	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм ОВО Bettermann	шт	12	
9	Антикорозійний бондаж пластичний 50 мм, 10 м ОВО Bettermann	шт	7	
10	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь ОВО Bettermann	шт	12	
11	Розподільча коробка 110х110 мм ОВО Bettermann	шт	12	
12	Хрестовий зєднувач 256 40 FT для штаби 3,5х30 мм ОВО Bettermann	шт	9	
13	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	
	Система відводу блискавки			

1	2	3	4	5
14	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	м	400	
15	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	
16	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	
17	Тримач дроту 177 30 M8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	
18	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	
19	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	
20	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	
21	Улаштування блискавкоприймача	опора	18	
22	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	
23	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	
24	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	
25	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	
26	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	
27	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	
28	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	
29	Метизи та витратні матеріали Захист від імпульсних перенапруг	кг	9	
30	Установлення обмежувача перенапруг	шт	1	
31	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	
32	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	
33	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	
34	Прокладання ПВЗ нгд 25 мм2	м	2	
35	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	
36	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	
37	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
 аст
 осу
 вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
 роботи
 Додато
 к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Контроль загазованості			
1	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
2	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	
3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	100	
4	Кабель силовий ВВГнгд 2х1,5 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	125	
6	Кабель КВВГнг 4х1,0 мм ² ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	
7	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм ²	м	5,15	
8	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	
9	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	
10	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	
11	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	
12	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	
13	Клемник	шт	3	
14	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	
15	Блок живлення і контролю	шт	2	

1	2	3	4	5
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; рота́метр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	
17	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
аст
осу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи
Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Система контролю загазованості			
1	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	
2	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	
3	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	
4	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	
5	Джерело безперебійного живлення 220В ВNT-600А	шт	1	
6	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А ІPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	
7	Акумулятор 7А/ч, 12В НW 7/12	шт	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Система В1 (30 квартири)			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	600	підключення до котла
2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	
3	Муфта перехідна ППР ВР 20х1/2" Firat	шт	30	
4	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	
5	Трійник 20х20х20 PP-R Firat	шт	210	
6	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	
7	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	
8	Муфта перехідна ППР ЗР 20х1/2" Firat	шт	60	
9	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
11	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	275,94	
12	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	
13	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	
14	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
15	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	
16	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	
17	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
18	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	
19	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	
20	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №2. Система В1 (стояки)			
21	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	50	

1	2	3	4	5
22	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	
23	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	15	
24	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	
25	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	50	
26	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	
27	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	115	
28	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	
29	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	15,33	
30	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	
31	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	
	Розділ №3. Система В1 (підвал)			
32	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60	
33	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	
34	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25	
35	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	
36	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	25	
37	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	
38	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
39	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	
40	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
41	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	
42	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	
43	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	
44	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	
45	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	
	Водомірний вузол в комплекті:			
46	(Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
47	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
48	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	
49	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	
50	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	
51	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	
52	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	
53	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	
54	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
55	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	
56	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	

1	2	3	4	5
57	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	шт	28	
58	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	
59	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	
60	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	0,2	
61	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	
62	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	1	
63	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	
64	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	
65	Перехід 50/40	шт	2	
	Розділ №4. Система К1 (30 квартири)			
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	120	
67	Труби каналізаційні ПВХ 50х2,7 мм Firat	м	120	
68	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	
69	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	
70	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	
71	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	50	
72	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	50	
73	Трійник ПВХ діам. 110х50/90 Firat	шт	30	
74	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	
75	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	
76	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	30	
77	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	
78	Кріплення для умивальника	шт	30	
79	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	30	
80	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	
81	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	
82	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	30	
83	Ванна стальєва 120х70 Smavit	шт	18	
84	Ванна стальєва 110х70 Smavit	шт	12	
85	Ніжки до ванни ПВХ Smavit	шт	30	
86	Установлення мийок на одне відділення	к-т	30	
87	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	
88	Заміна сифонів	шт	30	
89	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"х40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	
	Розділ №5. Система К1 (стояки, фани)			
90	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	80	
91	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	80	
92	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	
93	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	
94	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	
95	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	
96	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	4	
97	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	5	
98	Трійник ПВХ діам. 110х50/90 Firat	шт	35	
99	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	

1	2	3	4	5
100	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	
101	Забивання отворів	шт	30	
	Розділ №6. Система К1 (підвал)			
102	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	170	
103	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	170	
104	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	
105	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	13	
106	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125x110 мм	шт	3	
107	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	20	
108	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	
109	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
110	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	
111	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Опалення			
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	40	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	140	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	м	140	
4	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	24	
5	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	230	
7	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	260	
9	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	
10	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	
11	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	
12	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	
13	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	
14	Муфта перехідна ППР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	
15	Муфта перехідна ППР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	
16	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	
17	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	

1	2	3	4	5
18	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
19	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	
20	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	66	
21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	
22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	
23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, теромстатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	
24	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	
25	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
27	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	
28	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	
29	Забивання отворів	шт	10	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додаток
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Газопостачання			
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	200	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	м	59	
3	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	5	
4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	м	90	
5	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	25	
6	(Демонтаж) Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм	шт	1	
7	(Демонтаж) муфтових кранів водорозбірних	шт	24	
8	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	
9	Демонтаж газових плит	шт	20	
10	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	м	55	
11	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	55	
12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	м	170	
13	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	
14	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м	110	
15	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	
16	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	

1	2	3	4	5
17	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	
18	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	
19	Забивання сальників діаметром 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	48	
20	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм (футляри)	м	44	
21	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	
22	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	220	
23	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	
24	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	
25	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	
26	Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	
27	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	2	
28	Заглушка сталева 32	шт	6	
29	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	
30	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	
31	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	
32	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	шт	24	
33	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	
34	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	шт	1	
35	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	
36	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	
37	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	
38	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	
39	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	
40	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	
41	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	
42	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	
43	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	
44	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	
45	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	
46	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	
47	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	
48	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	т	0,13	
49	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	
50	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	
51	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
52	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	
53	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	
54	Анкер однорозпирний М10/12*120 з прямим крієм	шт	60	
55	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
56	Труба сталева водогазопровідна DN25х3,2 мм	м	30	

1	2	3	4	5
57	Заглушка сталевая 25	шт	6	
58	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	
59	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	30	
60	Труба сталевая водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	
61	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	
62	Пневматичне випробування газопроводів	м	705	
63	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	90	
64	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	
65	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	30	
66	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	
67	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	60	
68	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	
69	Муфта сталевая DN20 мм	шт	30	
70	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	
71	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	
72	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	30	
73	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	220	
74	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	
75	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	
76	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	
77	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	105,6	
78	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	
79	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	105,6	
80	Емаль Компрозіт антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	
81	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	
82	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	
83	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	30	
84	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	
85	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	
86	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	
87	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	
88	Плита газова DАНАТІ 2000-02S	шт	30	
89	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	шт	30	
90	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм	шт	30	
91	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	
92	Установлення гільзи під кеоксимальний димохід діаметром 120 мм	шт	30	
93	Коаксимальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	
94	Відвід коаксимальний 100/60	шт	30	
95	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	

1	2	3	4	5
96	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	
97	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,11658	
98	Арматура 16	кг	116,58	
99	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	
100	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	
101	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	

Склав _____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Умови виконання робіт к=1,2 (Згідно з "Настанова з визначення вартості будівництва" (вказівки щодо з
астосу
вання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні
роботи Додато
к Б табл. Б1 п.1)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	

Склав

_____ А.Ю. Гоголь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ В.В. Брітік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж сонячних панелей

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	
2	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	
3	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
5	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	500	
6	Блок лужних акумуляторів	блок	14	
7	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	
8	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	
9	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 МРР	шт	1	
10	Шафа під АКБ + полки	компл	2	
11	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	
12	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	
13	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	
14	Кабель AC	компл	1	
15	Щит захисту AC Schneider	компл	1	
16	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	11	Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 31,701+21,49. Обсяг в ДЦ був заданий арифметичним виразом 4,998+3,388.
2	Розбирання бортових каменів	м	198	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	72,8	
4	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	72,8	
5	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	22,2992	
7	Навантаження сміття вручну	т	9,5568	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	
9	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	м2	64,75	
10	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	
11	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	м2	272,75	
12	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	
13	Улаштування основи з піску	м3	41,6	
14	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 6 см	м2	208	
15	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	
16	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	185	
17	Поребрик бетонний 80x1000x200 мм	шт	185	
18	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	ям	16	

1	2	3	4	5
19	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3	0,58	
20	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	
21	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	1,14	
22	Гойдалка-балансир	шт	1	
23	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	
24	Гойдалка "Місто"	шт	1	
25	Ігровий комплекс "Вежа головоломки"	шт	1	

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-40-1	0,6	<u>38,7600</u> 23,26	0,079	<u>3,0620</u> 1,84	229,83	<u>703,75</u> 422	<u>5924,47</u> 3555	<u>1458,21</u> 875	7,66	<u>296,90</u> 178	<u>2458,86</u> 1475
2	КБ46-4-2	1,563046	<u>355,4006</u> 555,51	0,12	<u>42,6481</u> 66,66	229,83	<u>9801,81</u> 15321	<u>53494,27</u> 83614	<u>13925,14</u> 21766	7,48	<u>2658,40</u> 4155	<u>26385,35</u> 41242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КБ10-20-4	2,98234	<u>119.6046</u>	0,12	<u>14.3526</u>	229,83	<u>3298.65</u>	<u>18281.56</u>	<u>4747.65</u>	7,48	<u>894.64</u>	<u>8940.94</u>
			356,7		42,8		9838	54522	14159		2668	26665
21	КБ10-28-5	190	<u>7.2036</u>	0,12	<u>0.8644</u>	229,83	<u>198.67</u>	<u>1007.71</u>	<u>265.40</u>	7,48	<u>53.88</u>	<u>517.95</u>
			1368,68		164,24		37747	191465	50427		10237	98411
37	КБ15-78-1	7,7005	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			4440,47		532,86		122466	708743	182866		33215	338547
39	КБ15-183-1	-7,7005	<u>277.6200</u>	0,12	<u>33.3144</u>	229,83	<u>7656.65</u>	<u>44924.47</u>	<u>11567.85</u>	7,48	<u>2076.60</u>	<u>21301.10</u>
			-2137,81		-256,54		-58960	-345941	-89078		-15991	-164029
40	КР11-26-2	7,7005	<u>119.6280</u>	0,12	<u>14.3554</u>	229,83	<u>3299.29</u>	<u>17131.93</u>	<u>4494.87</u>	7,48	<u>894.82</u>	<u>8688.98</u>
			921,2		110,54		25406	131924	34612		6891	66909
43	КБ15-56-5	19,8061	<u>87.0166</u>	0,12	<u>10.4420</u>	229,83	<u>2399.88</u>	<u>12905.78</u>	<u>3367.25</u>	7,48	<u>650.88</u>	<u>6418.01</u>
			1723,46		206,82		47532	255613	66693		12891	127116
44	КБ15-56-6	19,8061	<u>18.2160</u>	0,12	<u>2.1859</u>	229,83	<u>502.39</u>	<u>2701.61</u>	<u>704.88</u>	7,48	<u>136.26</u>	<u>1343.53</u>
			360,79		43,29		9950	53508	13961		2699	26610
46	КР12-49-6	19,8061	<u>59.2213</u>	0,12	<u>7.1066</u>	229,83	<u>1633.30</u>	<u>8284.65</u>	<u>2181.95</u>	7,48	<u>442.98</u>	<u>4258.23</u>
			1172,94		140,75		32349	164086	43216		8774	84339
49	КБ11-43-1	10,31496	<u>17.7192</u>	0,12	<u>2.1263</u>	229,83	<u>488.69</u>	<u>2667.09</u>	<u>694.27</u>	7,48	<u>132.54</u>	<u>1315.50</u>
			182,77		21,93		5041	27511	7161		1367	13569
50	КБ15-74-1	14,2975	<u>243.9695</u>	0,12	<u>29.2763</u>	229,83	<u>6728.58</u>	<u>41667.55</u>	<u>10647.15</u>	7,48	<u>1824.89</u>	<u>19200.62</u>
			3488,15		418,58		96202	595742	152228		26091	274521
51	КР12-49-5	14,2975	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			752,18		90,26		20745	105225	27714		5626	54085
54	КБ15-56-3	21,7266	<u>54.5376</u>	0,12	<u>6.5445</u>	229,83	<u>1504.13</u>	<u>8088.47</u>	<u>2110.37</u>	7,48	<u>407.94</u>	<u>4022.44</u>
			1184,92		142,19		32680	175735	45851		8863	87394
56	КР12-49-5	5,5968	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			294,44		35,33		8121	41190	10849		2202	21172
59	КР13-11-1	16,1298	<u>49.2360</u>	0,12	<u>5.9083</u>	229,83	<u>1357.91</u>	<u>7051.09</u>	<u>1849.98</u>	7,48	<u>368.29</u>	<u>3576.18</u>
			794,17		95,3		21903	113733	29840		5940	57683
62	КБ15-25-1	4,3935	<u>324.2274</u>	0,12	<u>38.9073</u>	229,83	<u>8942.06</u>	<u>46437.62</u>	<u>12183.53</u>	7,48	<u>2425.22</u>	<u>23550.81</u>
			1424,49		170,94		39287	204024	53528		10655	103470
63	КР20-19-1	8,9992	<u>11.4840</u>	0,12	<u>1.3781</u>	229,83	<u>316.72</u>	<u>1547.93</u>	<u>410.22</u>	7,48	<u>85.90</u>	<u>812.84</u>
			103,35		12,4		2850	13930	3692		773	7315
65	КБ15-56-3	8,9992	<u>54.5376</u>	0,12	<u>6.5445</u>	229,83	<u>1504.13</u>	<u>8088.47</u>	<u>2110.37</u>	7,48	<u>407.94</u>	<u>4022.44</u>
			490,79		58,9		13536	72790	18992		3671	36199
67	КР12-49-5	8,9992	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			473,44		56,81		13057	66231	17444		3541	34042
70	КБ15-56-3	3,9618	<u>54.5376</u>	0,12	<u>6.5445</u>	229,83	<u>1504.13</u>	<u>8088.47</u>	<u>2110.37</u>	7,48	<u>407.94</u>	<u>4022.44</u>
			216,07		25,93		5959	32045	8361		1616	15936
71	КБ15-56-4	3,9618	<u>28.8972</u>	0,12	<u>3.4677</u>	229,83	<u>796.97</u>	<u>4285.74</u>	<u>1118.20</u>	7,48	<u>216.15</u>	<u>2131.32</u>
			114,48		13,74		3157	16979	4431		856	8444
73	КР12-49-5	3,9618	<u>52.6093</u>	0,12	<u>6.3131</u>	229,83	<u>1450.94</u>	<u>7359.69</u>	<u>1938.34</u>	7,48	<u>393.52</u>	<u>3782.80</u>
			208,42		25,01		5748	29158	7680		1559	14987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	КБ11-29-2	3,2476	<u>228.1824</u>	0,12	<u>27.3819</u>	229,83	<u>6293.18</u>	<u>32683.33</u>	<u>8574.83</u>	7,48	<u>1706.80</u>	<u>16574.81</u>
			741,04		88,93		20438	106143	27847		5543	53828
78	КБ15-26-2	41,9	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			434,98		52,2		11996	62298	16345		3254	31595
80	КБ11-11-13	0,724	<u>88.2124</u>	0,12	<u>10.5855</u>	229,83	<u>2432.86</u>	<u>11594.16</u>	<u>3085.94</u>	7,48	<u>659.83</u>	<u>6178.63</u>
			63,86		7,66		1761	8394	2234		478	4473
81	КБ11-29-2	0,724	<u>228.1824</u>	0,12	<u>27.3819</u>	229,83	<u>6293.18</u>	<u>32683.33</u>	<u>8574.83</u>	7,48	<u>1706.80</u>	<u>16574.81</u>
			165,2		19,82		4556	23663	6208		1236	12000
84	КБ15-26-2	13,94	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			144,72		17,37		3991	20726	5438		1082	10511
86	КБ15-26-1	81,54	<u>6.3720</u>	0,12	<u>0.7646</u>	229,83	<u>175.74</u>	<u>912.53</u>	<u>239.42</u>	7,48	<u>47.66</u>	<u>462.82</u>
			519,57		62,35		14330	74408	19522		3886	37738
88	КБ15-26-2	7,29	<u>10.3813</u>	0,12	<u>1.2458</u>	229,83	<u>286.31</u>	<u>1486.84</u>	<u>390.09</u>	7,48	<u>77.65</u>	<u>754.05</u>
			75,68		9,08		2087	10839	2844		566	5497
90	КБ9-40-1	0,5	<u>24.5760</u>	0,12	<u>2.9491</u>	229,83	<u>677.80</u>	<u>3519.53</u>	<u>923.41</u>	7,48	<u>183.83</u>	<u>1785.04</u>
			12,29		1,47		339	1760	462		92	893
93	КР9-20-1	0,5	<u>348.3802</u>	0,12	<u>41.8056</u>	229,83	<u>9608.19</u>	<u>53248.93</u>	<u>13828.57</u>	7,48	<u>2605.88</u>	<u>26042.64</u>
			174,19		20,9		4804	26625	6914		1303	13021
97	КБ11-11-13	6,9559	<u>88.2124</u>	0,12	<u>10.5855</u>	229,83	<u>2432.86</u>	<u>11594.16</u>	<u>3085.94</u>	7,48	<u>659.83</u>	<u>6178.63</u>
			613,6		73,63		16923	80648	21465		4590	42978
98	КБ11-39-2	6,9559	<u>76.9902</u>	0,12	<u>9.2388</u>	229,83	<u>2123.36</u>	<u>10770.16</u>	<u>2836.57</u>	7,48	<u>575.89</u>	<u>5535.82</u>
			535,54		64,26		14770	74916	19731		4006	38507
99	КБ11-43-3	8,8688	<u>17.0292</u>	0,12	<u>2.0435</u>	229,83	<u>469.66</u>	<u>2525.60</u>	<u>658.96</u>	7,48	<u>127.38</u>	<u>1256.00</u>
			151,03		18,12		4165	22399	5844		1130	11139
105	КБ11-29-1	0,6839	<u>214.7280</u>	0,12	<u>25.7674</u>	229,83	<u>5922.11</u>	<u>30751.20</u>	<u>8068.13</u>	7,48	<u>1606.17</u>	<u>15596.41</u>
			146,85		17,62		4050	21031	5518		1098	10666
108	КР20-5-1	5,04912	<u>87.0000</u>	0,12	<u>10.4400</u>	229,83	<u>2399.43</u>	<u>11572.74</u>	<u>3073.88</u>	7,48	<u>650.76</u>	<u>6124.07</u>
			439,27		52,71		12115	58432	15520		3286	30921
109	КБ15-78-1	2,835	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1634,79		196,18		45087	260929	67324		12228	124639
111	КБ15-78-1	7,583	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			4372,71		524,73		120598	697929	180075		32708	333381
113	КБ15-183-1	3,3734	<u>319.2630</u>	0,12	<u>38.3116</u>	229,83	<u>8805.15</u>	<u>51663.14</u>	<u>13303.02</u>	7,48	<u>2388.09</u>	<u>24496.26</u>
			1077		129,24		29703	174280	44877		8056	82636
114	КБ15-78-1	2,09	<u>576.6468</u>	0,12	<u>69.1976</u>	229,83	<u>15903.69</u>	<u>92038.60</u>	<u>23747.30</u>	7,48	<u>4313.32</u>	<u>43964.31</u>
			1205,19		144,62		33239	192361	49631		9015	91885
116	КР12-51-4	-2,09	<u>19.7400</u>	0,12	<u>2.3688</u>	229,83	<u>544.42</u>	<u>2927.64</u>	<u>763.85</u>	7,48	<u>147.66</u>	<u>1455.93</u>
			-41,26		-4,95		-1138	-6119	-1596		-309	-3043
117	КР20-12-1	0,48	<u>112.5353</u>	0,12	<u>13.5042</u>	229,83	<u>3103.68</u>	<u>18857.24</u>	<u>4831.40</u>	7,48	<u>841.76</u>	<u>8776.84</u>
			54,02		6,48		1490	9052	2319		404	4213
121	КР3-36-1	1	<u>49.0560</u>	0,12	<u>5.8867</u>	229,83	<u>1352.94</u>	<u>6330.19</u>	<u>1690.29</u>	7,48	<u>366.94</u>	<u>3410.17</u>
			49,06		5,89		1353	6330	1690		367	3410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	КБ34-60-11	0,5	<u>102.6000</u>	0,12	<u>12.3120</u>	229,83	<u>2829.67</u>	<u>14352.71</u>	<u>3780.12</u>	7,48	<u>767.45</u>	<u>7377.24</u>
			51,3		6,16		1415	7176	1890		384	3689
125	КР8-40-6	0,9	<u>27.5674</u>	0,12	<u>3.3081</u>	229,83	<u>760.30</u>	<u>3716.38</u>	<u>984.87</u>	7,48	<u>206.20</u>	<u>1951.37</u>
			24,81		2,98		684	3344	886		186	1756
128	КР2-6-2	0,224	<u>31.1760</u>	0,12	<u>3.7411</u>	229,83	<u>859.82</u>	<u>4361.21</u>	<u>1148.63</u>	7,48	<u>233.20</u>	<u>2241.65</u>
			6,98		0,84		193	977	257		52	502
129	КР11-41-1	0,224	<u>139.1160</u>	0,12	<u>16.6939</u>	229,83	<u>3836.76</u>	<u>21880.16</u>	<u>5657.72</u>	7,48	<u>1040.59</u>	<u>10535.07</u>
			31,16		3,74		859	4901	1268		233	2360
133	КБ15-183-2	0,224	<u>202.2000</u>	0,12	<u>24.2640</u>	229,83	<u>5576.60</u>	<u>32273.14</u>	<u>8326.94</u>	7,48	<u>1512.46</u>	<u>15416.00</u>
			45,29		5,44		1249	7229	1865		339	3453
134	КР20-17-19	0,016	<u>427.3650</u>	0,12	<u>51.2838</u>	229,83	<u>11786.56</u>	<u>51786.42</u>	<u>13986.06</u>	7,48	<u>3196.69</u>	<u>28969.31</u>
			6,84		0,82		189	829	224		51	464
137	КР7-17-2	0,16	<u>78.5492</u>	0,12	<u>9.4259</u>	229,83	<u>2166.36</u>	<u>10348.85</u>	<u>2753.35</u>	7,48	<u>587.55</u>	<u>5507.26</u>
			12,57		1,51		347	1656	440		94	881
138	КР7-17-9	0,16	<u>47.4394</u>	0,12	<u>5.6927</u>	229,83	<u>1308.36</u>	<u>6359.85</u>	<u>1687.01</u>	7,48	<u>354.85</u>	<u>3350.22</u>
			7,59		0,91		209	1018	270		57	536
139	КБ11-29-1	0,4	<u>215.2794</u>	0,12	<u>25.8335</u>	229,83	<u>5937.32</u>	<u>30835.49</u>	<u>8090.02</u>	7,48	<u>1610.29</u>	<u>15637.63</u>
			86,11		10,33		2375	12334	3236		644	6255
140	КР20-41-1	0,169094	<u>11.8640</u>	0,12	<u>1.4237</u>	229,83	<u>327.20</u>	<u>1741.35</u>	<u>455.08</u>	7,48	<u>88.74</u>	<u>871.02</u>
			2,01		0,24		55	295	77		15	147
141	С311-30-М	16,9094	<u>0.4110</u>	0,12	<u>0.0493</u>	229,83	<u>11.34</u>	<u>67.42</u>	<u>17.33</u>	7,48	<u>3.07</u>	<u>31.74</u>
			6,95		0,83		192	1140	293		52	537
Разом:			31363,81		3762,69		864781	4763325	1238186		234603	2337570

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (864781 + 4763325 * 1) * 0,0078 = \mathbf{43899 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (864781 + 4763325 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{9658 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (864781 + 4763325 * 1) * 0,003739 = \mathbf{21043 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2337570 + 43899 + 9658 + 21043 = 2412170 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-524-9	1	<u>2,8916</u> 2,89	0,097	<u>0,2805</u> 0,28	229,83	<u>64,46</u> 64	<u>428,79</u> 429	<u>108,52</u> 109	7,66	<u>22,15</u> 22	<u>195,13</u> 195
2	КР17-4-6	1,2	<u>40,4280</u> 48,51	0,097	<u>3,9215</u> 4,71	229,83	<u>901,28</u> 1082	<u>5310,62</u> 6373	<u>1366,62</u> 1639	7,66	<u>309,68</u> 372	<u>2577,58</u> 3093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-524-9	1	<u>9.6385</u>	0,097	<u>0.9349</u>	229,83	<u>214.88</u>	<u>1429.31</u>	<u>361.72</u>	7,66	<u>73.83</u>	<u>650.43</u>
			9,64		0,93		215	1430	361		74	650
5	КР17-15-3	120	<u>2.2999</u>	0,097	<u>0.2231</u>	229,83	<u>51.27</u>	<u>351.55</u>	<u>88.62</u>	7,66	<u>17.62</u>	<u>157.51</u>
			275,99		26,77		6152	42186	10635		2114	18901
7	КР17-11-1	0,65	<u>188.2080</u>	0,097	<u>18.2562</u>	229,83	<u>4195.82</u>	<u>27267.58</u>	<u>6921.95</u>	7,66	<u>1441.67</u>	<u>12559.44</u>
			122,34		11,87		2727	17724	4500		937	8164
9	КР17-10-6	0,22	<u>165.3120</u>	0,097	<u>16.0353</u>	229,83	<u>3685.38</u>	<u>25267.94</u>	<u>6369.73</u>	7,66	<u>1266.29</u>	<u>11321.40</u>
			36,37		3,53		811	5559	1401		279	2491
12	КР17-12-5	0,87	<u>35.8080</u>	0,097	<u>3.4734</u>	229,83	<u>798.29</u>	<u>4703.74</u>	<u>1210.45</u>	7,66	<u>274.29</u>	<u>2283.03</u>
			31,15		3,02		695	4092	1052		239	1986
14	КР17-12-5	0,02	<u>35.8080</u>	0,097	<u>3.4734</u>	229,83	<u>798.29</u>	<u>4703.74</u>	<u>1210.45</u>	7,66	<u>274.29</u>	<u>2283.03</u>
			0,72		0,07		16	94	25		5	46
16	КР17-10-4	0,45	<u>130.6920</u>	0,097	<u>12.6771</u>	229,83	<u>2913.58</u>	<u>19976.27</u>	<u>5035.77</u>	7,66	<u>1001.10</u>	<u>8950.45</u>
			58,81		5,7		1311	8989	2267		450	4028
19	КР17-12-1	0,17	<u>31.8960</u>	0,097	<u>3.0939</u>	229,83	<u>711.07</u>	<u>4189.86</u>	<u>1078.20</u>	7,66	<u>244.32</u>	<u>2033.59</u>
			5,42		0,53		121	712	183		42	346
21	КР17-12-3	0,3	<u>45.0120</u>	0,097	<u>4.3662</u>	229,83	<u>1003.48</u>	<u>5912.78</u>	<u>1521.58</u>	7,66	<u>344.79</u>	<u>2869.85</u>
			13,5		1,31		301	1774	457		103	861
22	КР17-12-2	0,9	<u>42.3120</u>	0,097	<u>4.1043</u>	229,83	<u>943.28</u>	<u>5558.10</u>	<u>1430.30</u>	7,66	<u>324.11</u>	<u>2697.69</u>
			38,08		3,69		849	5002	1287		292	2428
23	КР17-12-12	2,1	<u>62.8320</u>	0,097	<u>6.0947</u>	229,83	<u>1400.75</u>	<u>8253.61</u>	<u>2123.96</u>	7,66	<u>481.29</u>	<u>4006.00</u>
			131,95		12,8		2942	17333	4460		1011	8413
24	КР17-11-1	1,2	<u>188.2080</u>	0,097	<u>18.2562</u>	229,83	<u>4195.82</u>	<u>27267.58</u>	<u>6921.95</u>	7,66	<u>1441.67</u>	<u>12559.44</u>
			225,85		21,91		5035	32721	8306		1730	15071
27	КБ21-29-1	0,3	<u>51.3240</u>	0,097	<u>4.9784</u>	229,83	<u>1144.19</u>	<u>6741.92</u>	<u>1734.94</u>	7,66	<u>393.14</u>	<u>3272.27</u>
			15,4		1,49		343	2023	521		118	982
30	КР1-18-2	0,025	<u>361.0800</u>	0,12	<u>43.3296</u>	229,83	<u>9958.44</u>	<u>43192.39</u>	<u>11693.18</u>	7,48	<u>2700.88</u>	<u>24352.50</u>
			9,03		1,08		249	1080	292		68	609
31	КР1-20-1	0,025	<u>208.0800</u>	0,12	<u>24.9696</u>	229,83	<u>5738.76</u>	<u>24890.53</u>	<u>6738.44</u>	7,48	<u>1556.44</u>	<u>14033.64</u>
			5,2		0,62		143	622	169		39	351
32	КМ8-472-2	0,15	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			4,05		0,39		90	586	149		31	270
34	КМ8-472-10	1,5	<u>74.8800</u>	0,097	<u>7.2634</u>	229,83	<u>1669.34</u>	<u>10848.61</u>	<u>2753.95</u>	7,66	<u>573.58</u>	<u>4996.87</u>
			112,32		10,9		2504	16273	4131		860	7495
Разом:			1147,22		111,6		25650	165002	41944		8786	76380

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (25650 + 165002 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1487 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (25650 + 165002 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{327 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (25650 + 165002 * 1) * 0,003739 = \mathbf{713 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 76380 + 1487 + 327 + 713 = 78907 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-18-2	0,054	<u>361,0800</u> 19,5	0,12	<u>43,3296</u> 2,34	229,83	<u>9958,44</u> 538	<u>43192,39</u> 2332	<u>11693,18</u> 631	7,48	<u>2700,88</u> 146	<u>24352,50</u> 1315
2	КР1-20-1	0,054	<u>208,0800</u> 11,24	0,12	<u>24,9696</u> 1,35	229,83	<u>5738,76</u> 310	<u>24890,53</u> 1344	<u>6738,44</u> 364	7,48	<u>1556,44</u> 84	<u>14033,64</u> 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ8-472-2	2	<u>26.9837</u>	0,097	<u>2.6174</u>	229,83	<u>601.56</u>	<u>3909.71</u>	<u>992.48</u>	7,66	<u>206.70</u>	<u>1800.74</u>
			53,97		5,23		1203	7820	1985		413	3601
5	КМ8-471-4	1,2	<u>13.4400</u>	0,097	<u>1.3037</u>	229,83	<u>299.62</u>	<u>1947.19</u>	<u>494.30</u>	7,66	<u>102.95</u>	<u>896.87</u>
			16,13		1,56		360	2337	592		124	1076
14	КМ8-472-8	4	<u>35.9040</u>	0,097	<u>3.4827</u>	229,83	<u>800.43</u>	<u>5201.77</u>	<u>1320.48</u>	7,66	<u>275.02</u>	<u>2395.93</u>
			143,62		13,93		3202	20807	5282		1100	9584
21	КБ34-48-1	18	<u>42.4800</u>	0,088	<u>3.7382</u>	229,83	<u>859.16</u>	<u>5796.82</u>	<u>1464.32</u>	6,83	<u>290.14</u>	<u>2613.62</u>
			764,64		67,29		15465	104343	26357		5223	47045
30	КР17-12-7	0,01	<u>261.0720</u>	0,097	<u>25.3240</u>	229,83	<u>5820.21</u>	<u>36954.74</u>	<u>9410.49</u>	7,66	<u>1999.81</u>	<u>17230.51</u>
			2,61		0,25		58	370	94		20	172
34	КР17-9-1	0,02	<u>81.5400</u>	0,097	<u>7.9094</u>	229,83	<u>1817.81</u>	<u>11957.84</u>	<u>3030.64</u>	7,66	<u>624.60</u>	<u>5473.05</u>
			1,63		0,16		36	239	61		12	109
Разом:			1013,34		92,11		21172	139592	35366		7122	63660

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1254 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{276 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (21172 + 139592 * 1) * 0,003739 = \mathbf{601 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: 63660 + 1254 + 276 + 601 = 65791 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-2-1	2	58,4154 116,83	0,097	5,6663 11,33	229,83	1302,28 2605	7770,42 15541	1995,99 3991	7,66	447,46 895	3745,73 7491
3	КБ21-4-2	1	11,8680 11,87	0,097	1,1512 1,15	229,83	264,58 265	1578,68 1579	405,52 405	7,66	90,91 91	761,01 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР17-9-1	1,25	<u>81,5400</u>	0,097	<u>7,9094</u>	229,83	<u>1817,81</u>	<u>11957,84</u>	<u>3030,64</u>	7,66	<u>624,60</u>	<u>5473,05</u>
			101,93		9,89		2272	14947	3788		781	6841
12	КМ10-349-4	3	<u>7,6800</u>	0,077	<u>0,5914</u>	229,83	<u>135,91</u>	<u>1008,84</u>	<u>251,85</u>	6,17	<u>47,39</u>	<u>435,15</u>
			23,04		1,77		408	3027	755		142	1305
14	КМ10-386-15	1	<u>3,8400</u>	0,077	<u>0,2957</u>	229,83	<u>67,96</u>	<u>569,51</u>	<u>140,24</u>	6,17	<u>23,69</u>	<u>231,89</u>
			3,84		0,3		68	570	140		24	232
15	КМ10-669-3	2	<u>9,6025</u>	0,079	<u>0,7586</u>	229,83	<u>174,35</u>	<u>1424,11</u>	<u>351,66</u>	6,23	<u>59,82</u>	<u>585,83</u>
			19,21		1,52		349	2849	703		120	1172
16	КМ11-350-2	6	<u>1,9654</u>	0,079	<u>0,1553</u>	229,83	<u>35,68</u>	<u>284,74</u>	<u>70,49</u>	6,23	<u>12,24</u>	<u>118,41</u>
			11,79		0,93		214	1708	423		73	710
17	КМ10-668-2	6	<u>3,8431</u>	0,079	<u>0,3036</u>	229,83	<u>69,78</u>	<u>504,83</u>	<u>126,41</u>	6,23	<u>23,94</u>	<u>220,13</u>
			23,06		1,82		419	3029	758		144	1321
Разом:			311,57		28,71		6600	43250	10963		2270	19833

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 = \mathbf{389 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (6600 + 43250 * 1) * 0,003739 = \mathbf{186 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: 19833 + 389 + 86 + 186 = 20494 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

Номер позич- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України».Водопостачання та каналізація.

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	6	<u>67,9080</u> 407,45	0,105	<u>7,1303</u> 42,78	229,83	<u>1638,77</u> 9833	<u>10221,51</u> 61329	<u>2609,26</u> 15655	8,7	<u>590,80</u> 3545	<u>4838,83</u> 29033
10	КР19-21-1	6	<u>47,2800</u> 283,68	0,092	<u>4,3498</u> 26,1	229,83	<u>999,71</u> 5998	<u>6614,00</u> 39684	<u>1675,02</u> 10051	7,15	<u>338,05</u> 2028	<u>3012,78</u> 18077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KP15-103-1	30	<u>1.7016</u> 51,05	0,105	<u>0.1787</u> 5,36	229,83	<u>41.06</u> 1232	<u>246.56</u> 7397	<u>63.28</u> 1898	8,7	<u>14.80</u> 444	<u>119.14</u> 3574
15	KP15-27-4	30	<u>1.9800</u> 59,4	0,105	<u>0.2079</u> 6,24	229,83	<u>47.78</u> 1433	<u>293.65</u> 8810	<u>75.11</u> 2254	8,7	<u>17.23</u> 517	<u>140.12</u> 4204
20	KP20-31-3	0,3	<u>160.0262</u> 48,01	0,12	<u>19.2031</u> 5,76	229,83	<u>4413.46</u> 1324	<u>23188.00</u> 6957	<u>6072.32</u> 1822	7,48	<u>1197.00</u> 359	<u>11682.78</u> 3505
21	KP15-15-1	0,5	<u>76.2720</u> 38,14	0,105	<u>8.0086</u> 4	229,83	<u>1840.61</u> 920	<u>11311.90</u> 5656	<u>2893.55</u> 1447	8,7	<u>663.57</u> 332	<u>5397.73</u> 2699
23	KP15-15-2	0,15	<u>75.0797</u> 11,26	0,105	<u>7.8834</u> 1,18	229,83	<u>1811.83</u> 272	<u>11136.52</u> 1670	<u>2848.64</u> 427	8,7	<u>653.19</u> 98	<u>5313.66</u> 797
25	KP15-15-3	0,5	<u>73.8600</u> 36,93	0,105	<u>7.7553</u> 3,88	229,83	<u>1782.40</u> 891	<u>10954.18</u> 5477	<u>2802.05</u> 1402	8,7	<u>642.58</u> 321	<u>5227.03</u> 2614
27	KP19-21-1	1,15	<u>47.2800</u> 54,37	0,092	<u>4.3498</u> 5	229,83	<u>999.71</u> 1150	<u>6614.00</u> 7606	<u>1675.02</u> 1926	7,15	<u>338.05</u> 389	<u>3012.78</u> 3465
32	KP15-15-3	0,6	<u>73.8600</u> 44,32	0,105	<u>7.7553</u> 4,65	229,83	<u>1782.40</u> 1069	<u>10954.18</u> 6573	<u>2802.05</u> 1681	8,7	<u>642.58</u> 386	<u>5227.03</u> 3136
34	KP15-15-4	0,25	<u>71.7240</u> 17,93	0,105	<u>7.5310</u> 1,88	229,83	<u>1730.85</u> 433	<u>10637.39</u> 2659	<u>2721.01</u> 680	8,7	<u>624.00</u> 156	<u>5075.86</u> 1269
36	KP15-15-5	0,25	<u>70.8960</u> 17,72	0,105	<u>7.4441</u> 1,86	229,83	<u>1710.87</u> 428	<u>10514.59</u> 2629	<u>2689.60</u> 672	8,7	<u>616.80</u> 154	<u>5017.27</u> 1254
38	KP15-15-6	0,4	<u>97.9920</u> 39,2	0,105	<u>10.2892</u> 4,12	229,83	<u>2364.76</u> 946	<u>14533.19</u> 5813	<u>3717.55</u> 1487	8,7	<u>852.53</u> 341	<u>6934.84</u> 2774
40	KP19-21-1	1,5	<u>47.2800</u> 70,92	0,092	<u>4.3498</u> 6,52	229,83	<u>999.71</u> 1500	<u>6614.00</u> 9921	<u>1675.02</u> 2512	7,15	<u>338.05</u> 507	<u>3012.78</u> 4519
46	KP15-104-2	2	<u>0.1968</u> 0,39	0,105	<u>0.0207</u> 0,04	229,83	<u>4.75</u> 10	<u>29.62</u> 59	<u>7.56</u> 15	8,7	<u>1.71</u> 3	<u>14.02</u> 28
47	KP15-27-4	1	<u>1.9800</u> 1,98	0,105	<u>0.2079</u> 0,21	229,83	<u>47.78</u> 48	<u>293.65</u> 294	<u>75.11</u> 75	8,7	<u>17.23</u> 17	<u>140.12</u> 140
51	KP15-103-3	1	<u>2.0520</u> 2,05	0,105	<u>0.2155</u> 0,22	229,83	<u>49.52</u> 50	<u>293.87</u> 294	<u>75.55</u> 75	8,7	<u>17.85</u> 18	<u>142.92</u> 143
54	KP15-104-2	1	<u>0.4920</u> 0,49	0,105	<u>0.0517</u> 0,05	229,83	<u>11.87</u> 12	<u>74.06</u> 74	<u>18.90</u> 19	8,7	<u>4.28</u> 4	<u>35.05</u> 35
57	KP15-41-4	0,28	<u>110.4840</u> 30,94	0,105	<u>11.6008</u> 3,25	229,83	<u>2666.22</u> 747	<u>16385.88</u> 4588	<u>4191.46</u> 1173	8,7	<u>961.21</u> 269	<u>7818.89</u> 2189
60	KP15-15-1	0,002	<u>76.2720</u> 0,15	0,105	<u>8.0086</u> 0,02	229,83	<u>1840.61</u> 4	<u>11311.90</u> 23	<u>2893.55</u> 6	8,7	<u>663.57</u> 1	<u>5397.73</u> 11
62	KP15-15-5	0,01	<u>70.8960</u> 0,71	0,105	<u>7.4441</u> 0,07	229,83	<u>1710.87</u> 17	<u>10514.59</u> 105	<u>2689.60</u> 27	8,7	<u>616.80</u> 6	<u>5017.27</u> 50
66	KP15-18-1	1,2	<u>79.0506</u> 94,86	0,105	<u>8.3003</u> 9,96	229,83	<u>1907.66</u> 2289	<u>12082.88</u> 14499	<u>3077.92</u> 3694	8,7	<u>687.74</u> 825	<u>5673.32</u> 6808
71	KP15-18-2	0,5	<u>75.9479</u> 37,97	0,105	<u>7.9745</u> 3,99	229,83	<u>1832.79</u> 916	<u>11608.63</u> 5804	<u>2957.11</u> 1479	8,7	<u>660.75</u> 330	<u>5450.65</u> 2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	KP15-32-6	3	<u>44.1360</u>	0,105	<u>4.6343</u>	229,83	<u>1065.10</u>	<u>6545.81</u>	<u>1674.40</u>	8,7	<u>383.98</u>	<u>3123.48</u>
			132,41		13,9		3195	19637	5023		1152	9370
79	KP15-34-1	3	<u>50.2440</u>	0,105	<u>5.2756</u>	229,83	<u>1212.50</u>	<u>7368.28</u>	<u>1887.77</u>	8,7	<u>437.12</u>	<u>3537.39</u>
			150,73		15,83		3638	22105	5663		1311	10612
82	KP15-32-2	3	<u>44.9093</u>	0,105	<u>4.7155</u>	229,83	<u>1083.76</u>	<u>6385.80</u>	<u>1643.30</u>	8,7	<u>390.71</u>	<u>3117.77</u>
			134,73		14,15		3251	19157	4930		1172	9353
86	KP15-36-1	3	<u>35.3040</u>	0,105	<u>3.7069</u>	229,83	<u>851.96</u>	<u>5235.94</u>	<u>1339.34</u>	8,7	<u>307.14</u>	<u>2498.44</u>
			105,91		11,12		2556	15708	4018		921	7495
88	KP15-44-3	30	<u>0.9120</u>	0,105	<u>0.0958</u>	229,83	<u>22.01</u>	<u>135.26</u>	<u>34.60</u>	8,7	<u>7.93</u>	<u>64.54</u>
			27,36		2,87		660	4058	1038		238	1936
90	KP15-18-2	0,8	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			60,76		6,38		1466	9287	2366		529	4361
101	KP20-31-3	0,3	<u>160.5112</u>	0,12	<u>19.2613</u>	229,83	<u>4426.83</u>	<u>23258.25</u>	<u>6090.72</u>	7,48	<u>1200.62</u>	<u>11718.17</u>
			48,16		5,78		1328	6978	1827		360	3515
102	KP15-18-2	1,7	<u>75.9479</u>	0,105	<u>7.9745</u>	229,83	<u>1832.79</u>	<u>11608.63</u>	<u>2957.11</u>	8,7	<u>660.75</u>	<u>5450.65</u>
			129,11		13,56		3116	19735	5027		1123	9266
109	KP19-21-1	1,7	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			80,38		7,39		1700	11244	2847		575	5122
111	KP15-31-2	3	<u>5.3400</u>	0,105	<u>0.5607</u>	229,83	<u>128.87</u>	<u>747.01</u>	<u>192.69</u>	8,7	<u>46.46</u>	<u>368.02</u>
			16,02		1,68		387	2241	578		139	1104
Разом:			2235,49		229,8		52819	328071	83794		18570	155183

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (52819 + 328071 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2971 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (52819 + 328071 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{654 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (52819 + 328071 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1424 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 155183 + 2971 + 654 + 1424 = 160232 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	0,4	<u>131,4449</u> 52,58	0,105	<u>13,8017</u> 5,52	229,83	<u>3172,05</u> 1269	<u>17104,83</u> 6842	<u>4460,91</u> 1785	8,7	<u>1143,57</u> 457	<u>8776,53</u> 3511
2	КР15-83-1	1,4	<u>26,2128</u> 36,7	0,105	<u>2,7523</u> 3,85	229,83	<u>632,57</u> 886	<u>3844,11</u> 5382	<u>984,87</u> 1379	8,7	<u>228,05</u> 319	<u>1845,49</u> 2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-83-2	1,4	<u>26.7779</u>	0,105	<u>2.8117</u>	229,83	<u>646.21</u>	<u>3934.96</u>	<u>1007.86</u>	8,7	<u>232.97</u>	<u>1887.04</u>
			37,49		3,94		905	5509	1411		326	2642
4	КБ21-3-1	0,24	<u>33.0924</u>	0,097	<u>3.2100</u>	229,83	<u>737.75</u>	<u>4460.52</u>	<u>1143.62</u>	7,66	<u>253.49</u>	<u>2134.86</u>
			7,94		0,77		177	1071	274		61	512
6	КР15-19-1	2,3	<u>67.9080</u>	0,105	<u>7.1303</u>	229,83	<u>1638.77</u>	<u>10221.51</u>	<u>2609.26</u>	8,7	<u>590.80</u>	<u>4838.83</u>
			156,19		16,4		3769	23509	6001		1359	11129
8	КР15-19-2	2,6	<u>70.8720</u>	0,105	<u>7.4416</u>	229,83	<u>1710.29</u>	<u>10667.65</u>	<u>2723.15</u>	8,7	<u>616.59</u>	<u>5050.03</u>
			184,27		19,35		4447	27736	7080		1603	13130
18	КР19-21-1	0,48	<u>47.2800</u>	0,092	<u>4.3498</u>	229,83	<u>999.71</u>	<u>6614.00</u>	<u>1675.02</u>	7,15	<u>338.05</u>	<u>3012.78</u>
			22,69		2,09		480	3175	804		162	1446
20	КР15-90-2	0,66	<u>133.7520</u>	0,105	<u>14.0440</u>	229,83	<u>3227.72</u>	<u>18473.83</u>	<u>4774.34</u>	8,7	<u>1163.64</u>	<u>9165.70</u>
			88,28		9,27		2130	12193	3151		768	6049
26	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u>	0,105	<u>0.1777</u>	229,83	<u>40.83</u>	<u>245.14</u>	<u>62.91</u>	8,7	<u>14.72</u>	<u>118.46</u>
			50,76		5,33		1225	7354	1887		442	3554
29	КР20-31-3	0,1	<u>160.0262</u>	0,12	<u>19.2031</u>	229,83	<u>4413.46</u>	<u>23188.00</u>	<u>6072.32</u>	7,48	<u>1197.00</u>	<u>11682.78</u>
			16		1,92		441	2319	607		120	1168
Разом:			652,9		68,44		15729	95090	24379		5617	45725

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (15729 + 95090 * 1) * 0,0078 = \mathbf{864 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (15729 + 95090 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{190 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (15729 + 95090 * 1) * 0,003739 = \mathbf{414 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $45725 + 864 + 190 + 414 = 47193$ грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

Номер поз. ці л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-140-3	2	24,6674 49,34	0,105	2,5901 5,18	229,83	595,28 1191	3775,56 7551	961,58 1923	8,7	214,61 429	1771,47 3543
2	КР15-140-6	0,59	32,6045 19,23	0,105	3,4235 2,02	229,83	786,82 464	4990,81 2944	1271,08 751	8,7	283,66 167	2341,56 1382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР15-85-4	0,05	<u>98.4528</u> 4,92	0,105	<u>10.3375</u> 0,52	229,83	<u>2375.88</u> 119	<u>14819.12</u> 741	<u>3782.90</u> 189	8,7	<u>856.54</u> 43	<u>7015.32</u> 351
4	КР15-85-1	0,9	<u>75.0888</u> 67,58	0,105	<u>7.8843</u> 7,1	229,83	<u>1812.05</u> 1631	<u>11302.37</u> 10172	<u>2885.17</u> 2596	8,7	<u>653.27</u> 588	<u>5350.49</u> 4815
5	КР15-15-2	0,25	<u>29.9040</u> 7,48	0,105	<u>3.1399</u> 0,78	229,83	<u>721.65</u> 180	<u>4435.06</u> 1109	<u>1134.48</u> 284	8,7	<u>260.16</u> 65	<u>2116.29</u> 529
6	КР15-2-4	0,01	<u>107.2296</u> 1,07	0,105	<u>11.2591</u> 0,11	229,83	<u>2587.68</u> 26	<u>14085.68</u> 141	<u>3668.14</u> 37	8,7	<u>932.90</u> 9	<u>7188.72</u> 72
7	КР15-22-1	0,24	<u>23.7600</u> 5,7	0,105	<u>2.4948</u> 0,6	229,83	<u>573.38</u> 138	<u>3523.85</u> 846	<u>901.39</u> 216	8,7	<u>206.71</u> 50	<u>1681.48</u> 404
8	КР15-154-2	90	<u>0.8640</u> 77,76	0,105	<u>0.0907</u> 8,16	229,83	<u>20.85</u> 1877	<u>137.90</u> 12411	<u>34.93</u> 3143	8,7	<u>7.52</u> 677	<u>63.30</u> 5697
9	КР15-139-3	0,2	<u>124.1640</u> 24,83	0,105	<u>13.0372</u> 2,61	229,83	<u>2996.34</u> 599	<u>16310.18</u> 3262	<u>4247.43</u> 850	8,7	<u>1080.23</u> 216	<u>8324.00</u> 1665
10	КБ16-9-14	0,55	<u>171.2908</u> 94,21	0,105	<u>17.9855</u> 9,89	229,83	<u>4133.62</u> 2273	<u>25744.60</u> 14160	<u>6573.21</u> 3615	8,7	<u>1490.23</u> 820	<u>12197.06</u> 6708
12	КБ16-9-13	1,7	<u>155.3988</u> 264,18	0,105	<u>16.3169</u> 27,74	229,83	<u>3750.11</u> 6375	<u>23352.65</u> 39699	<u>5962.61</u> 10137	8,7	<u>1351.97</u> 2298	<u>11064.69</u> 18810
14	КР15-85-5	1,1	<u>166.1920</u> 182,81	0,105	<u>17.4502</u> 19,2	229,83	<u>4010.57</u> 4412	<u>25052.12</u> 27557	<u>6393.79</u> 7033	8,7	<u>1445.87</u> 1590	<u>11850.23</u> 13035
19	КР15-31-1	48	<u>1.6272</u> 78,11	0,105	<u>0.1709</u> 8,2	229,83	<u>39.27</u> 1885	<u>227.63</u> 10926	<u>58.72</u> 2818	8,7	<u>14.16</u> 680	<u>112.15</u> 5383
20	КБ16-9-12	0,44	<u>132.1574</u> 58,15	0,105	<u>13.8765</u> 6,11	229,83	<u>3189.24</u> 1403	<u>19854.75</u> 8736	<u>5069.68</u> 2231	8,7	<u>1149.77</u> 506	<u>9408.69</u> 4140
22	КР15-140-4	2,2	<u>57.9600</u> 127,51	0,105	<u>6.0858</u> 13,39	229,83	<u>1398.70</u> 3077	<u>8859.19</u> 19490	<u>2256.74</u> 4965	8,7	<u>504.25</u> 1109	<u>4159.69</u> 9151
26	КР15-108-1	8	<u>2.6160</u> 20,93	0,105	<u>0.2747</u> 2,2	229,83	<u>63.13</u> 505	<u>387.98</u> 3104	<u>99.24</u> 794	8,7	<u>22.76</u> 182	<u>185.13</u> 1481
29	КР15-17-3	1	<u>3.0074</u> 3,01	0,105	<u>0.3158</u> 0,32	229,83	<u>72.58</u> 73	<u>466.20</u> 466	<u>118.53</u> 118	8,7	<u>26.16</u> 26	<u>217.27</u> 217
32	КМ12-798-1	2,4	<u>76.8888</u> 184,53	0,079	<u>6.0742</u> 14,58	229,83	<u>1396.04</u> 3350	<u>11403.35</u> 27369	<u>2815.87</u> 6758	6,23	<u>479.02</u> 1150	<u>4690.93</u> 11258
34	КМ12-798-3	0,1	<u>141.8160</u> 14,18	0,079	<u>11.2035</u> 1,12	229,83	<u>2574.89</u> 257	<u>21032.67</u> 2103	<u>5193.66</u> 520	6,23	<u>883.51</u> 88	<u>8652.06</u> 865
36	КР16-23-4	0,0745	<u>495.3618</u> 36,9	0,094	<u>46.5640</u> 3,47	229,83	<u>10701.81</u> 797	<u>84442.05</u> 6291	<u>20931.65</u> 1560	6,99	<u>3462.58</u> 258	<u>35096.04</u> 2615
45	КР16-23-4	0,0114	<u>499.3837</u> 5,7	0,094	<u>46.9421</u> 0,54	229,83	<u>10788.70</u> 123	<u>85038.53</u> 970	<u>21081.99</u> 240	6,99	<u>3490.69</u> 40	<u>35361.38</u> 403
48	КБ9-34-4	0,13	<u>191.8080</u> 24,94	0,12	<u>23.0170</u> 2,99	229,83	<u>5289.99</u> 688	<u>26492.52</u> 3444	<u>6992.15</u> 908	7,48	<u>1434.72</u> 187	<u>13716.86</u> 1783
55	КР15-140-3	0,3	<u>66.4709</u> 19,94	0,105	<u>6.9794</u> 2,09	229,83	<u>1604.09</u> 481	<u>10134.71</u> 3041	<u>2582.54</u> 775	8,7	<u>578.30</u> 173	<u>4764.93</u> 1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	КР15-140-1	0,3	<u>67.4501</u> 20,24	0,105	<u>7.0823</u> 2,12	229,83	<u>1627.72</u> 488	<u>10297.13</u> 3089	<u>2623.47</u> 787	8,7	<u>586.82</u> 176	<u>4838.01</u> 1451
62	КР15-152-1	7,05	<u>65.9280</u> 464,79	0,105	<u>6.9224</u> 48,8	229,83	<u>1590.98</u> 11216	<u>11449.72</u> 80721	<u>2868.95</u> 20226	8,7	<u>573.57</u> 4044	<u>5033.50</u> 35486
63	КР15-22-1	0,9	<u>59.4000</u> 53,46	0,105	<u>6.2370</u> 5,61	229,83	<u>1433.45</u> 1290	<u>8809.61</u> 7929	<u>2253.47</u> 2028	8,7	<u>516.78</u> 465	<u>4203.70</u> 3783
73	КР15-140-2	2,2	<u>61.7880</u> 135,93	0,105	<u>6.4877</u> 14,27	229,83	<u>1491.08</u> 3280	<u>9444.30</u> 20777	<u>2405.78</u> 5293	8,7	<u>537.56</u> 1183	<u>4434.42</u> 9756
77	КБ13-16-6	1,056	<u>6.5964</u> 6,97	0,087	<u>0.5739</u> 0,61	229,83	<u>131.90</u> 139	<u>1082.07</u> 1143	<u>267.07</u> 282	6,83	<u>45.05</u> 48	<u>444.02</u> 469
79	КБ13-26-6	1,056	<u>4.9956</u> 5,28	0,087	<u>0.4346</u> 0,46	229,83	<u>99.89</u> 105	<u>808.39</u> 854	<u>199.82</u> 212	6,83	<u>34.12</u> 36	<u>333.83</u> 353
81	КМ10-668-3	30	<u>3.8436</u> 115,31	0,079	<u>0.3036</u> 9,11	229,83	<u>69.79</u> 2094	<u>504.89</u> 15147	<u>126.43</u> 3792	6,23	<u>23.95</u> 719	<u>220.17</u> 6605
83	КР15-162-1	30	<u>3.5400</u> 106,2	0,105	<u>0.3717</u> 11,15	229,83	<u>85.43</u> 2563	<u>565.02</u> 16951	<u>143.10</u> 4293	8,7	<u>30.80</u> 924	<u>259.33</u> 7780
86	КР15-141-2	30	<u>2.6280</u> 78,84	0,105	<u>0.2759</u> 8,28	229,83	<u>63.42</u> 1903	<u>367.63</u> 11029	<u>94.83</u> 2844	8,7	<u>22.86</u> 686	<u>181.11</u> 5433
89	КБ46-26-14	0,3	<u>385.7040</u> 115,72	0,12	<u>46.2845</u> 13,89	229,83	<u>10637.56</u> 3191	<u>58225.71</u> 17468	<u>15149.92</u> 4545	7,48	<u>2885.07</u> 866	<u>28672.55</u> 8602
90	КБ46-26-30	0,3	<u>85.5828</u> 25,68	0,12	<u>10.2699</u> 3,08	229,83	<u>2360.34</u> 708	<u>12917.49</u> 3875	<u>3361.12</u> 1008	7,48	<u>640.16</u> 192	<u>6361.62</u> 1908
92	КР16-24-1	3	<u>33.9480</u> 101,84	0,094	<u>3.1911</u> 9,57	229,83	<u>733.41</u> 2200	<u>5109.85</u> 15330	<u>1285.52</u> 3857	6,99	<u>237.30</u> 712	<u>2256.23</u> 6769
95	КР15-142-1	30	<u>9.3840</u> 281,52	0,105	<u>0.9853</u> 29,56	229,83	<u>226.46</u> 6794	<u>1280.54</u> 38416	<u>331.54</u> 9946	8,7	<u>81.64</u> 2449	<u>639.64</u> 19189
97	КБ9-75-2	0,11658	<u>248.4331</u> 28,96	0,12	<u>29.8120</u> 3,48	229,83	<u>6851.69</u> 799	<u>36107.60</u> 4209	<u>9451.04</u> 1101	7,48	<u>1858.28</u> 217	<u>18161.01</u> 2117
99	КР15-103-1	30	<u>1.6920</u> 50,76	0,105	<u>0.1777</u> 5,33	229,83	<u>40.83</u> 1225	<u>245.14</u> 7354	<u>62.91</u> 1887	8,7	<u>14.72</u> 442	<u>118.46</u> 3554
Разом:			2964,51		304,24		69919	450825	114562		24510	208991

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (69919 + 450825 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4062 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (69919 + 450825 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{894 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (69919 + 450825 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1947 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 208991 + 4062 + 894 + 1947 = 215894 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на монтаж сонячних панелей

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-668-6	10	<u>0,6822</u> 6,82	0,079	<u>0,0539</u> 0,54	229,83	<u>12,39</u> 124	<u>89,78</u> 898	<u>22,48</u> 224	6,23	<u>4,25</u> 43	<u>39,12</u> 391
2	КМ10-669-7	10	<u>17,3069</u> 173,07	0,079	<u>1,3672</u> 13,67	229,83	<u>314,23</u> 3142	<u>2566,67</u> 25667	<u>633,80</u> 6339	6,23	<u>107,82</u> 1078	<u>1055,85</u> 10559
3	КМ10-385-7	1	<u>15,3600</u> 15,36	0,077	<u>1,1827</u> 1,18	229,83	<u>271,82</u> 272	<u>2148,71</u> 2149	<u>532,52</u> 532	6,17	<u>94,77</u> 95	<u>899,11</u> 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КР17-14-2	2	<u>4.3836</u> 8,77	0,097	<u>0.4252</u> 0,85	229,83	<u>97.73</u> 195	<u>636.16</u> 1272	<u>161.46</u> 324	7,66	<u>33.58</u> 67	<u>292.77</u> 586
5	КР17-9-1	5	<u>82.1394</u> 410,7	0,097	<u>7.9675</u> 39,84	229,83	<u>1831.18</u> 9156	<u>12049.46</u> 60247	<u>3053.74</u> 15269	7,66	<u>629.19</u> 3146	<u>5514.11</u> 27571
6	КМ8-125-13	14	<u>7.9673</u> 111,54	0,097	<u>0.7728</u> 10,82	229,83	<u>177.62</u> 2487	<u>1115.98</u> 15624	<u>284.59</u> 3984	7,66	<u>61.03</u> 854	<u>523.24</u> 7325
Разом:			726,26		66,9		15376	105857	26672		5283	47331

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (15376 + 105857 * 1) * 0,0078 = \mathbf{946 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (15376 + 105857 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{208 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (15376 + 105857 * 1) * 0,003739 = \mathbf{453 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: 47331 + 946 + 208 + 453 = 48938 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Номер поз. л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття реши статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реши статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-1-6	0,11	<u>323,8300</u> 35,62	0,12	<u>38,8596</u> 4,27	229,83	<u>8931,10</u> 982	<u>38736,54</u> 4261	<u>10486,88</u> 1154	7,48	<u>2422,25</u> 266	<u>21840,23</u> 2402
2	КР18-2-1	1,98	<u>112,2752</u> 222,31	0,12	<u>13,4730</u> 26,68	229,83	<u>3096,51</u> 6131	<u>13586,06</u> 26900	<u>3670,17</u> 7267	7,48	<u>839,82</u> 1663	<u>7606,50</u> 15061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР1-18-2	0,728	<u>318.9540</u> 232,2	0,12	<u>38.2745</u> 27,86	229,83	<u>8796.62</u> 6404	<u>38153.28</u> 27776	<u>10328.98</u> 7519	7,48	<u>2385.78</u> 1737	<u>21511.38</u> 15660
4	КР1-6-1	0,728	<u>194.6160</u> 141,68	0,12	<u>23.3539</u> 17	229,83	<u>5367.43</u> 3907	<u>23279.97</u> 16948	<u>6302.43</u> 4588	7,48	<u>1455.73</u> 1060	<u>13125.59</u> 9555
5	С311-15	112,84	<u>0.2240</u> 25,28	0,12	<u>0.0269</u> 3,03	229,83	<u>6.18</u> 697	<u>36.74</u> 4146	<u>9.44</u> 1065	7,48	<u>1.68</u> 190	<u>17.30</u> 1952
6	КР20-41-1	0,222992	<u>12.5758</u> 2,8	0,12	<u>1.5091</u> 0,34	229,83	<u>346.84</u> 77	<u>1845.84</u> 412	<u>482.39</u> 108	7,48	<u>94.07</u> 21	<u>923.30</u> 206
7	КР20-40-1	9,5568	<u>1.7278</u> 16,51	0,12	<u>0.2073</u> 1,98	229,83	<u>47.65</u> 455	<u>206.68</u> 1975	<u>55.95</u> 536	7,48	<u>12.92</u> 123	<u>116.52</u> 1114
8	С311-30-М	31,856	<u>0.4110</u> 13,09	0,12	<u>0.0493</u> 1,57	229,83	<u>11.34</u> 361	<u>67.42</u> 2148	<u>17.33</u> 552	7,48	<u>3.07</u> 98	<u>31.74</u> 1011
9	КР2-6-7	0,6475	<u>51.4948</u> 33,34	0,12	<u>6.1794</u> 4	229,83	<u>1420.21</u> 920	<u>7551.71</u> 4890	<u>1973.82</u> 1278	7,48	<u>385.18</u> 249	<u>3779.21</u> 2447
11	КБ27-20-4	0,27275	<u>53.0143</u> 14,46	0,132	<u>6.9979</u> 1,91	229,83	<u>1608.32</u> 439	<u>6465.10</u> 1763	<u>1776.15</u> 484	9,18	<u>486.67</u> 133	<u>3871.14</u> 1056
13	КР2-12-1	0,416	<u>545.8656</u> 227,08	0,12	<u>65.5039</u> 27,25	229,83	<u>15054.75</u> 6263	<u>71992.76</u> 29949	<u>19150.45</u> 7966	7,48	<u>4083.07</u> 1699	<u>38288.27</u> 15928
14	КР18-50-1	208	<u>1.1554</u> 240,32	0,12	<u>0.1386</u> 28,84	229,83	<u>31.87</u> 6629	<u>155.74</u> 32394	<u>41.27</u> 8584	7,48	<u>8.64</u> 1797	<u>81.78</u> 17010
16	КР18-30-1	185	<u>1.3992</u> 258,85	0,12	<u>0.1679</u> 31,06	229,83	<u>38.59</u> 7139	<u>180.55</u> 33402	<u>48.21</u> 8919	7,48	<u>10.47</u> 1937	<u>97.27</u> 17995
18	КР1-4-1	1,6	<u>3.2648</u> 5,22	0,12	<u>0.3918</u> 0,63	229,83	<u>90.04</u> 144	<u>402.13</u> 643	<u>108.28</u> 173	7,48	<u>24.42</u> 39	<u>222.74</u> 356
19	КР2-15-4	0,0058	<u>831.0244</u> 4,82	0,12	<u>99.7229</u> 0,58	229,83	<u>22919.32</u> 133	<u>115103.50</u> 667	<u>30365.02</u> 176	7,48	<u>6216.06</u> 36	<u>59500.40</u> 345
21	КР20-12-5	1,14	<u>56.5632</u> 64,48	0,12	<u>6.7876</u> 7,74	229,83	<u>1559.99</u> 1778	<u>9534.10</u> 10869	<u>2440.70</u> 2783	7,48	<u>423.09</u> 482	<u>4423.78</u> 5043
Разом:			1538,06		184,74		42459	199143	53152		11530	107141

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (42459 + 199143 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1884 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (42459 + 199143 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{415 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (42459 + 199143 * 1) * 0,003739 = \mathbf{903 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 107141 + 1884 + 415 + 903 = 110343 грн.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18358,151 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

35,1265 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5628,106 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. МУРУВАЛЬНІ ТА БЕТОННІ РОБОТИ									
1	КБ20-40-1	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,6	<u>5932.92</u>	-	3560	3555	-	<u>38.7600</u>	<u>23.26</u>
					5924,47	-			-	-	-
2	КБ46-4-2	Підсилення балконних плит сталевими обіймами	1 т	1,563046	<u>56964.13</u>	<u>18.87</u>	89038	83607	<u>29</u>	<u>355.3680</u>	<u>555.46</u>
					53489,99	4,28			7	0,0326	0,05
3	& С111-1848-5-3XX	Кутник металевий L75x76x6 мм	т	1,329124	<u>30910.04</u>	-	41083	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-1848-21-3XЦ	Кутник металевий L63x63x5 мм	т	0,159064	<u>30910.04</u>	-	4917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С111-1848-6	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	<u>34726.54</u>	-	5871	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	4784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	6731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	<u>34726.54</u> -	<u>-</u> -	4704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	<u>10.44</u> -	<u>-</u> -	1107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	<u>75.18</u> -	<u>-</u> -	21802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	257	<u>6.63</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	257	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					186175	87162	<u>29</u> 7		<u>578.72</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					186175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98984				
		всього заробітна плата, грн.					87169				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15743				
		Всього будівельні роботи, грн.					230257				

		Всього по розділу 1					230257				
13	КБ10-20-4 Н2,Н3,Н5=1, 15	Розділ 2. Прорізи БАЛКОНИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	2,98234	<u>38034.55</u> 18281,56	<u>-</u> -	113432	54522	<u>-</u> -	<u>119.6046</u> -	<u>356.7</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C111- БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Open Teck DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	<u>5943.66</u> -	<u>-</u> -	1772601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C111- 1844-8 варіант 2	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	40571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1110- 194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> -	<u>-</u> -	334877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1110- 194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	141360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1110- 194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984.95</u> -	<u>-</u> -	70680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111- 1803-1-X варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C111- 1803-1-X варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> -	<u>-</u> -	25193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ10-28-5 Н2,Н3,Н5=1, 15	Дверні прорізи Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	1 блок	190	<u>1176.45</u> 1007,71	<u>-</u> -	223526	191465	<u>-</u> -	<u>7.2036</u> -	<u>1368.68</u> -
22	& C111- БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	52	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	1094380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111- БВП-15 варіант 1	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960x2050мм (Д1*)	блок	10	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	210458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111- БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	537976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111- БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОДГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	28315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& С111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	245392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760х2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> -	<u>-</u> -	37753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	483681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200х2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> -	<u>-</u> -	96736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С111-БВП-23 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-БВП-24 варіант 1	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u> -	<u>-</u> -	34503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С111-БВП-2 варіант 2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-БВП-2 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u> -	<u>-</u> -	45886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900х1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960х1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> -	<u>-</u> -	42092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960х960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> -	<u>-</u> -	10092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5744767	245987	<u>-</u> -		<u>1725.38</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5744767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5498780				
		всього заробітна плата, грн.					245987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					207,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5873735				

		Всього по розділу 2					5873735				
		Розділ 3. Стелі									
37	КБ15-78-1 Н2,Н3,Н5=1, 15;	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Низ плит перекриття підвал Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	7,7005	<u>127988.66</u> 92038,60	<u>-</u> -	985577	708743	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>4440.47</u> -
38	& С114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264.58</u> -	<u>-</u> -	351359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-7,7005	<u>45380.23</u> 44924,47	<u>-</u> -	-349450	-345941	<u>-</u> -	<u>277.6200</u> -	<u>-2137.81</u> -
40	КР11-26-2	Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	7,7005	<u>17131.93</u> 17131,93	<u>-</u> -	131924	131924	<u>-</u> -	<u>119.6280</u> -	<u>921.2</u> -
41	& С1555- 202-СА-1 варіант 2	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47.10</u> -	<u>-</u> -	36995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1540,1	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	27629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-56-5 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>13871.93</u> 12894,07	<u>12.68</u> 11,71	274749	255381	<u>251</u> 232	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>1721.94</u> 1,52
44	КБ15-56-6 Н2,Н3, Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100 м2	19,8061	<u>2792.76</u> 2701,61	<u>-</u> -	55314	53508	<u>-</u> -	<u>18.2160</u> -	<u>360.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	3961,22	<u>23,55</u>	<u>-</u>	93287	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	19,8061	<u>8360,02</u> 8282,61	<u>2,21</u> 2,04	165579	164046	<u>44</u> 40	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>1172,68</u> 0,26
47	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	653,6013	<u>143,57</u>	<u>-</u>	93838	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	396,122	<u>47,97</u>	<u>-</u>	19002	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	КБ11-43-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів стельових Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	10,31496	<u>7825,45</u> 2667,09	<u>-</u> -	80719	27511	<u>-</u> -	<u>17,7192</u> -	<u>182,77</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1966522	995172	<u>295</u> 272		<u>6662,04</u> 1,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборнічних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборнічних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1966522 971055 995444 508692 799,65 183784 2475214				

		Всього по розділу 3					2475214				
50	КБ15-74-1	Розділ 4. Стіни ПРИМІЩЕННЯ МЗК Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм Н1=1,15 Н2=1,15	100м2	14,2975	<u>58687,14</u> 41667,55	<u>-</u> -	839079	595742	<u>-</u> -	<u>243,9695</u> -	<u>3488,15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,2975	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	106205	105196	<u>32</u> 29	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>751,99</u> 0,19
52	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	471,8175	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	67739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	285,95	<u>47,97</u> -	<u>-</u> -	13717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази Н2=1,15 Н5=1,15	100 м2	21,7266	<u>8962,50</u> 8088,47	<u>-</u> -	194725	175735	<u>-</u> -	<u>54,5376</u> -	<u>1184,92</u> -
55	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	2172,66	<u>23,55</u> -	<u>-</u> -	51166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,5968	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	41574	41179	<u>12</u> 11	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>294,37</u> 0,07
57	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	184,6944	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	26517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	111,936	<u>47,97</u> -	<u>-</u> -	5370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KP13-11-1	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	16,1298	<u>7051,09</u> 7051,09	<u>-</u> -	113733	113733	<u>-</u> -	<u>49,2360</u> -	<u>794,17</u> -
60	& C111- 1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>69,08</u> -	<u>-</u> -	125910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C111- 1648-1-М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408,55</u> -	<u>-</u> -	6590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-25-1 Н2,Н3, Н5=1,15	ВОЛОГІ ПРИМІЩЕННЯ Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 ТЕХНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ	100м2	4,3935	<u>123191,25</u> 46358,02	<u>86,22</u> 79,60	541241	203674	<u>379</u> 350	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>1422,2</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,9992	<u>1547,93</u> 1547,93	-	13930	13930	-	<u>11.4840</u>	<u>103,35</u>
64	C111-2014-8 варіант 1	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	80,99	<u>254,76</u> -	-	20633	-	-	-	-
65	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H5=1,15	100 м2	8,9992	<u>8962,50</u> 8088,47	-	80655	72790	-	<u>54.5376</u>	<u>490,79</u>
66	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	899,92	<u>23,55</u> -	-	21193	-	-	-	-
67	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,9992	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	66848	66213	<u>20</u> 18	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>473,32</u> 0,12
68	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	296,967	<u>143,57</u> -	-	42636	-	-	-	-
69	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	179,98	<u>47,97</u> -	-	8634	-	-	-	-
70	KB15-56-3 H2=1,15; H5=1,15	УКОСИ Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази H2=1,15 H5=1,15	100 м2	3,9618	<u>8962,50</u> 8088,47	-	35508	32045	-	<u>54.5376</u>	<u>216,07</u>
71	KB15-56-4 K-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати H1=2 H2=1,15 H5=1,15	100 м2	3,9618	<u>4468,04</u> 4285,74	-	17701	16979	-	<u>28.8972</u>	<u>114,48</u>
72	C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	792,36	<u>23,55</u> -	-	18660	-	-	-	-
73	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,9618	<u>7428,22</u> 7357,65	<u>2,21</u> 2,04	29429	29150	<u>9</u> 8	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>208,37</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-2016-2 варіант 1	Фарба	л	130,7394	<u>143,57</u> -	<u>-</u> -	18770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2508163	1466366	<u>452</u> 416		<u>9542,18</u> 2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2508163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041345				
		всього заробітна плата, грн.					1466782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					738180				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1145,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					263245				
		Всього будівельні роботи, грн.					3246343				

		Всього по розділу 4					3246343				
		Розділ 5. Підлоги									
75	КБ11-29-2	ТИП 1 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	3,2476	<u>43103,82</u> 32599,04	<u>91,29</u> 84,29	139984	105869	<u>296</u> 274	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>739,25</u> 1,79
76	& C1550-55- 1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	12990	<u>0,43</u> -	<u>-</u> -	5586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	331,26	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	168860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	41,9	<u>1611,80</u> 1484,80	<u>2,21</u> 2,04	67534	62213	<u>93</u> 85	<u>10,3680</u> 0,0133	<u>434,42</u> 0,56
79	C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	43,58	<u>509,75</u> -	<u>-</u> -	22215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ11-11-13	ТИП 1* Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,724	<u>29312,51</u> 11547,33	<u>50,72</u> 46,83	21222	8360	<u>37</u> 34	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>63,64</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ11-29-2	Н2=1,15 Н5=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,724	<u>43103.82</u> 32599,04	<u>91.29</u> 84,29	31207	23602	<u>66</u> 61	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>164.8</u> 0,4
82	& С1550-55-1-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Система вирівнювання плитки СВП	шт	2896	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	73,85	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	37645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,94	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	22468	20698	<u>31</u> 28	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>144.53</u> 0,19
85	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	14,5	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	7391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ15-26-1	ТИП 1** (сходові марші) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	81,54	<u>1016.34</u> 912,53	<u>-</u> -	82872	74408	<u>-</u> -	<u>6.3720</u> -	<u>519.57</u> -
87	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	83,17	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	42396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	7,29	<u>1611.80</u> 1484,80	<u>2.21</u> 2,04	11750	10824	<u>16</u> 15	<u>10.3680</u> 0,0133	<u>75.58</u> 0,1
89	С111-287 варіант 3	Плитки Грес 30x30	м2	7,58	<u>509.75</u> -	<u>-</u> -	3864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ9-40-1	Монтаж антиковзної планки	100м	0,5	<u>3519.53</u> 3519,53	<u>-</u> -	1760	1760	<u>-</u> -	<u>24.5760</u> -	<u>12.29</u> -
91	& С111-964-1-2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> -	<u>-</u> -	23551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	75	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР9-20-1	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	100м	0,5	<u>55088.31</u> 53219,31	<u>145.62</u> 29,62	27544	26610	<u>73</u> 15	<u>348.1800</u> 0,2002	<u>174.09</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831.94</u> -	<u>-</u> -	91597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> -	<u>-</u> -	19532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111- 1129-П-31 варіант 1	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u> -	<u>-</u> -	4534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ11-11-13	ТИП 2; 2-1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>29312.51</u> 11547,33	<u>50.72</u> 46,83	203895	80322	<u>353</u> 326	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>611.47</u> 2,13
98	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	6,9559	<u>78698.18</u> 10770,16	<u>-</u> -	547417	74916	<u>-</u> -	<u>76.9902</u> -	<u>535.54</u> -
99	КБ11-43-3 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	8,8688	<u>8756.96</u> 2525,60	<u>-</u> -	77664	22399	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> -	<u>151.03</u> -
100	& C113- 1489-1-3ХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113- 1489-2-3ХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C113- 1489-3-3ХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113- 1489-4-3ХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм ТИП 3-1	шт	200	<u>0.68</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6839	<u>42087.03</u> 30751,20	<u>-</u> -	28783	21031	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>146.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C1550-55-1-1 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Система вирівнювання плитки СВП	шт	889	<u>0.43</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629.54</u> -	<u>-</u> -	43917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1742197	533012	<u>965</u> 838		<u>3773.06</u> 5,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1742197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1208220				
		всього заробітна плата, грн.					533850				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					281304				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					453,41				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					104210				
		Всього будівельні роботи, грн.					2023501				

		Всього по розділу 5					2023501				
108	KP20-5-1	Розділ 6. ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	5,04912	<u>14715.20</u> 11572,74	<u>-</u> -	74299	58432	<u>-</u> -	<u>87.0000</u> -	<u>439.27</u> -
109	KB15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення вентиляційних каналів плитами мінераловатними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,835	<u>161033.88</u> 92038,60	<u>-</u> -	456531	260929	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>1634.79</u> -
110	C114-1-У варіант 2	Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15 Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309.21</u> -	<u>-</u> -	65371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	KB15-78-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	7,583	<u>161033.88</u> 92038,60	<u>-</u> -	1221120	697929	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>4372.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
112	C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	<u>4309,21</u>	-	524603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KB15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів. Укоси	100м2	3,3734	<u>82968,96</u>	-	279887	174280	-	<u>319.2630</u>	<u>1077</u>
					51663,14	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
114	KB15-78-1 H2,H3,H5=1, 15	Утеплення фасадів плитами з еструдованого пінопістиролу товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Цоколь	100 м2	2,09	<u>210593,28</u>	-	440140	192361	-	<u>576.6468</u>	<u>1205.19</u>
					92038,60	-			-	-	-
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
115	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u>	-	96552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KP12-51-4	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-2,09	<u>2927,64</u>	-	-6119	-6119	-	<u>19.7400</u>	<u>-41,26</u>
					2927,64	-			-	-	-
117	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій[короб для кондиціонера.]	1т	0,48	<u>21146,45</u>	<u>3290,80</u>	10150	8495	<u>1580</u>	<u>106.4520</u>	<u>51,1</u>
					17697,65	1159,59			557	6,0833	2,92
118	& C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825,28</u>	-	367227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	<u>102,17</u>	-	39233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1904 варіант 1	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	<u>1595,23</u>	-	76571	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3645565	1386307	<u>1580</u>		<u>8738,8</u>
									557		2,92
		Разом будівельні роботи, грн.					3645565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2257678				
		всього заробітна плата, грн.					1386864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					686211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1049,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241094				
		Всього будівельні роботи, грн.					4331776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					4331776				
		Розділ 7. Покрівля									
121	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	1	<u>20298,53</u>	<u>-</u>	20299	6330	<u>-</u>	<u>49,0560</u>	<u>49,06</u>
					6330,19	-			-	-	-
122	КБ34-60-11	Облицювання каркасів підшиви звісів покрівлі	100м2	0,5	<u>14352,71</u>	<u>-</u>	7176	7176	<u>-</u>	<u>102,6000</u>	<u>51,3</u>
					14352,71	-			-	-	-
123	& С111-829-2-А	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	<u>329,55</u>	<u>-</u>	18949	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
124	& С111-147-13	Дюбель 6х120	шт	1000	<u>0,97</u>	<u>-</u>	970	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
125	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань	100м	0,9	<u>3785,58</u>	<u>24,89</u>	3407	3323	<u>22</u>	<u>27,3960</u>	<u>24,66</u>
					3692,71	23,67			21	0,1714	0,15
126	& С121-229-85-1	Торцева планка (капельник)	м	90	<u>190,62</u>	<u>-</u>	17156	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	& С111-115-13-Х	Саморізи	шт	1500	<u>2,19</u>	<u>-</u>	3285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					71242	16829	<u>22</u>		<u>125,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					71242		21		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54391				
		всього заробітна плата, грн.					16850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3452				
		Всього будівельні роботи, грн.					80366				

		Всього по розділу 7					80366				
		Розділ 8. ВХІДНА ГРУПА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,224	<u>39550.89</u> 4361,21	<u>-</u> -	8859	977	<u>-</u> -	<u>31.1760</u> -	<u>6.98</u> -
129	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення стін фасадів	100м2	0,224	<u>21880.16</u> 21880,16	<u>-</u> -	4901	4901	<u>-</u> -	<u>139.1160</u> -	<u>31.16</u> -
130	& С111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit СТ54 АЕРО (усереднений колір)	л	3,136	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1555-202-СА-1 варіант 1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	22,848	<u>39.96</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	44,8	<u>17.94</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,224	<u>53820.22</u> 32273,14	<u>-</u> -	12056	7229	<u>-</u> -	<u>202.2000</u> -	<u>45.29</u> -
134	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,016	<u>52114.92</u> 44346,48	<u>7768.44</u> 7439,94	834	710	<u>124</u> 119	<u>370.7280</u> 56,6370	<u>5.93</u> 0,91
135	С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058.99</u> -	<u>-</u> -	4033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С1421-10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714.00</u> -	<u>-</u> -	2120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,16	<u>10366.96</u> 10131,01	<u>235.95</u> 217,84	1659	1621	<u>38</u> 35	<u>77.1240</u> 1,4252	<u>12.34</u> 0,23
138	КР7-17-9 Н1=16 (товщина стяжки 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати Н1=16	100м2	0,16	<u>6435.65</u> 5447,76	<u>987.89</u> 912,09	1030	872	<u>158</u> 146	<u>41.4720</u> 5,9674	<u>6.64</u> 0,95
139	КБ11-29-1 Н2,Н3,Н5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,4	<u>93649.05</u> 30751,20	<u>91.29</u> 84,29	37460	12300	<u>37</u> 34	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>85.89</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 8					75040	28610	<u>357</u> 334		<u>194.23</u> 2,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					75040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					46073 28944 14906 23,59 5421 89946				

		Всього по розділу 8					89946				
140	KP20-41-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,169094	<u>3860.05</u> 395,94	<u>3464.11</u> 1345,41	653	67	<u>586</u> 228	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.56</u> 1,45
141	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	16,9094	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	5657	-	<u>5657</u> 1140	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,95
		Разом прямі витрати по розділу 9					6310	67	<u>6243</u> 1368		<u>0.56</u> 8,4
		Разом будівельні роботи, грн.					6310				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247				
		Всього будівельні роботи, грн.					7016				

		Всього по розділу 9					7016				
		Разом прямі витрати по кошторису					15945981	4759512	<u>9943</u> 3813		<u>31339.99</u> 23,82
		Разом будівельні роботи, грн.					15945981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11176526				
		всього заробітна плата, грн.					4763325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2412170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3762,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					864781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					18358151				

		Всього по кошторису					18358151				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					35126,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5628106				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

915,456 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,25882 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

190,652 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЕЛЕКТРОЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ									
1	КМ8-524-9 застосов. к дем.=0,3	(Демонтаж) Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>433.83</u>	<u>6.70</u>	434	427	<u>7</u>	<u>2.8800</u>	<u>2.88</u>
					427,13	1,66			2	0,0116	0,01
2	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	1,2	<u>5310.62</u>	<u>-</u>	6373	6373	<u>-</u>	<u>40.4280</u>	<u>48.51</u>
					5310,62	-			-	-	-
3	КМ8-524-9 застосов.	Щит ВРП, струм до 400 А	шт	1	<u>1506.09</u>	<u>22.33</u>	1506	1424	<u>22</u>	<u>9.6000</u>	<u>9.6</u>
					1423,78	5,53			6	0,0385	0,04
4	С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, ІР31 ЩРП : Щит розподільний поверховий, металевий, вбудованого виконання	шт	1	<u>85405.33</u>	<u>-</u>	85405	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP17-15-3	Установлення електролічильників	шт	120	<u>356.43</u>	<u>13.23</u>	42772	40720	<u>1588</u>	<u>2.2200</u>	<u>266.4</u>
					339,33	12,22			1466	0,0799	9,59
6	& C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>2977.76</u>	<u>-</u>	357331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					493821	48944	<u>1617</u>		<u>327.39</u>
									1474		9,64
		Разом будівельні роботи, грн.					493821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443260				
		всього заробітна плата, грн.					50418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7513				
		Всього будівельні роботи, грн.					517428				

		Всього по розділу 1					517428				
		Розділ 2. Місця загального користування									
7	KP17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	0,65	<u>40780.35</u>	<u>-</u>	26507	17724	<u>-</u>	<u>188.2080</u>	<u>122.34</u>
					27267,58	-			-	-	-
8	C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u>	<u>-</u>	22142	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	KP17-10-6	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп розжарювання	100шт	0,22	<u>25563.68</u>	<u>-</u>	5624	5559	<u>-</u>	<u>165.3120</u>	<u>36.37</u>
					25267,94	-			-	-	-
10	& C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u>	<u>-</u>	6896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	C1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	22	<u>252.93</u>	<u>-</u>	5564	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (датчик руху)	100шт	0,87	<u>4832.26</u>	<u>-</u>	4204	4092	<u>-</u>	<u>35.8080</u>	<u>31.15</u>
					4703,74	-			-	-	-
13	& C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.80</u>	<u>-</u>	23647	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КР17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці (сутінкового реле)	100шт	0,02	<u>4832.26</u> 4703,74	<u>-</u> -	97	94	<u>-</u> -	<u>35.8080</u> -	<u>0.72</u> -
15	& С100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	<u>210.60</u> -	<u>-</u> -	421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					95102	27469	<u>-</u> -		<u>190.58</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					95102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67633				
		всього заробітна плата, грн.					27469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4249				
		Всього будівельні роботи, грн.					108209				

		Всього по розділу 2					108209				
		Розділ 3. ПІДВАЛ									
16	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,45	<u>20014.97</u> 19976,27	<u>-</u> -	9007	8989	<u>-</u> -	<u>130.6920</u> -	<u>58.81</u> -
17	& С100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> -	<u>-</u> -	14163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	45	<u>252.93</u> -	<u>-</u> -	11382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,17	<u>4189.86</u> 4189,86	<u>-</u> -	712	712	<u>-</u> -	<u>31.8960</u> -	<u>5.42</u> -
20	С1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118.12</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37272	9701	<u>-</u> -		<u>64.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					37272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27571				
		всього заробітна плата, грн.					9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4522 6,23 1432 41794				

		Всього по розділу 3					41794				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ									
21	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,3	19198,78	-	5760	1774	-	45,0120	13,5
					5912,78	-			-	-	-
22	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,9	17081,10	-	15373	5002	-	42,3120	38,08
					5558,10	-			-	-	-
23	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,1	25307,61	-	53146	17333	-	62,8320	131,95
					8253,61	-			-	-	-
24	KP17-11-1	Монтаж LED світильників, які встановлюються на штирах	100шт	1,2	40780,35	-	48936	32721	-	188,2080	225,85
					27267,58	-			-	-	-
25	C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	196,16	-	17654	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000K круглий	шт	30	636,45	-	19094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KB21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,3	6826,72	-	2048	2023	-	51,3240	15,4
					6741,92	-			-	-	-
		H2=1,15 H5=1,15									
28	& C1545-70- 61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	390,27	-	11708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C1545-70- 61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	186,27	-	5588	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					179307	58853	-		424,78
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					179307 120454 58853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28660 41,2 9470 207967				

		Всього по розділу 4					207967				
		Розділ 5. ЗАЗЕМЛЕННЯ ТА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ									
30	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,025	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	1080	1080	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>9,03</u> -
31	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,025	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	622	622	<u>-</u> -	<u>208,0800</u> -	<u>5,2</u> -
32	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 40х4,0 мм	100 м	0,15	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75,43</u> 15,34	608	584	<u>11</u> 2	<u>26,8800</u> 0,1037	<u>4,03</u> 0,02
33	& С1545- СБ3-15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> -	<u>-</u> -	1800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,5	<u>10848.61</u> 10848,61	<u>-</u> -	16273	16273	<u>-</u> -	<u>74,8800</u> -	<u>112,32</u> -
35	& С1545- СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.40</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> -	<u>-</u> -	5504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					31047	18559	<u>11</u> 2		<u>130,58</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31047 12477 18561 9011 12,99 2986 40058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					40058				
		Разом прямі витрати по кошторису					836549	163526	<u>1628</u>		<u>1137,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					836549		1476		9,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671395				
		всього заробітна плата, грн.					165002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78907				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25650				
		Всього будівельні роботи, грн.					915456				

		Всього по кошторису					915456				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1258,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190652				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

340,219 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,10545 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

160,764 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Заземлення									
1	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054	<u>43192.39</u> 43192,39	<u>-</u> -	2332	2332	<u>-</u> -	<u>361.0800</u> -	<u>19.5</u> -
2	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,054	<u>24890.53</u> 24890,53	<u>-</u> -	1344	1344	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>11,24</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової перерізом 30х3,5 мм	100 м	2	<u>4053.95</u> 3894,37	<u>75.43</u> 15,34	8108	7789	<u>151</u> 31	<u>26.8800</u> 0,1037	<u>53.76</u> 0,21
4	& С1545-СБ3-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5х30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148.86</u> -	<u>-</u> -	29772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-471-4	Монтаж заземлювача вертикального з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1947,19</u>	-	2337	2337	-	<u>13,4400</u>	<u>16,13</u>
6	& С1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>1947,19</u> <u>721,92</u>	-	8663	-	-	-	-
7	& С1545-СБ3-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67,40</u>	-	809	-	-	-	-
8	& С1545-СБ3-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207,89</u>	-	2495	-	-	-	-
9	& С1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464,20</u>	-	3249	-	-	-	-
10	& С1545-СБ3-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177,10</u>	-	2125	-	-	-	-
11	& С1545-СБ3-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>145,93</u>	-	1751	-	-	-	-
12	& С1545-СБ3-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм OBO Bettermann	шт	9	<u>210,03</u>	-	1890	-	-	-	-
13	& С1545-СБ3-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл OBO Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u>	-	2309	-	-	-	-
14	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Система відводу блискавки Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм[[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]] [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	100 м	4	<u>5203,53</u> 5201,77	-	20814	20807	-	<u>35,9040</u>	<u>143,62</u>
15	& С1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	м	200	<u>65,58</u>	-	13116	-	-	-	-
16	& С1545-СББ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL OBO Bettermann	м	200	<u>71,75</u>	-	14350	-	-	-	-
17	& С1545-СББ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід OBO Bettermann	шт	270	<u>23,13</u>	-	6245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-SB5-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	210	<u>78.05</u> -	- -	16391	-	- -	- -	- -
19	& C1545-SB5-18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
20	& C1545-SB5-19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
21	КБ34-48-1	Улаштування блискавкоприймача	1 опора	18	<u>5796.82</u> 5796,82	- -	104343	104343	- -	<u>42.4800</u> -	<u>764.64</u> -
22	& C1545-SB5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> -	- -	1743	-	- -	- -	- -
23	& C1545-SB5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.50</u> -	- -	8513	-	- -	- -	- -
24	& C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) OBO Bettermann	шт	11	<u>87.50</u> -	- -	963	-	- -	- -	- -
25	& C1545-SB5-24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> -	- -	2223	-	- -	- -	- -
26	& C1545-SB5-24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> -	- -	761	-	- -	- -	- -
27	& C1545-SB5-24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> -	- -	326	-	- -	- -	- -
28	& C1545-SB5-24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
29	& C1545-SB5-62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
30	КР17-12-7	Захист від імпульсних перенапруг Установлення обмежувача перенапруг	100шт	0,01	<u>36954.74</u> 36954,74	- -	370	370	- -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
31	& C1545-SB5-25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> -	- -	8758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1545-SB5-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована OBO Bettermann	шт	1	<u>1148.02</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-SB5-26 варіант 2	Заземляючий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-9-1	Прокладання ПВ3 нгд 25 мм2	100м	0,02	<u>11996.54</u> 11957,84	<u>-</u> -	240	239	<u>-</u> -	<u>81,5400</u> -	<u>1,63</u> -
35	& C1545-SB5-27	Провід ПВ3 нгд 25 мм2	шт	2	<u>121.10</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1545-SB5-26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-SB5-24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по розділу 1					340219				
		Разом прямі витрати по кошторису					274428	139561	<u>151</u> 31		<u>1013.13</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					274428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134716				
		всього заробітна плата, грн.					139592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65791				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					340219				

		Всього по кошторису					340219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1105,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160764				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості
"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

109,467 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34028 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Контроль загазованості											
1	КБ21-2-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання металорукава із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>7770.42</u> 7770,42	<u>-</u> -	15541	15541	<u>-</u> -	<u>58.4154</u> -	<u>116.83</u> -
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
2	& С153-КБ-НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25.23</u> -	<u>-</u> -	5096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ21-4-2 Н2,Н3,Н5=1, 15	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	1	<u>1684.50</u> 1578,68	<u>-</u> -	1685	1579	<u>-</u> -	<u>11.8680</u> -	<u>11.87</u> -
4	& С153-КБ- НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> -	<u>-</u> -	1717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,25	<u>12800.76</u> 11957,84	<u>-</u> -	16001	14947	<u>-</u> -	<u>81.5400</u> -	<u>101.93</u> -
6	& С153-КБ- НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> -	<u>-</u> -	34426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С153-1-2- В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С188888- 4-10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22.02</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С188888- 4-11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474.66</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С188888- 4-12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52.99</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1547-6- В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	3	<u>1014.11</u> 1008,84	<u>-</u> -	3042	3027	<u>-</u> -	<u>7.6800</u> -	<u>23.04</u> -
13	& С153-КБ- НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-386-15	Монтаж показчика світлозвукового	шт	1	<u>580.05</u> 569,51	<u>-</u> -	580	570	<u>-</u> -	<u>3.8400</u> -	<u>3.84</u> -
15	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>1425.24</u> 1423,78	<u>1.46</u> 0,33	2850	2848	<u>2</u> 1	<u>9.6000</u> 0,0025	<u>19.2</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	6	<u>347.04</u> 278,17	<u>13.59</u> 6,57	2082	1669	<u>82</u> 39	<u>1.9200</u> 0,0454	<u>11.52</u> 0,27
17	КМ10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>506.22</u> 504,42	<u>1.80</u> 0,41	3037	3027	<u>10</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по розділу 1					109467				
		Разом прямі витрати по кошторису					88973	43208	<u>94</u> 42		<u>311.27</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88973 45671 43250 20494 28,71 6600 109467				

		Всього по кошторису					109467				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					340,28				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49850				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

44,026 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система контролю загазованості									
1	& 2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	11690.00	-	11690	-	-	-	-
2	& 2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	2752.86	-	16517	-	-	-	-
3	& 2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	1001.04	-	4004	-	-	-	-
4	& 2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	1465.88	-	2932	-	-	-	-
5	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600A	шт	1	3410.00	-	3410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230С-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3515,00</u> -	<u>-</u> -	3515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>874,17</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					42942	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					42942				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1084				
		Всього устаткування, грн.					44026				

		Всього по кошторису					44026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1789,698 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,46529 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

380,890 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система В1 (30 квартири)									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	6	<u>10286,70</u> 10221,51	<u>-</u> -	61720	61329	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>407.45</u> -
2	С113-1673 варіант 2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	<u>62,07</u> -	<u>-</u> -	37242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1530-КЛ- ППР-1 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 20x1/2" Firat	шт	30	<u>69,28</u> -	<u>-</u> -	2078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1530-КЛ- ППР-2 варіант 1	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	<u>97,48</u> -	<u>-</u> -	23395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1530-КЛ-ППР-3 варіант 1	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	<u>13.84</u> -	- -	2906	-	- -	- -	- -
6	& C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	<u>15.86</u> -	- -	8089	-	- -	- -	- -
7	& C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	<u>42.99</u> -	- -	5159	-	- -	- -	- -
8	& C1530-КЛ-ППР-6 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 20x1/2" Firat	шт	60	<u>76.29</u> -	- -	4577	-	- -	- -	- -
9	& C1545-37-3 варіант 2	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	<u>22.97</u> -	- -	12404	-	- -	- -	- -
10	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	6	<u>8214.15</u> 6614,00	- -	49285	39684	- -	<u>47.2800</u> -	<u>283.68</u> -
11	& C111-1641-СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	275,94	<u>49.58</u> -	- -	13681	-	- -	- -	- -
12	& C111-1641-СМ-6 варіант 1	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	<u>29.29</u> -	- -	9878	-	- -	- -	- -
13	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 15 мм	фільтр	30	<u>252.12</u> 245,14	<u>6.98</u> 1,42	7564	7354	<u>210</u> 43	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>50.76</u> 0,29
14	& C130-379-58-2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>325.10</u> -	- -	9753	-	- -	- -	- -
15	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	30	<u>293.65</u> 293,65	- -	8810	8810	- -	<u>1.9800</u> -	<u>59.4</u> -
16	& C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	<u>2494.91</u> -	- -	74847	-	- -	- -	- -
17	& C1630-113-КР-5 варіант 2	Зворотний клапан Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>207.40</u> -	- -	6222	-	- -	- -	- -
18	& C1630-25-КК-1 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>215.50</u> -	- -	6465	-	- -	- -	- -
19	& C1630-25-КК-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	<u>342.56</u> -	- -	20554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	7393	6937	<u>21</u> 20	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>47.88</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					372022	124114	<u>231</u> 63		<u>849.17</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					372022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					247677				
		всього заробітна плата, грн.					124177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19820				
		Всього будівельні роботи, грн.					432323				

		Всього по розділу 1					432323				
		Розділ 2. Система В1 (стояки)									
21	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,5	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	5683	5656	<u>-</u> -	<u>76.2720</u> -	<u>38.14</u> -
22	С113-1 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50	<u>124.53</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>11186.86</u> 11087,66	<u>52.92</u> 48,86	1678	1663	<u>8</u> 7	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>11.21</u> 0,05
24	С113-2 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	<u>153.84</u> -	<u>-</u> -	2308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	5504	5477	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>36.93</u> -
26	С113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	50	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	9631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,15	<u>8400.94</u> 6614,00	<u>-</u> -	9661	7606	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>54.37</u> -
28	& С111-1641-СМ-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	<u>30.91</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C111-1641-СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	15,33	<u>49.58</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-1641-СМ-3 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	<u>46.09</u> -	<u>-</u> -	2355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					47662	20402	<u>8</u> 7		<u>140.65</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					47662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27252				
		всього заробітна плата, грн.					20409				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3233				
		Всього будівельні роботи, грн.					57550				

		Всього по розділу 2					57550				
		Розділ 3. Система В1 (підвал)									
32	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>11008.35</u> 10954,18	<u>-</u> -	6605	6573	<u>-</u> -	<u>73.8600</u> -	<u>44.32</u> -
33	C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	60	<u>192.62</u> -	<u>-</u> -	11557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>10703.58</u> 10637,39	<u>-</u> -	2676	2659	<u>-</u> -	<u>71.7240</u> -	<u>17.93</u> -
35	& C113-3-1-3ХЭ	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,25	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	2646	2629	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>17.72</u> -
37	& C113-3-2	Труба сталева водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	25	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	7568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>14619.78</u> 14533,19	<u>-</u> -	5848	5813	<u>-</u> -	<u>97.9920</u> -	<u>39.2</u> -
39	C113-6	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> -	<u>-</u> -	17770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>8765.44</u> 6614,00	<u>-</u> -	13148	9921	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>70.92</u> -
41	& C111-1641-СМ-7	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	<u>222.65</u> -	<u>-</u> -	13653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-1641-СМ-8	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	<u>277.65</u> -	<u>-</u> -	7094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-1641-СМ-9	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	<u>370.88</u> -	<u>-</u> -	9476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1641-СМ-10	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	<u>390.98</u> -	<u>-</u> -	15983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	90	<u>56.88</u> -	<u>-</u> -	5119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP15-104-2	Водомірний вузол в комплекті: (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>29.62</u> 29,62	<u>-</u> -	59	59	<u>-</u> -	<u>0.1968</u> -	<u>0.39</u> -
47	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>293.65</u> 293,65	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -
48	C1630-1821	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6702.52</u> -	<u>-</u> -	6703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1630-113-KP-1	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>811.98</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1630-153	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	<u>1193.43</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>293.87</u> 293,87	<u>-</u> -	294	294	<u>-</u> -	<u>2.0520</u> -	<u>2.05</u> -
52	C1630-734	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>1012.70</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1630-734	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>74.06</u> 74,06	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>0.4920</u> -	<u>0.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1630-113-1-3Ц3 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	<u>322.74</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-113-2-3Ц4 варіант 2	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	<u>298.62</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	KP15-41-4	Заміна вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,28	<u>16385.88</u> 16385,88	<u>-</u> -	4588	4588	<u>-</u> -	<u>110.4840</u> -	<u>30.94</u> -
58	& C1630-24-1 варіант 1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	<u>672.85</u> -	<u>-</u> -	9420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	<u>300.62</u> -	<u>-</u> -	4209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,002	<u>11366.07</u> 11311,90	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>76.2720</u> -	<u>0.15</u> -
61	C113-1 варіант 4	Труба стальєва водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	0,2	<u>124.53</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,01	<u>10583.85</u> 10514,59	<u>-</u> -	106	105	<u>-</u> -	<u>70.8960</u> -	<u>0.71</u> -
63	& C113-3-2	Труба стальєва водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	1	<u>302.71</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					157523	33032	<u>-</u> -		<u>226.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					157523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124491				
		всього заробітна плата, грн.					33032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16056				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5264				
		Всього будівельні роботи, грн.					173579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					173579				
		Розділ 4. Система К1 (30 квартири)									
66	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,2	<u>12083.73</u>	<u>11.03</u>	14500	14487	<u>13</u>	<u>78,9840</u>	<u>94.78</u>
		Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat			12072,70	10,18			12	0,0666	0,08
67	& C1530-TP-KH-50-11-50 варіант 3	Труби каналізаційні ПВХ 50x2,7 мм Firat	м	120	<u>97.67</u>	<u>-</u>	11720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
68	& C1530-P3-ФЧ-4 варіант 1	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	<u>29.46</u>	<u>-</u>	2651	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
69	& C1530-P3-ФЧ-5 варіант 1	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	<u>20.49</u>	<u>-</u>	3074	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
70	& C1530-P3-ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u>	<u>-</u>	4782	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>11610.16</u>	<u>19.85</u>	5805	5795	<u>10</u>	<u>75,8280</u>	<u>37.91</u>
		Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat			11590,31	18,32			9	0,1199	0,06
72	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110x3,2 мм Firat	м	50	<u>244.61</u>	<u>-</u>	12231	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
73	C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	30	<u>83.50</u>	<u>-</u>	2505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
74	& C1530-P3-ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u>	<u>-</u>	1838	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
75	& C1530-P3-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	30	<u>83.14</u>	<u>-</u>	2494	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3	<u>35541.79</u>	<u>-</u>	106625	19637	<u>-</u>	<u>44.1360</u>	<u>132.41</u>
		Вмивальник керамічний President 50 см			6545,81	-			-	-	-
77	& C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	<u>1373.13</u>	<u>-</u>	41194	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
78	C113-1989 варіант 1	Кріплення для умивальника	шт	30	<u>70.30</u>	<u>-</u>	2109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
79	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	3	<u>15123.42</u>	<u>-</u>	45370	22105	<u>-</u>	<u>50.2440</u>	<u>150.73</u>
		Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою			7368,28	-			-	-	-
80	& C130-904-1-3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	<u>3716.55</u>	<u>-</u>	111497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
81	C113-1989 варіант 3	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	<u>78.30</u>	<u>-</u>	2349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	3	<u>42821,48</u>	<u>373,45</u>	128464	18742	<u>1120</u>	<u>44,1360</u>	<u>132,41</u>
					6247,45	138,35			415	0,7733	2,32
83	& C111-900-1-3XB варіант 2	Ванна сталева 120x70 Smavit	шт	18	<u>5581,27</u>	<u>-</u>	100463	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
84	& C111-900-1-3XB варіант 3	Ванна сталева 110x70 Smavit	шт	12	<u>5581,27</u>	<u>-</u>	66975	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
85	C113-1989 варіант 2	Ніжки до ванни ПБХ Smavit	шт	30	<u>581,25</u>	<u>-</u>	17438	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
86	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	3	<u>17951,29</u>	<u>-</u>	53854	15708	<u>-</u>	<u>35,3040</u>	<u>105,91</u>
					5235,94	-			-	-	-
87	& C130-875-4 варіант 1	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	<u>2639,31</u>	<u>-</u>	79179	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
88	KP15-44-3	Заміна сифонів	шт	30	<u>135,26</u>	<u>-</u>	4058	4058	<u>-</u>	<u>0,9120</u>	<u>27,36</u>
					135,26	-			-	-	-
89	& C130-875-5 варіант 1	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	<u>398,52</u>	<u>-</u>	11956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					833131	100532	<u>1143</u>		<u>681,51</u>
									436		2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					833131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731456				
		всього заробітна плата, грн.					100968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16505				
		Всього будівельні роботи, грн.					882987				

		Всього по розділу 4					882987				
		Розділ 5. Система К1 (стояки, фани)									
90	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,8	<u>11610,16</u>	<u>19,85</u>	9288	9272	<u>16</u>	<u>75,8280</u>	<u>60,66</u>
					11590,31	18,32			15	0,1199	0,1
91	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПБХ 110x3,2 мм Firat	м	80	<u>244,61</u>	<u>-</u>	19569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	<u>454.29</u> -	<u>-</u> -	12720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C113-1484 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	<u>185.04</u> -	<u>-</u> -	2776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1530-РЗ-11 варіант 1	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	<u>57.55</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1530-РЗ-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.40</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	4	<u>157.56</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	5	<u>125.93</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	35	<u>83.50</u> -	<u>-</u> -	2923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	<u>60.18</u> -	<u>-</u> -	1805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1530-РЗ-ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	28	<u>83.14</u> -	<u>-</u> -	2328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,3	<u>24713.89</u> 23193,10	<u>70.56</u> 65,15	7414	6958	<u>21</u> 20	<u>160.0849</u> 0,4262	<u>48.03</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 5					61525	16230	<u>37</u> 35		<u>108.69</u> 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					61525				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45258				
		всього заробітна плата, грн.					16265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2794				
		Всього будівельні роботи, грн.					69654				

		Всього по розділу 5					69654				
102	КР15-18-2	Розділ 6. Система К1 (підвал) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,7	<u>11610.16</u> 11590,31	<u>19.85</u> 18,32	19737	19704	<u>33</u> 31	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>128.91</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	170	<u>244,61</u>	-	41584	-	-	-	-
104	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	<u>114,19</u>	-	8336	-	-	-	-
105	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110х110/90 Firat	шт	13	<u>125,93</u>	-	1637	-	-	-	-
106	C113-1472 варіант 1	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125х110 мм	шт	3	<u>134,13</u>	-	402	-	-	-	-
107	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	20	<u>157,56</u>	-	3151	-	-	-	-
108	& C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	120	<u>83,14</u>	-	9977	-	-	-	-
109	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,7	<u>9027,52</u>	-	15347	11244	-	<u>47.2800</u>	<u>80.38</u>
110	& C111- 1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308,49</u>	-	53597	-	-	-	-
111	KP15-31-2	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	3	<u>1278,41</u>	-	3835	2241	-	<u>5.3400</u>	<u>16.02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					157603	33189	<u>33</u> 31		<u>225,31</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					157603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					124381				
		всього заробітна плата, грн.					33220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5203				
		Всього будівельні роботи, грн.					173605				

		Всього по розділу 6					173605				
		Разом прямі витрати по кошторису					1629466	327499	<u>1452</u> 572		<u>2232,13</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1629466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1300515				
		всього заробітна плата, грн.					328071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160232 229,8 52819 1789698				

		Всього по кошторису					1789698				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2465,29 380890				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

683,685 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,72134 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

110,819 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,4	<u>17695,97</u>	<u>1382,73</u>	7078	6525	<u>553</u>	<u>126.4200</u>	<u>50.57</u>
					16313,24	791,59			317	5,0249	2,01
2	КР15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,4	<u>3844,11</u>	<u>-</u>	5382	5382	<u>-</u>	<u>26.2128</u>	<u>36.7</u>
					3844,11	-			-	-	-
3	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>3993,89</u>	<u>109,66</u>	5591	5438	<u>153</u>	<u>26.4864</u>	<u>37.08</u>
					3884,23	50,73			71	0,2915	0,41
4	КБ21-3-1 Н2,Н3,Н5=1,15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,24	<u>4460,52</u>	<u>-</u>	1071	1071	<u>-</u>	<u>33.0924</u>	<u>7.94</u>
					4460,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
5	& C1530-ТГ-20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	<u>21.20</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,3	<u>10286.70</u> 10221,51	<u>-</u> -	23659	23509	<u>-</u> -	<u>67.9080</u> -	<u>156.19</u> -
7	& C113-1673-ТР-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	<u>85.09</u> -	<u>-</u> -	19571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	2,6	<u>10734.56</u> 10667,65	<u>-</u> -	27910	27736	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>184.27</u> -
9	& C113-1673-ТР-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	<u>115.69</u> -	<u>-</u> -	30079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-КЛ-ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	<u>14.87</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1530-КЛ-ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	<u>42.99</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1530-КЛ-ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	2855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1530-КЛ-ППР-10 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	<u>90.81</u> -	<u>-</u> -	5449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1530-КЛ-ППР-11 варіант 1	Муфта перехідна ППР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	<u>79.48</u> -	<u>-</u> -	9538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1530-КЛ-ППР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	<u>34.69</u> -	<u>-</u> -	8326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C1530-КЛ-ПНР-13 варіант 1	Кріплення для труби РР-Р Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	<u>33.15</u> -	<u>-</u> -	3978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	<u>6614.00</u> 6614,00	<u>-</u> -	3175	3175	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>22.69</u> -
19	& C111-24-350-3 варіант 2	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	<u>40.51</u> -	<u>-</u> -	1987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,66	<u>19617.28</u> 18473,83	<u>-</u> -	12947	12193	<u>-</u> -	<u>133.7520</u> -	<u>88.28</u> -
21	& C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	<u>3952.10</u> -	<u>-</u> -	118563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	<u>5362.84</u> -	<u>-</u> -	107257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	<u>6595.35</u> -	<u>-</u> -	65954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	<u>821.36</u> -	<u>-</u> -	49282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-РПС-7 варіант 1	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	<u>704.32</u> -	<u>-</u> -	42259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	30	<u>245.14</u> 245,14	<u>-</u> -	7354	7354	<u>-</u> -	<u>1.6920</u> -	<u>50.76</u> -
27	& C130-РПС-4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	<u>475.35</u> -	<u>-</u> -	14261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	<u>608.23</u> -	<u>-</u> -	54741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР20-31-3	Забивання отворів	100шт	0,1	<u>24643.64</u> 23122,85	<u>70.56</u> 65,15	2464	2312	<u>7</u> 7	<u>159.6000</u> 0,4262	<u>15.96</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					636492	94695	<u>713</u> 395		<u>650.44</u> 2,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					636492				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3329,520 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,26875 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

520,744 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газопостачання									
1	КР15-140-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2	<u>3824,94</u> 3730,03	<u>94,91</u> 45,53	7650	7460	<u>190</u> 91	<u>24.4032</u> 0,2642	<u>48,81</u> 0,53
2	КР15-140-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,59	<u>5060,04</u> 4925,93	<u>134,11</u> 64,88	2985	2906	<u>79</u> 38	<u>32.2272</u> 0,3773	<u>19,01</u> 0,22
3	КР15-85-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	<u>14819,12</u> 14819,12	<u>-</u> -	741	741	<u>-</u> -	<u>98.4528</u> -	<u>4,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-85-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 32 мм	100м	0,9	<u>11302,37</u> 11302,37	<u>-</u> -	10172	10172	<u>-</u> -	<u>75,0888</u> -	<u>67,58</u> -
5	КР15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>4435,06</u> 4435,06	<u>-</u> -	1109	1109	<u>-</u> -	<u>29,9040</u> -	<u>7,48</u> -
6	КР15-2-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Демонтаж фланцевих засувок діаметром 80 мм	100шт	0,01	<u>14085,68</u> 14085,68	<u>-</u> -	141	141	<u>-</u> -	<u>107,2296</u> -	<u>1,07</u> -
7	КР15-22-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	<u>3523,85</u> 3523,85	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>23,7600</u> -	<u>5,7</u> -
8	КР15-154-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення лічильників побутового призначення	прилад	90	<u>137,90</u> 137,90	<u>-</u> -	12411	12411	<u>-</u> -	<u>0,8640</u> -	<u>77,76</u> -
9	КР15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,2	<u>16310,18</u> 16310,18	<u>-</u> -	3262	3262	<u>-</u> -	<u>124,1640</u> -	<u>24,83</u> -
10	КБ16-9-14 Н2,Н3, Н5=1,15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 80 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,55	<u>28387,42</u> 24697,62	<u>3073,80</u> 1046,98	15613	13584	<u>1691</u> 576	<u>164,0820</u> 7,2088	<u>90,25</u> 3,96
11	& С113-127- 13	Труба сталевая електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	55	<u>411,34</u> -	<u>-</u> -	22624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-9-13 Н2,Н3,Н5=1, 15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 65 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	1,7	<u>25774,18</u> 22313,02	<u>3037,66</u> 1039,63	43816	37932	<u>5164</u> 1767	<u>148,2396</u> 7,1592	<u>252,01</u> 12,17
13	& С113-127- 10	Труба сталевая електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342,15</u> -	<u>-</u> -	58166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>26408,35</u> 24698,53	<u>1093,82</u> 353,59	29049	27168	<u>1203</u> 389	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>180,5</u> 2,31
15	& С1-ПР1- 193 варіант 1	Труба сталевая електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	<u>504,93</u> -	<u>-</u> -	55542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	<u>111,38</u> -	<u>-</u> -	223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1-ПР1-62 варіант 1	Відведення сталеве 108х4,0 (DN100)	шт	8	<u>255,71</u> -	<u>-</u> -	2046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1-ПР11-28 варіант 1	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	<u>39.78</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-31-1 H1=0,4	Забивання сальників діаметром 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів H1=0,4	шт	48	<u>282.23</u> 227,63	<u>-</u> -	13547	10926	<u>-</u> -	<u>1.6272</u> -	<u>78.11</u> -
20	КБ16-9-12 H2,H3,H5=1, 15	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 50 мм (футляри) H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	100м	0,44	<u>22185.20</u> 18837,91	<u>2925.62</u> 1016,84	9761	8289	<u>1287</u> 447	<u>125.1522</u> 7,0052	<u>55.07</u> 3,08
21	& C113-127-3-3ХЮ	Труба сталевая електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	<u>251.59</u> -	<u>-</u> -	11070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP15-140-4	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2,2	<u>8907.30</u> 8859,19	<u>-</u> -	19596	19490	<u>-</u> -	<u>57.9600</u> -	<u>127.51</u> -
23	& C113-127-4-3ХЯ	Труба сталевая електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	42522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u> -	<u>-</u> -	81171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1-ПР1-118 варіант 1	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	<u>80.07</u> -	<u>-</u> -	1922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-108-1	Установлення сталених заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	<u>387.98</u> 387,98	<u>-</u> -	3104	3104	<u>-</u> -	<u>2.6160</u> -	<u>20.93</u> -
27	& C113-127-14	Заглушка сталевая Ду 89 мм	шт	2	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-ПР1-134 варіант 1	Заглушка сталевая 32	шт	6	<u>23.91</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 80 мм	шт	1	<u>528.25</u> 463,32	<u>14.14</u> 2,88	528	463	<u>14</u> 3	<u>2.9880</u> 0,0194	<u>2.99</u> 0,02
30	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1746-2 варіант 1	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм PN16	шт	1	<u>15.17</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KM12-798-1	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	2,4	<u>11722.73</u> 11390,21	<u>64.60</u> 13,14	28135	27337	<u>155</u> 32	<u>76.8000</u> 0,0888	<u>184.32</u> 0,21
33	& C113-127-7-3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> -	<u>-</u> -	23433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KM12-798-3	Вентилі, крани сталеві під приварювання на умовний тиск 6,4-10 МПа [64-100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,1	<u>21669.53</u> 21000,70	<u>157.14</u> 31,97	2167	2100	<u>16</u> 3	<u>141.6000</u> 0,2160	<u>14.16</u> 0,02
35	& C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> -	<u>-</u> -	2907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин	т	0,0745	<u>141222.63</u> 83387,19	<u>49585.44</u> 1054,86	10521	6212	<u>3694</u> 79	<u>488.2440</u> 7,1178	<u>36.37</u> 0,53
37	& C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> -	<u>-</u> -	728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C113-127-ФЧ-8 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 76х3,5	шт	12	<u>121.66</u> -	<u>-</u> -	1460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C113-127-ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C113-127-ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0114	<u>142608.74</u> 83387,19	<u>50971.55</u> 1651,34	1626	951	<u>581</u> 19	<u>488.2440</u> 11,1397	<u>5.57</u> 0,13
46	& C1-ПР1-94	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	<u>307.73</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1-ПР1-125 варіант 1	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	<u>793.58</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-34-4	Монтаж підвісок і хомутів для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд	1т	0,13	<u>26682.49</u> 26492,52	<u>-</u> -	3469	3444	<u>-</u> -	<u>191.8080</u> -	<u>24.94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С113-127-ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	<u>34.65</u>	-	4678	-	-	-	-
50	& С113-127-ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.50</u>	-	850	-	-	-	-
51	& С113-127-ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.50</u>	-	6375	-	-	-	-
52	& С113-127-ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u>	-	1456	-	-	-	-
53	& С124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u>	-	5209	-	-	-	-
54	& С113-127-ФЧ-22	Анкер однорозп'язаний М10/12*120 з прямим кріюком	шт	60	<u>10.65</u>	-	639	-	-	-	-
55	КР15-140-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>11508.81</u> 9325,07	<u>2103.06</u> 809,64	3453	2798	<u>631</u> 243	<u>61.0080</u> 5,4629	<u>18.3</u> 1,64
56	& С1-ПР1-208 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна DN25x3,2 мм	м	30	<u>119.88</u>	-	3596	-	-	-	-
57	& С1-ПР1-133 варіант 1	Заглушка сталевая 25	шт	6	<u>12.36</u>	-	74	-	-	-	-
58	& С1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	<u>12.91</u>	-	310	-	-	-	-
59	КР15-140-1	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>11288.26</u> 9719,43	<u>1481.13</u> 577,70	3386	2916	<u>444</u> 173	<u>63.5880</u> 3,8621	<u>19.08</u> 1,16
60	& С1-ПР1-206 варіант 1	Труба сталевая водогазопровідна DN15x2,8 мм	м	30	<u>63.68</u>	-	1910	-	-	-	-
61	& С1-ПР11-20 варіант 1	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	<u>10.40</u>	-	312	-	-	-	-
62	КР15-152-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	7,05	<u>11860.05</u> 11449,72	-	83613	80721	-	<u>65.9280</u>	<u>464.79</u>
63	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,9	<u>8809.61</u> 8809,61	-	7929	7929	-	<u>59.4000</u>	<u>53.46</u>
64	& С1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	<u>195.47</u>	-	5864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C1-ПР1-179 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN15 мм	шт	30	<u>6.18</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
66	& C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	<u>272.90</u> -	- -	8187	-	- -	- -	- -
67	& C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	60	<u>6.47</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
68	& C1-ПР1-174 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	<u>14.43</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
69	& C1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталевая DN20 мм	шт	30	<u>12.45</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
70	& C1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталевая DN20 мм	шт	30	<u>8.30</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
71	& C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	<u>278.58</u> -	- -	8357	-	- -	- -	- -
72	& C1-ПР1-180 варіант 1	Різьба сталевая коротка DN20 мм	шт	30	<u>6.47</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
73	КР15-140-2	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,2	<u>9513.50</u> 9444,30	- -	20930	20777	- -	<u>61,7880</u> -	<u>135,93</u> -
74	& C113-127-16	Труба сталевая водогазопровідна діаметр 20x2,8 мм	м	220	<u>146.42</u> -	- -	32212	-	- -	- -	- -
75	& C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	<u>50.91</u> -	- -	7637	-	- -	- -	- -
76	& C113-127-ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>38.57</u> -	- -	5786	-	- -	- -	- -
77	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,056	<u>1082.07</u> 1082,07	- -	1143	1143	- -	<u>6.5964</u> -	<u>6.97</u> -
78	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u> -	- -	12603	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ13-26-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	1,056	<u>808.39</u> 808,39	<u>-</u> -	854	854	<u>-</u> -	<u>4.9956</u> -	<u>5.28</u> -
80	C1113-246 варіант 3	Емаль Композит антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	<u>312354.82</u> -	<u>-</u> -	72541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (Сигналізатор газу Страж "S50BK")	шт	30	<u>510.59</u> 504,42	<u>2.08</u> 0,47	15318	15133	<u>62</u> 14	<u>3.8400</u> 0,0036	<u>115.2</u> 0,11
82	& C101-350- 438 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	<u>303.61</u> -	<u>-</u> -	9108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-162-1	Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	30	<u>569.34</u> 565,02	<u>-</u> -	17080	16951	<u>-</u> -	<u>3.5400</u> -	<u>106.2</u> -
84	C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	<u>1604.46</u> -	<u>-</u> -	48134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C130- 471Д1 варіант 1	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	<u>124.98</u> -	<u>-</u> -	3749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	30	<u>367.63</u> 367,63	<u>-</u> -	11029	11029	<u>-</u> -	<u>2.6280</u> -	<u>78.84</u> -
87	& C101-350- 439 варіант 1	ECF Шланг ГАЗ/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	<u>296.21</u> -	<u>-</u> -	8886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C130-533 варіант 1	Плита газова ДАНАТІ 2000-02S	шт	30	<u>11540.46</u> -	<u>-</u> -	346214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	100шт	0,3	<u>59312.73</u> 38615,39	<u>20697.34</u> 19610,32	17794	11585	<u>6209</u> 5883	<u>245.5200</u> 140,1840	<u>73.66</u> 42,06
90	КБ46-26-30 Н1=15 ((глибина 350мм);	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 125 мм Н1=15	100шт	0,3	<u>13159.60</u> 8549,74	<u>4609.86</u> 4367,75	3948	2565	<u>1383</u> 1310	<u>54.3600</u> 31,2228	<u>16.31</u> 9,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u>	-	6277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP16-24-1	Установлення гільзи під кеоксиальний	10шт	3	<u>5109.85</u>	-	15330	15330	-	<u>33.9480</u>	<u>101.84</u>
	застосов.	димохід діаметром 120 мм			5109,85	-			-	-	-
93	& 2415-1430-1	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u>	-	56404	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
94	& 2415-1430-1	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u>	-	7883	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	KP15-142-1	Установлення водонагрівачів проточних	шт	30	<u>2582.25</u>	-	77468	38416	-	<u>9.3840</u>	<u>281.52</u>
					1280,54	-			-	-	-
96	C130-433	Газовий котел HABITAT N=21 кВт, Q = 2.64	шт	30	<u>51479.35</u>	-	1544381	-	-	-	-
	варіант 1	м3/год			-	-			-	-	-
97	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,	1т	0,11658	<u>39351.58</u>	<u>3050.70</u>	4588	4102	<u>356</u>	<u>242.8800</u>	<u>28.31</u>
	N2=1,15	гальмових конструкцій та ін.			35188,45	919,15			107	5,5531	0,65
	N5=1,15										
98	& C1-ПР5-7	Арматура 16	кг	116,58	<u>43.20</u>	-	5036	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води	фільтр	30	<u>245.14</u>	-	7354	7354	-	<u>1.6920</u>	<u>50.76</u>
		діаметром 20 мм			245,14	-			-	-	-
100	& C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u>	-	11870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	& C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u>	-	59331	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3113626	439651	<u>23159</u>		<u>2886.34</u>
									11174		78,17
		Разом будівельні роботи, грн.					3113626				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2650816				
		всього заробітна плата, грн.					450825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69919				
		Всього будівельні роботи, грн.					3329520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3329520				
		Разом прямі витрати по кошторису					3113626	439651	<u>23159</u>		<u>2886.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3113626		11174		78,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2650816				
		всього заробітна плата, грн.					450825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					215894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					304,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69919				
		Всього будівельні роботи, грн.					3329520				

		Всього по кошторису					3329520				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3268,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					520744				

Склав _____ Власенко О.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42,524 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу Страж "S50BK"	шт	30	1400.00	-	42000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					42000	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					42000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					524				
		Всього устаткування, грн.					42524				

		Всього по кошторису					42524				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на монтаж сонячних панелей

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 986,203 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79316 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 121,233 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-668-6	Монтаж комплекту металоконструкцій	шт	10	159.33	71.06	1593	883	710	0.6720	6.72
					88,27	1,51			15	0,0102	0,1
2	КМ10-669-7	Монтаж фотоелектричних панелей	комплект	10	2708.66	145.86	27087	25628	1459	17.2800	172.8
					2562,80	3,87			39	0,0269	0,27
3	КМ10-385-7	Монтаж інвертора напруги мережевого	шт	1	2148.71	-	2149	2149	-	15.3600	15.36
					2148,71	-			-	-	-
4	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	639.25	23.80	1279	1231	48	4.2480	8.5
					615,45	20,71			41	0,1356	0,27
5	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	5	12057.07	99.23	60285	59789	496	81.5400	407.7
					11957,84	91,62			458	0,5994	3
6	КМ8-125-13	Блок лужних акумуляторів	блок	14	1160.40	86.04	16246	15041	1205	7.6800	107.52
					1074,36	41,62			583	0,2873	4,02
7	& С1-3-1-ЗЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	4073.08	-	40731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488.00</u> -	<u>-</u> -	24880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.90</u> -	<u>-</u> -	41815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>14150.05</u> -	<u>-</u> -	28300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.20</u> -	<u>-</u> -	617753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	<u>6257.70</u> -	<u>-</u> -	31289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-2-H15-222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>11443.99</u> -	<u>-</u> -	11444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C12-63-136-1 варіант 1	Кабель AC	компл	1	<u>10465.81</u> -	<u>-</u> -	10466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>14958.91</u> -	<u>-</u> -	14959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C12-63-136-1 варіант 4	Монтажні матеріали (накінецьники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>6989.45</u> -	<u>-</u> -	6989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					937265	104721	<u>3918</u> 1136		<u>718.6</u> 7,66
		Разом будівельні роботи, грн.					937265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					828626				
		всього заробітна плата, грн.					105857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15376				
		Всього будівельні роботи, грн.					986203				

		Всього по кошторису					986203				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					793,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121233				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)
ЖБ25-Б

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1000,393 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,7228 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

241,602 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,11	<u>38736,54</u>	-	4261	4261	-	<u>323.8300</u>	<u>35,62</u>
					38736,54	-			-	-	-
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,98	<u>14609,99</u>	<u>1674,14</u>	28928	25613	<u>3315</u>	<u>108.1412</u>	<u>214,12</u>
					12935,85	650,21			1287	4,1340	8,19
3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,728	<u>38153,28</u>	-	27776	27776	-	<u>318.9540</u>	<u>232,2</u>
					38153,28	-			-	-	-
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,728	<u>23279,97</u>	-	16948	16948	-	<u>194.6160</u>	<u>141,68</u>
					23279,97	-			-	-	-
5	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	<u>182,15</u>	<u>182,15</u>	20554	-	<u>20554</u>	-	-
					-	36,74			4146	0,2240	25,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,222992	<u>4091.65</u> 419,70	<u>3671.95</u> 1426,14	912	94	<u>818</u> 318	<u>3.5086</u> 9,0672	<u>0.78</u> 2,02
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,5568	<u>206.68</u> 206,68	<u>-</u> -	1975	1975	<u>-</u> -	<u>1.7278</u> -	<u>16.51</u> -
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	<u>334.53</u> -	<u>334.53</u> 67,42	10657	-	<u>10657</u> 2148	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 13,09
Разом прямі витрати по розділу 1							112011	76667	<u>35344</u> 7899		<u>640.91</u> 48,58
Разом будівельні роботи, грн.							112011				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							84566				
Загальновиробничі витрати, грн.							48334				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19014				
Всього будівельні роботи, грн.							160345				

Всього по розділу 1							160345				
Розділ 2. Влаштування проїздів, тротуарів											
9	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів мастикою	100 м2	0,6475	<u>7551.71</u> 7551,71	<u>-</u> -	4890	4890	<u>-</u> -	<u>51.4948</u> -	<u>33.34</u> -
10	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	<u>94.90</u> -	<u>-</u> -	18434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (з заведенням на стіни)	1000м2	0,27275	<u>6465.10</u> 6465,10	<u>-</u> -	1763	1763	<u>-</u> -	<u>53.0143</u> -	<u>14.46</u> -
H2=1,15 H5=1,15											
12	C111-1720 варіант 2	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	<u>78.60</u> -	<u>-</u> -	22465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP2-12-1	Улаштування основи з піску	100 м3	0,416	<u>159847.67</u> 70463,21	<u>3546.78</u> 1529,55	66497	29313	<u>1475</u> 636	<u>536.4130</u> 9,4526	<u>223.15</u> 3,93
14	KP18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 6 см	1м2	208	<u>502.38</u> 155,74	<u>-</u> -	104495	32394	<u>-</u> -	<u>1.1554</u> -	<u>240.32</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	<u>5298,80</u>	-	158704	-	-	-	-
16	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	185	<u>419,14</u>	-	77541	33402	-	<u>1.3992</u>	<u>258,85</u>
17	K589921-A003 варіант 1	Поребрик бетонний 80x1000x200 мм	шт	185	<u>280,21</u>	-	51839	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							506628	101762	<u>1475</u> 636		<u>770,12</u> 3,93
Разом будівельні роботи, грн.							506628				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							403391				
всього заробітна плата, грн.							102398				
Загальновиробничі витрати, грн.							56077				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							93,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21390				
Всього будівельні роботи, грн.							562705				
Всього по розділу 2							562705				
Розділ 3. Дитячі ігрові комплекси											
18	KP1-4-1	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	1,6	<u>402,13</u>	-	643	643	-	<u>3,2648</u>	<u>5,22</u>
19	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,0058	<u>595908,90</u>	<u>62282,78</u>	3456	540	<u>361</u>	<u>715,8604</u>	<u>4,15</u>
20	C111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	<u>30853,43</u>	-	1784	-	-	-	-
21	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	1,14	<u>13441,60</u>	<u>4290,12</u>	15323	9643	<u>4891</u>	<u>50,8800</u>	<u>58</u>
22	K536161-1800 варіант 1	Гойдалка-балансир	шт	1	<u>17256,38</u>	-	17256	-	-	-	-
23	K536161-1500 варіант 1	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	<u>59059,90</u>	-	59060	-	-	-	-
24	K536161-1500 варіант 2	Гойдалка "Місто"	шт	1	<u>47278,90</u>	-	47279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	K536161-600 варіант 1	Ігровий комплекс "Вежа головоломок"	шт	1	<u>126610.34</u>	<u>-</u>	126610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					271411	10826	<u>5252</u>		<u>67.37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					271411		1353		7,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255333				
		всього заробітна плата, грн.					12179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2055				
		Всього будівельні роботи, грн.					277343				

		Всього по розділу 3					277343				
		Разом прямі витрати по кошторису					890050	189255	<u>42071</u>		<u>1478.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					890050		9888		59,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					658724				
		всього заробітна плата, грн.					199143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42459				
		Всього будівельні роботи, грн.					1000393				

		Всього по кошторису					1000393				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1722,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					241602				

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Кошторисна вартість об'єкта	26598,949 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,07959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7163,058 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	18358,151	-	18358,151	35,12650	5628,106	-
2	02-01-02	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	915,456	-	915,456	1,25882	190,652	-
3	02-01-03	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	340,219	-	340,219	1,10545	160,764	-
4	02-01-04	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	109,467	-	109,467	0,34028	49,85	-
5	02-01-05	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	-	44,026	44,026	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	02-01-06	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна усмт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	1789,698	-	1789,698	2,46529	380,89	-
7	02-01-07	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	683,685	-	683,685	0,72134	110,819	-
8	02-01-08	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	3329,52	-	3329,52	3,26875	520,744	-
9	02-01-09	на «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	-	42,524	42,524	-	-	-
10	02-01-010	на монтаж сонячних панелей	986,203	-	986,203	0,79316	121,233	-
--								
-		Всього:	26512,399	86,55	26598,949	45,07959	7163,058	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власенко О.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власенко О.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР	<u>31.33999</u> 4759,512	<u>-</u> -	<u>0.01687</u> 2,673	<u>0.00695</u> 1,14	<u>-</u> -	<u>31.36381</u> 4763,325	<u>3.76269</u> 864,781	<u>35.12650</u> 5628,106
02-01-02	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР	<u>0.01423</u> 1,702	<u>1.12333</u> 161,824	<u>0.00966</u> 1,476	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.14722</u> 165,002	<u>0.11160</u> 25,65	<u>1.25882</u> 190,652
02-01-03	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист	<u>0.03074</u> 3,676	<u>0.98239</u> 135,885	<u>0.00021</u> 0,031	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.01334</u> 139,592	<u>0.09211</u> 21,172	<u>1.10545</u> 160,764

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-04	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>0,31127</u> 43,208	<u>0,00030</u> 0,042	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,31157</u> 43,25	<u>0,02871</u> 6,6	<u>0,34028</u> 49,85
02-01-05	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-06	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.	<u>2,23213</u> 327,499	<u>-</u> -	<u>0,00336</u> 0,572	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,23549</u> 328,071	<u>0,22980</u> 52,819	<u>2,46529</u> 380,89
02-01-07	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція	<u>0,64250</u> 93,624	<u>0,00794</u> 1,071	<u>0,00246</u> 0,395	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,65290</u> 95,09	<u>0,06844</u> 15,729	<u>0,72134</u> 110,819
02-01-08	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання	<u>2,57266</u> 395,081	<u>0,31368</u> 44,57	<u>0,07817</u> 11,174	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,96451</u> 450,825	<u>0,30424</u> 69,919	<u>3,26875</u> 520,744

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-010	монтаж сонячних панелей	<u>-</u> -	<u>0.71860</u> 104,721	<u>0.00766</u> 1,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72626</u> 105,857	<u>0.06690</u> 15,376	<u>0.79316</u> 121,233
-	Разом :	<u>36.83225</u> 5581,094	<u>3.45721</u> 491,279	<u>0.11869</u> 17,499	<u>0.00695</u> 1,14	<u>-</u> -	<u>40.41510</u> 6091,012	<u>4.66449</u> 1072,046	<u>45.07959</u> 7163,058

Склав _____

Власенко О.П.

Перевірив _____

Власенко О.П.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	1000,393 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,72280 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	241,602 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на "Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій	1000,393	-	1000,393	1,72280	241,602	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-		Всього:	1000,393	-	1000,393	1,72280	241,602	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власенко О.П.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Власенко О.П.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул.Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій	<u>1.47840</u> 189,255	<u>-</u> -	<u>0.02129</u> 3,594	<u>0.03837</u> 6,294	<u>-</u> -	<u>1.53806</u> 199,143	<u>0.18474</u> 42,459	<u>1.72280</u> 241,602
-	Разом :	<u>1.47840</u> 189,255	<u>-</u> -	<u>0.02129</u> 3,594	<u>0.03837</u> 6,294	<u>-</u> -	<u>1.53806</u> 199,143	<u>0.18474</u> 42,459	<u>1.72280</u> 241,602

Склав _____

Власенко О.П.

Перевірів _____

Власенко О.П.

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 2К). АР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	31339,99	151,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	16,87	158,41				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,4					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,95	164,04				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	3762,69	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	35126,5					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
10	КБМ206-337	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,11264	<u>526.46</u> 585,76				Договір №Р127-10 від 04.03.2024
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1512	<u>148.14</u> 22,40				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,05632	<u>768.16</u> 1579,58				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,10178	<u>5.78</u> 29,49				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,17461	<u>183.76</u> 1869,69				
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,86304	<u>144.02</u> 124,30				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,004	<u>14.55</u> 72,81				
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	16,9094	<u>334.53</u> 5656,70				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		9940,73				
		Бензин	кг	11,865					
		Дизельне паливо	кг	4,651					
		Електроенергія	кВт-год	33,604					
		Мастильні матеріали	кг	1,646					
		Гідравлічна рідина	кг	0,022					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	18,42960576					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	752,4055558					
20	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,	маш. год	22,6464					
21	КБМ270-135	вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	950,8399959					
22	КБМ270-90	Перфоратори електричні	маш. год	109,9858854					
23	КБМ270-236	Пилка дискова електрична	маш. год	22,68028068					
24	КБМ270-250	Пилосос промисловий	маш. год	651,0717714					
25	КБМ270-126	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	523,4474076					
26	КБМ270-119	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	121,7819766					
		Шуруповерти		96					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
27	+С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	л	450,288	<u>280.25</u>	<u>274.00</u>	<u>0.75</u>	<u>5.5</u>	30 км.
	варіант 2				126193,21	123378,91	337,72	2476,58	
28	+С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	80,99	<u>254.76</u>	<u>249.17</u>	<u>0.59</u>	<u>5</u>	30 км.
	варіант 1				20633,01	20180,28	47,78	404,95	
29	&С1555-202-СА-1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	2346,8255	<u>39.96</u>	<u>37.57</u>	<u>1.61</u>	<u>0.78</u>	30 км.
	варіант 1				93779,15	88170,23	3778,39	1830,53	
30	&С1555-202-СА-1	Армуюча склосітка лугостійка (щільність 165 кг/м3)	м2	785,451	<u>47.1</u>	<u>44.57</u>	<u>1.61</u>	<u>0.92</u>	30 км.
	варіант 2				36994,74	35007,55	1264,58	722,61	
31	&С111-1844-8	Базовий профіль ОТ 60	м	113,62	<u>357.08</u>	<u>350.00</u>	<u>0.08</u>	<u>7</u>	30 км.
	варіант 2				40571,43	39767,00	9,09	795,34	
32	&С111-БВП-24	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 17-10 В2 Л, розмір 960х1700мм (Д8*)	блок	2	<u>17251.37</u>	<u>16895.00</u>	<u>18.11</u>	<u>338.26</u>	30 км.
	варіант 1				34502,74	33790,00	36,22	676,52	
33	&С111-БВП-15	Блок дверний Д1 21-10Л ЕІ 30, розмір 960х2050мм (Д1*)	блок	62	<u>21045.77</u>	<u>20615.00</u>	<u>18.11</u>	<u>412.66</u>	30 км.
	варіант 1				1304837,74	1278130,00	1122,82	25584,92	
34	&С111-БВП-2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7*)	блок	2	<u>22942.97</u>	<u>22475.00</u>	<u>18.11</u>	<u>449.86</u>	30 км.
	варіант 1				45885,94	44950,00	36,22	899,72	
35	&С111-БВП-2	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д7)	блок	2	<u>22942.97</u>	<u>22475.00</u>	<u>18.11</u>	<u>449.86</u>	30 км.
	варіант 2				45885,94	44950,00	36,22	899,72	
36	&С111-БВП-23	Блок дверний ДМЗДпГ21-10ПоП В2-Б-Б-Б, розмір 960х2050 мм (Д6)	блок	2	<u>21045.77</u>	<u>20615.00</u>	<u>18.11</u>	<u>412.66</u>	30 км.
	варіант 1				42091,54	41230,00	36,22	825,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C111-БВП-22 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д5*)	блок	4	<u>24184.06</u> 96736,24	<u>23691.75</u> 94767,00	<u>18.11</u> 72,44	<u>474.2</u> 1896,80	30 км.
38	&C111-БВП-21 варіант 1	Блок дверний ДМЗДпГ21-12ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 1200x2100 мм (Д4)	блок	20	<u>24184.06</u> 483681,20	<u>23691.75</u> 473835,00	<u>18.11</u> 362,20	<u>474.2</u> 9484,00	30 км.
39	&C111-БВП-2 варіант 4	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 15-10 В2 Л, розмір 960x1500 мм (Д11*)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
40	&C111-БВП-2 варіант 3	Блок дверний ДМП ЕІ30 1 18-9 В2 П, розмір 900x1800 мм (Д10)	блок	2	<u>21045.77</u> 42091,54	<u>20615.00</u> 41230,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>412.66</u> 825,32	30 км.
41	&C111-БВП-19 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3*)	блок	4	<u>9438.17</u> 37752,68	<u>9235.00</u> 36940,00	<u>18.11</u> 72,44	<u>185.06</u> 740,24	30 км.
42	&C111-БВП-19 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-8ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 760x2050 мм (Д3)	блок	26	<u>9438.17</u> 245392,42	<u>9235.00</u> 240110,00	<u>18.11</u> 470,86	<u>185.06</u> 4811,56	30 км.
43	&C111-БВП-17 варіант 2	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2*)	блок	3	<u>9438.17</u> 28314,51	<u>9235.00</u> 27705,00	<u>18.11</u> 54,33	<u>185.06</u> 555,18	30 км.
44	&C111-БВП-17 варіант 1	Блок дверний ДПВОдГ21-9ПоЛ В2-Б-Б-Б, розмір 860x2050 мм (Д2)	блок	57	<u>9438.17</u> 537975,69	<u>9235.00</u> 526395,00	<u>18.11</u> 1032,27	<u>185.06</u> 10548,42	30 км.
45	&C111-БВП-25 варіант 1	Блок дверний ЛП ЕІ30 9-9 , розмір 960x960мм (Л1) (Люк виходу на покрівлю)	блок	2	<u>5046.05</u> 10092,10	<u>4929.00</u> 9858,00	<u>18.11</u> 36,22	<u>98.94</u> 197,88	30 км.
46	&C111-БВМ-10 варіант 18	Блоки балконні металопластикові з профілю Ореп Теск DELUX 60, скління 4і-16-4і та сендвіч Р40, в комплекті з фурнітурою 2760x4590 мм	м2	298,234	<u>5943.66</u> 1772601,50	<u>5809.01</u> 1732444,29	<u>18.11</u> 5401,02	<u>116.54</u> 34756,19	30 км.
47	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0075	<u>70313.28</u> 527,35	<u>68534.96</u> 514,01	<u>399.63</u> 3,00	<u>1378.69</u> 10,34	30 км.
48	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,93	<u>11659.18</u> 10843,03	<u>11166.6666</u> 10385,00	<u>263.9</u> 245,43	<u>228.61</u> 212,60	30 км.
49	&C111-1803-1-Х варіант 1	Відлив оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> 25192,65	<u>165.50</u> 24957,40	<u>0.32</u> 48,26	<u>1.24</u> 186,99	30 км.
50	+C142-10-2	Вода	м3	8,777122013	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	&C111-1848-1-19Щ	Гайка М12	шт	257	<u>6.63</u> 1703,91	<u>6.10</u> 1567,70	<u>0.4</u> 102,80	<u>0.13</u> 33,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&C111-129-891 варіант 1	Герметик силіконовий CERESIT CS25	л	29,226932	<u>1028,48</u> 30059,32	<u>1002,96</u> 29313,44	<u>5,35</u> 156,36	<u>20,17</u> 589,52	30 км.
53	+C111-2015-4 варіант 4	Гіпсова шпаклівка Acryl-Putz ST 10	кг	7826,16	<u>23,55</u> 184306,07	<u>22,50</u> 176088,60	<u>0,59</u> 4617,43	<u>0,46</u> 3600,04	30 км.
54	+C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R 777	л	151,29403	<u>123,52</u> 18687,84	<u>120,56</u> 18240,01	<u>0,54</u> 81,70	<u>2,42</u> 366,13	ВЛ=144,67/1,2 30 км.
55	&C111-1702-ГР-ПР-2-2	Грунтовка бітумна Праймер №01 "Техноніколь"	т	0,01792	<u>79384,52</u> 1422,57	<u>77222,90</u> 1383,83	<u>605,06</u> 10,84	<u>1556,56</u> 27,90	30 км.
56	+C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2767,58414	<u>47,97</u> 132761,01	<u>46,44</u> 128526,61	<u>0,59</u> 1632,87	<u>0,94</u> 2601,53	30 км.
57	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8	<u>48,11</u> 384,88	<u>46,58</u> 372,64	<u>0,59</u> 4,72	<u>0,94</u> 7,52	30 км.
58	+C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,037868	<u>8190,72</u> 310,17	<u>7730,63</u> 292,74	<u>299,49</u> 11,34	<u>160,6</u> 6,09	30 км.
59	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,01	<u>4881,21</u> 48,81	<u>4521,60</u> 45,22	<u>263,9</u> 2,64	<u>95,71</u> 0,95	30 км.
60	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,12	<u>10324,58</u> 1238,95	<u>9858,24</u> 1182,99	<u>263,9</u> 31,67	<u>202,44</u> 24,29	30 км.
61	C111-1608	Дрантя	кг	2,90773	<u>17,88</u> 51,99	<u>16,65</u> 48,41	<u>0,88</u> 2,56	<u>0,35</u> 1,02	30 км.
62	&C111-136-6Д-1	Дюбелі монтажні 8x80мм	шт	137,588	<u>0,45</u> 61,91	<u>0,44</u> 60,54	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 1,37	
63	&C188888-4-ДФ-1	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм	шт	16166,8	<u>5,95</u> 96192,46	<u>5,83</u> 94252,44	<u>-</u> -	<u>0,12</u> 1940,02	
64	&C111-147-13 варіант 1	Дюбель 6x120	шт	1000	<u>0,97</u> 970,00	<u>0,91</u> 910,00	<u>0,04</u> 40,00	<u>0,02</u> 20,00	30 км.
65	&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель розпірний рамний Steelfix 10x100	шт	829,09052	<u>8,91</u> 7387,20	<u>8,47</u> 7022,40	<u>0,27</u> 223,85	<u>0,17</u> 140,95	30 км.
66	+C188888-4 варіант 2	Дюбель ударний гриб 6x40 мм	шт	275	<u>0,68</u> 187,00	<u>0,67</u> 184,25	<u>-</u> -	<u>0,01</u> 2,75	
67	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0603306	<u>91666,64</u> 5530,30	<u>89462,49</u> 5397,33	<u>406,76</u> 24,54	<u>1797,39</u> 108,43	30 км.
68	&C1110-194-2 варіант 2	З'єднувач "Н" 61-131	м	71,76	<u>984,95</u> 70680,01	<u>964,57</u> 69217,54	<u>1,07</u> 76,78	<u>19,31</u> 1385,69	30 км.
69	&C113-1489-4-ЗХТ	З'єднувач ПВХ	комплект	30	<u>32,47</u> 974,10	<u>31,74</u> 952,20	<u>0,09</u> 2,70	<u>0,64</u> 19,20	30 км.
70	&C1110-194-2 варіант 5	З'єднувач універсальний 90 град	м	143,52	<u>984,95</u> 141360,02	<u>964,57</u> 138435,09	<u>1,07</u> 153,57	<u>19,31</u> 2771,36	30 км.
71	&C113-1489-1-ЗХП	Заглушки ПВХ	комплект	40	<u>32,47</u> 1298,80	<u>31,74</u> 1269,60	<u>0,09</u> 3,60	<u>0,64</u> 25,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+C111-2001-2 варіант 1	Затирка для швів	кг	16,24	<u>86.01</u> 1396,80	<u>83.76</u> 1360,26	<u>0.56</u> 9,09	<u>1.69</u> 27,45	30 км.
73	+C111-311	Каболка	т	0,000012	<u>99538.08</u> 1,19	<u>97050.90</u> 1,16	<u>535.45</u> 0,01	<u>1951.73</u> 0,02	30 км.
74	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	7,4534	<u>12.26</u> 91,38	<u>5.38</u> 40,10	<u>6.64</u> 49,49	<u>0.24</u> 1,79	30 км.
75	&C111-1648-1- М варіант 2	Клей для шпалер Quelyd Флізелін	кг	16,1298	<u>408.55</u> 6589,83	<u>400.00</u> 6451,92	<u>0.54</u> 8,71	<u>8.01</u> 129,20	30 км.
76	+C111-609 варіант 2	Клей-мастика Dragon для поліуретанових виробів 4кг	кг	53,12204	<u>76.15</u> 4045,24	<u>74.05</u> 3933,69	<u>0.61</u> 32,40	<u>1.49</u> 79,15	30 км.
77	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	260	<u>11.56</u> 3005,60	<u>10.77</u> 2800,20	<u>0.56</u> 145,60	<u>0.23</u> 59,80	30 км.
78	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6117,826	<u>10.32</u> 63135,96	<u>9.56</u> 58486,42	<u>0.56</u> 3425,98	<u>0.2</u> 1223,56	30 км.
79	&C111-1803-1- Х варіант 2	Козирьок оцинкований	м	150,8	<u>167.06</u> 25192,65	<u>165.50</u> 24957,40	<u>0.32</u> 48,26	<u>1.24</u> 186,99	30 км.
80	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	452,4226	<u>84.29</u> 38134,70	<u>82.08</u> 37134,85	<u>0.56</u> 253,36	<u>1.65</u> 746,49	30 км.
81	&C1-1-7-1-7 варіант 2	Короб захисний для кондиціонера 900х655х550 в комплекті з кріпленнями	шт	96	<u>3825.28</u> 367226,88	<u>3750.00</u> 360000,00	<u>0.27</u> 25,92	<u>75.01</u> 7200,96	30 км.
82	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	11,52927	<u>241.43</u> 2783,51	<u>236.55</u> 2727,25	<u>0.15</u> 1,73	<u>4.73</u> 54,53	30 км.
83	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,408	<u>130.86</u> 53,39	<u>128.14</u> 52,28	<u>0.15</u> 0,06	<u>2.57</u> 1,05	30 км.
84	&C113-1489-2- ЗХР	Кут внутрішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> 1461,15	<u>31.74</u> 1428,30	<u>0.09</u> 4,05	<u>0.64</u> 28,80	30 км.
85	&C113-1489-3- ЗХС	Кут зовнішній ПВХ	комплект	45	<u>32.47</u> 1461,15	<u>31.74</u> 1428,30	<u>0.09</u> 4,05	<u>0.64</u> 28,80	30 км.
86	&C111-964-1- 2Е варіант 2	Кутик алюмінієвий антиковзний з тактильною стрічкою	мп	51,6	<u>456.42</u> 23551,27	<u>452.70</u> 23359,32	<u>0.32</u> 16,51	<u>3.4</u> 175,44	30 км.
87	&C111-1848- 21-3ХЦ	Кутник металевий L63х63х5 мм	т	0,159064	<u>30910.04</u> 4916,67	<u>29908.33</u> 4757,34	<u>395.63</u> 62,93	<u>606.08</u> 96,40	30 км.
88	&C111-1848-5- 3ХХ	Кутник металевий L75х76х6 мм	т	1,329124	<u>30910.04</u> 41083,28	<u>29908.33</u> 39751,88	<u>395.63</u> 525,84	<u>606.08</u> 805,56	30 км.
89	+C111-552 варіант 1	Лінолеум ПВХ гомогенний, з утепленням, клас зносостійкості 34	м2	709,5018	<u>549.91</u> 390162,13	<u>537.50</u> 381357,22	<u>1.63</u> 1156,49	<u>10.78</u> 7648,42	30 км.
90	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,000441	<u>56520.38</u> 24,93	<u>54807.08</u> 24,17	<u>605.06</u> 0,27	<u>1108.24</u> 0,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04928	<u>30191</u> 1487,81	<u>28993,96</u> 1428,82	<u>605.06</u> 29,82	<u>591,98</u> 29,17	30 км.
92	+C114-1-У варіант 3	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 150 мм	м3	121,74	<u>4309,21</u> 524603,23	<u>4179,44</u> 508805,03	<u>45,28</u> 5512,39	<u>84,49</u> 10285,81	30 км.
93	+C114-1-У варіант 2	Мінеральна вата 135кг/м3 товщ. 50 мм	м3	15,17	<u>4309,21</u> 65370,72	<u>4179,44</u> 63402,10	<u>45,28</u> 686,90	<u>84,49</u> 1281,72	30 км.
94	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000012	<u>195717,3</u> 2,35	<u>191263,94</u> 2,30	<u>615,77</u> 0,01	<u>3837,59</u> 0,04	30 км.
95	&C1421- 10634-П варіант 1	Пісок річковий	т	2,9696	<u>714</u> 2120,29	<u>700.00</u> 2078,72	<u>-</u> -	<u>14</u> 41,57	
96	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	147,19551	<u>227.88</u> 33542,91	<u>223.35</u> 32876,12	<u>0.06</u> 8,83	<u>4,47</u> 657,96	30 км.
97	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	109,33917	<u>227.88</u> 24916,21	<u>223.35</u> 24420,90	<u>0.06</u> 6,56	<u>4,47</u> 488,75	30 км.
98	C1113-292	Паста антисептична	т	0,00456	<u>184834,73</u> 842,85	<u>180616,17</u> 823,61	<u>594,35</u> 2,71	<u>3624,21</u> 16,53	30 км.
99	+C113-14 варіант 3	Перильне металеве огороження з горизонтальним заповненням індивідуального виготовлення, погунтоване та пофарбоване	м	50	<u>1831,94</u> 91597,00	<u>1795,50</u> 89775,00	<u>0,52</u> 26,00	<u>35,92</u> 1796,00	30 км.
100	&C1-5-40-101 варіант 3	Піна монтажна	л	103,74	<u>292.61</u> 30355,36	<u>286.46</u> 29717,36	<u>0.41</u> 42,53	<u>5,74</u> 595,47	30 км.
101	&C1-5-40-101 варіант 2	Піна монтажна Ceresit TS 62	л	64,12031	<u>334,74</u> 21463,63	<u>327,77</u> 21016,71	<u>0.41</u> 26,29	<u>6,56</u> 420,63	30 км.
102	&C111-ПК-С-6 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2032,444	<u>0.17</u> 345,52	<u>0.13</u> 264,22	<u>0.04</u> 81,30	<u>-</u> -	30 км.
103	&C114-ПЛ- МН-14-6 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної базальтової вати на синтетичному зв'язувальному, товщина 100мм	м3	82,39	<u>4264,58</u> 351358,75	<u>4179,44</u> 344344,06	<u>1,52</u> 125,23	<u>83,62</u> 6889,46	30 км.
104	+C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з еструдованого полістиролу, товщ. 100 мм 30 кг/м3	м3	22,363	<u>4317,47</u> 96551,58	<u>4219,17</u> 94353,30	<u>13,64</u> 305,03	<u>84,66</u> 1893,25	30 км.
105	&C1-5-40-62 варіант 3	Плитка	м2	40,8	<u>496,4</u> 20253,12	<u>482,54</u> 19687,63	<u>4,13</u> 168,50	<u>9,73</u> 396,99	30 км.
106	&C1-5-40-62 варіант 2	Плитка керамічна для облицювання стін	м2	443,7435	<u>649,36</u> 288149,28	<u>632,50</u> 280667,76	<u>4,13</u> 1832,66	<u>12,73</u> 5648,86	ВЦ=759/1,2 30 км.
107	+C111-287 варіант 3	Плитки Грес 30х30	м2	553,94	<u>509,75</u> 282370,92	<u>484,17</u> 268201,13	<u>15,58</u> 8630,39	<u>10</u> 5539,40	ВЦ=581/1,2 30 км.
108	+C111-287 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	69,76	<u>629,54</u> 43916,71	<u>601,62</u> 41969,01	<u>15,58</u> 1086,86	<u>12,34</u> 860,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
109	+C111-1722 варіант 3	Плінтус пластковий 20,8x70x2500 мм	м	895,7488	<u>61.7</u> 55264,72	<u>59.6666666</u> 67 53446,35	<u>0.82</u> 734,51	<u>1.21</u> 1083,86	30 км.
110	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0031	<u>45547.69</u> 141,20	<u>44254.97</u> 137,19	<u>399.63</u> 1,24	<u>893.09</u> 2,77	30 км.
111	&C111-1848-23	Полоса металева - 12x80мм	т	0,193832	<u>34726.54</u> 6731,11	<u>33650.00</u> 6522,45	<u>395.63</u> 76,69	<u>680.91</u> 131,97	30 км.
112	&C111-1848-22	Полоса металева - 5x100 мм	т	0,135472	<u>34726.54</u> 4704,47	<u>33650.00</u> 4558,63	<u>395.63</u> 53,60	<u>680.91</u> 92,24	30 км.
113	&C111-1848-6 варіант 1	Полоса металева - 5x50 мм	т	0,169064	<u>34726.54</u> 5871,01	<u>33650.00</u> 5689,00	<u>395.63</u> 66,89	<u>680.91</u> 115,12	30 км.
114	&C111-1848-7 варіант 2	Полоса металева - 8x100 мм	т	0,13776	<u>34726.54</u> 4783,93	<u>33650.00</u> 4635,62	<u>395.63</u> 54,50	<u>680.91</u> 93,81	30 км.
115	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,075	<u>5378.09</u> 403,36	<u>4832.45</u> 362,43	<u>440.19</u> 33,01	<u>105.45</u> 7,92	30 км.
116	+C123-361 варіант 1	Поручні фігурні дерев'яні 60x40 мм	м	51	<u>382.99</u> 19532,49	<u>375.00</u> 19125,00	<u>0.48</u> 24,48	<u>7.51</u> 383,01	30 км.
117	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,42828	<u>219.31</u> 313,24	<u>205.07</u> 292,90	<u>9.94</u> 14,20	<u>4.3</u> 6,14	30 км.
118	&C1-1-9-18-1	Профіль цокольний	м/п	41,2764	<u>120.66</u> 4980,41	<u>118.02</u> 4871,44	<u>0.27</u> 11,14	<u>2.37</u> 97,83	30 км.
119	&C111-1848-4-3ХФ	Розпірний анкер М 10, L=60	шт	106	<u>10.44</u> 1106,64	<u>9.84</u> 1043,04	<u>0.4</u> 42,40	<u>0.2</u> 21,20	30 км.
120	&C1110-194-2 варіант 4	Розширювач ОТ 60 40 мм	м	462,8	<u>723.59</u> 334877,45	<u>708.33</u> 327815,12	<u>1.07</u> 495,20	<u>14.19</u> 6567,13	30 км.
121	&C111-852-1-3ХЩ	Руберойд покрівельний броньований з приклеюванням на бетон	м2	24,64	<u>201.79</u> 4972,11	<u>196.47</u> 4841,02	<u>1.36</u> 33,51	<u>3.96</u> 97,58	30 км.
122	+C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	6911,91	<u>16.51</u> 114115,63	<u>15.63</u> 108033,15	<u>0.56</u> 3870,67	<u>0.32</u> 2211,81	30 км.
123	&C111-115-13-Х варіант 1	Саморізи	шт	1500	<u>2.19</u> 3285,00	<u>2.15</u> 3225,00	<u>-</u> -	<u>0.04</u> 60,00	
124	&C1550-55-1-1 варіант 1	Система вирівнювання плитки СВП	шт	16775	<u>0.43</u> 7213,25	<u>0.42</u> 7045,50	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 167,75	
125	+C111-1904 варіант 2	Сітчаста гільза FISCHER FIS H 20x200 мм K	шт	384	<u>102.17</u> 39233,28	<u>101.39</u> 38933,76	<u>0.02</u> 7,68	<u>0.76</u> 291,84	30 км.
126	C111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,00258	<u>16325.71</u> 42,12	<u>15310.91</u> 39,50	<u>694.69</u> 1,79	<u>320.11</u> 0,83	30 км.
127	&C111-829-2-А варіант 2	Софіт металевий 0,45 мм RAL7024	м2	57,5	<u>329.55</u> 18949,13	<u>320.00</u> 18400,00	<u>3.09</u> 177,68	<u>6.46</u> 371,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	+C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,18176832	<u>84246.67</u>	<u>83248.15</u>	<u>371.37</u>	<u>627.15</u>	30 км.
					15313,38	15131,88	67,50	114,00	
129	+C111-1722	Стельовий плінтус Premium Decor PL-45	м	1041,81096	<u>47.19</u>	<u>45.44</u>	<u>0.82</u>	<u>0.93</u>	30 км.
	варіант 2	(MX) 2000x45x45 мм			49163,06	47339,89	854,28	968,89	
130	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	23327,1	<u>17.94</u>	<u>17.00</u>	<u>0.59</u>	<u>0.35</u>	30 км.
					418488,17	396560,70	13762,99	8164,48	
131	+C111-2011-1	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit CT 83	кг	1254	<u>13.48</u>	<u>12.63</u>	<u>0.59</u>	<u>0.26</u>	30 км.
					16903,92	15838,02	739,86	326,04	
132	+C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	1254	<u>17</u>	<u>16.08</u>	<u>0.59</u>	<u>0.33</u>	30 км.
					21318,00	20164,32	739,86	413,82	
133	&C111-1129-П-31	Табличка поверху нумераційна зі шрифтом Брайля	шт	20	<u>226.69</u>	<u>225.00</u>	-	<u>1.69</u>	
	варіант 1				4533,80	4500,00	-	33,80	
134	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	1,45	<u>73.15</u>	<u>71.34</u>	<u>0.38</u>	<u>1.43</u>	30 км.
					106,07	103,44	0,55	2,08	
135	&C121-229-85-1	Торцева планка (капельник)	м	90	<u>190.62</u>	<u>189.00</u>	<u>0.2</u>	<u>1.42</u>	30 км.
	варіант 1				17155,80	17010,00	18,00	127,80	
136	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	57,98325	<u>55.91</u>	<u>54.22</u>	<u>0.59</u>	<u>1.1</u>	30 км.
					3241,84	3143,85	34,21	63,78	
137	C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	278,236	<u>295.93</u>	<u>289.58</u>	<u>0.55</u>	<u>5.8</u>	30 км.
					82338,38	80571,58	153,03	1613,77	
138	+C111-2016-2	Фарба	л	1737,8196	<u>143.57</u>	<u>140.00</u>	<u>0.75</u>	<u>2.82</u>	30 км.
	варіант 1				249498,76	243294,74	1303,36	4900,66	
139	+C1555-100	Фарба акрилова CERESIT CT 44 ACRYLIC ELASTIC	кг	6,72	<u>132.37</u>	<u>129.22</u>	<u>0.55</u>	<u>2.6</u>	30 км.
	варіант 1				889,53	868,36	3,70	17,47	
140	+C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	937,20113	<u>78.4</u>	<u>76.0555555</u>	<u>0.8</u>	<u>1.54</u>	30 км.
					73472,40	56	749,76	1443,29	
						71279,35			
141	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000024	<u>63638.42</u>	<u>61796.26</u>	<u>594.35</u>	<u>1247.81</u>	30 км.
					1,53	1,48	0,01	0,04	
142	&C111-2014-4-4Ж	Фарба фасадна силікатна Ceresit CT54 AERO (усереднений колір)	л	350,98802	<u>118.28</u>	<u>115.16</u>	<u>0.8</u>	<u>2.32</u>	30 км.
					41514,86	40419,78	280,79	814,29	
143	+C111-1904	Хімічний анкер HIT-RE 500 V4	шт	48	<u>1595.23</u>	<u>1583.33</u>	<u>0.02</u>	<u>11.88</u>	30 км.
	варіант 1				76571,04	75999,84	0,96	570,24	
144	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,0009	<u>40284.48</u>	<u>39125.34</u>	<u>369.25</u>	<u>789.89</u>	30 км.
					36,26	35,21	0,33	0,72	
145	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0100982	<u>24072.33</u>	<u>23231.07</u>	<u>369.25</u>	<u>472.01</u>	30 км.
					243,09	234,59	3,73	4,77	
146	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00398	<u>44714.46</u>	<u>43438.08</u>	<u>399.63</u>	<u>876.75</u>	30 км.
					177,96	172,88	1,59	3,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
147	+С111-1324 варіант 3	Цемент У/П-ІІ/А-Ш-500	т	0,6656	<u>6058,99</u>	<u>5500,00</u>	<u>440,19</u>	<u>118,8</u>	30 км.
148	&С111-1848-2-19Э	Шайба М12	шт	257	<u>4032,86</u>	<u>3660,80</u>	<u>292,99</u>	<u>79,07</u>	30 км.
149	&С111-1704-12 варіант 2	Шпалери флізелінові на вінілі (рулон 1, 06*10 м)	м2	1822,67	<u>873,80</u>	<u>753,01</u>	<u>102,80</u>	<u>17,99</u>	5%
150	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	674,68	<u>69,08</u>	<u>64,50</u>	<u>3,23</u>	<u>1,35</u>	30 км.
151	&С111-1848-9	Шпилька різьбова М12, L=250	шт	290	<u>125910,04</u>	<u>117562,22</u>	<u>5887,22</u>	<u>2460,60</u>	30 км.
152	+С111-2012-6 варіант 2	Штукатурка Ceresit СТ-60 "Баранець" 2,5 мм	кг	44,8	<u>15,99</u>	<u>15,09</u>	<u>0,59</u>	<u>0,31</u>	30 км.
153	+С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ-60 "Баранець" 1,5 мм (база)	кг	3892,348	<u>10788,13</u>	<u>10180,92</u>	<u>398,06</u>	<u>209,15</u>	30 км.
154	+С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна МАК-СПРЕЙ Класік	кг	6412,42875	<u>75,18</u>	<u>73,31</u>	<u>0,4</u>	<u>1,47</u>	30 км.
155	+С1550-64	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77, зерно 1,4 - 2,0 мм	кг	940,5	<u>21802,20</u>	<u>21259,90</u>	<u>116,00</u>	<u>426,30</u>	30 км.
156	+С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,03686	<u>3366,27</u>	<u>3273,98</u>	<u>26,43</u>	<u>65,86</u>	30 км.
157	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кВт-год	921,6716	<u>83,53</u>	<u>81,30</u>	<u>0,59</u>	<u>1,64</u>	30 км.
		Електроенергія	кВт-год		<u>325127,83</u>	<u>316447,89</u>	<u>2296,49</u>	<u>6383,45</u>	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		<u>24,03</u>	<u>22,97</u>	<u>0,59</u>	<u>0,47</u>	30 км.
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			<u>154090,66</u>	<u>147293,49</u>	<u>3783,33</u>	<u>3013,84</u>	30 км.
		Електроенергія	кВт-год	955,275	<u>167,45</u>	<u>163,63</u>	<u>0,54</u>	<u>3,28</u>	30 км.
		Мастильні матеріали	кг	1,646	<u>157486,73</u>	<u>153894,02</u>	<u>507,87</u>	<u>3084,84</u>	30 км.
		Гідравлічна рідина	кг	0,022	<u>46260,17</u>	<u>44953,48</u>	<u>399,63</u>	<u>907,06</u>	30 км.
		Бензин	л	16,034	<u>1705,15</u>	<u>1656,99</u>	<u>14,73</u>	<u>33,43</u>	30 км.
					<u>-</u>	<u>-</u>			
					<u>-</u>	<u>-</u>			
					<u>11176523,2</u>	<u>10876244,3</u>	<u>83938,52</u>	<u>216340,39</u>	
					<u>3</u>	<u>2</u>			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	5,472					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». ЕТР

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14,23	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1123,33	144,06				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	9,66	152,85				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусканалагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	111,6	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1258,82					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
10	КБМ203-1080	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,64	<u>183,76</u> 1587,69				
11	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,6348	<u>5,24</u> 19,05				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,464	<u>14,55</u> 21,30				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1628,04				
		Електроенергія	кВт-год	11,829					
		Мастильні матеріали	кг	0,39					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,70544					
14	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0774					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	56,83932					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	+С1547-1 варіант 1	LED лампа, E27, 14Вт, 230В	шт	67	<u>252,93</u> 16946,31	<u>247,63</u> 16591,21	<u>0,34</u> 22,78	<u>4,96</u> 332,32	30 км.
17	+С1514-5 варіант 1	Ввідно-розподільний пристрій, підлогового виконання, габарити 2000(в)х1200(ш)х450(г)мм, ~380В, IP31	шт	1	<u>85405,33</u> 85405,33	<u>83725,11</u> 83725,11	<u>5,61</u> 5,61	<u>1674,61</u> 1674,61	30 км.
18	+С1547-6 варіант 2	Вимикач відкритої установки, одноклавішний ETI VHE-1 IP54	шт	17	<u>118,12</u> 2008,04	<u>115,61</u> 1965,37	<u>0,19</u> 3,23	<u>2,32</u> 39,44	30 км.
19	&С1547-6-1- ИНБ-В1 варіант 1	Вимикач прихованої установки, двохклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	30	<u>115,82</u> 3474,60	<u>113,36</u> 3400,80	<u>0,19</u> 5,70	<u>2,27</u> 68,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1547-6-1-ИНБ-В1 варіант 2	Вимикач прихованої установки, одноклавішний, 250В~, 10А, IP20	шт	90	<u>98.19</u> 8837,10	<u>96.07</u> 8646,30	<u>0.19</u> 17,10	<u>1.93</u> 173,70	30 км.
21	+C142-10-2	Вода	м3	0,003785	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	&C100-1507-9 варіант 3	Датчик руху 360°	шт	87	<u>271.8</u> 23646,60	<u>265.83</u> 23127,21	<u>0.64</u> 55,68	<u>5.33</u> 463,71	30 км.
23	&C111-155-1-2	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	135,66	<u>1.26</u> 170,93	<u>0.80</u> 108,53	<u>0.44</u> 59,69	<u>0.02</u> 2,71	30 км.
24	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	9,18	<u>0.61</u> 5,60	<u>0.60</u> 5,51	<u>-</u> -	<u>0.01</u> 0,09	
25	&C1545-70-61 варіант 1	Електричний дзвоник	шт	30	<u>390.27</u> 11708,10	<u>382.50</u> 11475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>7.65</u> 229,50	30 км.
26	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000135	<u>91666.64</u> 12,37	<u>89462.49</u> 12,08	<u>406.76</u> 0,05	<u>1797.39</u> 0,24	30 км.
27	&C1545-70-61 варіант 2	Кнопка для електричного дзвоника	шт	30	<u>186.27</u> 5588,10	<u>182.50</u> 5475,00	<u>0.12</u> 3,60	<u>3.65</u> 109,50	30 км.
28	&C1-1-7-1-7 варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів з шинкою на 6 приєднань	шт	30	<u>183.46</u> 5503,80	<u>179.59</u> 5387,70	<u>0.27</u> 8,10	<u>3.6</u> 108,00	30 км.
29	&C1512-13-В6 варіант 1	Коробка установча для суцільних стін	шт	330	<u>17.04</u> 5623,20	<u>16.67</u> 5501,10	<u>0.04</u> 13,20	<u>0.33</u> 108,90	30 км.
30	&C1630-1460-1 варіант 1	Лічильник активної електроенергії, 1-но фазний, електронний, багатотарифний, прямого включення, 230В, 5(80)А, PLC, кл.т. 1,0 GAMA 100 G1Y.163.220.F18.B2.P4. C100.V1.R1.H6	шт	120	<u>2977.76</u> 357330,80	<u>2916.66666</u> 7 350000,00	<u>2.7</u> 324,00	<u>58.39</u> 7006,80	30 км.
31	+C1545-169 варіант 1	Перемикач заземлювальна	шт	2	<u>29.99</u> 59,98	<u>29.13</u> 58,26	<u>0.27</u> 0,54	<u>0.59</u> 1,18	30 км.
32	&C1545-СБ3-17 варіант 1	Провід ПВ1 1х6,0мм2	м	150	<u>34.4</u> 5160,00	<u>33.33</u> 4999,50	<u>0.4</u> 60,00	<u>0.67</u> 100,50	30 км.
33	&C100-1507-9 варіант 6	Реле сутінкове ST302 10А	шт	2	<u>210.6</u> 421,20	<u>205.83</u> 411,66	<u>0.64</u> 1,28	<u>4.13</u> 8,26	30 км.
34	&C111-1Н1-В1 варіант 1	Розетка прихованої установки, одномісна, з заземлюючими контактами та захисними шторками, 250В~, 16А, IP20	шт	210	<u>153.5</u> 32235,00	<u>150.13</u> 31527,30	<u>0.36</u> 75,60	<u>3.01</u> 632,10	30 км.
35	&C100-1507-9 варіант 5	Світильник НПП 1101 круглий 100 Вт IP54	шт	22	<u>313.44</u> 6895,68	<u>306.65</u> 6746,30	<u>0.64</u> 14,08	<u>6.15</u> 135,30	30 км.
36	&C100-1507-9 варіант 10	Світильник НПП 1102 100W, з ґратами, IP54	шт	45	<u>314.73</u> 14162,85	<u>307.92</u> 13856,40	<u>0.64</u> 28,80	<u>6.17</u> 277,65	30 км.
37	+C1547-4 варіант 4	Світильник світлодіодний BYR-01-48-5 48 Вт 5000К круглий	шт	30	<u>636.45</u> 19093,50	<u>623.33</u> 18699,90	<u>0.64</u> 19,20	<u>12.48</u> 374,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
38	+C1547-4 варіант 3	Світильник світлодіодний BYR-03-24-5 24 Вт 5000K круглий	шт	65	<u>340.65</u> 22142,25	<u>333.33</u> 21666,45	<u>0.64</u> 41,60	<u>6.68</u> 434,20	30 км.
39	+C1547-4 варіант 2	Світильник світлодіодний настінно- стельовий DELUX_WC-1_17 Вт 5000K IP54	шт	90	<u>196.16</u> 17654,40	<u>191.67</u> 17250,30	<u>0.64</u> 57,60	<u>3.85</u> 346,50	30 км.
40	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	<u>661.35</u> 19,84	<u>647.48</u> 19,42	<u>0.9</u> 0,03	<u>12.97</u> 0,39	30 км.
41	&C1545-СБЗ- 15	Сталева штаба 40х4,0мм	м	15	<u>120.03</u> 1800,45	<u>117.28</u> 1759,20	<u>0.4</u> 6,00	<u>2.35</u> 35,25	30 км.
42	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,555	<u>237.38</u> 131,75	<u>231.83</u> 128,67	<u>0.9</u> 0,50	<u>4.65</u> 2,58	30 км.
43	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3,801	<u>129.01</u> 490,37	<u>125.58</u> 477,33	<u>0.9</u> 3,42	<u>2.53</u> 9,62	30 км.
44	C1545-291	Шпилька	комплект	377,4	<u>65.89</u> 24866,89	<u>64.44</u> 24319,66	<u>0.16</u> 60,38	<u>1.29</u> 486,85	30 км.
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	34,7385	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0015	<u>159.41</u> 0,25	<u>159.41</u> 0,25			
		Разом	грн.		0,25	0,25			
		Разом по розділу III	грн.		671395,29	657341,52	891,37	13162,40	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	46,567					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	0,392					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	30,74	119,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	982,39	138,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,4					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,21	147,96				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	92,11	229,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1105,45					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мазильні матеріали <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	10,368	<u>14,55</u> 150,85 150,85				
11	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,24					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,19428					
13	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,744					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C1545-СБ3-2 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST, FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>721.92</u> 8663,04	<u>707.36</u> 8488,32	<u>0.4</u> 4,80	<u>14.16</u> 169,92	https://obo.kiev.ua/30 км.
15	&C1545-СБ3-5 варіант 1	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м OBO Bettermann	шт	7	<u>464.2</u> 3249,40	<u>454.70</u> 3182,90	<u>0.4</u> 2,80	<u>9.1</u> 63,70	https://obo.kiev.ua/30 км.
16	&C1545-СБ5-22 варіант 1	Блискавкоприймач isFang 2000 AL OBO Bettermann	шт	2	<u>871.27</u> 1742,54	<u>853.79</u> 1707,58	<u>0.4</u> 0,80	<u>17.08</u> 34,16	https://obo.kiev.ua/30 км.
17	&C1545-СБ5-22 варіант 2	Блискавкоприймач isFang 4000 AL OBO Bettermann	шт	5	<u>1702.5</u> 8512,50	<u>1668.72</u> 8343,60	<u>0.4</u> 2,00	<u>33.38</u> 166,90	https://obo.kiev.ua/30 км.
18	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0018	<u>91666.64</u> 165,00	<u>89462.49</u> 161,03	<u>406.76</u> 0,73	<u>1797.39</u> 3,24	https://obo.kiev.ua/30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-СБЗ-7 варіант 1	Елемент відокремлювання 233 нержавіюча сталь OBO Bettermann	шт	12	<u>177.1</u> 2125,20	<u>173.23</u> 2078,76	<u>0.4</u> 4,80	<u>3.47</u> 41,64	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
20	&C1545-СВБ- 24 варіант 2	Елемент відокремлювання для блискавкоприймача G OBO Bettermann	шт	5	<u>152.17</u> 760,85	<u>148.79</u> 743,95	<u>0.4</u> 2,00	<u>2.98</u> 14,90	30 км.
21	&C1545-СБЗ-4 варіант 1	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення D=20 мм OBO Bettermann	шт	12	<u>207.89</u> 2494,68	<u>203.41</u> 2440,92	<u>0.4</u> 4,80	<u>4.08</u> 48,96	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
22	&C1545-СВБ- 19 варіант 1	З'єднувач Vario 249 8-10 ST FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	44	<u>64.12</u> 2821,28	<u>62.46</u> 2748,24	<u>0.4</u> 17,60	<u>1.26</u> 55,44	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
23	&C1545-СВБ- 26 варіант 2	Заземляющий зажим OBO Bettermann	шт	2	<u>135.94</u> 271,88	<u>132.87</u> 265,74	<u>0.4</u> 0,80	<u>2.67</u> 5,34	30 км.
24	&C1545-СВБ- 24 варіант 1	Затискач для бл-приймача O16 мм Galvanised G OBO Bettermann	шт	19	<u>117.01</u> 2223,19	<u>114.32</u> 2172,08	<u>0.4</u> 7,60	<u>2.29</u> 43,51	30 км.
25	&C1545-СВБ- 18 варіант 1	Клемне з'єднання для металевого огороження OBO Bettermann	шт	14	<u>202.92</u> 2840,88	<u>198.54</u> 2779,56	<u>0.4</u> 5,60	<u>3.98</u> 55,72	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
26	&C1545-СВБ- 24 варіант 3	Кронштейн оцинкований 70мкм FT(40-60 мкм) Leo Lightman	шт	19	<u>17.17</u> 326,23	<u>16.43</u> 312,17	<u>0.4</u> 7,60	<u>0.34</u> 6,46	https://antek.ua/ 30 км.
27	&C1545-СВБ- 62	Метизи та витратні матеріали	кг	9	<u>55.69</u> 501,21	<u>54.20</u> 487,80	<u>0.4</u> 3,60	<u>1.09</u> 9,81	30 км.
28	&C1545-СВБ- 24 варіант 5	Монтажний комплект для під'єднання обмежувача	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
29	&C1545-СВБ- 24 варіант 4	Монтажний комплект для системи відводу блискавки	шт	1	<u>102.61</u> 102,61	<u>100.20</u> 100,20	<u>0.4</u> 0,40	<u>2.01</u> 2,01	30 км.
30	&C1545-СВБ- 26 варіант 3	Накінецьник гільзовий 25мм2	шт	2	<u>28.45</u> 56,90	<u>27.49</u> 54,98	<u>0.4</u> 0,80	<u>0.56</u> 1,12	30 км.
31	&C1545-СБЗ-3 варіант 1	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) OBO Bettermann	шт	12	<u>67.4</u> 808,80	<u>65.68</u> 788,16	<u>0.4</u> 4,80	<u>1.32</u> 15,84	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
32	&C1545-СВБ- 25 варіант 1	Обмежувач перенапруг Тип I + II V50-B+C 3+NPE OBO Bettermann	шт	1	<u>8757.55</u> 8757,55	<u>8585.43</u> 8585,43	<u>0.4</u> 0,40	<u>171.72</u> 171,72	https://obo.kiev.ua/ (код 5093654) 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1545-СВБ-27	Провід ПВЗ нгд 25 мм2	шт	2	<u>121,1</u> 242,20	<u>118,33</u> 236,66	<u>0,4</u> 0,80	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
34	&C1545-13-11-ПШ варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 125м FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	м	200	<u>65,58</u> 13116,00	<u>63,89</u> 12778,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,29</u> 258,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
35	&C1545-СВБ-15 варіант 1	Провід круглий діаметр 8 мм, бухта 150 м, AL ОВО Bettermann	м	200	<u>71,75</u> 14350,00	<u>69,94</u> 13988,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>1,41</u> 282,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
36	&C1545-СБЗ-8 варіант 1	Розподільча коробка 110x110 мм ОВО Bettermann	шт	12	<u>145,93</u> 1751,16	<u>142,67</u> 1712,04	<u>0,4</u> 4,80	<u>2,86</u> 34,32	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
37	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,006	<u>129,01</u> 0,77	<u>125,58</u> 0,75	<u>0,9</u> 0,01	<u>2,53</u> 0,01	30 км.
38	&C1545-279-24 варіант 1	Струмоприймач G (5-10 мкм) ОВО Bettermann	шт	11	<u>87,5</u> 962,50	<u>85,38</u> 939,18	<u>0,4</u> 4,40	<u>1,72</u> 18,92	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
39	&C1545-СВБ-16 варіант 1	Тримач дроту 177 30 М8 поліамід ОВО Bettermann	шт	270	<u>23,13</u> 6245,10	<u>22,28</u> 6015,60	<u>0,4</u> 108,00	<u>0,45</u> 121,50	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
40	&C1545-СВБ-17 варіант 1	Тримач катанки фасадний 113 FT (40-60 мкм) ОВО Bettermann	шт	210	<u>78,05</u> 16390,50	<u>76,12</u> 15985,20	<u>0,4</u> 84,00	<u>1,53</u> 321,30	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
41	&C1545-СБЗ-9 варіант 1	Хрестовий з'єднувач 256 40 FT для штаби 3, 5x30 мм ОВО Bettermann	шт	9	<u>210,03</u> 1890,27	<u>205,51</u> 1849,59	<u>0,4</u> 3,60	<u>4,12</u> 37,08	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
42	&C1545-СБЗ-10 варіант 1	Цинковий спрей 400мл ОВО Bettermann	шт	2	<u>1154,73</u> 2309,46	<u>1131,69</u> 2263,38	<u>0,4</u> 0,80	<u>22,64</u> 45,28	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
43	&C1545-СВБ-26 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів, латунь нікельована ОВО Bettermann	шт	1	<u>1148,02</u> 1148,02	<u>1125,11</u> 1125,11	<u>0,4</u> 0,40	<u>22,51</u> 22,51	30 км.
44	&C1545-СБЗ-1 варіант 1	Штаба сталева 3,5x30мм,70мкм FT(40-60 мкм) "ОВО Bettermann"	м	200	<u>148,86</u> 29772,00	<u>145,54</u> 29108,00	<u>0,4</u> 80,00	<u>2,92</u> 584,00	https://obo.kiev.ua/ 30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9976	-	-			
46	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0648	<u>159,41</u> 10,33	<u>159,41</u> 10,33			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		10,33	10,33			
		Разом по розділу III	грн.		134714,66	131553,46	519,14	2642,06	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	57,948					
		Мастильні матеріали	кг	0,48					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Система контролю загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	311,27	138,81				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,3	143,76				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	28,71	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	340,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
10	КБМ201-11	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,216	<u>377,38</u>				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,376	81,51 <u>5,78</u> 13,73				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		95,24				
		Бензин	кг	0,514					
		Електроенергія	кВт-год	0,333					
		Мастильні матеріали	кг	0,067					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
12	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	5,76					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,2948					
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,98					
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18,4092					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C153-КБ- НГД-3 варіант 1	Металорукав діаметр 20 мм	м	202	<u>25,23</u> 5096,46	<u>24,17</u> 4882,34	<u>0,57</u> 115,14	<u>0,49</u> 98,98	30 км.
17	&C188888-4- 11-1	Скоба однолапкова, кріплення для металорукава (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>474,66</u> 2135,97	<u>465,35</u> 2094,08	<u>-</u> -	<u>9,31</u> 41,89	
18	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	<u>107959,26</u> 259,10	<u>105473,16</u> 253,14	<u>369,25</u> 0,89	<u>2116,85</u> 5,07	30 км.
19	&C188888-4- 12-1	Дюбель + саморіз (100шт в упак.)	упак.	3	<u>52,99</u> 158,97	<u>51,95</u> 155,85	<u>-</u> -	<u>1,04</u> 3,12	
20	&C188888-4- 10-1	Дюбель-ялинка (100шт в упак.)	упак.	4,5	<u>22,02</u> 99,09	<u>21,59</u> 97,16	<u>-</u> -	<u>0,43</u> 1,93	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C153-КБ-НГД-2 варіант 1	Кабель КВВГЭнг 4х1,0 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	123,6	<u>278.53</u> 34426,31	<u>272.50</u> 33681,00	<u>0.57</u> 70,45	<u>5.46</u> 674,86	30 км.
22	&C153-КБ-НГД-1 варіант 1	Кабель силовий ВВГЭнгд 2х1,5 мм2 ТОВ "ЄВРОПАН"	м	103	<u>16.67</u> 1717,01	<u>15.77</u> 1624,31	<u>0.57</u> 58,71	<u>0.33</u> 33,99	30 км.
23	&C153-1-2-В1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ізоляція та оболочка із ПВХ, який не підтримує горіння, з низьким димогазовиділенням, на напругу 0,66кВ, пер. 3х1,5мм2	м	5,15	<u>31.9</u> 164,29	<u>30.70</u> 158,11	<u>0.57</u> 2,94	<u>0.63</u> 3,24	30 км.
24	&C153-КБ-НГД-7 варіант 1	Клемник	шт	3	<u>74.14</u> 222,42	<u>72.12</u> 216,36	<u>0.57</u> 1,71	<u>1.45</u> 4,35	30 км.
25	&C1547-6-В14 варіант 1	Коробка відгалуження, IP20	шт	3	<u>45.41</u> 136,23	<u>44.33</u> 132,99	<u>0.19</u> 0,57	<u>0.89</u> 2,67	30 км.
26	C1546-54	Пароніт	т	0,00012	<u>233246.75</u> 27,99	<u>228084.28</u> 27,37	<u>589</u> 0,07	<u>4573.47</u> 0,55	30 км.
27	+C1544-89 варіант 1	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16	<u>661.35</u> 105,82	<u>647.48</u> 103,60	<u>0.9</u> 0,14	<u>12.97</u> 2,08	30 км.
28	+C1545-241 варіант 1	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,025	<u>496.43</u> 1005,27	<u>486.51</u> 985,18	<u>0.19</u> 0,38	<u>9.73</u> 19,71	30 км.
29	+C1544-92 варіант 1	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,375	<u>129.01</u> 48,38	<u>125.58</u> 47,09	<u>0.9</u> 0,34	<u>2.53</u> 0,95	30 км.
30	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>527.12</u> 26,36	<u>515.90</u> 25,80	<u>0.88</u> 0,04	<u>10.34</u> 0,52	30 км.
31	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	6,4154	- -	- -			
32	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	362,88	<u>0.07223</u> 26,21	<u>0.07223</u> 26,21			
33	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1152	<u>159.41</u> 18,36	<u>159.41</u> 18,36			
		Разом	грн.		44,57	44,57			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		45674,24	44528,95	251,38	893,91	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	6,748					
		Стиснене повітря	м3	362,88					
		Мастильні матеріали	кг	0,182					
		Бензин	л	0,695					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування системи загазованості

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
	IV. Устаткування								
10	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 3	Акумулятор 7А/ч, 12В HW 7/12	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>922.68</u> 922,68	<u>874.17</u> 874,17	<u>40.28</u> 40,28	<u>8.23</u> 8,23	
11	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 2	Блок безперервного живлення 12В, 1.5А IPS-1230C-00 Рікас Варта	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	http://www.rikas-varta.com.ua/i 30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3587.28</u> 3587,28	<u>3515.00</u> 3515,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>32.00</u> 32,00	
12	&2402-4057-4	Датчик метану ДМ -14, АТ "ТЕМІО"	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	6	<u>2838.59</u> 17031,54	<u>2752.86</u> 16517,16	<u>60.41</u> 362,46	<u>25.32</u> 151,92	
13	&2402-4057-3-3Ц9 варіант 1	Джерело безперебійного живлення 220В BNT-600А	шт	1	<u>3481.33</u> 3481,33	<u>3410.00</u> 3410,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>31.05</u> 31,05	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>3481.33</u> 3481,33	<u>3410.00</u> 3410,00	<u>40.28</u> 40,28	<u>31.05</u> 31,05	
14	&2402-4057-2-3Ц8 варіант 1	Оповіщувач світлозвуків Гном ТОВ "СЕНКО"	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>1503.46</u> 3006,92	<u>1465.88</u> 2931,76	<u>24.17</u> 48,34	<u>13.41</u> 26,82	
15	&2402-4057-1-3Ц7 варіант 1	Оповіщувач світлозвуків Тормила ТОВ "СЕНКО"	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	30 км.
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	<u>1030.37</u> 4121,48	<u>1001.04</u> 4004,16	<u>20.14</u> 80,56	<u>9.19</u> 36,76	
16	&2402-4057-5-3ЦА	Сигналізатор газу ВАРТА 1-03.14, АТ "ТЕМІО"	шт	1	<u>11876.48</u> 11876,48	<u>11690.00</u> 11690,00	<u>80.55</u> 80,55	<u>105.93</u> 105,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>11876,48</u> 11876,48	<u>11690,00</u> 11690,00	<u>80,55</u> 80,55	<u>105,93</u> 105,93	
		Разом по розділу IV	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		44027,71	42942,25	692,75	392,71	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Водопостачання та каналізація.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2232,13	146,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,36	170,47				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	229,8	229,84				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2465,29					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
10	КБМ202-1144	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,648	<u>1545,17</u> 1001,27				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3176	<u>183,76</u> 242,12				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,4	<u>14,55</u> 209,52				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1452,91				
		Дизельне паливо	кг	6,499					
		Електроенергія	кВт-год	76,913					
		Мастильні матеріали	кг	1,05					
		Гідравлічна рідина	кг	0,162					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	34,148976					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	18					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	54,72					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	93,525					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,90352					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
18	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0016359	<u>85467,67</u> 139,82	<u>73886,00</u> 120,87	<u>9905,83</u> 16,20	<u>1675,84</u> 2,75	30 км.
19	&С111-900-1- ЗХВ варіант 3	Ванна сталева 110x70 Smavit	шт	12	<u>5581,27</u> 66975,24	<u>5415,83</u> 64989,96	<u>56</u> 672,00	<u>109,44</u> 1313,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C111-900-1-3ХВ варіант 2	Ванна сталева 120x70 Smavit	шт	18	<u>5581,27</u> 100462,86	<u>5415,83</u> 97484,94	<u>56</u> 1008,00	<u>109,44</u> 1969,92	30 км.
21	&C1530-Р3-11 варіант 1	Відвід 45 Д110 ПВХ "FIRAT"	шт	8	<u>57,55</u> 460,40	<u>53,81</u> 430,48	<u>2,61</u> 20,88	<u>1,13</u> 9,04	30 км.
22	&C1530-Р3-ФЧ-5 варіант 1	Відвід 90 Д50 Firat	шт	150	<u>20,49</u> 3073,50	<u>17,48</u> 2622,00	<u>2,61</u> 391,50	<u>0,4</u> 60,00	30 км.
23	&C1530-КЛ-ППР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	510	<u>15,86</u> 8088,60	<u>12,94</u> 6599,40	<u>2,61</u> 1331,10	<u>0,31</u> 158,10	30 км.
24	&C130-654-210 варіант 2	Вмивальник керамічний President 50 см	шт	30	<u>1373,13</u> 41193,90	<u>1337,35</u> 40120,50	<u>8,86</u> 265,80	<u>26,92</u> 807,60	30 км.
25	+C142-10-2	Вода	м3	10,7886	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	&C1530-КЛ-ППР-2 варіант 1	Водорозподільна розетка діаметром 20 PP-R Firat	шт	240	<u>97,48</u> 23395,20	<u>92,96</u> 22310,40	<u>2,61</u> 626,40	<u>1,91</u> 458,40	30 км.
27	&C11-629 варіант 1	Гофра- труба Д110 підключення унітазу	шт	30	<u>166,99</u> 5009,70	<u>161,71</u> 4851,30	<u>2,01</u> 60,30	<u>3,27</u> 98,10	30 км.
28	C111-1748	Жмут смоляний	кг	20,4	<u>75,83</u> 1546,93	<u>73,98</u> 1509,19	<u>0,36</u> 7,34	<u>1,49</u> 30,40	30 км.
29	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	30	<u>60,18</u> 1805,40	<u>58,91</u> 1767,30	<u>0,09</u> 2,70	<u>1,18</u> 35,40	30 км.
30	+C111-1631	Замазка захисна	кг	6	<u>107,96</u> 647,76	<u>105,17</u> 631,02	<u>0,67</u> 4,02	<u>2,12</u> 12,72	30 км.
31	&C1630-113-КР-5 варіант 2	Зворотний клапан Ду15 (Py16,0) "Fado"	шт	30	<u>207,4</u> 6222,00	<u>202,24</u> 6067,20	<u>1,09</u> 32,70	<u>4,07</u> 122,10	30 км.
32	&C1-1-61-B28 варіант 6	Змішувач для ванної з гнучким шлангом Kroner KRM Elbe	шт	30	<u>2216,51</u> 66495,30	<u>2173,03</u> 65190,90	<u>0,02</u> 0,60	<u>43,46</u> 1303,80	30 км.
33	&C1-1-61-B28 варіант 5	Змішувач для мийки кухонної Kroner KRM Main	шт	30	<u>956,59</u> 28697,70	<u>937,81</u> 28134,30	<u>0,02</u> 0,60	<u>18,76</u> 562,80	30 км.
34	&C1-1-61-B28 варіант 4	Змішувач для умивальника "Kroner"	шт	30	<u>1620,74</u> 48622,20	<u>1588,94</u> 47668,20	<u>0,02</u> 0,60	<u>31,78</u> 953,40	30 км.
35	&C111-1641-СМ-11	Ізоляція товщиною 25 мм для труб Ду110 ST K-FLEX	м.п	173,74	<u>308,49</u> 53597,05	<u>300,83</u> 52266,20	<u>1,61</u> 279,72	<u>6,05</u> 1051,13	30 км.
36	&C111-1641-СМ-6 варіант 1	Ізоляція товщиною 3 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	337,26	<u>29,29</u> 9878,35	<u>27,11</u> 9143,12	<u>1,61</u> 542,99	<u>0,57</u> 192,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	&C111-1641- СМ-1 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 15 Insul Tube	м.п	51,1	<u>30.91</u> 1579,50	<u>28.69</u> 1466,06	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.61</u> 31,17	30 км.
38	&C111-1641- СМ-2 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 20 Insul Tube	м.п	291,27	<u>49.58</u> 14441,17	<u>47.00</u> 13689,69	<u>1.61</u> 468,94	<u>0.97</u> 282,54	30 км.
39	&C111-1641- СМ-3 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	51,1	<u>46.09</u> 2355,20	<u>43.58</u> 2226,94	<u>1.61</u> 82,27	<u>0.9</u> 45,99	30 км.
40	&C111-1641- СМ-7 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 25 Insul Tube	м.п	61,32	<u>222.65</u> 13652,90	<u>216.67</u> 13286,20	<u>1.61</u> 98,73	<u>4.37</u> 267,97	30 км.
41	&C111-1641- СМ-8 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 32 Insul Tube	м.п	25,55	<u>277.65</u> 7093,96	<u>270.60</u> 6913,83	<u>1.61</u> 41,14	<u>5.44</u> 138,99	30 км.
42	&C111-1641- СМ-9 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 40 Insul Tube	м.п	25,55	<u>370.88</u> 9475,98	<u>362.00</u> 9249,10	<u>1.61</u> 41,14	<u>7.27</u> 185,74	30 км.
43	&C111-1641- СМ-10 варіант 2	Ізоляція товщиною 9 мм для труб Ду 50 Insul Tube	м.п	40,88	<u>390.98</u> 15983,26	<u>381.70</u> 15603,90	<u>1.61</u> 65,82	<u>7.67</u> 313,54	30 км.
44	+C111-311	Каболка	т	0,0093	<u>99538.08</u> 925,70	<u>97050.90</u> 902,57	<u>535.45</u> 4,98	<u>1951.73</u> 18,15	30 км.
45	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	1,88341	<u>12.26</u> 23,09	<u>5.38</u> 10,13	<u>6.64</u> 12,51	<u>0.24</u> 0,45	30 км.
46	&C1630-113- КР-1 варіант 2	Клапан зворотній Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>811.98</u> 811,98	<u>794.97</u> 794,97	<u>1.09</u> 1,09	<u>15.92</u> 15,92	30 км.
47	&C111-1641-1	Клей для ізоляції "Thermaflex"	л	10,214	<u>1043.98</u> 10663,21	<u>1020.83</u> 10426,76	<u>2.68</u> 27,37	<u>20.47</u> 209,08	30 км.
48	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	73	<u>114.19</u> 8335,87	<u>111.69</u> 8153,37	<u>0.26</u> 18,98	<u>2.24</u> 163,52	30 км.
49	&C1545-240- К-6	Комплект для кріплення	шт	30,0108	<u>99.54</u> 2987,28	<u>97.57</u> 2928,15	<u>0.02</u> 0,60	<u>1.95</u> 58,53	30 км.
50	+C113-1989 варіант 1	Кріплення для умивальника	шт	30	<u>70.3</u> 2109,00	<u>70.30</u> 2109,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
51	&C1630-25- КК-1 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>215.5</u> 6465,00	<u>210.83</u> 6324,90	<u>0.44</u> 13,20	<u>4.23</u> 126,90	30 км.
52	&C1630-25- КК-2 варіант 1	Кран кульовий Ду15 (Ру16,0) з американкою "Fado"	шт	60	<u>342.56</u> 20553,60	<u>335.40</u> 20124,00	<u>0.44</u> 26,40	<u>6.72</u> 403,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&C1630-113-2-3Ц4 варіант 2	Кран кульовий зі спуском Ду15 Grand Py=40	шт	1	<u>298.62</u> 298,62	<u>291.67</u> 291,67	<u>1.09</u> 1,09	<u>5.86</u> 5,86	30 км.
54	+C1630-24 варіант 2	Кран кульовий, діаметр 15 мм з штуцером для шлангу "Fado"	шт	14	<u>300.62</u> 4208,68	<u>294.41</u> 4121,74	<u>0.32</u> 4,48	<u>5.89</u> 82,46	30 км.
55	&C1530-КР-КТ-1-2-1 варіант 3	Кран сантехнічний кутовий Ду15 для підключення сантехприладів "Fado"	шт	180	<u>301.01</u> 54181,80	<u>292.50</u> 52650,00	<u>2.61</u> 469,80	<u>5.9</u> 1062,00	30 км.
56	&C1545-37-3 варіант 2	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем FIRAT	шт	540	<u>22.97</u> 12403,80	<u>22.50</u> 12150,00	<u>0.02</u> 10,80	<u>0.45</u> 243,00	30 км.
57	&C1630-24-1 варіант 1	Кульовий кран Ду25 з американкою "Fado"	шт	14	<u>672.85</u> 9419,90	<u>659.34</u> 9230,76	<u>0.32</u> 4,48	<u>13.19</u> 184,66	30 км.
58	+C1630-153 варіант 3	Кульовий кран Ду40 "Fado"	шт	2	<u>1193.43</u> 2386,86	<u>1161.81</u> 2323,62	<u>8.22</u> 16,44	<u>23.4</u> 46,80	30 км.
59	&C130-379-58-1 варіант 2	Лічильник холодної води Ду15 smart C+R160 "Powogaz"	шт	30	<u>2494.91</u> 74847,30	<u>2360.59</u> 70817,70	<u>85.4</u> 2562,00	<u>48.92</u> 1467,60	30 км.
60	+C1630-1821 варіант 2	Лічильник холодної води JS 16 Master C+ Ду 40 "Apator"	шт	1	<u>6702.52</u> 6702,52	<u>6566.67</u> 6566,67	<u>4.43</u> 4,43	<u>131.42</u> 131,42	30 км.
61	&C1630-113-1-3Ц3 варіант 2	Манометр ДМ 05-МП-3У діаметр 100 G1/2"	шт	1	<u>322.74</u> 322,74	<u>315.32</u> 315,32	<u>1.09</u> 1,09	<u>6.33</u> 6,33	30 км.
62	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00234	<u>17042.04</u> 39,88	<u>16102.82</u> 37,68	<u>605.06</u> 1,42	<u>334.16</u> 0,78	30 км.
63	&C111-1867-1-19Ю	Метал для кріплення трубопроводів	кг	130	<u>56.88</u> 7394,40	<u>55.57</u> 7224,10	<u>0.19</u> 24,70	<u>1.12</u> 145,60	30 км.
64	&C130-875-4 варіант 1	Мийка кухонна з тумбою	шт	30	<u>2639.31</u> 79179,30	<u>2587.36</u> 77620,80	<u>0.2</u> 6,00	<u>51.75</u> 1552,50	30 км.
65	&C111-1641-2	Монтажна стрічка "Thermafex"	м.п	1234,838	<u>6.74</u> 8322,81	<u>6.60</u> 8149,93	<u>0.01</u> 12,35	<u>0.13</u> 160,53	30 км.
66	+C113-1989 варіант 3	Монтажний комплект для унітазів	шт	30	<u>78.3</u> 2349,00	<u>76.67</u> 2300,10	<u>0.09</u> 2,70	<u>1.54</u> 46,20	30 км.
67	&C1530-МК-50 варіант 2	Муфта (манжета) протипожежна для полімерних труб Д110 ППМ-110	шт	28	<u>454.29</u> 12720,12	<u>442.77</u> 12397,56	<u>2.61</u> 73,08	<u>8.91</u> 249,48	30 км.
68	&C1530-КЛ-ППР-1 варіант 1	Муфта перехідна ППР ВР 20х1/2" Firat	шт	30	<u>69.28</u> 2078,40	<u>65.31</u> 1959,30	<u>2.61</u> 78,30	<u>1.36</u> 40,80	30 км.
69	&C1530-КЛ-ППР-6 варіант 1	Муфта перехідна ППР ЗР 20х1/2" Firat	шт	60	<u>76.29</u> 4577,40	<u>72.18</u> 4330,80	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.5</u> 90,00	30 км.
70	&C1-89-17-1 варіант 1	Накидна гайка з отвором для опломбування	шт	2	<u>51.03</u> 102,06	<u>50.00</u> 100,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>1</u> 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C113-1989 варіант 2	Ніжки до ванни ПВХ Smavit	шт	30	<u>581.25</u> 17437,50	<u>581.25</u> 17437,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
72	&C1530-КЛ- ППР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	120	<u>42.99</u> 5158,80	<u>39.54</u> 4744,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>0.84</u> 100,80	30 км.
73	&C1-89-17-1 варіант 2	Перехід 50/40	шт	2	<u>38.28</u> 76,56	<u>37.50</u> 75,00	<u>0.03</u> 0,06	<u>0.75</u> 1,50	30 км.
74	&C1530-РЗ- ФЧ-7	Перехід з полімерної труби на чавунну діаметр 100 "HL"	шт	5	<u>367.52</u> 1837,60	<u>357.70</u> 1788,50	<u>2.61</u> 13,05	<u>7.21</u> 36,05	30 км.
75	+C113-1478 варіант 1	Ревізія ПВХ діам. 110 мм Firat	шт	24	<u>157.56</u> 3781,44	<u>154.30</u> 3703,20	<u>0.17</u> 4,08	<u>3.09</u> 74,16	30 км.
76	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,0021	<u>3525.8</u> 7,40	<u>2594.84</u> 5,45	<u>861.83</u> 1,81	<u>69.13</u> 0,14	30 км.
77	&C130-875-2 варіант 1	Сифон для ванної KRP BS05P нерж випуск з переливом та ревізією	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
78	&C130-875-5 варіант 1	Сифон для мийки KRP KS02 1/2"x40/50 мм з відводом для пральної машини	шт	30	<u>398.52</u> 11955,60	<u>390.51</u> 11715,30	<u>0.2</u> 6,00	<u>7.81</u> 234,30	30 км.
79	&C130-875-1	Сифон для умивальника	шт	30	<u>259.17</u> 7775,10	<u>253.89</u> 7616,70	<u>0.2</u> 6,00	<u>5.08</u> 152,40	30 км.
80	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,2496	<u>3138.94</u> 783,48	<u>2137.21</u> 533,45	<u>940.18</u> 234,67	<u>61.55</u> 15,36	30 км.
81	C113-1472 варіант 1	Тапер каналізаційний ПВХ діам. 125x110 мм	шт	3	<u>134.13</u> 402,39	<u>131.33</u> 393,99	<u>0.17</u> 0,51	<u>2.63</u> 7,89	30 км.
82	&C1530-КЛ- ППР-3 варіант 1	Трійник 20x20x20 PP-R Firat	шт	210	<u>13.84</u> 2906,40	<u>10.96</u> 2301,60	<u>2.61</u> 548,10	<u>0.27</u> 56,70	30 км.
83	&C1530-РЗ- ФЧ-4 варіант 1	Трійник 50/50/50 Firat	шт	90	<u>29.46</u> 2651,40	<u>26.27</u> 2364,30	<u>2.61</u> 234,90	<u>0.58</u> 52,20	30 км.
84	+C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/90 Firat	шт	18	<u>125.93</u> 2266,74	<u>123.20</u> 2217,60	<u>0.26</u> 4,68	<u>2.47</u> 44,46	30 км.
85	+C113-1457 варіант 2	Трійник ПВХ діам. 110x50/90 Firat	шт	65	<u>83.5</u> 5427,50	<u>81.60</u> 5304,00	<u>0.26</u> 16,90	<u>1.64</u> 106,60	30 км.
86	+C113-1673 варіант 2	Труба поліпропіленова для водопроводу діаметр 20 PP-R Firat	м	600	<u>62.07</u> 37242,00	<u>60.76</u> 36456,00	<u>0.09</u> 54,00	<u>1.22</u> 732,00	30 км.
87	&C113-3-1- 3ХЭ	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду32	м	25	<u>229.08</u> 5727,00	<u>226.70</u> 5667,50	<u>0.67</u> 16,75	<u>1.71</u> 42,75	30 км.
88	&C113-3-2	Труба сталевая водогазопровідна звичайна гарячого цинкування Ду40	м	26	<u>302.71</u> 7870,46	<u>299.79</u> 7794,54	<u>0.67</u> 17,42	<u>2.25</u> 58,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+C113-1 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 21,3х3,2 (Ду15)	м	50,2	<u>124.53</u> 6251,41	<u>123.23</u> 6186,15	<u>0.37</u> 18,57	<u>0.93</u> 46,69	30 км.
90	+C113-2 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 26,8х3,2 (Ду20)	м	15	<u>153.84</u> 2307,60	<u>152.22</u> 2283,30	<u>0.47</u> 7,05	<u>1.15</u> 17,25	30 км.
91	+C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 33,5х4,0 (Ду25)	м	110	<u>192.62</u> 21188,20	<u>190.52</u> 20957,20	<u>0.67</u> 73,70	<u>1.43</u> 157,30	30 км.
92	+C113-6 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна підсилена гарячого цинкування діаметр 60х4,5 (Ду50)	м	40	<u>444.26</u> 17770,40	<u>439.62</u> 17584,80	<u>1.33</u> 53,20	<u>3.31</u> 132,40	30 км.
93	+C113-1451 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ 110х3,2 мм Firat	м	300	<u>244.61</u> 73383,00	<u>237.20</u> 71160,00	<u>2.61</u> 783,00	<u>4.8</u> 1440,00	30 км.
94	&C1530-TP- KH-50-11-50 варіант 3	Труби каналізаційні ПВХ 50х2,7 мм Firat	м	120	<u>97.67</u> 11720,40	<u>93.14</u> 11176,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.92</u> 230,40	30 км.
95	&C130-904-1- 3Ц2 варіант 2	Унітаз керамічний з змивним бачком Merida 114 010 з сидінням та кришкою	шт	30	<u>3716.55</u> 111496,50	<u>3633.33</u> 108999,90	<u>10.35</u> 310,50	<u>72.87</u> 2186,10	30 км.
96	&C1530-P3-12	Фановий вихід Д110 для покрівлі	шт	4	<u>245.4</u> 981,60	<u>237.98</u> 951,92	<u>2.61</u> 10,44	<u>4.81</u> 19,24	30 км.
97	&C130-379-58- 2 варіант 2	Фільтр сітчатий Ду15 (Ру16,0) "Fado"	шт	30	<u>325.1</u> 9753,00	<u>233.33</u> 6999,90	<u>85.4</u> 2562,00	<u>6.37</u> 191,10	30 км.
98	+C1630-734 варіант 3	Фільтр сітчатий Ду 40 "Fado"	шт	1	<u>1012.7</u> 1012,70	<u>950.43</u> 950,43	<u>42.41</u> 42,41	<u>19.86</u> 19,86	30 км.
99	&C1530-P3- ФЧ-8	Хомут для труби Д110 з шпилькою та дюбелем	шт	178	<u>83.14</u> 14798,92	<u>78.90</u> 14044,20	<u>2.61</u> 464,58	<u>1.63</u> 290,14	30 км.
100	&C1530-P3- ФЧ-9	Хомут для труби Д50 з шпилькою та дюбелем	шт	90	<u>53.13</u> 4781,70	<u>49.48</u> 4453,20	<u>2.61</u> 234,90	<u>1.04</u> 93,60	30 км.
101	+C113-1484 варіант 1	Хрестовина ПВХ діам. 110/110/90 Firat	шт	15	<u>185.04</u> 2775,60	<u>181.15</u> 2717,25	<u>0.26</u> 3,90	<u>3.63</u> 54,45	30 км.
102	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0036	<u>24072.33</u> 86,66	<u>23231.07</u> 83,63	<u>369.25</u> 1,33	<u>472.01</u> 1,70	30 км.
103	&C1545-13-A варіант 1	Шланг гнучкий L=500 мм для підключення сантехприладів "Romstal"	шт.	150	<u>198.02</u> 29703,00	<u>193.74</u> 29061,00	<u>0.4</u> 60,00	<u>3.88</u> 582,00	30 км.
104	+C1630-734 варіант 2	Штуцер для приєднання шлангу	шт	1	<u>1541.69</u> 1541,69	<u>1469.05</u> 1469,05	<u>42.41</u> 42,41	<u>30.23</u> 30,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,6516	<u>-</u>	<u>-</u>			
106	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,736	<u>142,97</u>	<u>142,97</u>			
					391,17	391,17			
		Разом	грн.		391,17	391,17			
		Разом по розділу III	грн.		1300510,72	1260009,23	16138,03	24363,46	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	130,564					
		Масильні матеріали	кг	1,05					
		Гідравлічна рідина	кг	2,898					
		Дизельне паливо	л	7,646					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,0252					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Опалення та вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	642,5	145,72				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,9					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7,94	134,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,46	160,19				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	68,44	229,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	721,34					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ202-1140	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,16128	<u>768,16</u>				
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,8544	<u>461,52</u>				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,06368	<u>183,76</u>				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		713,67				
		Бензин	кг	0,931					
		Дизельне паливо	кг	2,965					
		Електроенергія	кВт-год	0,479					
		Мастильні матеріали	кг	0,286					
		Гідравлічна рідина	кг	0,017					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,48832					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	15,1992					
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	45,312					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	45,4248					
17	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,0416					
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,483776					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
19	&C1530-КЛ- ППР-8 варіант 1	Відвід 90 для труби Д25 PP-R Firat	шт	180	<u>17</u> 3060,00	<u>14,06</u> 2530,80	<u>2,61</u> 469,80	<u>0,33</u> 59,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	&C1530-КЛ-ПНР-4 варіант 1	Відвід Д20 PP-R Firat	шт	180	<u>15.86</u> 2854,80	<u>12.94</u> 2329,20	<u>2.61</u> 469,80	<u>0.31</u> 55,80	30 км.
21	+C142-10-2	Вода	м3	12,905	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	&C130-РПС-6 варіант 1	Вузол нижнього підключення ЕСА 1/2-3/4	шт	60	<u>821.36</u> 49281,60	<u>793.39</u> 47603,40	<u>11.86</u> 711,60	<u>16.11</u> 966,60	30 км.
23	&C130-РПС-7 варіант 1	Головка термостатична для радіатора ЕСА 1/2	шт	60	<u>704.32</u> 42259,20	<u>678.65</u> 40719,00	<u>11.86</u> 711,60	<u>13.81</u> 828,60	30 км.
24	&C1530-ТГ-20-1 варіант 3	Захисна трубка, D=20мм син.	м	24,48	<u>21.2</u> 518,98	<u>18.42</u> 450,92	<u>2.36</u> 57,77	<u>0.42</u> 10,29	30 км.
25	&C130-РПС-5 варіант 1	Кран кульовий Ду20 з американкою Fado	шт	90	<u>608.23</u> 54740,70	<u>584.44</u> 52599,60	<u>11.86</u> 1067,40	<u>11.93</u> 1073,70	30 км.
26	&C1530-КЛ-ПНР-13 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д20 з шурупом та дюбелем Firat	шт	120	<u>33.15</u> 3978,00	<u>29.89</u> 3586,80	<u>2.61</u> 313,20	<u>0.65</u> 78,00	30 км.
27	&C1530-КЛ-ПНР-12 варіант 1	Кріплення для труби PP-R Д25 з шурупом та дюбелем Firat	шт	240	<u>34.69</u> 8325,60	<u>31.40</u> 7536,00	<u>2.61</u> 626,40	<u>0.68</u> 163,20	30 км.
28	+C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	29,172	<u>25.87</u> 754,68	<u>25.00</u> 729,30	<u>0.36</u> 10,50	<u>0.51</u> 14,88	30 км.
29	&C1530-КЛ-ПНР-11 варіант 1	Муфта перехідна ПНР 3Р 25x1/2" Firat	шт	120	<u>79.48</u> 9537,60	<u>75.31</u> 9037,20	<u>2.61</u> 313,20	<u>1.56</u> 187,20	30 км.
30	&C1530-КЛ-ПНР-10 варіант 1	Муфта перехідна ПНР 3Р 25x3/4" Firat	шт	60	<u>90.81</u> 5448,60	<u>86.42</u> 5185,20	<u>2.61</u> 156,60	<u>1.78</u> 106,80	30 км.
31	&C1530-КЛ-ПНР-5 варіант 1	Обвід для труби Д20 PP-R Firat	шт	30	<u>42.99</u> 1289,70	<u>39.54</u> 1186,20	<u>2.61</u> 78,30	<u>0.84</u> 25,20	30 км.
32	&C130-РПС-1 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x500	шт	30	<u>3952.1</u> 118563,00	<u>3862.75</u> 115882,50	<u>11.86</u> 355,80	<u>77.49</u> 2324,70	30 км.
33	&C130-РПС-3 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті з вмонтованим повітроспусником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x900	шт	20	<u>5362.84</u> 107256,80	<u>5245.83</u> 104916,60	<u>11.86</u> 237,20	<u>105.15</u> 2103,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&C130-РПС-8 варіант 1	Радіатор сталевий з нижнім підключенням в комплекті змонтованим повітроспускником, термостатичним клапаном та кріпленнями Krafter VC22 500x1000	шт	10	<u>6595.35</u> 65953,50	<u>6454.17</u> 64541,70	<u>11.86</u> 118,60	<u>129.32</u> 1293,20	30 км.
35	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0416	<u>3138.94</u> 130,58	<u>2137.21</u> 88,91	<u>940.18</u> 39,11	<u>61.55</u> 2,56	30 км.
36	&C1530-КЛ- ППР-7 варіант 1	Трійник 25/20/20 PP-R Firat	шт	60	<u>14.87</u> 892,20	<u>11.97</u> 718,20	<u>2.61</u> 156,60	<u>0.29</u> 17,40	30 км.
37	&C111-24-350- 3 варіант 2	Труба гофрована для труб Д20	м.п	49,056	<u>40.51</u> 1987,26	<u>39.67</u> 1946,05	<u>0.05</u> 2,45	<u>0.79</u> 38,76	30 км.
38	&C113-1673- ТР-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 25x4,2 мм Firat	м	260	<u>115.69</u> 30079,40	<u>113.33</u> 29465,80	<u>0.09</u> 23,40	<u>2.27</u> 590,20	30 км.
39	&C113-1673- ТР-2 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 25, армовані скловолокном, діам. 20x3,4 мм Firat	м	230	<u>85.09</u> 19570,70	<u>83.33</u> 19165,90	<u>0.09</u> 20,70	<u>1.67</u> 384,10	30 км.
40	&C130-РПС-4 варіант 1	Фільтр грубої очистки Ду20 Fado Classic	шт	30	<u>475.35</u> 14260,50	<u>454.17</u> 13625,10	<u>11.86</u> 355,80	<u>9.32</u> 279,60	30 км.
41	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0006	<u>24072.33</u> 14,44	<u>23231.07</u> 13,94	<u>369.25</u> 0,22	<u>472.01</u> 0,28	30 км.
42	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	30,0303	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
43	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2656	<u>142.97</u> 323,91	<u>142.97</u> 323,91			
		Разом	грн.		323,91	323,91			
		Разом по розділу III	грн.		541081,75	524182,23	6296,05	10603,47	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	30,509					
		Масильні матеріали	кг	0,286					
		Гідравлічна рідина	кг	2,283					
		Бензин	л	1,258					
		Дизельне паливо	л	3,488					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,08					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2572,66	153,57				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	313,68	142,08				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	78,17	142,96				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,7					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	304,24	229,82				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3268,75					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,11491	<u>458.37</u>				
					52,67				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	12,22838	<u>348.32</u>				
					4259,39				
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	16,9188	<u>450.67</u>				
					7624,80				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17697	<u>776.76</u>				
					137,46				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1413	<u>768.16</u>				
					876,70				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	10,8	<u>5.78</u>				
					62,42				
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,91786	<u>26.21</u>				
					181,32				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,96432	<u>183.76</u>				
					177,20				
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	150,89398	<u>14.55</u>				
					2195,51				
19	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	43,578	<u>174.22</u>				
					7592,16				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		23159,63				
	Бензин		кг	66,857					
	Дизельне паливо		кг	74,944					
	Електроенергія		кВт-год	973,281					
	Мастильні матеріали		кг	13,773					
	Гідравлічна рідина		кг	0,027					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	97,83640836					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,04826412					
22	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,996					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,8172					
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,574					
25	КБМ270-126	Фарбозрозпилювачі ручні	маш. год	2,5793856					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
26	&C101-350-439	ЕСF Шланг ГА3/Стандарт НЖ 1/2" ВВ 150 см	шт	30	<u>296.21</u>	<u>290.40</u>	-	<u>5.81</u>	
	варіант 1				8886,30	8712,00	-	174,30	
27	&C101-350-438	ЕСF Шланг ГА3/Стандарт НЖ 3/4" ВВ 100 см	шт	30	<u>303.61</u>	<u>297.66</u>	-	<u>5.95</u>	
	варіант 1				9108,30	8929,80	-	178,50	
28	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,06	<u>69762.02</u>	<u>67502.30</u>	<u>891.84</u>	<u>1367.88</u>	30 км.
					4185,72	4050,14	53,51	82,07	
29	&C113-127-ФЧ-22	Анкер однорозпірний М10/12*120 з прямим крюком	шт	60	<u>10.65</u>	<u>10.42</u>	<u>0.15</u>	<u>0.08</u>	30 км.
					639,00	625,20	9,00	4,80	
30	&C1-ПР5-7	Арматура 16	кг	116,58	<u>43.2</u>	<u>42.35</u>	-	<u>0.85</u>	
	варіант 1				5036,26	4937,16	-	99,10	
31	+C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	2,7149	<u>82.09</u>	<u>70.31</u>	<u>10.17</u>	<u>1.61</u>	30 км.
					222,87	190,88	27,61	4,38	
32	+C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00025	<u>85467.67</u>	<u>73886.00</u>	<u>9905.83</u>	<u>1675.84</u>	30 км.
					21,37	18,47	2,48	0,42	
33	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00062	<u>31653.7</u>	<u>30581.96</u>	<u>451.08</u>	<u>620.66</u>	30 км.
					19,63	18,96	0,28	0,39	
34	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	30	<u>418.34</u>	<u>407.24</u>	<u>2.9</u>	<u>8.2</u>	30 км.
					12550,20	12217,20	87,00	246,00	
35	&C1-ПР1-62	Відведення сталеве 108x4,0 (DN100)	шт	8	<u>255.71</u>	<u>250.70</u>	-	<u>5.01</u>	
	варіант 1				2045,68	2005,60	-	40,08	
36	&C113-127-18	Відвід 90° Ду20 мм	шт	150	<u>50.91</u>	<u>50.38</u>	<u>0.15</u>	<u>0.38</u>	30 км.
					7636,50	7557,00	22,50	57,00	
37	&2415-1430-1	Відвід коаксиальний 100/60	шт	30	<u>262.75</u>	<u>255.75</u>	<u>1.85</u>	<u>5.15</u>	30 км.
	варіант 2				7882,50	7672,50	55,50	154,50	
38	&C113-127-ФЧ-8	Відвід сталевий 90° - діаметр 76x3,5	шт	12	<u>121.66</u>	<u>120.60</u>	<u>0.15</u>	<u>0.91</u>	30 км.
	варіант 1				1459,92	1447,20	1,80	10,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
39	&C113-127-ФЧ-2 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 32х3,2	шт	96	<u>34.98</u> 3358,08	<u>34.57</u> 3318,72	<u>0.15</u> 14,40	<u>0.26</u> 24,96	30 км.
40	&C113-127-ФЧ-3 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 57х3,5	шт	6	<u>86.73</u> 520,38	<u>85.93</u> 515,58	<u>0.15</u> 0,90	<u>0.65</u> 3,90	30 км.
41	&C113-127-ФЧ-12 варіант 1	Відвід сталевий 90° - діаметр 89х3,5	шт	4	<u>182.12</u> 728,48	<u>180.61</u> 722,44	<u>0.15</u> 0,60	<u>1.36</u> 5,44	30 км.
42	+C142-10-2	Вода	м3	3,9105	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
43	+C130-433 варіант 1	Газовий котел НАВІТАТ N=21 кВт, Q = 2.64 м3/год	шт	30	<u>51479.35</u> 1544380,50	<u>50303.67</u> 1509110,10	<u>166.28</u> 4988,40	<u>1009.4</u> 30282,00	30 км.
44	&C124-1-1-3Ц1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240), діаметр 14 мм	кг	158	<u>32.97</u> 5209,26	<u>32.00</u> 5056,00	<u>0.32</u> 50,56	<u>0.65</u> 102,70	30 км.
45	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,12825	<u>98267.98</u> 12602,87	<u>95666.49</u> 12269,23	<u>674.67</u> 86,53	<u>1926.82</u> 247,11	30 км.
46	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,0012	<u>67103.02</u> 80,52	<u>65472.23</u> 78,57	<u>315.04</u> 0,38	<u>1315.75</u> 1,57	30 км.
47	+C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00261	<u>33676.22</u> 87,89	<u>32700.86</u> 85,35	<u>315.04</u> 0,82	<u>660.32</u> 1,72	30 км.
48	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,031229	<u>91666.64</u> 2862,66	<u>89462.49</u> 2793,82	<u>406.76</u> 12,70	<u>1797.39</u> 56,14	30 км.
49	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,002215	<u>55204.31</u> 122,28	<u>53715.11</u> 118,98	<u>406.76</u> 0,90	<u>1082.44</u> 2,40	30 км.
50	+C1113-246 варіант 3	Емаль Kompozit антикорозійна 3 в 1 жовта	т	0,23224	<u>312354.82</u> 72541,28	<u>305555.55</u> 70962,22	<u>674.67</u> 156,69	<u>6124.6</u> 1422,37	30 км.
51	C111-1748	Жмут смоляний	кг	34,56	<u>75.83</u> 2620,68	<u>73.98</u> 2556,75	<u>0.36</u> 12,44	<u>1.49</u> 51,49	30 км.
52	&C1-ПР1-133 варіант 1	Заглушка сталева 25	шт	6	<u>12.36</u> 74,16	<u>12.12</u> 72,72	<u>-</u> -	<u>0.24</u> 1,44	
53	&C1-ПР1-134 варіант 1	Заглушка сталева 32	шт	6	<u>23.91</u> 143,46	<u>23.44</u> 140,64	<u>-</u> -	<u>0.47</u> 2,82	
54	&C113-127-14	Заглушка сталева Ду 89 мм	шт	2	<u>48.13</u> 96,26	<u>47.62</u> 95,24	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.36</u> 0,72	30 км.
55	&C1-ПР1-174 варіант 1	Згін Ду 20 сталевий	шт	30	<u>14.43</u> 432,90	<u>14.15</u> 424,50	<u>-</u> -	<u>0.28</u> 8,40	
56	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,09865	<u>15.75</u> 17,30	<u>8.80</u> 9,67	<u>6.64</u> 7,30	<u>0.31</u> 0,33	30 км.
57	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	3,2749	<u>12.26</u> 40,15	<u>5.38</u> 17,62	<u>6.64</u> 21,75	<u>0.24</u> 0,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&2415-1430-1 варіант 3	Коаксиальний димовідвід 100/60 , l=1000 мм	шт	30	<u>1880.12</u> 56403,60	<u>1841.40</u> 55242,00	<u>1.85</u> 55,50	<u>36.87</u> 1106,10	30 км.
59	&C130-471Д1 варіант 1	Комплект монтажних частин 1 1/4"	шт	30	<u>124.98</u> 3749,40	<u>122.53</u> 3675,90	<u>-</u> -	<u>2.45</u> 73,50	
60	&C1-ПР1-168 варіант 1	Контргайка сталева DN20 мм	шт	30	<u>8.3</u> 249,00	<u>8.14</u> 244,20	<u>-</u> -	<u>0.16</u> 4,80	
61	&C130-РПС-5	Кран кульовий Ду20 з американкою (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	90	<u>659.23</u> 59330,70	<u>634.44</u> 57099,60	<u>11.86</u> 1067,40	<u>12.93</u> 1163,70	30 км.
62	&C113-127-7- 3Ц0	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN25 PN40	шт	24	<u>976.38</u> 23433,12	<u>968.96</u> 23255,04	<u>0.15</u> 3,60	<u>7.27</u> 174,48	30 км.
63	&C113-127-15	Кран кульовий приварний повнопрохідний 11с37п DN80 PN25	шт	1	<u>2907.08</u> 2907,08	<u>2885.29</u> 2885,29	<u>0.15</u> 0,15	<u>21.64</u> 21,64	30 км.
64	+C1630-26 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	144	<u>563.69</u> 81171,36	<u>551.96</u> 79482,24	<u>0.68</u> 97,92	<u>11.05</u> 1591,20	30 км.
65	&C1-ПР14-2 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN15 (1/2") в/з (метелик)	шт	30	<u>195.47</u> 5864,10	<u>191.64</u> 5749,20	<u>-</u> -	<u>3.83</u> 114,90	
66	&C1-ПР14-7 варіант 1	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/з (метелик)	шт	30	<u>278.58</u> 8357,40	<u>278.58</u> 8357,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
67	&C1-ПР14-7 варіант 2	Кран латунний кульовий муфтовий DN20 (3/4") в/в (метелик)	шт	30	<u>272.9</u> 8187,00	<u>272.90</u> 8187,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	C130-1181	Крани натяжні муфтові, латунні для газу, діаметр 32 мм	шт	30	<u>201.21</u> 6036,30	<u>196.84</u> 5905,20	<u>0.42</u> 12,60	<u>3.95</u> 118,50	30 км.
69	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,857478	<u>540.94</u> 463,84	<u>530.03</u> 454,49	<u>0.3</u> 0,26	<u>10.61</u> 9,09	30 км.
70	+C1630-1950 варіант 1	Лічильники газу побутові G-4	шт	30	<u>1604.46</u> 48133,80	<u>1573.00</u> 47190,00	<u>-</u> -	<u>31.46</u> 943,80	
71	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	3,525	<u>29.79</u> 105,01	<u>29.00</u> 102,23	<u>0.21</u> 0,74	<u>0.58</u> 2,04	30 км.
72	&C1-ПР1-162 варіант 1	Муфта сталева DN20 мм	шт	30	<u>12.45</u> 373,50	<u>12.21</u> 366,30	<u>-</u> -	<u>0.24</u> 7,20	
73	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	7,77	<u>342.37</u> 2660,21	<u>335.04</u> 2603,26	<u>0.62</u> 4,82	<u>6.71</u> 52,13	30 км.
74	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0037725	<u>39554.94</u> 149,22	<u>38312.16</u> 144,53	<u>467.19</u> 1,76	<u>775.59</u> 2,93	30 км.
75	&C1-ПР1-89 варіант 1	Перехід сталевий 108х89 (DN 100х80)	шт	2	<u>111.38</u> 222,76	<u>109.20</u> 218,40	<u>-</u> -	<u>2.18</u> 4,36	
76	&C1-ПР1-94	Перехід сталевий 159х108 (DN 150х100)	шт	2	<u>307.73</u> 615,46	<u>307.73</u> 615,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
77	&C113-127- ФЧ-4	Перехід сталевий 32х26 (DN 25х20)	шт	25	<u>43.44</u> 1086,00	<u>42.97</u> 1074,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.32</u> 8,00	30 км.
78	&C113-127- ФЧ-9	Перехід сталевий 76х57 (DN 65х50)	шт	2	<u>94.59</u> 189,18	<u>93.74</u> 187,48	<u>0.15</u> 0,30	<u>0.7</u> 1,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&C113-127-ФЧ-13	Перехід сталевий 89х76 (DN 80х65)	шт	2	<u>112.31</u>	<u>111.32</u>	<u>0.15</u>	<u>0.84</u>	30 км.
					224,62	222,64	0,30	1,68	
80	+C130-533	Плита газова DAHATI 2000-02S	шт	30	<u>11540.46</u>	<u>11291.67</u>	<u>22.51</u>	<u>226.28</u>	BLQ=13550/1,2
	варіант 1				346213,80	338750,10	675,30	6788,40	30 км.
81	&C111-1746-2	Прокладка біконітова DN80 141х87х3 мм	шт	1	<u>15.17</u>	<u>14.42</u>	<u>0.45</u>	<u>0.3</u>	30 км.
	варіант 1	PN16			15,17	14,42	0,45	0,30	
82	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0767	<u>219.31</u>	<u>205.07</u>	<u>9.94</u>	<u>4.3</u>	30 км.
					16,82	15,73	0,76	0,33	
83	&C1-ПР1-179	Різьба сталева коротка DN15 мм	шт	30	<u>6.18</u>	<u>6.06</u>	-	<u>0.12</u>	
	варіант 1				185,40	181,80	-	3,60	
84	&C1-ПР1-180	Різьба сталева коротка DN20 мм	шт	90	<u>6.47</u>	<u>6.34</u>	-	<u>0.13</u>	
	варіант 1				582,30	570,60	-	11,70	
85	+C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 125 мм	шт	3	<u>2092.42</u>	<u>2050.65</u>	<u>0.74</u>	<u>41.03</u>	30 км.
					6277,26	6151,95	2,22	123,09	
86	C111-1803	Сталь листовая оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	153	<u>92.63</u>	<u>91.62</u>	<u>0.32</u>	<u>0.69</u>	30 км.
					14172,39	14017,86	48,96	105,57	
87	&C113-127-ФЧ-14	Трійник сталевий 89х3,5 (DN80/80)	шт	2	<u>405.49</u>	<u>402.32</u>	<u>0.15</u>	<u>3.02</u>	30 км.
					810,98	804,64	0,30	6,04	
88	&C1-ПР1-125	Трійник сталевий Ду 150/ Ду150	шт	1	<u>793.58</u>	<u>778.02</u>	-	<u>15.56</u>	
	варіант 1				793,58	778,02	-	15,56	
89	&C1-ПР1-118	Трійник сталевий Ду 32/ Ду32	шт	24	<u>80.07</u>	<u>78.50</u>	-	<u>1.57</u>	
	варіант 1				1921,68	1884,00	-	37,68	
90	&C1-ПР1-206	Труба сталева водогазопровідна DN15х2,8 мм	м	30	<u>63.68</u>	<u>62.43</u>	-	<u>1.25</u>	
	варіант 1				1910,40	1872,90	-	37,50	
91	&C1-ПР1-208	Труба сталева водогазопровідна DN25х3,2 мм	м	30	<u>119.88</u>	<u>117.53</u>	-	<u>2.35</u>	
	варіант 1				3596,40	3525,90	-	70,50	
92	&C113-127-16	Труба сталева водогазопровідна діаметр 20х2,8 мм	м	220	<u>146.42</u>	<u>145.18</u>	<u>0.15</u>	<u>1.09</u>	30 км.
					32212,40	31939,60	33,00	239,80	
93	&C1-ПР1-193	Труба сталева електрозварна 108х4,0 мм (DN100)	м	110	<u>504.93</u>	<u>495.03</u>	-	<u>9.9</u>	
	варіант 1				55542,30	54453,30	-	1089,00	
94	&C113-127-4-ЗХЯ	Труба сталева електрозварна 32х3,0 мм (DN25)	м	220	<u>193.28</u>	<u>191.69</u>	<u>0.15</u>	<u>1.44</u>	30 км.
					42521,60	42171,80	33,00	316,80	
95	&C113-127-3-ЗХЮ	Труба сталева електрозварна 57х3,5 мм (DN50)	м	44	<u>251.59</u>	<u>249.57</u>	<u>0.15</u>	<u>1.87</u>	30 км.
					11069,96	10981,08	6,60	82,28	
96	&C113-127-10	Труба сталева електрозварна 76х3,5 мм (DN65)	м	170	<u>342.15</u>	<u>339.45</u>	<u>0.15</u>	<u>2.55</u>	30 км.
					58165,50	57706,50	25,50	433,50	
97	&C113-127-13	Труба сталева електрозварна 89х3,5 мм (DN80)	м	55	<u>411.34</u>	<u>408.13</u>	<u>0.15</u>	<u>3.06</u>	30 км.
					22623,70	22447,15	8,25	168,30	
98	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,007845	<u>39179.64</u>	<u>37817.06</u>	<u>594.35</u>	<u>768.23</u>	30 км.
					307,36	296,67	4,66	6,03	
99	&C130-РПС-4	Фільтр Ду20 (роб. min 10 атм.) "Romstal"	шт	30	<u>395.68</u>	<u>376.06</u>	<u>11.86</u>	<u>7.76</u>	30 км.
					11870,40	11281,80	355,80	232,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	+C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>307.06</u> 614,12	<u>299.55</u> 599,10	<u>1.49</u> 2,98	<u>6.02</u> 12,04	30 км.
101	&C1-ПР11-22 варіант 1	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	24	<u>12.91</u> 309,84	<u>12.66</u> 303,84	<u>-</u> -	<u>0.25</u> 6,00	
102	&C113-127- ФЧ-6	Хомут для труб DN 1" (31-36 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	135	<u>34.65</u> 4677,75	<u>34.24</u> 4622,40	<u>0.15</u> 20,25	<u>0.26</u> 35,10	30 км.
103	&C1-ПР11-20 варіант 1	Хомут для труб DN 1/2" (20-24 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	30	<u>10.4</u> 312,00	<u>10.20</u> 306,00	<u>-</u> -	<u>0.2</u> 6,00	
104	&C113-127- ФЧ-11	Хомут для труб DN 2 1/2" (74-80 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>42.5</u> 6375,00	<u>42.03</u> 6304,50	<u>0.15</u> 22,50	<u>0.32</u> 48,00	30 км.
105	&C113-127- ФЧ-7	Хомут для труб DN 2" (59-65 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	20	<u>42.5</u> 850,00	<u>42.03</u> 840,60	<u>0.15</u> 3,00	<u>0.32</u> 6,40	30 км.
106	&C113-127- ФЧ-15	Хомут для труб DN 3" (83-93 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	25	<u>58.23</u> 1455,75	<u>57.65</u> 1441,25	<u>0.15</u> 3,75	<u>0.43</u> 10,75	30 км.
107	&C113-127- ФЧ-21	Хомут для труб DN 3/4" (23-28 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	150	<u>38.57</u> 5785,50	<u>38.13</u> 5719,50	<u>0.15</u> 22,50	<u>0.29</u> 43,50	30 км.
108	&C1-ПР11-28 варіант 1	Хомут для труб DN 4" (108-118 мм) розбірний з гумовою прокладкою (дюбель+шпилька)	шт	55	<u>39.78</u> 2187,90	<u>39.00</u> 2145,00	<u>-</u> -	<u>0.78</u> 42,90	
109	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,003	<u>40890.54</u> 122,67	<u>39689.13</u> 119,07	<u>399.63</u> 1,20	<u>801.78</u> 2,40	30 км.
110	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,03	<u>59251.27</u> 1777,54	<u>57689.85</u> 1730,70	<u>399.63</u> 11,99	<u>1161.79</u> 34,85	30 км.
111	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	9,9737	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
112	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0799	<u>159.41</u> 12,74	<u>159.41</u> 12,74			
		Разом	грн.		12,74	12,74			
		Разом по розділу III	грн.		2650816,23	2593982,89	8146,42	48686,92	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	983,255					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	13,853					
		Гідравлічна рідина	кг	0,027					
		Бензин	л	90,347					
		Дизельне паливо	л	88,169					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,0321					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 3К)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

«Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України». Устаткування газопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пускачів-налагоджувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
10	+1504-19049 варіант 1	<u>IV. Устаткування</u> Сигналізатор газу Страж "S50BK" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт шт грн. грн.	30 30	<u>1417,47</u> 42524,10 <u>1417,47</u> 42524,10 42524,10 42524,10	<u>1400,00</u> 42000,00 <u>1400,00</u> 42000,00 42000,00 42000,00	<u>4,83</u> 144,90 <u>4,83</u> 144,90 144,90 144,90	<u>12,64</u> 379,20 <u>12,64</u> 379,20 379,20 379,20	30 км.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування ЗК)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	718,6	145,73				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,66	148,29				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	66,9	229,84				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	793,16					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
10	КБМ201-11	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,192	<u>377.38</u> 1204,60				
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,12	<u>348.32</u> 2131,72				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,48	<u>5.78</u> 37,45				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,94	<u>183.76</u> 540,25				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,24	<u>14.55</u> 3,49				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3917,51				
		Бензин	кг	37,585					
		Електроенергія	кВт-год	3,502					
		Мастильні матеріали	кг	1,677					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	20,328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
16	&C12-121-120 варіант 1	Акумуляторний блок Dyness 5.12 кВт.	шт.	14	<u>44125.2</u> 617752,80	<u>43260.00</u> 605640,00	<u>-</u> -	<u>865.2</u> 12112,80	
17	&C1-372-1-1Л варіант 1	Гібридний Deye SUN-5K-SG03LP1-EU (5 кВт, 1 фаза, 2 MPP	шт	1	<u>41814.9</u> 41814,90	<u>40950.00</u> 40950,00	<u>45</u> 45,00	<u>819.9</u> 819,90	
18	&C1-372-1-1Л варіант 2	Кабель DC бухта 100 м	шт	5	<u>6257.7</u> 31288,50	<u>6090.00</u> 30450,00	<u>45</u> 225,00	<u>122.7</u> 613,50	
19	&C12-63-136-1 варіант 1	Кабель АС	компл	1	<u>10465.81</u> 10465,81	<u>10255.00</u> 10255,00	<u>5.6</u> 5,60	<u>205.21</u> 205,21	30 км.
20	&C1-3-1-3ЭТ варіант 2	Кріплення панелей дах Баластна система	шт	10	<u>2488</u> 24880,00	<u>2436.00</u> 24360,00	<u>3.22</u> 32,20	<u>48.78</u> 487,80	30 км.
21	&C12-63-136-1 варіант 4	Монтажні матеріали (накінечники, гофра, стяжки і тд)	компл	1	<u>6989.45</u> 6989,45	<u>6846.80</u> 6846,80	<u>5.6</u> 5,60	<u>137.05</u> 137,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	&C1-3-1-3ЭТ варіант 1	Фотоелектричний модуль 600 Вт JaSolar	шт	10	<u>4073,08</u>	<u>3990,00</u>	<u>3,22</u>	<u>79,86</u>	30 км.
23	&C12-63-136-1	Шафа під АКБ + полки	компл	2	<u>40730,80</u> <u>14150,05</u>	<u>39900,00</u> <u>13867,00</u>	<u>32,20</u> <u>5,6</u>	<u>798,60</u> <u>277,45</u>	30 км.
24	&C1-2-H15- 222 варіант 1	Щит захисту DC 2.2 Atmo	шт	1	<u>28300,10</u> <u>11443,99</u>	<u>27734,00</u> <u>11214,00</u>	<u>11,20</u> <u>5,6</u>	<u>554,90</u> <u>224,39</u>	30 км.
25	&C12-63-136-1 варіант 2	Щит захисту AC Schneider	компл	1	<u>11443,99</u> <u>14958,91</u>	<u>11214,00</u> <u>14660,00</u>	<u>5,60</u> <u>5,6</u>	<u>224,39</u> <u>293,31</u>	30 км.
26	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	8,5378	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>			
		Разом по розділу III	грн.		828625,26	812009,80	368,00	16247,46	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	12,04					
		Мастильні матеріали	кг	1,677					
		Бензин	л	50,79					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України" (Коригування 4К)

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

"Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України". Благоустрій

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1478,4	128,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,7					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	21,29	168,88				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,0					
10		керуванням та обслуговуванням машин							
11		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	38,37	164,03				
12		керуванням та обслуговуванням							
13		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
14		будівельного сміття							
15		Витрати труда пускачів-наладжувальних	люд.год	-	-				
16		персоналу							
17		Витрати труда робітників, заробітна плата							
18		яких враховується в складі:							
19		загальновиробничих витрат	люд.год	184,74	229,83				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1722,8					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
10	КБМ204-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,31399	<u>348.32</u> 1502,65				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,85172	<u>526.46</u> 4133,62				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,87969	<u>768.16</u> 3748,38				
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,198005	<u>461.52</u> 1475,94				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,03209	<u>14.55</u> 0,47				
15	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	112,84	<u>182.15</u> 20553,81				
16	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	31,856	<u>334.53</u> 10656,79				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		42071,66				
		Бензин	кг	49,294					
		Дизельне паливо	кг	43,917					
		Електроенергія	кВт-год	0,17					
		Мастильні матеріали	кг	5,276					
		Гідравлічна рідина	кг	0,221					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,036056					
18	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,20036332					
19	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,20036332					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	13,2288					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,416	<u>21777.74</u> 9059,54	<u>20655.69</u> 8592,77	<u>695.04</u> 289,14	<u>427.01</u> 177,63	30 км.
22	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00684	<u>107959.26</u> 738,44	<u>105473.16</u> 721,44	<u>369.25</u> 2,53	<u>2116.85</u> 14,47	30 км.
23	+C111-91 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000058	<u>153407.62</u> 0,89	<u>150000.00</u> 0,87	<u>399.63</u> -	<u>3007.99</u> 0,02	30 км.
24	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,000464	<u>9192.43</u> 4,27	<u>8748.29</u> 4,06	<u>263.9</u> 0,12	<u>180.24</u> 0,09	30 км.
25	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03378	<u>6767.14</u> 228,59	<u>6370.55</u> 215,20	<u>263.9</u> 8,91	<u>132.69</u> 4,48	30 км.
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,21216	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	+K536161-1500 варіант 1	Гойдалка "Гніздо лелеки"	шт	1	<u>59059.9</u> 59059,90	<u>57750.00</u> 57750,00	<u>151.86</u> 151,86	<u>1158.04</u> 1158,04	30 км.
28	+K536161-1500 варіант 2	Гойдалка "Місто"	шт	1	<u>47278.9</u> 47278,90	<u>46200.00</u> 46200,00	<u>151.86</u> 151,86	<u>927.04</u> 927,04	30 км.
29	+K536161-1800 варіант 1	Гойдалка-балансир	шт	1	<u>17256.38</u> 17256,38	<u>16800.00</u> 16800,00	<u>118.02</u> 118,02	<u>338.36</u> 338,36	30 км.
30	C112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,054496	<u>6771.7</u> 369,03	<u>6375.02</u> 347,41	<u>263.9</u> 14,38	<u>132.78</u> 7,24	30 км.
31	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00116	<u>11659.18</u> 13,52	<u>11166.6666</u> 12,95	<u>263.9</u> 0,31	<u>228.61</u> 0,26	30 км.
32	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004002	<u>11659.18</u> 46,66	<u>11166.6666</u> 44,69	<u>263.9</u> 1,06	<u>228.61</u> 0,91	30 км.
33	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000406	<u>33809.43</u> 13,73	<u>32831.46</u> 13,33	<u>315.04</u> 0,13	<u>662.93</u> 0,27	30 км.
34	+C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	194,25	<u>94.9</u> 18434,33	<u>92.45</u> 17958,41	<u>0.59</u> 114,61	<u>1.86</u> 361,31	30 км.
35	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000342	<u>91666.64</u> 31,35	<u>89462.49</u> 30,60	<u>406.76</u> 0,14	<u>1797.39</u> 0,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,000058	<u>87726.9</u> 5,09	<u>85600.00</u> 4,96	<u>406.76</u> 0,02	<u>1720.14</u> 0,11	30 км.
37	+C111-1720 варіант 2	Захисна профільована мембрана	м2	285,81	<u>78.6</u> 22464,67	<u>76.83</u> 21958,78	<u>0.23</u> 65,74	<u>1.54</u> 440,15	30 км.
38	+K536161-600 варіант 1	Ігровий комплекс "Вежа головоломок"	шт	1	<u>126610.34</u> 126610,34	<u>123900.00</u> 123900,00	<u>227.78</u> 227,78	<u>2482.56</u> 2482,56	30 км.
39	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,5472	<u>15.75</u> 8,62	<u>8.80</u> 4,82	<u>6.64</u> 3,63	<u>0.31</u> 0,17	30 км.
40	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,004002	<u>4025.89</u> 16,11	<u>3639.78</u> 14,57	<u>307.17</u> 1,23	<u>78.94</u> 0,31	30 км.
41	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,01	<u>803.82</u> 37787,58	<u>227.77</u> 10707,47	<u>560.29</u> 26339,23	<u>15.76</u> 740,88	30 км.
42	+K589921-A003 варіант 1	Поребрик бетонний 80x1000x200 мм	шт	185	<u>280.21</u> 51838,85	<u>264.17</u> 48871,45	<u>10.55</u> 1951,75	<u>5.49</u> 1015,65	30 км.
43	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,259	<u>4069.99</u> 1054,13	<u>3550.00</u> 919,45	<u>440.19</u> 114,01	<u>79.8</u> 20,67	30 км.
44	+C111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,05783	<u>30853.43</u> 1784,25	<u>30308.71</u> 1752,75	<u>315.04</u> 18,22	<u>229.68</u> 13,28	30 км.
45	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0513	<u>219.31</u> 11,25	<u>205.07</u> 10,52	<u>9.94</u> 0,51	<u>4.3</u> 0,22	30 км.
46	+C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні дрібнозерністі, тип Б марка 1 для верхніх шарів	т	29,951	<u>5298.8</u> 158704,36	<u>4900.00</u> 146759,90	<u>398.8</u> 11944,46	<u>-</u> -	30 км.
47	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,435	<u>4282.89</u> 40409,07	<u>3258.73</u> 30746,12	<u>940.18</u> 8870,60	<u>83.98</u> 792,35	30 км.
48	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5916	<u>3916.98</u> 2317,29	<u>2900.00</u> 1715,64	<u>940.18</u> 556,21	<u>76.8</u> 45,44	30 км.
49	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0003758	<u>48941.03</u> 18,39	<u>47581.77</u> 17,88	<u>399.63</u> 0,15	<u>959.63</u> 0,36	30 км.
50	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	3,12	<u>1934.02</u> 6034,14	<u>1150.93</u> 3590,90	<u>745.17</u> 2324,93	<u>37.92</u> 118,31	30 км.
51	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	39,312	<u>1450.14</u> 57007,90	<u>676.54</u> 26596,14	<u>745.17</u> 29294,12	<u>28.43</u> 1117,64	30 км.
52	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,2871	<u>411.38</u> 118,11	<u>397.25</u> 114,05	<u>6.06</u> 1,74	<u>8.07</u> 2,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	0,0401	-	-			
54	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,004	159,41	159,41			
					0,64	0,64			
		Разом	грн.		0,64	0,64			
		Разом по розділу III	грн.		658726,32	566377,77	82567,40	9781,15	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,21					
		Мастильні матеріали	кг	5,28					
		Гідравлічна рідина	кг	0,221					
		Бензин	л	66,614					
		Дизельне паливо	л	51,667					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	31,856					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 листопада" 2025 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Власенко О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]