

**ПОКАЗНИКИ**  
**трудомісткості при перевезенні 1 тонни ґрунту та будівельного сміття**  
**автомобілями-самоскидами**

Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т	Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т	Відстань, км	Трудомісткість, люд.год/т
1	0,048	18	0,263	35	0,379
2	0,061	19	0,275	36	0,385
3	0,074	20	0,287	37	0,392
4	0,086	21	0,299	38	0,398
5	0,099	22	0,311	39	0,405
6	0,111	23	0,328	40	0,411
7	0,124	24	0,34	41	0,418
8	0,136	25	0,352	42	0,425
9	0,149	26	0,363	43	0,432
10	0,161	27	0,375	44	0,439
11	0,174	28	0,387	45	0,446
12	0,186	29	0,399	46	0,453
13	0,2	30	0,411	47	0,46
14	0,212	31	0,356	48	0,467
15	0,224	32	0,362	49	0,474
16	0,236	33	0,367	50	0,481
17	0,251	34	0,373		

Примітка 1. Наведені в додатку показники трудовитрат при перевезенні ґрунту та будівельного сміття автомобілями-самоскидами використовуються при складанні інвесторської кошторисної документації.

Примітка 2. Вартість людино-години приймається за розрядом 4,7.