



# **КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ**

---

**Ресурсні елементні кошторисні норми  
на ремонтно-будівельні роботи**

**Збірник 14  
«ЛІПНІ РОБОТИ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства розвитку громад  
та територій України  
15.06.2021 № 156

# 1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

## 1.1 Загальні положення

1.1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні ліпних робіт та застосовується разом з КНУ РЕКНр «Вказівки щодо застосування».

1.1.2 Норми цього збірника об'єднані в групи за видом та розміром ліпних виробів. Усі групи однотипні і включають наступні роботи:

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Норма 1 | – | розбирання ліпних виробів;                   |
| Норма 2 | – | розчищення фарбування, що легко видаляється; |
| Норма 3 | – | розчищення фарбування, що важко видаляється; |
| Норма 4 | – | ремонт ліпних виробів;                       |
| Норма 5 | – | установлення цементних ліпних виробів;       |
| Норма 6 | – | установлення гіпсових ліпних виробів.        |

1.1.3 В нормах збірника передбачено витрати ресурсів на виконання робіт наступного складу за видами ремонту ліпних виробів:

Розбирання (норма 1):

- а) відбивання непридатного виробу або деталі;
- б) зрубання вручну нерівностей на основі;
- в) прибирання сміття.

Розчищення фарбування (норми 2, 3):

- а) очищення від фарбування та забруднення вручну із змочуванням водою (до фарбування, що легко видаляється, відноситься клейове фарбування

та природне забруднення; до фарбування, що важко видаляється , – фарбування емульсійне та олійно-лакове);

- б) виведення іржавих плям;
- в) виправлення орнаменту з наданням йому чіткого малюнку.

Ремонт (норма 4):

- а) видалення непридатних частин виробів;
- б) догіпсовування вибоїв, раковин, щілин та втрачених місць до 20 % розгорнутої поверхні виробу;

- в) прорізання малюнка та оздоблення догіпсованої поверхні;
- г) готування розчину.

Установлення (норми 5, 6):

- а) насікання та очищення поверхні (за необхідності);
- б) розмічання місць установки;
- в) пробивання отворів;
- г) установлення пробок;
- д) установлення гаків та забивання цвяхів;
- е) складання, установлення та кріплення деталей;
- ж) замазування швів та оброблення кутів;
- з) виправлення дефектів та ушкоджень;
- и) готування розчину.

1.1.4 Нормами цього збірника передбачено виконання робіт на фасадах з готових риштувань, виносних пристроїв та люльок, а у внутрішніх приміщеннях – з підлоги, помостів, драбин та інших пристроїв.

За необхідності улаштування риштувань витрати ресурсів на ці роботи слід визначати додатково за КНУ РЕКНр Збірник 20. «Інші ремонтно-будівельні роботи».

1.1.5 Витрати ресурсів на установлення ліпних деталей, не передбачених у цьому збірнику, повинні визначатися стосовно до видів виробів, найбільш подібних за складністю.

1.1.6 За наявності збережених установлених виробів, що можуть бути використані під модель, застосування нових моделей не допускається.

1.1.7 Кількість виробів, формованих з однієї моделі, слід приймати за даними, наведеними у таблиці. При замовленні ліпних виробів однакового малюнка в кількості меншій, ніж зазначено в таблиці, на кожне замовлення слід приймати одну модель.

**Таблиця – Кількість виробів, формованих з однієї моделі**

Найменування деталей	Кількість деталей на модель, штук	
	гіпсових	цементних
1	2	3
1 Балясини без орнаменту	250	150
2 Балясини з орнаментом	150	100
3 Бази, розетки, капітелі іонічні, доричні та тосканські, герби тощо, гладкого та простого малюнку	150	100
4 Те саме, з орнаментом або складним малюнком, гірлянди	100	60
5 Вази, кронштейни, модільони та сухарі гладкі	170	100
6 Те саме, з орнаментом	80	50
7 Капітелі коринфські	70	35
8 Погонні деталі (прорізки, пояси, фризи, карнизи тощо) при висоті до 500 мм простого малюнка	125	75
9 Те саме, малюнка середньої складності та складного	75	50
10 Те саме, при висоті більше 500 мм простого малюнка	200	120
11 Те саме, малюнка середньої складності та складного	120	80
12 Поручні та тятиви	200	120

1.1.8 Оздоблення лицьової поверхні ліпних виробів нормами не передбачено.

1.1.9 Кількість ліпних виробів визначається за проектом.

## **1.2 Правила обчислення об'ємів робіт**

1.2.1 Об'єм ліпних робіт слід приймати за проектними даними.

1.2.2 При виконанні робіт з розбирання, ремонту та встановлення баз для пілястрів та напівбалясин до витрат ресурсів норм груп 1 – 3 слід застосовувати коефіцієнт 0,5; при роботах з кутовими базами, що складають чверть окружності, до витрат ресурсів норм групи 1 – коефіцієнт 0,25.

1.2.3 Висота випуклих погонних деталей приймається за обгином поперечного перерізу.

## 2 НОРМИ

### Група 1 Бази під колони висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-1-1	14-1-2	14-1-3	14-1-4	14-1-5	14-1-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,54	0,16	0,67	1,05	1,99	1,3
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0015	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездодавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,004	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,5	0,5

### Група 2 Бази під колони висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-2-1	14-2-2	14-2-3	14-2-4	14-2-5	14-2-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,78	0,32	1,33	2,07	3,25	1,89
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0025	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездодавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,004	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,5	0,5

**Група 3 Бази під колони висотою до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-3-1	14-3-2	14-3-3	14-3-4	14-3-5	14-3-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,94	0,44	1,75	2,73	3,93	2,87
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,004	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,5	0,5

**Група 4 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 750 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-4-1	14-4-2	14-4-3	14-4-4	14-4-5	14-4-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,28	0,99	1,58	1,1	0,64
2	Середній розряд робіт		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0004	—	0,0004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0004	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,03	0,03



## Група 5 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-5-1	14-5-2	14-5-3	14-5-4	14-5-5	14-5-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,66	0,39	1,58	2,38	1,53	1,01
2	Середній розряд робіт		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,0004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0004	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,03	0,03

## Група 6 Вази висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-6-1	14-6-2	14-6-3	14-6-4	14-6-5	14-6-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,6	0,32	1,33	2,73	2,65	1,92
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,001	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,3	0,3

**Група 7 Вази висотою до 750 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-7-1	14-7-2	14-7-3	14-7-4	14-7-5	14-7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,49	1,99	4,07	3,21	2,36
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0004
111-1305	Портландцемент загально-будівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0004	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

**Група 8 Вази висотою до 1000 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-8-1	14-8-2	14-8-3	14-8-4	14-8-5	14-8-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,18	0,61	2,42	5,04	3,76	2,83
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0004
111-1305	Портландцемент загально-будівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0004	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

**Група 9 Вінки діаметром до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-9-1	14-9-2	14-9-3	14-9-4	14-9-5	14-9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,68	0,22	0,89	1,86	2,3	1,7
2	Середній розряд робіт		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,3	0,3

**Група 10 Вінки діаметром до 1000 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-10-1	14-10-2	14-10-3	14-10-4	14-10-5	14-10-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,38	0,44	1,75	3,75	3,66	2,31
2	Середній розряд робіт		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,0016
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0032	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,6	0,6

**Група 11 Герби висотою до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-11-1	14-11-2	14-11-3	14-11-4	14-11-5	14-11-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,22	0,89	1,93	3,83	2,75
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0011
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,2	1,2

**Група 12 Герби висотою до 1000 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-12-1	14-12-2	14-12-3	14-12-4	14-12-5	14-12-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,48	0,44	1,75	3,75	7,66	5,61
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,0023
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,005	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,5	1,5

**Група 13 Гірлянди довжиною за обгином до 750 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-13-1	14-13-2	14-13-3	14-13-4	14-13-5	14-13-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,22	0,89	1,91	4,15	2,78
2	Середній розряд робіт		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0007	–	0,0003
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0005	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,15	0,15

**Група 14 Гірлянди довжиною за обгином до 1000 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-14-1	14-14-2	14-14-3	14-14-4	14-14-5	14-14-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,23	0,25	1,33	3,29	4,46	3,05
2	Середній розряд робіт		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0006
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,25	0,25

**Група 15 Капітелі доричні та тосканські висотою до 250 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-15-1	14-15-2	14-15-3	14-15-4	14-15-5	14-15-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,62	0,28	1,10	2,28	7,28	5,8
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

**Група 16 Капітелі доричні та тосканські висотою до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-16-1	14-16-2	14-16-3	14-16-4	14-16-5	14-16-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,3	0,67	2,42	5,14	8,17	6,29
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

**Група 17 Капітелі іонічні висотою до 250 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-17-1	14-17-2	14-17-3	14-17-4	14-17-5	14-17-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,62	0,51	1,58	3,23	7,28	5,8
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,4	0,4

**Група 18 Капітелі іонічні висотою до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-18-1	14-18-2	14-18-3	14-18-4	14-18-5	14-18-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,3	0,89	3,50	7,18	9,16	7,16
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,4	0,4

**Група 19 Капітелі коринфські висотою до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-19-1	14-19-2	14-19-3	14-19-4	14-19-5	14-19-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,67	0,55	2,17	9,18	21,45	15,25
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,006
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,001	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

**Група 20 Капітелі коринфські висотою до 750 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-20-1	14-20-2	14-20-3	14-20-4	14-20-5	14-20-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,13	1,10	4,35	18,09	29,45	20,99
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,17)	(0,35)	(0,35)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,005	—	0,01
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,018	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	3,0	3,0

**Група 21 Капітелі коринфські висотою до 1000 мм**



Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-21-1	14-21-2	14-21-3	14-21-4	14-21-5	14-21-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,38	1,63	6,65	27,35	37,45	26,73
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,23)	(0,46)	(0,46)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,005	–	0,01
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,018	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	3,0	3,0

**Група 22 Картуші з найбільшим виміром до 500 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-22-1	14-22-2	14-22-3	14-22-4	14-22-5	14-22-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,76	0,22	0,89	1,89	2,2	1,56
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0008	–	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0015	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	2,2	2,2

**Група 23 Картуші з найбільшим виміром до 750 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-23-1	14-23-2	14-23-3	14-23-4	14-23-5	14-23-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,14	0,35	1,33	2,88	2,5	1,82
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0015	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,2	2,2

**Група 24 Картуші з найбільшим виміром до 1000 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-24-1	14-24-2	14-24-3	14-24-4	14-24-5	14-24-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,55	0,49	1,99	4,24	3,24	2,52
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,001	—	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без- добавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,5	2,5

**Група 25 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 200 мм**

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-25-1	14-25-2	14-25-3	14-25-4	14-25-5	14-25-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,16	0,67	1,37	1,04	0,75
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,22	0,22

### Група 26 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-26-1	14-26-2	14-26-3	14-26-4	14-26-5	14-26-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,55	0,22	0,89	1,82	1,77	1,23
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0003	–	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,22	0,22

### Група 27 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-27-1	14-27-2	14-27-3	14-27-4	14-27-5	14-27-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,76	0,28	1,10	2,27	2,25	1,53
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0003	–	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,22	0,22

### Група 28 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-28-1	14-28-2	14-28-3	14-28-4	14-28-5	14-28-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,04	0,32	1,33	2,84	2,76	1,89
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,9	0,9

### Група 29 Листи висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-29-1	14-29-2	14-29-3	14-29-4	14-29-5	14-29-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,33	0,05	0,28	0,84	1,36	0,94
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машина та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

### Група 30 Листи висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-30-1	14-30-2	14-30-3	14-30-4	14-30-5	14-30-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,52	0,10	0,55	1,18	1,63	0,99
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машина та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

### Група 31 Листи висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-31-1	14-31-2	14-31-3	14-31-4	14-31-5	14-31-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,76	0,21	1,05	2,29	2,3	1,54
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

### Група 32 Маски-замки висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-32-1	14-32-2	14-32-3	14-32-4	14-32-5	14-32-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,45	0,16	0,67	1,4	2,62	1,96
2	Середній розряд робіт		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,22	0,22

### Група 33 Маски-замки висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-33-1	14-33-2	14-33-3	14-33-4	14-33-5	14-33-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,79	0,32	1,38	2,78	2,99	2,19
2	Середній розряд робіт		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,6	0,6

### Група 34 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 50 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-34-1	14-34-2	14-34-3	14-34-4	14-34-5	14-34-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,16	0,67	1,02	0,54	0,36
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00015	–	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00009	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

### Група 35 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 100 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-35-1	14-35-2	14-35-3	14-35-4	14-35-5	14-35-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,28	0,24	0,99	1,62	0,72	0,48
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00015	–	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00009	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

### Група 36 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 200 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-36-1	14-36-2	14-36-3	14-36-4	14-36-5	14-36-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,32	1,38	2,04	0,94	0,62
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,003	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,9	0,9

### Група 37 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 300 мм



Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-37-1	14-37-2	14-37-3	14-37-4	14-37-5	14-37-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,63	0,44	1,99	2,74	1,33	0,9
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,003	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,9	0,9

**Група 38 Поручні шириною до 150 мм**

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-38-1	14-38-2	14-38-3	14-38-4	14-38-5	14-38-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,72	0,22	0,67	1,48	1,63	0,75
2	Середній розряд робіт		3	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0007	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

**Група 39 Поручні шириною до 250 мм**

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-39-1	14-39-2	14-39-3	14-39-4	14-39-5	14-39-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,77	0,32	0,99	2,17	2,05	0,93
2	Середній розряд робіт		3	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0007	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

### Група 40 Розетки діаметром до 200 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-40-1	14-40-2	14-40-3	14-40-4	14-40-5	14-40-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,12	0,41	0,69	1,4	0,97
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

### Група 41 Розетки діаметром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-41-1	14-41-2	14-41-3	14-41-4	14-41-5	14-41-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,29	0,15	0,62	0,97	1,5	1,07
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

## Група 42 Розетки діаметром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-42-1	14-42-2	14-42-3	14-42-4	14-42-5	14-42-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,51	0,24	0,97	1,53	2,36	1,93
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,0008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,0	1,0

## Група 43 Розетки діаметром до 800 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-43-1	14-43-2	14-43-3	14-43-4	14-43-5	14-43-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,79	0,39	1,51	2,43	3,55	3,34
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0008	–	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	2,2	2,2

#### Група 44 Сухарі та каплі висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-44-1	14-44-2	14-44-3	14-44-4	14-44-5	14-44-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,06	0,16	0,39	0,74	0,63
2	Середній розряд робіт		3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00035	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

#### Група 45 Сухарі та каплі висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-45-1	14-45-2	14-45-3	14-45-4	14-45-5	14-45-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,48	0,08	0,24	0,59	0,94	0,67
2	Середній розряд робіт		3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00035	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

### Група 46 Шишки висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-46-1	14-46-2	14-46-3	14-46-4	14-46-5	14-46-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,47	0,16	0,49	0,95	2,1	1,4
2	Середній розряд робіт		3,7	3,8	3,9	4	4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00035	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,1	0,1

### Група 47 Букви накладні висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-47-1	14-47-2	14-47-3	14-47-4	14-47-5	14-47-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,10	0,03	0,11	0,35	0,28	0,18
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00012	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

### Група 48 Букви накладні висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-48-1	14-48-2	14-48-3	14-48-4	14-48-5	14-48-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,17	0,07	0,22	0,59	0,43	0,28
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00012	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

### Група 49 Букви накладні висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-49-1	14-49-2	14-49-3	14-49-4	14-49-5	14-49-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,25	0,11	0,43	1,38	0,68	0,45
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00015	–	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00018	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,08	0,08

### Група 50 Емблеми круглі діаметром до 200 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-50-1	14-50-2	14-50-3	14-50-4	14-50-5	14-50-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,12	0,44	0,69	1,38	0,97
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

### Група 51 Емблеми круглі діаметром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-51-1	14-51-2	14-51-3	14-51-4	14-51-5	14-51-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,26	0,15	0,62	0,97	1,58	1,15
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

## Група 52 Емблеми круглі діаметром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-52-1	14-52-2	14-52-3	14-52-4	14-52-5	14-52-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,46	0,24	0,97	1,51	2,36	1,54
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

## Група 53 Емблеми круглі діаметром до 750 мм

Вимірник: 1 виріб



Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-53-1	14-53-2	14-53-3	14-53-4	14-53-5	14-53-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,72	0,39	1,51	2,39	3,04	2,08
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

### Група 54 Емблеми порталні площею до 0,5 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-54-1	14-54-2	14-54-3	14-54-4	14-54-5	14-54-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,77	0,22	0,89	1,5	4,47	3,2
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

### Група 55 Емблеми порталні площею до 0,75 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-55-1	14-55-2	14-55-3	14-55-4	14-55-5	14-55-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,07	0,32	1,38	2,27	4,83	3,69
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0008	–	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,8	1,8

## Група 56 Емблеми порталні площею до 1 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-56-1	14-56-2	14-56-3	14-56-4	14-56-5	14-56-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,31	0,44	1,75	2,96	6,44	4,34
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0008	–	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,002	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,8	1,8

## Група 57 Тригліфи висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-57-1	14-57-2	14-57-3	14-57-4	14-57-5	14-57-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,33	0,07	0,20	0,47	0,87	0,67
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,35	0,35

### Група 58 Тригліфи висотою до 350 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-58-1	14-58-2	14-58-3	14-58-4	14-58-5	14-58-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,10	0,30	0,69	0,97	0,75
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,35	0,35

### Група 59 Тригліфи висотою до 450 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-59-1	14-59-2	14-59-3	14-59-4	14-59-5	14-59-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,54	0,14	0,40	0,94	1,41	1,08
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0015	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,38	0,38

### Група 60 Тригліфи висотою до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-60-1	14-60-2	14-60-3	14-60-4	14-60-5	14-60-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,71	0,20	0,59	1,96	1,74	1,51
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,001	–	0,0018
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0018	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,52	0,52

### Група 61 Грати вентиляційні площею до 0,1 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-61-1	14-61-2	14-61-3	14-61-4	14-61-5	14-61-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,25	0,12	0,32	0,71	0,82	0,68
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00002	–	0,00004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00004	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,03	0,03

## Група 62 Грати вентиляційні площею до 0,2 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-62-1	14-62-2	14-62-3	14-62-4	14-62-5	14-62-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,16	0,44	0,97	1,52	1
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00002	–	0,00004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00004	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,03	0,03

## Група 63 Грати вентиляційні площею до 0,3 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-63-1	14-63-2	14-63-3	14-63-4	14-63-5	14-63-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,47	0,22	0,67	1,4	2,24	1,47
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00004	–	0,00008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

## Група 64 Грати вентиляційні площею до 0,4 м<sup>2</sup>

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-64-1	14-64-2	14-64-3	14-64-4	14-64-5	14-64-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,6	0,32	0,89	1,87	2,96	2,07
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,35)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,00004	–	0,00008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення без-добавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м <sup>3</sup>	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

## ЗМІСТ

1	ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА .....	1
1.1	Загальні положення.....	1
1.2	Правила обчислення об'ємів робіт .....	4
2	НОРМИ.....	5
Група 1	Бази під колони висотою до 250 мм.....	5
Група 2	Бази під колони висотою до 400 мм .....	5
Група 3	Бази під колони висотою до 500 мм .....	6
Група 4	Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 750 мм .....	6
Група 5	Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 1000 мм .....	7
Група 6	Вази висотою до 500 мм .....	7
Група 7	Вази висотою до 750 мм .....	8
Група 8	Вази висотою до 1000 мм .....	8
Група 9	Вінки діаметром до 500 мм .....	9
Група 10	Вінки діаметром до 1000 мм .....	9
Група 11	Герби висотою до 500 мм .....	10
Група 12	Герби висотою до 1000 мм .....	10
Група 13	Гірлянди довжиною по огинанню до 750 мм .....	11
Група 14	Гірлянди довжиною по огинанню до 1000 мм .....	11
Група 15	Капітелі доричні та тосканські висотою до 250 мм .....	12
Група 16	Капітелі доричні та тосканські висотою до 500 мм .....	12
Група 17	Капітелі іонічні висотою до 250 мм .....	13
Група 18	Капітелі іонічні висотою до 500 мм .....	13
Група 19	Капітелі коринфські висотою до 500 мм .....	14
Група 20	Капітелі коринфські висотою до 750 мм .....	14
Група 21	Капітелі коринфські висотою до 1000 мм .....	15
Група 22	Картуші з найбільшим виміром до 500 мм .....	15
Група 23	Картуші з найбільшим виміром до 750 мм .....	16
Група 24	Картуші з найбільшим виміром до 1000 мм.....	16
Група 25	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 200 мм.....	17
Група 26	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 300 мм .....	17

Група 27	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 400 мм .....	18
Група 28	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 500 мм .....	18
Група 29	Листи висотою до 150 мм .....	19
Група 30	Листи висотою до 250 мм .....	19
Група 31	Листи висотою до 400 мм .....	20
Група 32	Маски-замки висотою до 250 мм .....	20
Група 33	Маски-замки висотою до 500 мм .....	21
Група 34	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 50 мм .....	21
Група 35	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 100 мм .....	22
Група 36	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 200 мм.....	22
Група 37	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 300 мм .....	23
Група 38	Поручні шириною до 150 мм .....	23
Група 39	Поручні шириною до 250 мм .....	24
Група 40	Розетки діаметром до 200 мм .....	24
Група 41	Розетки діаметром до 300 мм .....	25
Група 42	Розетки діаметром до 500 мм .....	25
Група 43	Розетки діаметром до 800 мм .....	26
Група 44	Сухарі та каплі висотою до 150 мм.....	26
Група 45	Сухарі та каплі висотою до 250 мм.....	27
Група 46	Шишки висотою до 250 мм .....	27
Група 47	Букви накладні висотою до 150 мм .....	28
Група 48	Букви накладні висотою до 250 мм .....	28
Група 49	Букви накладні висотою до 400 мм .....	29
Група 50	Емблеми круглі діаметром до 200 мм .....	29
Група 51	Емблеми круглі діаметром до 300 мм .....	30
Група 52	Емблеми круглі діаметром до 500 мм.....	30
Група 53	Емблеми круглі діаметром до 750 мм .....	31
Група 54	Емблеми порталні площею до 0,5 м <sup>2</sup> .....	31
Група 55	Емблеми порталні площею до 0,75 м <sup>2</sup> .....	32
Група 56	Емблеми порталні площею до 1 м <sup>2</sup> .....	32
Група 57	Тригліфи висотою до 250 мм.....	33
Група 58	Тригліфи висотою до 350 мм.....	33
Група 59	Тригліфи висотою до 450 мм.....	34



Група 60	Тригліфи висотою до 750 мм .....	34
Група 61	Ґрати вентиляційні площею до 0,1 м <sup>2</sup> .....	35
Група 62	Ґрати вентиляційні площею до 0,2 м <sup>2</sup> .....	35
Група 63	Ґрати вентиляційні площею до 0,3 м <sup>2</sup> .....	36
Група 64	Ґрати вентиляційні площею до 0,4 м <sup>2</sup> .....	36