



Затверджено:
Заступник міського голови

« 07 » 06 2018 р.

Дніпровська міська рада
Департамент благоустрою та інфраструктури
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВОДОКАНАЛ»
вул. Троїцька, 21а, 49101, м. Дніпро тел/факс (056) 744-64-48, тел. 744-64-60
E-mail: Vodokanal@dp.ukrtel.net ЄДРПОУ 03341305

Директору ТОВ «АРТЕМІДА-5»
Лук'янову О. М.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 5438
від 25 травня 2018р.
(замість ТУ №5438 від 06.02.2018)

на водопостачання та водовідведення об'єкту:
«Будівництво багатофункціонального комплексу з паркінгом
по пр. Дмитра Яворницького, 106»

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник – ТОВ «АРТЕМІДА-5»
2. Адреса об'єкта - пр. Дмитра Яворницького, 106
3. Найменування об'єкта – будівництво багатофункціонального комплексу з паркінгом по пр. Дмитра Яворницького, 106 (4 пов.)
4. Вид будівництва - нове будівництво
5. Проектна організація – ФОП Крутько С.В. м.Дніпро, вул. Жуковського, 3 тел. (056) 785-55-52

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді – 100,25 м³/добу. Максимальні витрати – 11,31 л/с. Відпуск води здійснюється цілодобово з 0.00 до 24.00.
2. Вода, яка подається водогоним, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 - "Вода питна".
3. Передбачити проектування та будівництво водопроводу д-200мм по пр. Дмитра Яворницького, замість існуючого водопроводу д-200мм від вул. Пастера до вул. Привокзальної (від колодязя відм.57,70/55,90 до колодязя відм.57,42/55,66).
4. Водопостачання об'єкту передбачити від водопроводу д-200мм по пр. Дмитра Яворницького, який проектується згідно п.3;
5. За необхідності влаштування другого вводу водопроводу, водопостачання багатофункціонального комплексу передбачити від водопроводу д-200мм по вул. Пастера, передбачивши заміну засувки д-200мм у камері (відм.58,28/55,38) на водопроводі д-200мм по вул. Пастера на перехресті з площею Старомостовою.
6. Існуючі недіючі вводи водопроводів відключити у колодязі.
7. На підключенні вводитів водопроводів передбачити влаштування колодязя із запірною арматурою та водомірним вузлом.
8. Тиск у міських водопроводах в районі об'єкту – 2,5 атм.
9. Водопровід – кільцевий.
10. Глибина залягання - 1,6 ... 1,8 м.
11. Пожежогасіння передбачити від зовнішніх мереж водопроводу згідно з діючими будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
12. Особливі умови (будівництво резервуарів чистої води, регуляторів тиску, насосної станції тощо) - згідно з вимогами ДБН та інших нормативних документів.
13. Точка розподілу балансової належності мереж водопроводу – колодязі на підключенні до водопроводів д-200мм по пр. Дмитра Яворницького та д-200мм по вул. Пастера.

УМОВИ КАНАЛІЗАЦІЇ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків – 100,25 м³/добу
 - б) максимальне скидання господарсько - побутових стоків – 11,31 л/с
2. Водовідведення об'єкту передбачити до каналізаційного колектору д-200мм по вул. Привокзальній в існуючий колодязь або до каналізаційного колектору д-250мм по вул. Пастера в існуючий колодязь, виконавши реконструкцію колодязів на підключенні.
3. При проектуванні закладів громадського харчування у багатофункціональному комплексі передбачити влаштування жируловлювача (п. 21.7 ДБН В.2.5-64:2012).
4. Точка розподілу балансової належності мереж каналізації – колодязь на підключенні до каналізаційного колектору д-200мм по вул. Привокзальній.
5. Особливі умови - згідно вимог ДБН та інших нормативних документів.
6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у мережі міської господарсько-побутової каналізації не приймаються.

Побудований водопровід д-200мм по пр. Дмитра Яворницького (п.3 Умов водопостачання) та засувку д-200мм (п.5 Умов водопостачання) передати у комунальну власність територіальної громади міста.

При перевлаштуванні існуючих випусків каналізації від будівель по пр. Дмитра Яворницького, 106 передбачити переключення існуючого каналізаційного колектору д-150мм від житлового будинку № 4 по вул. Привокзальній на перевлаштовані мережі каналізації.

Проектну документацію розробити на відкоригованій геодезичній зйомці М 1:500, узгодити з КП "Дніпроводоканал".

Невідповідність завершеного будівництвом об'єкту (зовнішніх мереж та інженерних споруд) проектній документації є підставою для відмови в затвердженні виконавчої документації службами КП «Дніпроводоканал».

За 3 доби до початку виконання робіт з будівництва мереж водопроводу та каналізації, письмово повідомити КП «Дніпроводоканал» про проведення будівельних робіт.

Для прийняття технічної готовності збудованих мереж та оформлення виконавчої документації викликати представників служб експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж до засипання траншей під трубопроводи (тел. УЕВМ – 744-64-56, тел. УЕКС – 744-64-59).

Після узгодження проекту та оформлення виконавчої документації на побудовані мережі, в управлінні «Водозбут» оформити договір на послуги водопостачання та водовідведення.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта.

В.о. директора підприємства



А. В. Довгань



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДНІПРОВОДОКАНАЛ»**

вул. Троїцька, 21а, м. Дніпро, 49101,

тел./факс (056) 744-64-60, тел. 744-64-48
Код ЄДРПОУ 03341305

E-mail: Vodokanal.dp@gmail.com

02.12.2020 № 7399/5-14

на № _____ від _____

Директору ТОВ «АРТЕМІДА-5»
Безуглому С.О.
вул. Собінова, 1, м. Дніпро

Щодо технічних умов

На Ваше звернення від 25.11.2020 №36 (вх. №11885 від 26.11.2020) щодо внесення змін до технічних умов на водопостачання і водовідведення об'єкту «Будівництво багатофункціонального комплексу з паркінгом по просп. Дмитра Яворницького, 106», повідомляємо.

КП «Дніпроводоканал» не заперечує проти зміни технічних умов №5438 від 25.05.2018 в частині водовідведення об'єкту, а саме:

Пункт 2 та 4 Умов водовідведення читати в наступній редакції:

«2. Водовідведення господарчо-побутових стоків об'єкту передбачити до каналізаційного колектору д-1500 мм по вул. Привокзальній в існуючу камеру та до каналізаційного колектору д-250 мм по вул. Пастера в існуючий колодязь, виконавши реконструкцію колодязів на підключенні.

4. Точка розподілу балансової належності мереж каналізації – колодязь на підключенні до каналізаційного колектору д-1500 мм по вул. Привокзальній та д-250 мм по вул. Пастера».

Заступник головного інженера

Ю.В. Рескаленко